



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 maja 2005 r.

Nr 92

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIA:

- 2001** – Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zagrodno w okręgu wyborczym nr 6 8321
- 2002** – Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mietków w okręgu wyborczym nr 9 8322

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

- 2003** – Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/170/2005 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych 8323
- 2004** – Rady Powiatu w Legnicy z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez powiat legnicki wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe, za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród 8324
- 2005** – Rady Powiatu w Legnicy z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi oraz pozostałych insygniów powiatu legnickiego 8324
- 2006** – Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/96/99 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu lubańskiego 8338

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 2007** – Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/371/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 8339
- 2008** – Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/802/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie obowiązków spoczywających na osobach utrzymujących zwierzęta domowe na terenie miasta Wrocławia 8339
- 2009** – Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bierutowskiej we Wrocławiu 8340
- 2010** – Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka Osi Inkubacji we Wrocławiu 8349
- 2011** – Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław 8354
- 2012** – Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/2144/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto 8354

2013	– Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie gminy Wrocław	8357
2014	– Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenia	8361
2015	– Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniająca Statut Legnicy	8362
2016	– Rady Miejskiej w Złotorzy z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Złotorzy	8364
2017	– Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie miasta i gminy Głuszyca bezpańskich zwierząt i zapewnienia im właściwej opieki	8366

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

2018	– Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice – część południowo-wschodnia	8366
2019	– Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 215/5 położonej we Wszemirowie na obszarze gminy Prusice	8381
2020	– Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wiązów	8385

UCHWAŁY RAD GMIN:8389

2021	– Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kostomłoty	8389
2022	– Rady Gminy Żórawina z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych	8390
2023	– Rady Gminy Żórawina z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczególnych warunków obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Żórawina	8392
2024	– Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagrodno	8395
2025	– Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zagrodno określającej regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagrodno	8404
2026	– Rady Gminy Jemielno z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia trybu i przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy pedagogicznej	8404
2027	– Rady Gminy Osiecznica z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osiecznica	8409
2028	– Rady Gminy Osiecznica z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/185/ /2004 Rady Gminy Osiecznica z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego	8416

2029 – Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych	8416
2030 – Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Marcinowice	8420
2031 – Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów	8420
2032 – Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu zasiłku celowego i zasiłku okresowego przyznanego pod warunkiem zwrotu w części lub w całości oraz przyznanej pomocy rzeczową	8422
2033 – Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Ruda, dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego	8423
2034 – Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda	8424
2035 – Rady Gminy w Udaninie z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Udanin	8425

2001

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 16 maja 2005 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zagrodno w okręgu wyborczym nr 6

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 102, poz. 1055) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Zagrodno w okręgu wyborczym nr 6 w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Czesława Leśnika, stwierdzonym uchwałą tej Rady nr XXVII/138/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r.
2. W okręgu wyborczym nr 6 wybiera się 1 radnego.

§ 2

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 24 lipca 2005 r.

§ 3

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad

gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

STANISŁAW ŁOPATOWSKI

**Załącznik do zarządzenia Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2005 r.
(poz. 2001)**

**KALENDARZ WYBORCZY
do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zagrodno
w okręgu wyborczym nr 6**

Termin wykonania czynności wyborczej	Treść czynności
do 25 maja 2005 r.	podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym
do 4 czerwca 2005 r.	podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zagrodnie
do 9 czerwca 2005 r.	powołanie przez Komisarza Wyborczego w Legnicy Gminnej Komisji Wyborczej w Zagrodnie
do 24 czerwca 2005 r. do godz. 24.00	zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Zagrodnie list kandydatów na radnych
do 3 lipca 2005 r.	- powołanie przez Wójta Gminy Zagrodno obwodowej komisji wyborczej, - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
do 9 lipca 2005 r.	rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Zagrodnie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 10 lipca 2005 r.	sporządzenie w Urzędzie Gminy spisu wyborców
22 lipca 2005 r. godz. 24.00	zakończenie kampanii wyborczej
do 23 lipca 2005 r.	przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisów wyborców
24 lipca 2005 r. godz. 6⁰⁰–20⁰⁰	głosowanie

2002

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 17 maja 2005 r.

**w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Mietków w okręgu wyborczym nr 9**

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 102, poz. 1055) zarządza się, co następuje:

§ 1

3. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Mietków w okręgu wyborczym nr 9 w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Andrzeja Kozłowskiego, stwierdzonym uchwałą tej Rady nr XXIII/140/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.
4. W okręgu wyborczym nr 9 wybiera się 1 radnego.

§ 2

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 24 lipca 2005 r.

§ 3

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad

gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

STANISŁAW ŁOPATOWSKI

**Załącznik do zarządzenia Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2005 r.
(poz. 2002)**

**KALENDARZ WYBORCZY
do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mietków
w okręgu wyborczym nr 9**

Termin wykonania czynności wyborczej	Treść czynności
do 25 maja 2005 r.	podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym
do 4 czerwca 2005 r.	podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Mietkowie
do 9 czerwca 2005 r.	powołanie przez Komisarza Wyborczego we Wrocławiu Gminnej Komisji Wyborczej w Mietkowie
do 24 czerwca 2005 r. do godz. 24.00	zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Mietkowie list kandydatów na radnego dla okręgu wyborczego nr 9
do 3 lipca 2005 r.	- powołanie przez Wójta Gminy Mietków obwodowej komisji wyborczej, - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
do 9 lipca 2005 r.	rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Mietkowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 10 lipca 2005 r.	sporządzenie w Urzędzie Gminy w Mietkowie spisu wyborców
22 lipca 2005 r. godz. 24.00	zakończenie kampanii wyborczej
do 23 lipca 2005 r.	przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisów wyborców
24 lipca 2005 r. godz. 6⁰⁰–20⁰⁰	głosowanie

2003

UCHWAŁA RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2005 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXV/170/2005 Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg powiatowych**

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.) Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr XXV/170/2005 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w ten sposób, że w § 4 uchwały dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „reklamy – 0,60 zł”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

MARIAN HORBACZ

2004

UCHWAŁA RADY POWIATU WW LEGNICY

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez powiat legnicki wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 12, poz. 136, Nr 19, poz. 235, Nr 22, poz. 291, Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 4, poz. 32, Nr 113, poz. 984, Nr 240, poz. 2052 i z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXV/129/2005 Rady Powiatu w Legnicy z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez powiat legnicki wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 7 ust. 1 – skreśla się,
- 2) w § 10 ust. 8 – skreśla się,
- 3) w § 11 ust. 1 – skreśla się,
- 4) w § 16 ust. 3 i 4 – skreśla się,

- 5) w § 19 otrzymuje brzmienie: „§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

ANDRZEJ ROKITNICKI

2005

UCHWAŁA RADY POWIATU W LEGNICY

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi oraz pozostałych insygniów powiatu legnickiego

Na podstawie art. 12 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 3 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 13, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120,

poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustanawia się herb powiatu legnickiego, zgodnie z podanym opisem:
 - 1) herb powiatu legnickiego stanowi gotycka trójkątna tarcza herbowa, o zaokrąglonych dolnych częściach boków, dzielona pionowo na dwa pola równe co do wielkości;
 - 2) w polu prawym – złotym (zamiennie żółtym) umieszczony jest półorzeł czarny z głową zwróconą w prawo, językiem w kolorze czerwonym, wystającym z rozchylonego dzioba i połową półksiężyca srebrnego (zamiennie białego) umieszczonego na skrzydle i piersi, zwróconego rogiem ku górze; na dolnej części tułowia ptaka zaznaczone są pióra;
 - 3) w polu lewym herbu umieszczona jest figura heraldyczna w postaci czerwono-białej szachownicy, złożonej z 21 pól czerwonych i białych ułożonych w trzech kolumnach, zawierających odpowiednio osiem, siedem i sześć pól szachowych; przy czym w kolumnie pierwszej – przylegającej do półorla pierwsze i ostatnie pole są koloru czerwonego;
 - 4) koniec ogona orła znajduje się w równej wysokości z dolną krawędzią siódmego, tj. ostatniego czerwonego pola szachowego w kolumnie przylegającej do półorla;
2. Skalę barw heraldycznych jakie należy stosować przy wykonywaniu herbu, flagi oraz pozostałych insygniów powiatu, określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Wzór herbu powiatu legnickiego określa załącznik nr 2 do uchwały.
4. Wzór szrafowanego herbu powiatu, służącego do jego odwzorowywania na materiałach o jednolitej strukturze, określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

1. Ustanawia się flagę powiatu legnickiego, zgodnie z podanym opisem:
 - 1) flagę powiatu legnickiego stanowi prostokątny płat materiału o stosunku szerokości do długości 5:8, cały barwy błękitnej;
 - 2) pośrodku płatu – pośrodku, umieszczony jest o odpowiedniej proporcji herb powiatu legnickiego;
2. Flaga powiatu legnickiego może być używana i eksponowana w formie barteru, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku używania baneru flagowego, herb znajdujący się na nim musi być umieszczony pośrodku i obrócony o 90° ku górnej krawędzi zawieszenia.
4. Wzór flagi powiatu legnickiego określa załącznik nr 4 do uchwały.
5. Wzór oraz sposób zawieszenia baneru flagowego powiatu legnickiego określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 3

1. Ustanawia się sztandar powiatu legnickiego, zgodnie z podanym opisem:
 - 1) sztandar jest weksylium występującym tylko w jednym egzemplarzu, mającym postać kwadratowego płatu materiału składającego się z awersu i rewersu, czyli płatu prawego i lewego, przymocowanego

do drzewca zwieńczonego głowicą w kształcie tarczy herbowej;

- 2) prawy płat sztandaru jest błękitny; pośrodku, jako element dominujący, jest umieszczony herb powiatu legnickiego, ponad którym znajduje się napis haftowany majuskulnymi literami złotymi: „POWIAT LEGNICKI 1999”, a pod tarczą napis w języku łacińskim – również majuskułą: „CAPITANEATUS LEGNICENSIS”;
 - 3) lewy płat sztandaru jest złoty (zamiennie żółty) i zawiera w części środkowej wyhaftowaną dewizę czarnymi literami majuskulnymi, w języku łacińskim: „SEMPER AUDACTER”, pod którą umieszczona jest data roczna bitwy pod Legnicą cyfrą rzymską: „MCCXLI”, okolona od dołu zielonym półwieńcem laurowym;
 - 4) brzegi sztandaru są wykończone złotymi frędzlami;
 - 5) przy głowicy drzewca sztandaru umieszczona jest szarfa w barwach powiatu legnickiego – jedna strona błękitna, druga strona złota (zamiennie żółta); dolne brzegi szarfy zakończone są złotymi frędzlami;
 - 6) drzewce sztandaru jest wykonane z drewna barwionego w kolorze brązowym zwieńczone głowicą w kształcie tarczy herbowej, z emaliowanym kolorowo herbem powiatu legnickiego; dolny koniec drzewca jest zakończony posrebrzonym okuciem.
2. Wzór sztandaru powiatu legnickiego określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4

1. Ustanawia się pieczęć urzędową, zgodnie z podanym opisem:
 - 1) pieczęcią urzędową powiatu legnickiego jest pieczęć okrągła zawierająca pośrodku szrafowany herb powiatu, umieszczony w polu wewnętrznym pieczęci;
 - 2) wokół pola wewnętrznego pieczęci, oddzielonego linią kolistą, wypisana jest literami majuskulnymi legenda, zawierająca oznaczenie właściwego organu władzy samorządowej powiatu;
2. Wzór pieczęci władz samorządowych powiatu legnickiego określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 5

1. Ustanawia się laskę Przewodniczącego Rady Powiatu w Legnicy, zgodnie z podanym opisem:
 - 1) laska jest wykonana z dębu kolorowanego na czarno i posiada umieszczony na wierzchołku głowicy herb metalowy, kolorowo emaliowany na awersie; na rewersie tarcza posiada wygrawerowany w dwóch wierszach napis majuskułą: „ANNO 1999 POWIAT LEGNICKI”;
 - 2) tuż pod herbem, umieszczone są odwzorowania gałązek zdobnych, złotych liści laurowych, które oplatają całą laskę aż do dołu, z przerwą w postaci centrycznego wyżłobienia na dłoń;
 - 3) poniżej wyżłobienia na dłoń, umieszczony jest kilkakrotny otok złotej gałązki laurowej aż do granicy zwężenia w jej części dolnej;
 - 4) dolna część laski jest okuta stalową srebrzystą mufką;

- 5) stopka laski jest wzmocniona na zakończeniu kolistą płytką stalową.
2. Wzór laski Przewodniczącego Rady Powiatu w Legnicy określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 6

1. Ustanawia się łańcuch Starosty Legnickiego, zgodnie z podanym opisem:
 - 1) ogniwa łańcucha, wykonane są ze stali – tzw. srebrzanki co drugie, na przemian z podobnymi ogniwami z tombaku;
 - 2) ogniwa łańcucha mają kształt kolisty, są oszlifowane gładko, bez kanciastych brzegów, z czterema uszkami na zewnątrz, a te z kolei połączone stalowymi, srebrzystymi ogniwkami;
 - 3) wewnątrz ogniw tombakowych umieszczony jest promienisty krzyż kawalerski, a w ogniwach ze stali srebrzanki półksiężyc zwrócony rogami ku górze, zawsze w stronę krzyża; elementy umieszczone wewnątrz ogniw wykonane są ze stali srebrzanki gładko oszlifowane;
 - 4) w dolnej części łańcucha znajduje się zawieszka, przedstawiona w postaci dwu ogniw stalowych, na których jest zawieszony kolorowo emaliowany herb powiatu legnickiego;
 - 5) na odwrocie płytki z herbem znajduje się wygrawerowany w dwóch wierszach napis majuskułą: „ANNO 1999 POWIAT LEGNICKI” oznaczający datę powstania powiatu.
2. Wzór łańcucha Starosty Legnickiego określa załącznik nr 9 do uchwały.

§ 7

1. Ustanawia się oznaki dla przedstawicieli władz samorządowych powiatu legnickiego, zgodnie z podanym opisem:
 - 1) oznakę złotą – dla Przewodniczącego Rady Powiatu w Legnicy:
 - a) oznaka ma postać okrągłej tarczy, z umieszczonym w środku kolorowym wizerunkiem herbu powiatu legnickiego,
 - b) wokół herbu, na kolistej złotej obręczy, napis majuskułą: „PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU LEGNICKIEGO”,
 - c) zza obręczy, u góry i na dole wystają końce dwu skrzyżowanych złotych lasek;
 - 2) oznaka złota z elementami srebrnymi – dla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Legnickiego:
 - a) oznaka ma wygląd analogiczny jak oznaka opisana w pkt 1, przy czym w legendzie na kolistej obręczy, zamiast napisu „PRZEWODNICZĄCY” widnieje wypisana majuskułą nazwa funkcji „WICEPRZEWODNICZĄCY”;

- b) jedna z dwu skrzyżowanych lasek umieszczonych na kolistej obręczy otaczającej herb (heraldycznie po lewej stronie) – jest srebrna;
 - 3) oznaka srebrna – dla Starosty Legnickiego:
 - a) oznaka ma postać okrągłej tarczy, z umieszczonym w środku kolorowym wizerunkiem herbu powiatu legnickiego,
 - b) wokół herbu, na kolistej srebrnej obręczy, znajduje się napis majuskułą: „STAROSTA LEGNICKI”,
 - c) wokół srebrnej obręczy umieszczony jest stylizowany srebrny łańcuch z konturem srebrnej tarczy herbowej w części dolnej;
 - 4) oznaka srebrna – dla członka Zarządu Powiatu Legnickiego:
 - a) oznaka ma postać okrągłej tarczy, z umieszczonym w środku kolorowym wizerunkiem herbu powiatu legnickiego,
 - b) wokół herbu, na kolistej srebrnej obręczy, umieszczony jest napis majuskułą: „ZARZĄD POWIATU LEGNICKIEGO”;
 - 5) oznaka brązowa – dla radnego Powiatu Legnickiego:
 - a) oznaka ma postać okrągłej tarczy, z umieszczonym w środku kolorowym wizerunkiem herbu powiatu legnickiego,
 - b) wokół herbu, na kolistej brązowej obręczy, znajduje się napis majuskułą: „RADNY POWIATU LEGNICKIEGO”.
2. Wzory oznak dla przedstawicieli władz samorządowych powiatu legnickiego określa załącznik nr 10 do uchwały.

§ 8

Zatwierdza się regulamin używania herbu, flagi oraz insygniów powiatu legnickiego, który stanowi załącznik nr 11 do uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Legnicy.

§ 10


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

ANDRZEJ ROKITNICKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Powiatu w Legnicy z dnia
28 kwietnia 2005 r. (poz. 2005)


**Skala barw heraldycznych jakie należy stosować w herbie oraz weksyliach
i symbolice pochodzącej od nich dla Powiatu Legnickiego**



- kolor złoty (żółty)
RGB: 255-240-0



- kolor srebrny (biały)
RGB: 255-255-255




- kolor czerwony
RGB: 255-0-0



- kolor błękitny
RGB: 0-204-255




- kolor zielony
RGB: 51-153-102




- kolor czarny
RGB: 0-0-0


Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Powiatu w Legnicy z dnia
28 kwietnia 2005 r. (poz. 2005)



HERB POWIATU LEGNICKIEGO


Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Powiatu w Legnicy z dnia
28 kwietnia 2005 r. (poz. 2005)




kolor złoty
(żółty)


kolor srebrny
(biały)


kolor czerwony


kolor czarny

**WZÓR SZRAFOWANEGO HERBU POWIATU LEGNICKIEGO
DO JEGO WYKONYWANIA W MATERIAŁACH O JEDNOLITEJ
STRUKTURZE (np. w kamieniu, w metalu, czy w drewnie)**

Załącznik nr 4 do uchwały Rady
Powiatu w Legnicy z dnia
28 kwietnia 2005 r. (poz. 2005)



AWERS



REWRS

Stosunek szerokości do długości płatu flagi 5:8

FLAGA POWIATU LEGNICKIEGO

Załącznik nr 5 do uchwały Rady
Powiatu w Legnicy z dnia
28 kwietnia 2005 r. (poz. 2005)



**BARWY FLAGOWE POWIATU LEGNICKIEGO
ZAWIESZANE W PIONIE W POSTACI TZW. BANERU**

Załącznik nr 6 do uchwały Rady
Powiatu w Legnicy z dnia
28 kwietnia 2005 r. (poz. 2005)



Załącznik nr 7 do uchwały Rady
Powiatu w Legnicy z dnia
28 kwietnia 2005 r. (poz. 2005)




WIELKOŚĆ WŁAŚCIWA POZYTYWU (38 mm)



POWIEKSZENIE POZYTYWU

**PROJEKTY PIECZĘCI URZĘDOWYCH
DLA POWIATU LEGNICKIEGO
(PRZYKŁADOWY WZÓR PIECZĘCI
DLA STAROSTY POWIATU LEGNICKIEGO)**

Załącznik nr 8 do uchwały Rady
Powiatu w Legnicy z dnia
28 kwietnia 2005 r. (poz. 2005)



Załącznik nr 9 do uchwały Rady
Powiatu w Legnicy z dnia
28 kwietnia 2005 r. (poz. 2005)



Załącznik nr 10 do uchwały Rady
Powiatu w Legnicy z dnia
28 kwietnia 2005 r. (poz. 2005)



Kolorystyka:

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

STAROSTA

ZARZĄD POWIATU

RADNY POWIATU

	złoty
	złoty + srebrny
	srebrny
	srebrny
	brązowy

SYSTEM OZNAK SAMORZĄDOWYCH POWIATU LEGNICKIEGO

**Załącznik nr 11 do uchwały Rady
Powiatu w Legnicy z dnia
28 kwietnia 2005 r. (poz. 2005)**

**REGULAMIN
używania herbu, flagi oraz insygniów powiatu legnickiego**

§ 1

Herb, flaga oraz pozostałe insygnia powiatu legnickiego stanowią własność powiatu i podlegają prawnej ochronie.

§ 2

Herb, flaga oraz pozostałe insygnia powiatu mogą być używane jedynie w sposób zapewniający im należyty cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidziane przepisami prawa dla insygniów organów władzy publicznej.

§ 3

1. Wizerunek herbu umieszcza się na budynku będącym siedzibą organów władzy samorządowej powiatu legnickiego.
2. Wizerunek herbu może być umieszczany na budynkach będących siedzibami powiatowych jednostek organizacyjnych, a także powiatowych służb inspekcji i straży, na tablicach informacyjnych zawierających nazwę jednostki.
3. Wizerunek herbu powiatu jest umieszczany w salach obrad organów powiatu oraz w gabinetach Przewodniczącego Rady Powiatu, Starosty i Wicestarosty.
4. Herb powiatu może być wywieszany z okazji publicznych uroczystości powiatowych regionalnych lub państwowych w miejscu ich odbywania.
5. Herb powiatu może być umieszczany na drukach urzędowych i wydawnictwach finansowanych przez organy powiatu oraz Starostę.
6. Organem upoważnionym do udzielania zgody na wykorzystywanie wizerunku herbu powiatu przez instytucje niebędące powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, a w szczególności zgody na używanie bądź rozpowszechnianie jego wizerunku w celach komercyjnych jest Zarząd Powiatu.
7. Zgoda, o której mowa w ust. 6, stanowi podstawę zawarcia umów o wzajemnych prawach i korzyściach wynikających z korzystania z herbu powiatu, określających w szczególności warunki używania bądź komercyjnego rozpowszechnienia herbu, czas trwania umowy oraz ewentualne warunki odpłatności z tego tytułu.
8. Nieodpłatne korzystanie z wizerunku herbu powiatu przez instytucje, o których mowa w ust. 6 może następować jedynie w przypadkach szczególnych, uzasadnionych prowadzoną działalnością charytatywną lub społeczną leżącą w interesie powiatu i jego mieszkańców, bądź wiążącą się z promocją powiatu.
9. Herb może być używany tylko w kształcie i proporcjach zgodnych z wzorem ustanowionym przez Radę Powiatu w Legnicy.

§ 4

1. Flagę powiatu wywiesza się stale przed budynkiem Starostwa Powiatowego oraz w miejscach obrad organów powiatu.
2. Flaga powiatu może być wywieszana na budynkach będących siedzibami powiatowych jednostek organizacyjnych.
3. Flaga powiatu może być wywieszana z okazji świąt oraz w trakcie obchodów ważnych uroczystości i rocznic powiatowych, regionalnych i państwowych w miejscach ich odbywania.
4. Wizerunek flagi powiatu może być wykorzystywany przez instytucje niebędące powiatowymi jednostkami organizacyjnymi z zachowaniem zasad określonych w § 3 ust. 6–9.

§ 5

Sztandar powiatu umieszcza się w sali obrad Rady Powiatu.

§ 6

Odcisk pieczęci urzędowej powiatu legnickiego nie może być umieszczany na dokumentach urzędowych w sprawach z zakresu administracji rządowej.

§ 7

Łańcuch Starosty Legnickiego i laska Przewodniczącego Rady Powiatu w Legnicy są atrybutami władzy samorządowej powiatu, wyróżniającymi osoby pełniące te funkcje, wykorzystywanymi podczas sesji Rady Powiatu oraz przy okazji obchodów najważniejszych uroczystości powiatowych.

§ 8

1. Oznaki dla przedstawicieli władz samorządowych powiatu legnickiego otrzymują zgodnie z przyjętą przez Radę Powiatu kolejnością hierarchiczną: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Starosta, poszczególni członkowie Zarządu Powiatu oraz radni powiatu legnickiego.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do noszenia ustanowionych oznak w trakcie uczestnictwa w posiedzeniach organów powiatu oraz podczas ważnych uroczystości powiatowych, regionalnych i państwowych.

§ 10

W kwestiach nieunormowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących zasad używania herbu flagi i insygniów powiatu legnickiego rozstrzyga Zarząd Powiatu.

UCHWAŁA RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/96/99 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu lubańskiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. ze zm.) Rada Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXI/96/99 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu lubańskiego wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zarząd Powiatu Lubańskiego uprawniony jest do nabywania nieruchomości na rzecz Powiatu Lubańskiego, w przypadkach uzasadnionych interesem powiatu, od osób fizycznych i prawnych w drodze umów cywilnoprawnych, decyzji administracyjnych lub w innych formach przewidzianych prawem w związku z:

1) koniecznością realizacji zadań własnych,
2) obowiązkami wynikającymi z przepisów szczególnych.”

2) po § 2 dodaje się § 2a i § 2b w brzmieniu:

„§ 2a.

1. Warunki odpłatnego nabycia nieruchomości w drodze czynności cywilnoprawnych ustala się w drodze rokowań. W przypadkach gdy wartość nabywanej nieruchomości może przekroczyć kwotę 500.000 zł nabycie nieruchomości powinno nastąpić w formie przetargu publicznego ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w mediach obejmujących swym zasięgiem teren powiatu.

2. Udział w przetargu lub rokowaniach może nastąpić, jeżeli planowana transakcja ma pokrycie w budżecie powiatu. Zasady i kryteria wyboru

nieruchomości, która ma być nabyta na rzecz powiatu, określa każdorazowo dla poszczególnych rokowań lub przetargu Zarząd Powiatu w drodze uchwały.

3. Nabycie nieruchomości powinno nastąpić za cenę nie wyższą niż rzeczywista wartość rynkowa nabywanej nieruchomości, wynikająca z operatu szacunkowego lub ustalona na podstawie przeciętnych cen rynkowych w obrocie nieruchomościami położonymi na terenie powiatu.

§ 2b. Nabycie nieruchomości w skład powiatowego zasobu nieruchomości w drodze nieodpłatnej czynności cywilnoprawnej następuje w drodze uchwały Zarządu Powiatu.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

HALINA BIAŁOŃ

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XI/371/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 1999 roku w sprawie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 12 pkt 8 lit. i, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 7 ust. 2 i art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.) oraz art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiącym załącznik do uchwały nr XI/371/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 1999 roku w sprawie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 7, poz. 328 ze zm.) w § 5 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.);”;

2) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) nadzór nad działającymi na terenie Wrocławia domami pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i ośrodkiem adopcyjno-

opiekuńczym, a także mieszkaniem chronionymi i ośrodkami wsparcia;”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄC
Y
RADY MIEJSKIEJ

WŁADYSŁAW GUT

2008

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LII/802/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 czerwca 1998 roku w sprawie obowiązków spoczywających na osobach utrzymujących zwierzęta domowe na terenie miasta Wrocławia

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 i 5 oraz art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LII/802/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 czerwca 1998 roku w sprawie obowiązków spoczywających na osobach utrzymujących zwierzęta domowe na terenie miasta Wrocławia wprowadza się następujące zmiany:

1. po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a

1. W celu przeciwdziałania zagrożeniom powodowanym przez bezdomne psy oraz zmniejszeniu ich bezdomności wprowadza się obowiązek rejestracji i trwałego oznakowania psów w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2. Przez trwałe oznakowanie psów rozumie się czynności wykonane przez lekarza weterynarii, polegające na wszczepieniu zwierzęciu pod skórę elektronicznego mikroprocesora.
3. Właściciele psów zamieszkujący na terenie Wrocławia zobowiązani są w terminie do dnia 31 grudnia 2005 roku poddać zwierzę trwałemu oznakowaniu.
4. Właściciel psa, który nabył zwierzę po terminie o którym mowa w ust. 3 zobowiązany jest do dokonania trwałego oznakowania psa w terminie 30 dni od daty jego nabycia. W przypadku szczeniąt

obowiązek oznakowania zwierzęcia powstaje po ukończeniu przez niego 4 miesięcy życia.

5. Trwałe oznakowanie psów wykonywane będzie nieodpłatnie w wytypowanych lecznicach weterynaryjnych, które zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem prasy lokalnej.
6. Właściciel trwale oznakowanego psa obowiązany jest do zgłaszania wszelkich zmian o stanie posiadania psa (zmiana właściciela, zaginięcie, zgon psa i in.) celem aktualizacji w bazie danych.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

WŁADYSŁAW GUT

2009

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bierutowskiej we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XVII/485/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bierutowskiej we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 13, poz. 460) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł 1

Ustalenia ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bierutowskiej we Wrocławiu, zwany dalej planem, obejmuje obszar, którego granice stanowią: południowa granica terenów kolejowych, linia przecinająca działkę nr 4/1 AM 10 obręb Psie Pole, będąca fragmentem zachodniej linii rozgraniczającej Trasy Olimpijskiej; fragment północnej linii rozgraniczającej ulicy Bierutowskiej, fragment południowej linii rozgraniczającej ul. Bierutowskiej; południowo-zachodnia granica działki nr 2/6 AM 8 obręb Psie Pole, zgodnie z rysunkiem planu.
2. W planie nie określa się:

- 1) zasad ochrony krajobrazu kulturowego – ze względu na brak takich terenów;
- 2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze względu na ich brak;
- 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – ze względu na brak takich terenów;
- 4) szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości – ze względu na brak takich terenów;
- 5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – ze względu na brak takich terenów;
- 6) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze względu na brak takich obszarów;

- 7) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej – ze względu na brak takich obszarów;
- 8) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji – ze względu na brak takich obszarów;
- 9) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² – ze względu na brak takich terenów;
- 10) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych – ze względu na brak takich terenów;
- 11) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych – ze względu na brak takich terenów.

§ 2

Celem planu jest określenie zasad i warunków rozwoju terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, terenów zabudowy usługowej wraz z infrastrukturą niezbędną dla ich rozwoju.

§ 3

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) dominanta architektoniczna – obiekt budowlany lub jego część, która koncentruje uwagę obserwatorów;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych niebędących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;
- 3) obszar zabudowany – obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w jego rzucie o największej powierzchni, liczonej w zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych;
- 4) przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone w danym terenie lub obiekcie;
- 5) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować w danym terenie w sposób określony w ustaleniach planu;
- 6) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu – część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;
- 7) teren – część obszaru objętego planem wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem;
- 8) uchwała – niniejsza uchwała;
- 9) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki;
- 10) wskaźnik intensywności zabudowy terenu lub działki – stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych budynków liczonej w zewnętrznym obrysie ścian bez uwzględnienia balkonów, loggii i tarasów do powierzchni odpowiednio terenu lub działki, na której usytuowane są te budynki;
- 11) przepisy szczególne i odrębne – przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
- 12) obowiązująca linia zabudowy – linia ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz na której musi być usytuowana zewnętrzna ściana budynku;
- 13) liczba kondygnacji – liczba kondygnacji nadziemnych;
- 14) odnawialne źródło energii – źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, pozyskiwaną z biomasy oraz energię odpadową (np. z klimatyzacji);
- 15) szczególne wymagania architektoniczne – wymóg wysokiego poziomu estetycznego nakładany na planowaną zabudowę;
- 16) staranne wyeksponowanie zabudowy – wymóg takiego usytuowania zabudowy, aby jej najbardziej reprezentacyjne części były dobrze widoczne z określonego miejsca.

§ 4

1. Integralną częścią uchwały są:
 - 1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
 - 2) stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
 - 3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;
 - 4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) granica obszaru objętego planem;
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;
 - 3) linie zabudowy nieprzekraczalne;
 - 4) linie zabudowy obowiązujące;
 - 5) przeznaczenie terenu określone symbolem funkcji.

§ 5

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:
 - 1) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
 - 2) tereny zabudowy usługowej;
 - 3) strażnica straży pożarnej z zapleczem socjalnym i garażami;
 - 4) ciek wodny;
 - 5) zbiornik retencyjny wód opadowych;
 - 6) tereny zieleni urządzonej;
 - 7) obiekty urządzeń przekątnikowych telekomunikacji;
 - 8) przepompownia ścieków komunalnych i przemysłowych;
 - 9) stacja redukcyjno-pomiarowa II^o;
 - 10) stacja transformatorowa wewnętrzna;
 - 11) teren ulicy;
 - 12) teren komunikacji kolejowej;
 - 13) bocznica kolejowa;
 - 14) parkingi.
2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym.

§ 6

1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:
 - 1) linie rozgraniczające dróg oznaczone na rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego;
 - 2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1, dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia;
 - 3) przebudowę sieci uzbrojenia kolidującej z planowanym zainwestowaniem, w tym z planowaną rozbudową układu komunikacyjnego;
 - 4) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na terenach inwestorów bez naruszenia warunków zabudowy, o których mowa w rozdziale 2;
 - 5) lokalizacja sieci uzbrojenia technicznego w pobliżu terenów kolejowych zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
 - 1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej w ul. Bierutowskiej;
 - 2) przebudowę wodociągu w ul. Bierutowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kielczowską do ul. Mirkowskiej oraz budowę nowego wodociągu od ul. Mirkowskiej (inwestycja częściowo wykraczająca poza obszar objęty planem);
 - 3) rozbudowę sieci wodociągowej na obszarach wyznaczonych w planie pod zabudowę;
 - 4) budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w układach pierścieniowych, zapewniających ciągłość dostawy wody do odbiorców;
 - 5) likwidację istniejącej sieci wodociągowej znajdującej się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 P+U;
 - 6) do czasu realizacji sieci wodociągowej, o której mowa w pkt 2, dostawę wody na teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 P+U z wodociągu znajdującego się po południowej stronie ul. Bierutowskiej.
3. W zakresie unieszkodliwiania ścieków komunalnych i przemysłowych ustala się:
 - 1) rozdzielczy układ sieci kanalizacyjnej;
 - 2) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich obszarów zainwestowania;
 - 3) budowę kanału sanitarnego ułożonego wzdłuż ul. Bierutowskiej;
 - 4) budowę pompowni ścieków zlokalizowanej na terenie własnym inwestora;
 - 5) obowiązek podczyszczenia ścieków przemysłowych o przekroczonych dopuszczalnych wartościach zanieczyszczeń, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, w oczyszczalniach zakładowych, zlokalizowanych na terenie własnym inwestora;
 - 6) do czasu realizacji kanału sanitarnego, o którym mowa w pkt 3, odbiór ścieków z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 P+U do sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się po południowej stronie ul. Bierutowskiej.
4. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:

- 1) odprowadzanie wód opadowych do rzeki Dobra;
 - 2) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe wszystkich terenów zabudowanych i utwardzonych;
 - 3) budowę zbiornika retencyjnego wód opadowych zlokalizowanego na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 P+U;
 - 4) obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią, przed odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej;
 - 5) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt 4;
 - 6) zarurowanie odcinków rowu otwartego przebiegającego wzdłuż ul. Bierutowskiej.
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
- 1) zasilanie terenów objętych planem z sieci elektroenergetycznej średniego napięcia przebiegającej wzdłuż ul. Bierutowskiej;
 - 2) rozbudowę oraz budowę nowych kablowych linii energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz budowę stacji transformatorowych wewnętrznych wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako obiekty wolno stojące lub wbudowane oraz w liczbie stosownej do potrzeb;
 - 3) lokalizację stacji transformatorowych, o których mowa w pkt 2, na terenach oznaczonych w planie symbolami 1 P+U i 2 P+U, na terenie własnym inwestora, stosownie do potrzeb;
 - 4) lokalizację stacji transformatorowych wolno stojących na wydzielonych działkach;
 - 5) zapewnienie dojazdu do stacji transformatorowych, o których mowa w pkt 2 i 3.
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
- 1) dostawę gazu z sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Bierutowskiej;
 - 2) rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia na obszary wyznaczone planem pod zabudowę;
 - 3) budowę stacji redukcyjno-pomiarowych II^o, stosownie do potrzeb, zlokalizowanych na terenie własnym inwestora.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
- 1) dostawę ciepła z indywidualnych źródeł ciepła;
 - 2) realizację lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii elektrycznej, stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
 - 3) wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł (np. energii słonecznej, gruntu).
8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i odrębnych, dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.
9. W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się:
- 1) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;
 - 2) dopuszcza się lokalizację urządzeń przekątnikowych telekomunikacji, w tym konstrukcji wieżowych.

R o z d z i a ł 2

Ustalenia dla terenów

§ 7

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1 P+U** ustala się przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
 - b) tereny zabudowy usługowej,
 - c) strażnica straży pożarnej z zapleczem socjalnym i garażami;
 - 2) uzupełniające:
 - a) parkingi,
 - b) bocznicę kolejową,
 - c) obiekty urządzeń przekątnikowych telekomunikacji,
 - d) przepompownia ścieków komunalnych i przemysłowych,
 - e) stacja redukcyjno-pomiarowa II^o,
 - f) stacja transformatorowa wewnątrzowa,
 - g) zbiornik retencyjny wód opadowych,
 - h) tereny zieleni urządzonej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania budynków:
 - 1) budynki i budowle mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego i w odległości nie mniejszej niż 20 m od osi skrajnego toru, z wyjątkiem budynków i budowli, które uzyskały zgodę zarządcy infrastruktury kolejowej na odstępstwo od powyższych warunków;
 - 2) możliwość rozbudowy istniejących budynków pod warunkiem zgodności z pozostałymi ustaleniami oraz zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi;
 - 3) zakazuje się lokalizowania hipermarketów i obiektów handlowych o powierzchni przekraczającej 2000 m², placów targowych oraz hal targowych;
 - 4) wartość wskaźnika intensywności zabudowy działki nie może być większa niż 1, 2;
 - 5) powierzchnia obszaru zabudowanego nie może stanowić więcej niż 70% powierzchni działki;
 - 6) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ul. Bierutowskiej;
 - 7) liczba kondygnacji nie może być mniejsza niż 3 i większa niż 5 z wyjątkiem obiektów produkcyjnych, w tym obiektów służących: procesom technologicznym, przeładunkowi towarów, składowaniu towarów;
 - 8) budynki nie mogą być niższe niż 10 m licząc od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie wyższe niż 30 m.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
 - 1) pozostawienie 3 m pasa komunikacyjnego wzdłuż krawędzi skarpy cieku;
 - 2) usytuowanie obiektów, urządzenie terenu, drogi pożarowe oraz zaopatrzenie w wodę do celów gaszenia pożarów zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi;
 - 3) zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie linii kolejowej zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi;
 - 4) nie należy podejmować działań pogarszających stan obiektów obrony cywilnej w obiektach użyteczności publicznej, wszelkie rozbudowy, modernizacje i rozbiorczy należy uzgodnić z właściwymi służbami obrony cywilnej;
 - 5) wszelkie dojazdy manewrowe dla samochodów oraz parkingi muszą mieć nawierzchnię twardą ze spadkiem zapewniającym spływ wody w kierunku przeciwnym do terenów kolejowych;
 - 6) zakazuje się lokalizacji otwartych placów składowych;
 - 7) zakazuje się rozwoju terenów targowych.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kompozycji urbanistycznej:
 - 1) staranne wyeksponowanie zabudowy wzdłuż Trasy Warszawskiej, która wraz z towarzyszącą zielenią wysoką i małą architekturą powinna tworzyć jednolitą stylistycznie ścianę dla przejeżdżających;
 - 2) szczególne wymagania architektoniczne dla zabudowy wzdłuż Trasy Warszawskiej;
 - 3) nasycenie zabudowy treściami symbolicznymi (np. nowoczesność, przedsiębiorczość);
 - 4) staranne zagospodarowanie przestrzeni wejściowych do poszczególnych obiektów i ich kompleksów zlokalizowanych wzdłuż Trasy Warszawskiej.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parcelacji gruntów:
 - 1) zakazuje się wydzielania działek dla zabudowy niemających dostępu do ulicy z wyjątkiem sytuacji, kiedy wydzielenie działki służy powiększeniu innej działki mającej dostęp do ulicy;
 - 2) zakazuje się ustanawiania służebności drogowej na działkach niebędących ulicą.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony środowiska i przyrody:
 - 1) zaleca się dla terenu zieleni urządzonej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. h), urządzenie zieleni w formie reprezentacyjnych szpalerów drzew;
 - 2) działalność zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych lub usługowych nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska poza granicami działki;
 - 3) stanowiska do mycia i przeglądu pojazdów powinny mieć twardą nawierzchnię ze spadkiem zapewniającym spływ wody do wpustów kanalizacyjnych wyposażonych w osadniki błota i łapacze oleju;
 - 4) wykorzystanie paliw gazowych, płynnych lub energii elektrycznej jako medium dla celów grzewczych, zaleca się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
 - 5) wyposażenie zakładów pyłących w urządzenia odpylające i zraszające;
 - 6) przeznaczenie co najmniej 15% powierzchni każdej działki na zieleń, w tym co najmniej 50% na zieleń wysoką;
 - 7) usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi;

- 8) maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, zwłaszcza starodrzewu;
 - 9) wszelkie zamierzenia mogące naruszyć stanowiąca drzew należy uzgodnić z właściwymi organami, za każde wycięte zdrowe drzewo obowiązek nasadzenia trzech drzew w obrębie obszaru objętego planem;
 - 10) zakazuje się produkcji i obrotu substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi, żrącymi i pyłącymi stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla ruchu kolejowego oraz stanowiącymi zagrożenie dla środowiska;
 - 11) zakazuje się lokalizacji składowisk odpadów;
 - 12) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 - 13) zakazuje się podejmowania działań wiążących się z emisją zanieczyszczeń atmosfery pogarszających widoczność;
 - 14) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków i wód opadowych do cieków powierzchniowych i gruntu;
 - 15) zakazuje się lokalizacji stawów gruntowych w sąsiedztwie linii kolejowych.
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.
8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:
- 1) obsługa komunikacyjna od strony ul. Bierutowskiej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-Z;
 - 2) dopuszcza się prowadzenie bocznicy kolejowej i torów odstawczych;
 - 3) zapewnienie co najmniej 20 stanowisk postojowych na każde 100 osób zatrudnionych.
9. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
- 1) wysokość urządzeń przekąźnikowych telekomunikacji, w tym konstrukcji wieżowych, nie może być większa niż odległość od obszaru kolejowego i nie może przekraczać 60 m;
 - 2) urządzenia przekąźnikowe telekomunikacji nie mogą powodować zakłóceń łącznościowych na projektowanej i istniejącej linii kolejowej;
 - 3) dopuszcza się budowę urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym;
 - 4) zakazuje się prowadzenia magistrali wodociagowych o średnicach większych niż Ø1620 mm wzdłuż linii kolejowych;
 - 5) zakazuje się przechodzenia gazociągów wysokiego ciśnienia pod torami kolejowymi bez uprzedniego zredukowania ciśnienia;
 - 6) zakazuje się krzyżowania gazociągów z torami kolejowymi pod rozjazdami.
- § 8
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **2 P+U** ustala się przeznaczenie:
- 1) podstawowe:
 - a) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
 - b) tereny zabudowy usługowej,
 - c) strażnica straży pożarnej z zapleczem socjalnym i garażami;
 - 2) uzupełniające:
 - a) parkingi,
 - b) bocznica kolejowa,
 - c) obiekty urządzeń przekąźnikowych telekomunikacji,
 - d) przepompownia ścieków komunalnych i przemysłowych,
 - e) stacja redukcyjno-pomiarowa II^o,
 - f) stacja transformatorowa wewnątrzowa,
 - g) tereny zieleni urządzonej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania budynków:
- 1) budynki i budowle mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego i w odległości nie mniejszej niż 20 m od osi skrajnego toru, z wyjątkiem budynków i budowli, które uzyskały zgodę zarządcy infrastruktury kolejowej na odstąpienie od powyższych warunków;
 - 2) możliwość rozbudowy istniejących budynków pod warunkiem zgodności z pozostałymi ustaleniami oraz zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi;
 - 3) usytuowanie dominanty architektonicznej w rejonie węzła Trasy Olimpijskiej z ul. Bierutowską;
 - 4) zakazuje się lokalizowania hipermarketów i obiektów handlowych o powierzchni przekraczającej 2000 m², placów targowych oraz hal targowych;
 - 5) wartość wskaźnika intensywności zabudowy działki nie może być większa niż 1,2;
 - 6) powierzchnia obszaru zabudowanego nie może stanowić więcej niż 70% powierzchni działki;
 - 7) linie zabudowy:
 - a) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ulicy Bierutowskiej,
 - b) obowiązująca linia zabudowy – od Trasy Olimpijskiej, głębokość oddziaływania linii-10m;
 - 8) liczba kondygnacji:
 - a) nie może być mniejsza niż 3 i większa niż 5 z wyjątkiem obiektów produkcyjnych, w tym obiektów służących: procesom technologicznym, przeładunkowi towarów, składowaniu towarów,
 - b) w rejonie węzła Trasy Warszawskiej z Trasą Olimpijską nie może być większa niż 7,
 - c) dla dominanty architektonicznej nie może być większa niż 9;
 - 9) wysokości:
 - a) budynki nie mogą być niższe niż 10 metrów licząc od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu dachu i nie wyższe niż 30 m,
 - b) w rejonie węzła Trasy Warszawskiej z Trasą Olimpijską budynki nie mogą być niższe niż 10 metrów licząc od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu dachu i nie wyższe niż 35 m,
 - c) dla dominanty architektonicznej maksymalna wysokość budynku 40 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
 - 1) usytuowanie obiektów, urządzenie terenu, drogi pożarowe oraz zaopatrzenie w wodę do celów gaszenia pożarów zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi;
 - 2) zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie linii kolejowej zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi;
 - 3) nie należy podejmować działań pogarszających stan obiektów obrony cywilnej w obiektach użyteczności publicznej, wszelkie rozbudowy, modernizacje i rozbiórki należy uzgodnić z właściwymi służbami obrony cywilnej;
 - 4) wszelkie dojazdy manewrowe dla samochodów oraz parkingi muszą mieć nawierzchnię twardą ze spadkiem zapewniającym spływ wody w kierunku przeciwnym do terenów kolejowych;
 - 5) zakazuje się lokalizacji otwartych placów składowych;
 - 6) zakazuje się rozwoju terenów targowych.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kompozycji urbanistycznej:
 - 1) staranne wyeksponowanie zabudowy wzdłuż Trasy Warszawskiej i Trasy Olimpijskiej, która wraz z towarzyszącą zielenią wysoką i małą architekturą powinna tworzyć jednolitą stylistycznie ścianę dla przejeżdżających;
 - 2) szczególne wymagania architektoniczne dla zabudowy wzdłuż Trasy Olimpijskiej i Trasy Warszawskiej;
 - 3) nasycenie zabudowy treściami symbolicznymi (np. nowoczesność, przedsiębiorczość);
 - 4) staranne zagospodarowanie przestrzeni wejściowych do poszczególnych obiektów i ich kompleksów zlokalizowanych wzdłuż Trasy Warszawskiej i Trasy Olimpijskiej.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parcelacji gruntów:
 - 1) zakazuje się wydzielania działek dla zabudowy niemających dostępu do ulicy z wyjątkiem sytuacji, kiedy wydzielenie działki służy powiększeniu innej działki mającej dostęp do ulicy;
 - 2) zakazuje się ustanawiania służebności drogowej na działkach niebędących ulicą.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony środowiska i przyrody:
 - 1) zaleca się dla terenu zieleni urządzonej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. g urządzenie zieleni w formie reprezentacyjnych szpalerów drzew;
 - 2) działalność zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych lub usługowych nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska poza granicami działki;
 - 3) stanowiska do mycia i przeglądu pojazdów powinny mieć twardą nawierzchnię ze spadkiem zapewniającym spływ wody do wpustów kanalizacyjnych wyposażonych w osadniki błota i łapacze oleju;
 - 4) wykorzystanie paliw gazowych, płynnych lub energii elektrycznej jako medium dla celów grzewczych, zaleca się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
 - 5) wyposażenie zakładów pyłących w urządzenia odpylające i zraszające;
 - 6) przeznaczenie co najmniej 15% powierzchni każdej działki na zieleni, w tym co najmniej 50% na zieleni wysoką;
 - 7) usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi;
 - 8) maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, zwłaszcza starodrzewu;
 - 9) wszelkie zamierzenia mogące naruszyć stanowiska drzew należy uzgodnić z właściwymi organami, za każde wycięte zdrowe drzewo obowiązek nasadzenia trzech drzew w obrębie obszaru objętego planem;
 - 10) zakaz produkcji i obrotu substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi, żrącymi i pyłącymi stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla ruchu kolejowego oraz stanowiącymi zagrożenie dla środowiska;
 - 11) zakazuje się lokalizacji składowisk odpadów;
 - 12) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 - 13) zakazuje się podejmowania działań wiążących się z emisją zanieczyszczeń atmosfery pogarszających widoczność;
 - 14) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków i wód opadowych do cieków powierzchniowych i gruntu;
 - 15) zakazuje się lokalizacji stawów gruntowych w sąsiedztwie linii kolejowych.
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.
8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:
 - 1) obsługa komunikacyjna od strony ul. Bierutowskiej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-Z;
 - 2) dopuszcza się prowadzenie bocznicy kolejowej i torów odstawczych;
 - 3) zapewnienie co najmniej 20 stanowisk postojowych na każde 100 osób zatrudnionych.
9. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
 - 1) wysokość urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji, w tym konstrukcji wieżowych, nie może być większa niż odległość od obszaru kolejowego i nie może przekraczać 60 m;
 - 2) urządzenia przekaźnikowe telekomunikacji nie mogą powodować zakłóceń łącznościowych na projektowanej i istniejącej linii kolejowej;
 - 3) dopuszcza się budowę urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym;
 - 4) zakazuje się prowadzenia magistrali wodociągowych o średnicach większych niż $\varnothing$ 1620 mm wzdłuż linii kolejowych;
 - 5) zakazuje się przechodzenia gazociągów wysokiego ciśnienia pod torami kolejowymi bez uprzedniego zredukowania ciśnienia;
 - 6) zakazuje się krzyżowania gazociągów z torami kolejowymi pod rozjazdami.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **WS** ustala się przeznaczenie – ciek wodny.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony środowiska i przyrody:
 - 1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków i zanieczyszczonych wód opadowych do cieków powierzchniowych i gruntu;
 - 2) zapewnienie obudowy biologicznej z obu stron koryta cieku, w tym wprowadzenie szpaleru drzew;
 - 3) usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi;
 - 4) zapewnienie dojazdu drogą techniczną (minimum 3m) wzdłuż całego cieku;
 - 5) zapewnienie możliwości przemieszczania się drobnej zwierzyny (gadów, płazów, drobnych ssaków) wzdłuż cieku, szczególnie w miejscach jego zaruwowania.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące systemu transportowego – dopuszcza się prowadzenie bocznicy kolejowej i torów odstawczych.

§ 10

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **KK** ustala się przeznaczenie – teren komunikacji kolejowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) teren rozbudowy infrastruktury kolejowej;
 - 3) zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie linii kolejowej zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
 - 1) prowadzenie sieci technicznych napowietrznej i podziemnej musi przebiegać po najkrótszej trasie: krzyżować się z torami kolejowymi pod kątem 90° do 80° oraz zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi;
 - 2) krzyżowanie napowietrznych linii wysokiego napięcia musi odbywać się poza obszarem postojów techniczno-ruchowych pociągów oczekujących przed semaforami wjazdowymi na stację;
 - 3) zakazuje się przechodzenia gazociągów wysokiego ciśnienia pod torami kolejowymi bez uprzednie-

go zredukowania ciśnienia również na liniach o ruchu zawieszonym;

- 4) zakaz prowadzenia magistrali wodociągowych o średnicach większych niż Ø1620 mm wzdłuż linii kolejowych.
5. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 11

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **KD-Z** ustala się przeznaczenie – ulica klasy zbiorczej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) obustronne chodniki;
 - 3) zieleń przyuliczna w formie zadrzewień alejowych;
 - 4) ścieżka rowerowa.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
 - 1) projektowane sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić w liniach rozgraniczających;
 - 2) w wyjątkowych wypadkach dopuszcza się możliwość realizacji sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.
5. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

R o z d z i a ł 3

Ustalenia końcowe

§ 12

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wielkość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy:

- 1) dla terenów 1 P+U i 2 P+U na 30%;
- 2) dla terenów WS, KK i KD-Z na 0%.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.


§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

WŁADYSŁAW GUT

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca
2005 r. (poz. 2009)**



**Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca
2005 r. (poz. 2009)**

Stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław

Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bierutowskiej we Wrocławiu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław (uchwała nr XLVIII/680/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 stycznia 1998 r. oraz uchwała nr XXXV/1126/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie zmiany wyżej wymienionego Studium).

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 r. (poz. 2009)

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bierutowskiej we Wrocławiu do publicznego wglądu w okresie od 9 grudnia 2004 r. do 10 stycznia 2005 r. oraz w okresie 15 dni od dnia zakończenia wyłożenia zostały wniesione uwagi przez Sp. z o.o. Raben Logistic dwoma pismami z dnia: 14 stycznia 2005 r. i 20 stycznia 2005 r.

Rada Miejska Wrocławia po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w trybie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) przez Spółkę z o.o. Raben Logistic nie uwzględniła tych uwag.

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 r. (poz. 2009)

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

1. Projektowany teren komunikacji kolejowej oznaczony jest na rysunku planu symbolem **KK**. Dla terenu ustala się:
 - 1) przeznacza się teren na rozbudowę infrastruktury kolejowej;
 - 2) szerokość terenu w liniach rozgraniczających wynosi 7 m, długość około 587 m, powierzchnia terenu KK wynosi 0,39 ha;
 - 3) teren przeznacza się na realizację celu publicznego przy finansowaniu zewnętrznym inwestycji, może zaistnieć potrzeba wykupienia terenu ze środków gminy.
2. Projektowana ulica klasy zbiorczej oznaczona jest na rysunku planu symbolem **KD-Z**. Dla terenu ustala się:
 - 1) przeznacza się teren na realizację: ścieżki rowerowej, obustronnych chodników, zieleni przyulicznej w formie zadrzewień alejowych, modernizacja istniejącej jezdni w zależności od potrzeb;
 - 2) szerokość terenu w liniach rozgraniczających wynosi około 23,5÷26 m, długość ulicy w obszarze planu wynosi około 681 m, powierzchnia terenu KD-Z wynosi 1,71 ha;
 - 3) poszerzono istniejące linie rozgraniczające o 6÷6,5 m, powierzchnia terenu do wykupienia – około 0,395 m² gruntu prywatnego właściciela, istnieje możliwość zamiany wyżej wymienionego gruntu;
 - 4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego (modernizację, przebudowę lub budowę nowych sieci);
 - 5) przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bierutowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kiełczowską do ul. Mirkowskiej oraz budowa nowego wodociągu od ul. Mirkowskiej (in-

- westycja wykraczająca poza obszar planu) przewidywana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji;
- 6) budowa kanału sanitarnego w ul. Bierutowskiej przewidywana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji;
 - 7) teren przeznacza się na realizację celu publicznego;
 - 8) inwestycja finansowana będzie z budżetu gminy, nie wyklucza się udziału środków zewnętrznych, istnieje możliwość współfinansowania wyżej wymienionego zadania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780 ze zm.).

2010

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka Osi Inkubacji we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XIII/387/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka Osi Inkubacji we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 9, poz. 360) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla odcinka Osi Inkubacji we Wrocławiu, zwany dalej planem, obejmuje obszar ograniczony terenami kolejowymi przy linii kolejowej w kierunku Wałbrzycha – pomiędzy ul. St. Kunickiego i ul. J. Gagarina oraz pas terenu o szerokości 50 m z lokalnymi poszerzeniami prowadzący do ul. Żwirki i Wigury w rejonie stacji redukcyjno-pomiarowej gazu, jak na rysunku planu.
2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:
 - 1) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ze względu na brak występowania założeń kompozycyjnych;
 - 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ze względu na brak występowania takich przestrzeni;
 - 3) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy ze względu na brak występowania zabudowy;
 - 4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych
- 12) granic pomników zabytki oraz ich stref ochronnych ze względu na brak występowania takich pomników.

§ 2

na podstawie odrębnych przepisów, ze względu na brak występowania takich terenów i obiektów;

- 5) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym ze względu na brak takiej potrzeby;
- 6) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ze względu na brak takiej potrzeby;
- 7) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości ze względu na brak takiej potrzeby;
- 8) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej ze względu na brak występowania takich obszarów;
- 9) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji ze względu na brak występowania takich obszarów;
- 10) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² ze względu na brak występowania takich obiektów;
- 11) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych ze względu na brak występowania takich terenów;

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) przeznaczenie terenu – kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone w danym terenie;

- 2) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem;
- 3) uchwała – niniejsza uchwała.

§ 3

1. Integralną częścią uchwały są:
 - 1) rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
 - 2) stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław”, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
 - 3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;
 - 4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) oznaczenia ogólne:
 - a) granica obszaru objętego planem,
 - b) linia rozgraniczająca tereny;
 - 2) symbol terenu.

§ 4

Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

R o z d z i a ł 2

Ustalenia dla terenów

§ 5

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KD-G** ustala się przeznaczenie – **ulica klasy głównej**.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 50 m z lokalnymi poszerzeniami;
 - 2) przecięcie z Autostradą Obwodnicą Wrocławia w różnych poziomach;
 - 3) przecięcie z linią kolejową w kierunku Wałbrzycha w różnych poziomach;
 - 4) chodniki i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
 - 5) zagospodarowanie zielenią izolacyjną pasa terenu po północno-wschodniej stronie trasy, który pozostanie po ustaleniu jej przebiegu.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 6

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **22L** ustala się przeznaczenie – **las**.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) zalesienie;

- 2) zakaz wznoszenia obiektów budowlanych z wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej i stacji transformatorowej.

R o z d z i a ł 3

Infrastruktura techniczna

§ 7

Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

- 1) sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających drogi;
- 2) projektowany układ poszczególnych sieci uzbrojenia należy sytuować równolegle w stosunku do planowanych linii rozgraniczających drogi – zgodnie z przepisami szczególnymi;
- 3) w przypadku realizacji sieci uzbrojenia technicznego poza liniami rozgraniczającymi drogi, należy je prowadzić równolegle do tych linii, w pasie terenu wolnym od innego istniejącego uzbrojenia;
- 4) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1, 2 i 3 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tych ustaleń;
- 5) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;
- 6) demontaż wszystkich nieczynnych istniejących sieci uzbrojenia technicznego wraz z modernizacją, budową i przebudową układu komunikacyjnego.

§ 8

W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

- 1) likwidację nieczynnych ujęć wody i przewodów wodociagowych kolidujących z planowaną trasą drogi;
- 2) budowę magistrali wodociagowej, ułożonej wzdłuż linii rozgraniczających planowanej drogi, od istniejącej magistrali wodociagowej w al. Piastów do planowanej magistrali wodociagowej w ul. Granicznej – inwestycja częściowo poza obszarem objętym planem;
- 3) budowę sieci rozdzielczej na odcinku od zachodniej linii rozgraniczającej Autostradowej Obwodnicy Wrocławia do połączenia z istniejącą siecią wodociagową w ul. Żwirki i Wigury.

§ 9

W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych i przemysłowych ustala się:

- 1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających drogi w celu odprowadzenia ścieków komunalnych i przemysłowych z obszarów przyległych;
- 2) zasadę realizacji układu sieci kanalizacji sanitarnej w oparciu o wcześniej opracowaną koncepcję odprowadzenia ścieków komunalnych i przemysłowych.

§ 10

W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:

- 1) odprowadzenie wód opadowych do planowanej kanalizacji deszczowej;
- 2) obowiązek usunięcia z wód deszczowych substancji ropopochodnych i zawiesin, jeśli przekroczą one wartości określone w przepisach szczególnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika;
- 3) zasadę realizacji układu kanalizacji deszczowej w oparciu o wcześniej opracowaną koncepcję odpro-

wadzenia ścieków opadowych, w tym z obszaru objętego planem;

- 4) ze względu na występowanie sieci drenarskiej na obszarze objętym planem ustala się obowiązek opracowania dokumentacji przebudowy istniejącego systemu drenarskiego w sposób zapewniający jego właściwe działanie na terenach przyległych, eliminując tym samym możliwość podtapiania tych terenów;
- 5) zarurowanie rowu melioracyjnego na odcinku jego kolizji z planowaną drogą.

§ 11

W zakresie zaopatrzenia w gaz:

- 1) ustala się obowiązek uzgodnienia z zarządcą gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 200, przebiegającego wzdłuż zachodniej linii rozgraniczającej planowanej drogi poza obszarem objętym planem, lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego w strefie 15 m od tego gazociągu;
- 2) postuluje się likwidację nieczynnych gazociągów podwyższonego średniego ciśnienia DN 100, zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości zachodniej linii rozgraniczającej planowanej drogi poza obszarem objętym planem.

§ 12

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

- 1) zasilanie poprzez rozbudowę na tereny objęte planem istniejącej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia;
- 2) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej na terenie oznaczonym w planie symbolem 2ZL.

§ 13

W zakresie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych ustala się lokalizowanie sieci we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami.

R o z d z i a ł 4

Wymogi w zakresie ochrony środowiska

§ 14

Na obszarze objętym planem obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych wód opadowych do cieków powierzchniowych, wód gruntowych i gruntów.

§ 15

Na obszarze objętym planem postuluje się zachowanie w miarę możliwości istniejącego drzewostanu.

R o z d z i a ł 5

Wymogi dotyczące ochrony zabytków

§ 16

Na całym obszarze objętym planem wprowadza się strefę ochrony zabytków archeologicznych, w której ustala się konieczność przeprowadzenia ratowniczych, wyprzedzających badań archeologicznych za zezwoleniem właściwych służb ochrony zabytków, uzyskanym przed wydaniem pozwolenia na budowę.

R o z d z i a ł 6

Ustalenia końcowe

§ 17

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej dla opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30%.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.



WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

WŁADYSŁAW GUT

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia
17 marca 2005 r. (poz. 2010)

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPO. AROWANIA PRZESTRZENI EGO DLA ODCINKA OSI INKUBACJI WE WROCŁAWIU

RYСУNEK PLANU



LEGENDA:

GRANICE PODSTANOWIE:	
	Obszar objętego planem
LINIE ROZGRANICZAJĄCE:	
	Linia rozgraniczająca tereny
PRZEZNACZENIE TERENU:	
	Ulica klasy głównej
	Las
OCHRONA DÓBR KULTURY:	
	Stanowisko archeologiczne - punkt
	Stanowisko archeologiczne - obszar
OZNACZENIA INNE	
	Linie rozgraniczające Autostradowej Obwodnicy Wrocławia wg. decyzji Wojewody Dolnośląskiego
	Granica terenu zamkniętego w obszarze planu



0 m 50 m 200 m

SKALA 1:2000

Stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław”

Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka Osi Inkubacji we Wrocławiu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław” (uchwała nr XLVIII/680/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 stycznia 1998 roku oraz uchwała nr XXXV/1126/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2001 roku w sprawie zmiany wyżej wymienionego Studium).

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia
17 marca 2005 r. (poz. 2010)**

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu

W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka Osi Inkubacji we Wrocławiu do publicznego wglądu (w terminie od 1 grudnia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.) oraz w wyznaczonym terminie do dnia 17 stycznia 2005 r. wpłynęła jedna uwaga do projektu planu wniesiona pismem z dnia 15 stycznia 2005 r. przez Przedsiębiorstwo Handlowe „Ola” Sp. z o.o. Rada Miejska Wrocławia po rozpatrzeniu uwagi zgłoszonej w trybie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) nie uwzględniła wyżej wymienionej uwagi.

**Załącznik nr 4 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia
17 marca 2005 r. (poz. 2010)**

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej**

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla odcinka Osi Inkubacji, która będzie nowym elementem podstawowego układu drogowego miasta, obejmuje odcinek ulicy o długości około 1100 m. Powierzchnia terenu wynosi 5,61 ha. Dla terenu ulicy klasy głównej oznaczonej symbolem 1KD-G przewiduje się:

- 1) realizację w układzie docelowym ulicy o przekroju dwujezdniowym;
 - 2) realizację chodnika, ścieżki rowerowej oraz zieleni przyulicznej – w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
 - 3) realizację części wiaduktu w granicach planu nad linią kolejową;
 - 4) kompleksowe zaplanowanie sieci uzbrojenia technicznego oraz realizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będących w gestii gminy;
 - 5) realizację magistrali wodociągowej w granicach planu, łączącej istniejącą magistralę w al. Piastów z planowaną magistralą w ul. Granicznej;
 - 6) przeznaczenie terenu na realizację celu publicznego.
- Przedmiotowe inwestycje finansowane będą z budżetu gminy. Nie wyklucza się udziału środków zewnętrznych.

2011

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 37 ust. 2 pkt 3 i art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław (t.j. Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2001 r. Nr 119, poz. 1554 ze zm., w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2001 r. Nr 88, poz. 1175, z 2002 r. Nr 34, poz. 873, Nr 137, poz. 1893 i Nr 231, poz. 3196, z 2003 r. Nr 101, poz. 1949 i z 2004 r. Nr 82, poz. 1560) skreśla się w § 7 ust. 2a.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄC
Y
RADY MIEJSKIEJ
WŁADYSŁAW GUT

2012

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/2144/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), w związku z art. 17 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale nr XXVI/2144/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 207, poz. 3227):

- 1) w załączniku nr 1 pozycja 50 otrzymuje brzmienie: „Szkoła Podstawowa nr 76 z oddziałami sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego, 53-320 Wrocław, ul. Wandy 13.”;

- 2) w załączniku nr 2 pozycja 2 otrzymuje brzmienie: „Gimnazjum nr 2 im. Józefa Mackiewicza, 51-314 Wrocław, ul. Gorlicka 25.”;
- 3) w załączniku nr 3 pozycja 12 otrzymuje brzmienie: „Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Kamieńskiego 24.

Obwód: ulice: Skwer Obrońców Helu, Ałunowa, Anczyca, Aptekarska, Baczyńskiego, Bończyka, Brodzińskiego, Broniewskiego, Brzechwy, Bukowicka, Cholewkarska, Chrzanowchowiaka, Irysowa, Jubilerska, Jutrosińska, Kaletnicza, Kamieńskiego, Kasprowicza nr 1–70 (wszystkie), Kątowa, Kępińska, Kocha,

Kominiarska od nr 65 do końca (wszystkie), Kopnickiej, Korzeńska, Krośnicka, Kruczkowskiego, Krzyżanowicka, Krzyżanowskiego, Księgarska, Kwiatowa, Lekarska, Lenartowicza, Leśmiana, Lindego, Ługowa, Makuszyńskiego, Markowskiego, Mikory, Milicka, Młynarska, Mochnackiego, Nabelaka, Oppmana, Osiecka, Osolska, Parnickiego, Perzyńskiego, Pęgowska, Pleszewska, Pola Wincentego, Polanowicka, Postolińska, Poświęcka, Prusicka, Redycka od nr 128 do końca (wszystkie), Romanowskiego, Rowerowa, Rudawska, Skoczna, Skoroszowska, Starościńska, Strażacka, Sulejowska, Sulmierzycka, Sułowska, Syrokomli, Szniolisa, Torowa, Twardogórska, Ujejskiego, Wierchowicka, Zabłocie, Zagaje, Zajączkowska, Zaleskiego, Zalipie, Załęże, Zapotoczne, Zarzecze, Zawalna, Zawońska, Zaziębie, Zduńska, Zegarmistrzowska, Zelenaya, Złotowska, Żmigrodzka od nr 1 do końca (nieparzyste), Zaulek Rogoziński.”;

- 4) w załączniku nr 3 pozycja 14 otrzymuje brzmienie: „Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Stabłowicka 143

Obwód: ulice: Bojanowska, Brodzka od nr 129 do końca i od nr 146 do końca, Cukiernicza, Główna od nr 50 do końca (wszystkie), Gryczana, Gwizdanowska, Janowska, Juszczaka, Karczemna, Krzelowska, Kuligowskiego, Lisicka, Łososiowicka, Małomicka, Marszowicka nr 1–130 (wszystkie), Osmańczyka, Piekarska, Piwowarska, Polonii Wrocławskiej, Pracka, Rybickiego, Stabłowicka od nr 91 do końca (wszystkie), Starobielawska nr 1–31 i nr 2–22, Towarowa, Wilkszyńska, Zbożowa”;

- 5) w załączniku nr 3 pozycja 15 otrzymuje brzmienie: „Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Przystankowa 32.

Obwód: ulice: Alpejska, Asfaltowa, Będzińska, Biwakowa, Bliska, Chlebowia, Czechowa, Daleka, Drahonowskiej, Generała Grota Roweckiego nr 2–74 i nr 1–73, Glebowa, Granitowa, Himalajska, Hufcowa, Jasienicy, Kłasztorna, Kosmiczna, Koszycka, Kukuczki, Kwitnąca, Małkowskiego, Marmurowa, Nenufarowa, Oboźna, Oraczy, Pachnąca, Pamirska, Parafialna (do nr 22 wszystkie), Pawia, Pirenejska, Poronińska, Przystankowa, Radarowa, Radłowa, Ratajów, Rozmarynowa, Rutkiewicz, Siewców, Skibowa, Smardzowska, Snopkowa, Spokojna, Szarych Szeregów, Świt, Terenowa, Uznańskiego, Wyłotowa, Zastępowa, Zawiszy Czarnego, Zuchowa, Żeńców, Żniwna.”;

- 6) w załączniku nr 3, pozycja 16 otrzymuje brzmienie: „Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Częstochowska 42

Obwód: ulice: plac Ciesielski, plac Kaliski, Bocheńska, Chęcińska, Częstochowska, Czorszyńska, Grybowska, Jasielska, Kamiennogórska, Kielecka, Kosmonautów od nr 234 do końca (parzyste), Kościarska, Krzeszowska, Limanowska, Łukowa, Małopolska, Miechowska, Mieroszowska, Nowosądecka, Nowotarska, Olkuska, Przemyska, Rabczańska, Radomska, Rajska, Rawicka, Rzeszowska, Solińska, Tarnowska, Wielko-

polska, Wschowska, Zakopiańska, Złotnicka, Żwirowa, Żywiecka.”;

- 7) w załączniku nr 3 pozycja 22 otrzymuje brzmienie: „Szkoła Podstawowa nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Gałczyńskiego 8.

Obwód: ulice: Ametystowa, Białoszewskiego, Brylantowa, Bursztynowa, Czołgistów, Dąbka, Diamentowa, Fasolowa, Filipowicza, Fizylińska, Gałczyńskiego, Generała Abrahama, Generała Bołtucia, Generała Grota Roweckiego od nr 75 do końca (wszystkie), Generała Grzmota - Skotnickiego, Generała Kleeberga, Generała Włada, Gerberowa, Goetla, Jarzynowa, Jaspisowa, Kryniczna, Kurpiów, Kutrzeby, Lechonia, Łubinowa, Majora Hubala, Majora Sucharskiego, Malachitowa, Masztalerza, Motylkowa, Nefrytowa, Nektarowa, Nenckiego, Obrońców Poczty Gdańskiej, Orawska, Parafialna (od nr 23 do końca), Piechoty, Pszczelarska, Rubinowa, Rzepakowa, Sojowa, Sosnkowskiego, Starzyńskiego, Storczykowa, Strachowskiego, Strączkowa, Synów Pułku, Szafera, Szczepowa, Szmaragdowa, Traktorowa, Tulipanowa, Turkusowa, Uczniowska, Ułańska, Unruga, Zdrojowa, Zwiadowców.”;

- 8) w załączniku nr 4 pozycja 4 otrzymuje brzmienie: „Gimnazjum nr 4 im. Ojca Świętego Jana Pawła II, ul. Paulińska 14.

Obwód: ulice: plac Borna Maxa, plac Staszica Stanisława, plac Strzelecki, plac Świętego Macieja, Biskupa Tomasza Pierwszego, Brodatego Henryka, Cybulskiego, Dębickiego Zdzisława, Dmowskiego, Drobnera, Dubois, Flisacka, Jagiełły Władysława, Kaszubska, Kleczkowska, Księcia Witolda, Kurkowa, Łokietka Władysława, Łowiecka, Mieszczarska, Nobla, Otwarta, Paulińska, Podwórcowa, Pomorska, Portowa, Ptasia, Rostańskiego, Rydygiera, Siemieńskiego Lucjana, Składowa, Srocza, Strażnicza, Śrutowa, Świętego Wincentego, Wąska, Zegadłowicza Emila, Zyndrama z Maszkowic, Żiżki.”;

- 9) w załączniku nr 4 pozycja 21 otrzymuje brzmienie: „Gimnazjum nr 22 im. Lothara Herbsta, ul. Lubelska 95a.

Obwód: ulice: al. Śliwowa, Ananasowa, Augustowska, Barczewska, Beżowa, Będkowska, Biała, Białostocka, Bieszczadzka, Błękitna, Boguszowska, Bojanowska, Braniewska, Brodnicka, Brodzka, Bystra, Chełmska, Chwałkowska, Ciechocińska, Cieplicka, Cmentarna, Cukiernicza, Cytrynowa, Drogosławicka, Dworska, Dziarska, Fioletowa, Fromborska, Główna, Głuszycka, Gminna, Górecka, Granatowa, Gryczana, Gwizdanowska, Hodowlana, Hoża, Iławska, Iwonicka, Jagińkowska, Janowska, Jeleniogórska od nr 41 do końca, Jesiennicka, Jeżowska, Jędrzejowska, Juszczaka, Karczemna, Kokosowa, Koźnia, Królewiecka, Kruszcowa, Krzelowska, Krzyżowska, Kuligowskiego, Łazurowa, Lidzbarska, Lisicka, Lubelska, Łososiowicka, Ługowińska, Łukowska, Małomicka, Mandarynkowa, Marszowicka nr 2–74 i nr 1–131, Maślińska, Miłkowska, Mrągowska, Mysłakowicka, Narzędziowa, Nasienna,

Niebieska, Niecała, Oliwkowa, Osmańczyka, Ostródzka, Pasieczna, Pasłęcka, Perłowa, Piechowicka, Piekarska, Pienińska, Pilczycka od nr 159 do końca (wszystkie), Piotrkowska, Piwowarska, Polonii Wrocławskiej, Pomarańczowa, Porębska, Potokowa, Północna, Pracka, Prędką, Przechodnia, Przemysłowa, Przesiecka, Purpurowa, Rażna, Rącza, Reszelska, Rędzińska, Rolna, Rychła, Sadowicza, Samotna, Seledynowa, Siedlecka, Skąleczna, Sobieszowska, Sorwicka, Stabłowicka, Starobielawska, Starogajowa, Stodolna, Strzeblowska, Sulistrowicka, Szara, Szkarłatna, Słężoujście, Śmigła, Śnieżna, Świeża, Tatrzańska, Tolkmicka, Towarowa, Turoszowska, Warmińska, Wartka, Welniana, Wilkszyńska, Wołodyjowskiego, Zamojska, Zbożowa, Zebrzydowska, Zielona, Złota, Źródłana, Żółta, Żwawa.”;

- 10) w załączniku nr 4 pozycja 24 otrzymuje brzmienie: „Gimnazjum nr 25, ul. Orzechowa 62.

Obwód: ulice: Alpejska, Asfaltowa, Będzińska, Bielawska, Biwakowa, Bliska, Borowska od nr 128 do końca i od nr 143 do końca, Chlebową, Czechową, Czerniawska, Daleka, Długopolska, Drahonowskiej, Dusznicka, Działkowa, Dzierżonowska, Generała Grota Roweckiego nr 1–73 i nr parzyste, Glebowa, Glogera, Granitowa, Himalajska, Hufcowa, Jabłeczna, Jasienicy, Klasztorna, Kłodzka, Kosmiczna, Koszycka, Kudowska, Kukuczki, Kwitnąca, Łądecka, Małkowskiego, Marmurowa, Nenufarowa, Niemczańska, Obożna, Oraczy, Orłowicza, Orzechowa nr 1–12 (wszystkie) i nr 14–36 oraz od nr 38 do końca (wszystkie), Pachnąca, Pamirska, Parafialna nr 1–57 i nr 2–22, Pawia, Pieszycka, Pietrzykowicka, Piławska, Pirenejska, Poronińska, Przystankowa, Puszczykowska, Radarowa, Radkowska, Radłowa, Ratajów, Rozmarynowa, Rutkiewicz, Siewców, Skibowa, Smardzowska, Snopkowa, Spokojna, Strońska, Szarych Szeregów, Świeradowska, Świt, Terenowa, Trawna, Uznańskiego Adama, Wambierzycka, Wylotowa, Zaruskiego, Zawiszy Czarnego, Zmorskiego, Żenców, Żniwna.”;

- 11) w załączniku nr 4 pozycja 25 otrzymuje brzmienie: „Gimnazjum nr 27, ul. Czeska 40.

Obwód: ulice: plac Wyzwolenia, Ałunowa, Aptekarska, Bałkańska, Bezpieczna, Bułgarska, Cholewkarska, Chorwacka, Czeska, Ćwiczebna, Dalimira, Grzybowa, Hokeistów, Inspektowa, Jarcieńska, Jugosłowiańska, Kaczeńcowa, Kajakarzy, Kamińskiego, Kapliczna, Kątowa, Kminkowa, Kominiarska nr 1–64 (wszystkie), Korzeńska, Koszykarzy, Kraszewskiego Ignacego Józefa, Krośnicka, Krotoszyńska, Krzyżanowicka, Lekarska, Ligocka, Lipska, Lutycka, Łopianowa, Ługowa, Łużycka, Łyżwiarzy, Meliorancka, Micheleta, Miętowa, Mikory, Milicka, Młynarska, Morawska, sowa, Czeremchowa, Czereśniowa, Czołgistów, Dąbka, Dereniowa, Diamentowa, Fasolowa, Filipowicza, Fizyliarska, Gałczyńskiego, Garwolińska, Generała Abrahama, Generała Bołtucia, Generała Grota Roweckiego od nr 75 do końca (nieparzyste), Generała Grzmota Skotnickiego,

Obodrzycka, Obornicka od nr 59 do końca, Opłotkowa, Osobowicka, Ostowa, Ostrowska, Ostrzeszowska, Palisadowa, Paprotna, Parnickiego, Pelczyńska, Perzowa, Pęgowska, Pielęgniarska, Piłkarzy, Pleszewska, Podbiałowa, Polanowicka, Postolińska, Poświęcka, Prusicka, Redycka nr 128–130, Reymonta Władysława, Rudawska, Rzemieślnicza, Serbska, Siatkarzy, Skoczna, Słowacka, Starościńska, Strażacka, Struga Andrzeja, Sulejowska, Sulmierzycka, Szachistów, Szczawiowa, Ślazona, Świętego Huberta, Twardogórska, Tymiankowa, Wędkarzy, Wieluńska, Wierchowicka, Witkowska, Wołowska, Wrzosowa, Zabłocie, Zagaje, Zajączkowska, Zaliwie, Załęże, Zapotocze, Zarzecze, Zaziębie, Zegarmistrzowska, Żużlowców, Żywopłotowa, zaulek Rogoziński.”;

- 12) w załączniku nr 4 pozycja 30 otrzymuje brzmienie: „Gimnazjum nr 32 w Zespole Szkół Nr 8, ul. Piesza 1.

Obwód: ulice: al. Kasprowicza nr 1–70, Bałtycka, Broniewskiego, Bukowicka, Cerkwicka, Dekarska, Falzmana, Forteczna, Fryzjerska, Grawerska, Irysowa, Jubilerska, Jutrosińska, Kaletnicza, Kępińska, Kominiarska od nr 65 do końca (wszystkie), Krzyżanowskiego, Księgarska, Kwiatowa, Leśmiana, Macedońska, Markowskiego, Na Polance, Obornicka nr 1–58, Osiecka, Osolska, Piesza, Skoroszowska, Sułowska, Szniolisa, Torowa, Trzebnicka nr 25–39 i od nr 42 do końca, wybrzeże Józefa Conrada-Korzeniowskiego, Zakładowa, Zawońska, Zduńska, Złotowska, Żmigrodzka.”;

- 13) w załączniku nr 4 pozycja 32 otrzymuje brzmienie: „Gimnazjum nr 34, ul. Zemska 16.

Obwód: ulice: plac Ciesielski, plac Kaliski, Bocheńska, Budziszewska, Chęcińska, Chociebuska, Częstochowska, Czorszyńska, Grodecka, Grybowska, Gubińska, Jasielska, Kamiennogórska, Kielecka, Komorowska, Kościńska, Krośnieńska, Krzeszowska, Kuźnicka, Limanowska, Łukowa, Małopolska, Miechowska, Mieroszowska, Nowodworska, Nowosądecka, Nowotarska, Olkuszka, Przemyska, Rabczańska, Radomska, Rajska, Rawicka, Rogowska, Rzeszowska, Solińska, Tarnowska, Wielkopolska, Wojrowicka, Wschowska, Zakopiańska, Zemska, Złotnicka, Żwirowa, Żywiecka.”;

- 14) w załączniku nr 4 pozycja 36 otrzymuje brzmienie: „Gimnazjum nr 38 w Zespole Szkół nr 4, ul. Powstańców Śląskich 210/218

Obwód: ulice: al. Akacyjowa, al. Dębowa, al. Jarzębinowa, al. Jaworowa, al. Kasztanowa, al. Lipowa, al. Wiązowa, al. Wiśniowa, Admirała Unruga, Agrestowa, Aliancka, Ametystowa, Białoszewskiego, Borówczana, Braterska, Brossa, Brylantowa, Bursztynowa, Ci-Generała Kleeberga, Generała Kutrzeby, Generała Sosnkowskiego, Generała Włada, Gerberowa, Goetla, Grójecka, Hippińska, Hubala, Jagodowa, Januszowicka, Jarzynowa, Jaspisowa, Jeździecka, Kalinowa, Kampinowska, Karkonoska, Kolarska, Końska, Kryniczna, Kurpiów, Kutnow-

ska, Lechonia, Łubinowa, Majora Sucharskiego, Malachitowa, Malinowa, Masztalerza, Motylkowa, Nefrytowa, Nektarowa, Nenckiego, Obrońców Poczty Gdańskiej, Okrężna, Ołtaszyńska, Orawska, Orla, Ożynowa, Parafialna od nr 24 do końca

i od nr 59 do końca, Partynicka, Piechoty, Poczta, Porzeczkowa, Powstańców Śląskich od nr 198 do końca (wszystkie), Poziomkowa, Pszczelarska, Pułtуска, Raclawicka od nr 37 do końca (wszystkie), Rawska, Rodzinna, Rubinowa, Rzepakowa, Sąsiedzka, Sępia, Siostrzana, Skierniewicka, Skrajna, Sochaczewska, Sojowa, Sokola od nr 52 do końca i od nr 55 do końca, Spiska, Stajenna, Starzyńskiego, Storczykowa, Strachowskiego, Strączkowa, Sudecka, Synów Pułku, Szafera, Szczepowa, Szczytowa, Szmaragdowa, Ślężna od nr 138 do końca (wszystkie), Tarninowa, Tenisowa, Traktorowa, Truskawkowa, Tulipanowa, Turkusowa, Turniejowa, Uczniowska, Ulanowskiego od nr 13 do końca (wszystkie), Ulańska, Waligórskiego, Warsztatowa, Weigla, Wojszycka, Wyści-

gowa, Zapaśnicza, Zastępowa, Zdrojowa, Zuchowa, Zwiadowców, Zwycięska, Żołnierska.”.

2. Zmiana polegająca na włączeniu do obwodów Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 27 oraz Gimnazjum nr 32 ulic należących do obwodu Gimnazjum nr 36 dotyczy uczniów, którzy poczynawszy od roku szkolnego 2005/2006 rozpoczną naukę w klasach pierwszych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

WŁADYSŁAW GUT

2013

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 pkt 10 a, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 5 ust. 5, 5a, art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2672 ze zm.) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł 1

Postanowienia wstępne

§ 1

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

- 1) „uczeń” – osoba ucząca się w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, lub w szkołach niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych i młodzieży upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim realizującą obowiązek szkolny i obowiązek nauki, lub w publicznych i niepublicznych ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzoną umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązków szkolnych

słych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

- 2) „słuchacz” – osoba ucząca się w publicznych kolegiach nauczycielskich, nauczycielskich kolegiach języków obcych i kolegiach pracowników służb społecznych oraz w niepublicznych kolegiach nauczycielskich, nauczycielskich kolegiach języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- 3) „wychowanek” – osoba realizująca obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w publicznych i niepublicznych ośrodkach umożliwiających dzieciom i obowiązek nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
- 4) „szkoła” – szkoła publiczna i niepubliczna o uprawnieniach szkół publicznych, dla młodzieży i dorosłych, szkoła niepubliczna nieposiadająca uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dorosłych, kolegium na-

- uczucielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych, niepubliczne kolegium nauczycielskie, niepubliczne nauczycielskie kolegium języków obcych oraz ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
- 5) „rodzina” – osoby spokrewnione (rodzice, rodzeństwo będące na utrzymaniu rodziców/prawnych opiekunów do ukończenia 24 roku życia, dzieci) i osoby niespokrewnione (małżonkowie, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka), prowadzący wspólne gospodarstwo domowe;
 - 6) „trudna sytuacja materialna” – definicja sytuacji rodziny, w której miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, słuchacza, wychowanka ubiegającego się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.);
 - 7) „dochód na osobę w rodzinie” – dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie;
 - 8) „dochód w rodzinie” – suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie;
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/230/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. stwierdzono nieważność § 1 pkt 1–8),
 - 9) „ustawa” – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).

§ 2

Pomoc materialna jest udzielana uczniom, słuchaczom, wychowankom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia, słuchacza, wychowanka.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/230/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. stwierdzono nieważność § 2).

R o z d z i a ł 2

Formy pomocy stypendium szkolnego

§ 3

1. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
 - 1) rodziców albo pełnoletniego ucznia, słuchacza, wychowanka, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły;
 - 2) dyrektora szkoły.
2. Stypendia szkolne mogą być przyznawane z urzędu.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/230/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. stwierdzono nieważność § 3 ust. 1 i 2).
3. Stypendia określone w ust. 1 i 2 będą udzielane w następujących formach:
 - 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. Stypendium szkolne w tej formie realizowane jest przelewem na rachunek bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne;
 - 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników. Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest za pośrednictwem szkół uczniów, słuchaczy,

wychowanków poprzez dokonanie zakupu podręczników i pomocy naukowych zgłoszonych przez uczniów, słuchaczy, wychowanków i zaakceptowanych przez szkołę;

- 3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium szkolne przyznane tej w formie realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków po przedstawieniu dokumentów potwierdzających ich powstanie;
- 4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych w pkt 1 i 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt 3 nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w § 1 pkt 2 udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, nie jest celowe lub nie jest uzasadnione. Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest gotówką lub przelewem na konto osobiste:
 - a) rodzica uprawnionego do pobierania zasiłku rodzinnego w ramach świadczeń rodzinnych,
 - b) pełnoletniego ucznia, słuchacza, wychowanka.(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/230/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. stwierdzono nieważność § 3 ust. 3 pkt 4 wyrazy „lub nie jest uzasadnione”).
4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/230/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. stwierdzono nieważność § 3 ust. 4).

R o z d z i a ł 3

Warunki przyznawania stypendium szkolnego

§ 4

1. Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są wszyscy uczniowie, słuchacze, wychowankowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 - 1) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Wrocław;
 - 2) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
2. W przypadku, gdy liczba uczniów, słuchaczy, wychowanków spełniających kryteria, określone w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz wielkość dotacji celowej, o której mowa w § 10 uniemożliwia przyznanie stypendium wszystkim starającym się o przyznanie stypendium, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie, słuchacze, wychowankowie spełniający łącznie następujące kryteria:
 - 1) posiadają najniższe dochody w rodzinie, z zachowaniem warunku o dochodzie na osobę w rodzinie nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zapisana w ustawie;
 - 2) w rodzinie ucznia, słuchacza, wychowanka występuje jedno z wymienionych niżej zjawisk: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholo-

- lizm lub narkomania, a także gdy uczeń, słuchacz, wychowanek pochodzi z rodziny niepełnej.
3. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
4. W roku szkolnym 2004/2005 stypendium szkolne jest przyznawane od stycznia 2005 r. do czerwca 2005 r.
5. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, wychowankowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanego stypendium łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
6. Stypendium szkolne nie przysługuje słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanego stypendium łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza osiemnastokrotności kwoty, o której mowa z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
- (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/230/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. stwierdzono nieważność § 4 ust. 3, 5, 6).

R o z d z i a ł 4

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych

§ 5

1. Warunkiem ubiegania się ucznia, słuchacza, wychowanka o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie:
- 1) wniosku o przyznanie stypendium szkolnego w macierzystej szkole ucznia, słuchacza, wychowanka lub w Urzędzie Miejskim Wrocławia;
 - 2) zaświadczenia potwierdzającego miejsce stałego zameldowania lub oświadczenie o zamiarze stałego pobytu na terenie gminy Wrocław;
 - 3) zaświadczenia o uzyskiwaniu przez ucznia, słuchacza, wychowanka innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;
 - 4) dołączenie do wniosku kompletu (oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną rodziny ucznia, słuchacza, wychowanka (w szczególności: zaświadczenia o dochodach osiągniętych przez wszystkich członków rodziny np. z tytułu umowy o pracę, świadczeń otrzymywanych z ZUS, z Ośrodka Pomocy Społecznej, odcinki rent i emerytur, zaświadczenie o dochodowości z gruntów rolnych, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony (zgodnie z art.8 ust.1 pkt 2 ustawy).

2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
3. W uzasadnionych przypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych uniemożliwiających złożenie wniosku w terminie, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.
4. Składane wnioski podlegają rejestracji zgodnie z datą wpływu.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku, gdy:
- 1) został złożony po ustalonym terminie – o czym decyduje data wpływu w szkole, w Urzędzie Miejskim Wrocławia lub data stempla pocztowego pisma nadanego pocztą;
 - 2) nie zawiera kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, i mimo wezwania w terminie 7 dni nie uzupełniono braków;
 - 3) wniosek lub załączniki, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, nie są prawidłowo wypełnione i mimo wezwania w terminie 7 dni nie uzupełniono braków.
- (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/230/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 1, 2, 3, 5).

R o z d z i a ł 5

Wypłata stypendium

§ 6

1. Stypendium szkolne nie może być niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
3. Uczeń, słuchacz, wychowanek otrzymujący stypendium traci prawo do otrzymania stypendium w przypadku:
- 1) nieuczęszczania do szkoły z przyczyn nieusprawiedliwionych przez okres przekraczający 30 dni w danym roku szkolnym;
 - 2) skreślenia z listy uczniów, słuchaczy, wychowanków przez szkołę;
 - 3) zaprzestania spełniania kryteriów wymienionych w § 4 ust. 1.
4. Dyrektor szkoły, pełnoletni uczeń, słuchacz, wychowanek lub rodzice ucznia, słuchacza wychowanka otrzymującego stypendium są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o

ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

5. Uczeń, słuchacz, wychowanek otrzymujący stypendium traci prawo do otrzymania stypendium od 1-go miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 4.
6. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
7. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/230/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. stwierdzono nieważność § 6 ust. 1, 2, 3, 4, 6, 7).

R o z d z i a ł 6

Warunki i zasady ubiegania się o zasiłek szkolny

§ 7

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, słuchaczowi, wychowankowi, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku (w szczególności zaświadczenie z policji, lekarskie).
2. Zasiłek szkolny jest przyznawany na wniosek:
 - 1) rodziców albo pełnoletniego ucznia, słuchacza, wychowanka, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły;
 - 2) dyrektora szkoły.
3. Zasiłki szkolne mogą być przyznawane z urzędu.
4. Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
 - 1) śmierci rodzica lub prawnego opiekuna;
 - 2) klęski żywiołowej;
 - 3) wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, słuchacza, wychowanka, czy w rodzinie);
 - 4) innych, szczególnych okoliczności.
5. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
6. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

7. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/230/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. stwierdzono nieważność § 7 ust. 1, 2, 3, 5, 6, 7).

§ 8

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, słuchacze, wychowankowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- 1) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Wrocław;
- 2) w rodzinie ucznia, słuchacza, wychowanka zaistniało zdarzenie, o którym mowa w § 7 ust. 4.

§ 9

Warunkiem ubiegania się ucznia, słuchacza, wychowanka o przyznanie zasiłku szkolnego jest:

- 1) złożenie wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego w macierzystej szkole ucznia, słuchacza, wychowanka lub w Urzędzie Miejskim Wrocławia;
- 2) udokumentowanie przesłanek, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1;
- 3) dołączenie do wniosku kompletu (oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzających zdarzenie, o którym mowa w § 7 ust. 4.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/230/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. stwierdzono nieważność § 9).

R o z d z i a ł 7

Postanowienia końcowe

§ 10

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne będą finansowane z dotacji celowej przekazywanej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

WŁADYSŁAW GUT

2014

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE

z dnia 11 kwietnia 2005 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenia

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001 r.) oraz art. 41 nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenia w wysokości:

I. Wywóz odpadów komunalnych stałych gromadzonych w pojemnikach:

		Stawka opłaty zł/m ³
1.	SM 110 1- własność zleceniodawcy	33
2.	SM 110 1 - własność zleceniobiorcy	46
3.	PA 1100 1 własność zleceniodawcy	28
4.	PA 1100 1 - własność zleceniobiorcy	35
5.	Kontener własność zleceniodawcy	24
6.	Kontener własność zleceniobiorcy	29

II Dodatkowe usługi komunalne:

		Stawka opłaty zł/m ³
1.	Załadunek ręczny	75
2.	Przyjęcie odpadów na wysypisko	15

III Wywóz odpadów komunalnych płynnych:

		Stawka opłaty zł/m ³
1.	z gospodarstw domowych	18
2.	pozostali	18
3.	przyjęcie odpadów na oczyszczalnię	5,50
4.	w niedzielę , święta i inne dni wolne od pracy, w sytuacjach awaryjnych	23

Do stawek ustalonych powyżej doliczany będzie podatek od towarów i usług w wysokości 7%.

§ 2

Jednostka świadcząca usługi wywozu może stosować do rozliczeń stawki niższe od ustalonych w § 1 w zależności od kosztów wywozu oraz zawartej umowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

§ 4

Traci moc uchwała nr XL/2352002 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Złotorii

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 149/14 położonej w obrębie 6 miasta Złotoryja, którą zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono symbolem KDWD w obszarze 124 MN,U nadaje się nazwę **ulica Malinowa**.
2. Położenie oznacza się na załączniku mapowym nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

WIESŁAW WOŹNIAK

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2005 r. (poz. 2016)



Uzasadnienie

Z wnioskiem o nadanie takiej nazwy ulicy zwrócili się właściciele przyległych nieruchomości. Nazwa zostaje nadana projektowanej ulicy, na osiedlu domów jednorodzinnych w miejscu dotychczasowego użytkowania rolniczego. Ponieważ istnieje już ulica Polna, Wiejska i Miodowa, uzasadnionym będzie kontynuacja nazw związanych z rolnictwem lub ogrodnictwem, takich jak Rolnicza, Ogrodnicza, Pszczelarska, Żytnia itp.

2017

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 29 kwietnia 2005 r.

**w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie miasta i gminy
Głuszyca bezpańskich zwierząt i zapewnienia im właściwej opieki**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) Rada Miejska w Głuszyca uchwala, co następuje:

§ 1

1. Na terenie miasta i gminy Głuszyca prowadzone będą okresowo wyłapywania bezpańskich zwierząt.
2. Wyłapywaniu podlegać będą zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotąd przebywały.

§ 2

W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało wyłapane, zostanie mu ono wydane po uiszczeniu przez niego kosztów wyłapania zwierzęcia, jego transportu, utrzymania oraz zapewnienia mu opieki weterynaryjnej zgodnie z cennikiem usług podmiotu prowadzącego wyłapywanie i schroniska, w którym zwierzę przebywa.

§ 3

W przypadku niezgłoszenia się lub niemożności ustalenia właściciela wyłapanego zwierzęcia w ciągu czternastu dni

od jego wyłapania zwierzę może zostać zakwalifikowane do wydania osobie chętnej do jej nabycia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Głuszyca.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JAN CHMURA

2018

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE

z dnia 21 marca 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice – część południowo-wschodnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXIV/182/04 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice – część południowo-wschodnia Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala, co następuje:

D Z I A Ł I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice – część południowo-wschodnia, zwany dalej planem, obejmuje obszar określony na mapie w skali 1:2000.

2. W planie ustala się:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 - 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
 - 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
 - 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów,
 - 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,
 - 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
 - 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
 - 11) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
 - 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę związaną ze wzrostem wartości nieruchomości.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
- 1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 1, stanowiący załącznik nr 1,
 - 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 2.

§ 2

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) plan – ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
- 2) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem,
- 3) przeznaczenie podstawowe – funkcja wraz z urządzeniami towarzyszącymi, której ustalenia obowiązują w ramach danego terenu, z zastrzeżeniem możliwości sytuowania przeznaczenia dopuszczalnego,
- 4) przeznaczenie dopuszczalne – rodzaje przeznaczenia, inne niż podstawowe, które jedynie uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe i nie występują samodzielnie na danym terenie,
- 5) warunkowa linia rozgraniczająca – linia rozgraniczająca tereny:
 - a) urządzeń melioracyjnych i cieków powierzchniowych, których przebieg może zostać zmieniony lub zniesiony w drodze przebudowy systemu melioracyjnego,
 - b) rolne i użytków zielonych, których zasięg może zostać zmieniony w wyniku prowadzenia gospodarki polowej lub przebudowy systemu melioracyjnego,
- 6) obowiązująca linia zabudowy – linia, na której musi stanąć ściana frontowa budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych niebędących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu,
- 7) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych niebędących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu,

- 8) mieszkanie – zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych mający odrębne wejście, wydzielonymi stałymi przegrodami budowlanymi, spełniający niezbędne warunki dla stałego pobytu ludzi i prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego,
- 9) mieszkanie towarzyszące – mieszkanie, o którym mowa w pkt 8, pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego terenu lub obiektu, w tym mieszkania przeznaczone dla właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych i produkcyjnych oraz pracowników służby zdrowia, nauki i oświaty,
- 10) usługi nieuciążliwe o charakterze lokalnym – usługi komercyjne obsługujące zespół zabudowy, niezaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, których uciążliwość mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi nie przekracza swym zasięgiem granic własności terenu oraz nie wymaga stałej obsługi transportowej,
- 11) zieleń – urządzone zespoły zieleni o zróżnicowanej wysokości, w tym trawniki, kwietniki, żywopłoty, krzewy i drzewa,
- 12) powierzchnia biologicznie czynna – powierzchnia działki lub terenu zagospodarowana zgodnie z przepisami odrębnymi, towarzysząca innemu przeznaczeniu podstawowemu,
- 13) urządzenia towarzyszące – obiekty technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej, zaplecze parkingowe i garażowe (trwale związane z gruntem) oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego,
- 14) wskaźnik zabudowy działki – wartość stosunku powierzchni ogólnej rzutu przyziemia liczonej w obrysie zewnętrznym murów obiektów zlokalizowanych na działce lub terenie do powierzchni działki lub terenu,
- 15) wskaźnik intensywności zabudowy – wartość stosunku sumy powierzchni ogólnej zabudowy wszystkich kondygnacji naziemnych obiektów kubaturowych zlokalizowanych na działce lub terenie, łącznie z powierzchnią ogólną poddaszy, liczoną wg obowiązujących przepisów w zewnętrznym obrysie, do powierzchni działki lub terenu, na którym znajduje się zabudowa,
- 16) przepisy odrębne – aktualne w momencie realizacji uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
- 17) pojazdy specjalne – pojazdy uprzywilejowane w rozumieniu przepisów odrębnych, pojazdy służb komunalnych, wozy asenizacyjne oraz pojazdy służące wywozowi odpadów,
- 18) strefa ochronna – obszar w którym występują ograniczenia w użytkowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych, ustalony w celu zapewnienia minimalnych odległości pomiędzy zabudową a obiektami infrastruktury technicznej, a także w celu zapewnienia ochrony sanitarnej.

§ 3

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) oznaczenia ogólne:
 - a) granica obszaru objętego planem,

- b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu – ściśle określone,
- c) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu – warunkowe,
- d) symbole określające przeznaczenie terenów,
- 2) oznaczenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) obowiązujące linie zabudowy,
 - b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- 3) oznaczenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
 - a) symbole określające tereny komunikacji drogowej i pieszej,
 - b) symbole określające tereny urządzeń infrastruktury technicznej,
 - c) linia elektroenergetyczna napowietrzna średniego napięcia 20 kV,
- 4) oznaczenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
 - a) tereny wolne od zabudowy, obowiązkowo zagospodarowane zielenią o charakterze ozdobnym lub izolacyjnym,
 - b) odcinki dróg, na których obowiązuje zieleń wysoka w układzie szpalerowym,
- 5) oznaczenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
 - a) granica strefy „E” ochrony ekspozycji pośredniej,
 - b) granica strefy „K” ochrony krajobrazu,
 - c) stanowiska archeologiczne o powierzchni powyżej 0,5 ha,
 - d) stanowiska archeologiczne o powierzchni poniżej 0,5 ha.
- 2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu, niebędące obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) proponowany podział geodezyjny,
 - 2) osie widokowe,
 - 3) granica projektowanego obszaru chronionego krajobrazu „Wzgórza Trzebnickie”.
- 3. Oznaczenia wymienione w ust. 2 posiadają charakter informacyjny.

DZIAŁ II

Ustalenia ogólne

Rozdział 1

Przeznaczenie terenów

§ 4

Ustala się następujące rodzaje przeznaczenia podstawowego terenów:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem **MN**, przez co rozumie się obszar, na którym zlokalizowano budynki mieszkalne zawierający nie więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków w układzie wolno stojącym lub bliźniaczym, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkańców budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz ogrodami przydomowymi,
- 2) tereny zabudowy mieszanej, oznaczone na rysunku planu symbolem **MU**, przez co rozumie się zabudowę mieszkaniową, o której mowa w pkt 1 oraz

- usługi nieuciążliwe, o których mowa w § 2 pkt 10, które nie zakłócają funkcji mieszkaniowych obszaru,
- 3) tereny usług komercyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem **U**, przez co rozumie się obszar, na którym zlokalizowano obiekty wolno stojące lub lokale będące częścią innego budynku, przeznaczone do wykonywania funkcji biurowych, kultury, rozrywki, zdrowia, rekreacji i sportu, bankowości, handlu detalicznego i hurtowego, rzemiosła, gastronomii oraz hotelarstwa,
- 4) tereny obiektów produkcyjnych, przemysłowych, składów i magazynów, oznaczone na rysunku planu symbolem **P**, przez co rozumie się obszar, na którym zlokalizowano obiekty i urządzenia przeznaczone do wykonywania funkcji przemysłowej, produkcyjnej, składowej, magazynowej, transportu i logistyki,
- 5) tereny usług turystyki i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem **UT**, przez co rozumie się obiekty oraz urządzenia terenowe służące turystyce, wypoczynkowi i rekreacji, w tym boiska, obiekty gastronomiczne i łowiska komercyjne,
- 6) tereny obsługi rolnictwa, oznaczone na rysunku planu symbolem **RU**, przez co rozumie się tereny i obiekty produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz leśnych i rybackich, w tym również składy i zakłady przeróbki drewna,
- 7) tereny rolne, oznaczone na rysunku planu symbolem **R**, przez co rozumie się tereny gospodarki polowej oraz tereny łąk, pastwisk, ogrodów, i sadów,
- 8) tereny użytków zielonych, oznaczone na rysunku planu symbolem **RZ**, przez co rozumie się nieurządzone tereny zieleni, w tym łąki z ciągami i kępami zadrzewień i zakrzaczeń,
- 9) tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolem **ZP**, przez co rozumie się zaplanowane i urządzone zespoły zieleni, w ramach których przeważa obszarowo zieleń wysoka,
- 10) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolem **WS**, przez co rozumie się rzeki, jeziora, stawy, strumienie oraz kanały,
- 11) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem **KD**, przez co rozumie się wydzielone pasy terenu przeznaczone do ruchu lub postoju pojazdów i ruchu pieszych wraz z leżącymi w ich ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zielenią i urządzeniami technicznymi związanymi z ruchem pojazdów lub pieszych, wyróżnione następującymi indeksami:
 - a) **KDgp** – dla dróg głównych ruchu przyspieszonego,
 - b) **KDz** – dla dróg zbiorczych,
 - c) **KDI** – dla dróg lokalnych,
 - d) **KDd** – dla dróg dojazdowych,
- 12) teren ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony na rysunku planu symbolem **K_x**, przez co rozumie się wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszego, dojazdu do posesji pojazdów właścicieli i służb specjalnych wraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu ścieżkami rowerowymi, zielenią, urządzeniami technicznymi i obiektami małej architektury,

- 13) tereny obsługi komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolem **KS**, przez co rozumie się parkingi, garaże, stacje paliw i miejsca obsługi pojazdów, dworce i przystanki autobusowe oraz inne tereny i obiekty przeznaczone do obsługi ruchu samochodowego i pasażerów,
- 14) teren urządzeń elektroenergetycznych, oznaczony na rysunku planu symbolem **E**,
- 15) tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, oznaczonych na rysunku planu symbolem **WZ**,
- 16) tereny urządzeń oczyszczania ścieków, oznaczonych na rysunku planu symbolem **NO**.

Rozdział 2

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 5

1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - 1) remonty i rozbudowę istniejących obiektów należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz zasadami określonymi w uchwale,
 - 2) na terenach zainwestowanych formę nowych obiektów należy dostosować do skali, ukształtowania bryły i detalu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, w tym formy i wysokości dachu, układu kalenicy, poziomu posadowienia parteru, formy i wysokości ogrodzenia.
2. Dopuszcza się, dla obszaru objętego ustaleniami planu, o ile nie stoi to w sprzeczności z pozostałymi zapisami uchwały, lokalizowanie w ramach przeznaczenia podstawowego oraz jako tymczasowego zagospodarowania terenu:
 - 1) zieleni o funkcjach rekreacyjnych i ochronnych,
 - 2) urządzeń towarzyszących, w tym komunikacji i infrastruktury technicznej,
 - 3) elementów reklamowych i informacyjnych,
 - 4) obiektów małej architektury.
3. Dopuszcza się, dla obszaru objętego ustaleniami planu, wydzielanie działek przeznaczonych pod lokalizację urządzeń o których mowa w ust. 2 pkt 2.
4. Zakazuje się dla obszaru objętego ustaleniami planu:
 - 1) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m²,
 - 2) lokalizacji otwartych placów składowych w odległości 50 m od linii rozgraniczającej tereny dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami **KDI nr 1347** i **KDgp nr 5**; powierzchnie magazynowe zlokalizowane w tej strefie muszą znajdować się w obiektach kubaturowych,
 - 3) ustalania służebności drogowej na działkach niebędących wyodrębnionymi geodezyjnie działkami przeznaczonymi wyłącznie na dojazd do przyległych nieruchomości,
 - 4) wydzielania działek niemających dostępu do drogi publicznej, z wyjątkiem sytuacji, gdy służy ono powiększeniu działki, mającej dostęp do ulicy,
 - 5) grodu nieruchomości przyległych do wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu.
5. Ustala się obowiązujące linie zabudowy, w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej i lokalnej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

6. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w następujących odległościach:

- 1) 6 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej i lokalnej,
- 2) 8 m od linii rozgraniczającej drogi zbiorczej lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku planu,
- 3) 20 m od linii rozgraniczającej drogi głównej ruchu przyspieszonego,
- 4) dla istniejących, przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, obiektów i budynków lub ich części, niespełniających swym położeniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy:
 - a) dopuszcza się ich remont,
 - b) w przypadku przebudowy, rozbudowy lub odbudowy należy zastosować się do nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych w niniejszym planie.

7. Ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 27.

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 6

- Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może przekraczać wartości dopuszczalnych na granicy własności terenu lub poza wyznaczonymi decyzjami administracyjnymi strefami ograniczonego użytkowania,
- 2) zakazuje się odprowadzania ścieków do wód gruntowych, powierzchniowych oraz do gleby i gruntów,
- 3) przed podjęciem działalności na terenach wyznaczonych w planie, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchnicznej z części przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie,
- 4) nakazuje się utrzymywać we właściwym stanie i konserwować istniejące drzewa oraz stosować nowe nasadzenia w miejscach ubytków starych drzew, zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi,
- 5) w przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt należy powiadomić niezwłocznie Wojewodę Dolnośląskiego, a jeżeli nie jest to możliwe – Burmistrza Miasta i Gminy Prusice,
- 6) wyznacza się tereny wolne od zabudowy, obowiązkowo zagospodarowane zielenią, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, na których:
 - a) należy lokalizować zieleń trzostopniową, w tym zimozieloną o charakterze ozdobnym lub izolacyjnym lub ozdobnym,
 - b) zakazuje się lokalizowania nowej zabudowy kubaturowej,
- 7) wyznacza się odcinki ulic, na których obowiązuje zieleń wysoka w układzie szpalerowym, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
- 8) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu czwartorzędowego Głównego Zbiornika Wód Podziem-

- nych (GZWP 303) – Pradolina Barycz – Głogów (E) – w przypadku ustanowienia w drodze rozporządzenia przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej obszaru ochronnego zbiornika, zakazy, nakazy oraz ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wody w celu ochrony zasobów tych wód przed degradacją stają się wiążące dla niniejszego planu,
- 9) obszar objęty planem znajduje się częściowo w zasięgu projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Trzebnickich, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; w przypadku ustanowienia obszaru chronionego, zgodnie z przepisami odrębnymi, należy stosować zasady użytkowania określone w prawomocnych decyzjach administracyjnych,
- 10) wyznacza się wymóg zachowania poziomów hałasu poniżej dopuszczalnego lub na poziomie określonym w przepisach odrębnych, na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **MN** – jak pod zabudowę mieszkaniową.

Rozdział 4

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 7

Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- 1) wyznacza się strefę „E” ochrony ekspozycji pośredniej chroniącej panoramę miasta widoczną z trasy Trzebnica – Żmigród, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w granicach której:
- a) formę nowych i modernizowanych obiektów należy dostosować do skali, ukształtowania bryły i detalu historycznej zabudowy, w tym formy i wysokości dachu, układu kalenicy, poziomu posadowienia parteru, formy i wysokości ogrodzenia,
 - b) wysokość nowej i modernizowanej zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji naziemnych, to jest: parter, piętro i poddasze użytkowe,
 - c) należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach, pokryte dachówką lub materiałem imitującym dachówkę, kąt nachylenia połaci i dachowych wynosi od 35° do 55°,
 - d) zakazuje się stosowania dachów o połaciach niesymetrycznych lub mijających się na wysokości kalenicy,
 - e) zakazuje się nasadzeń zieleni wysokiej, przesłaniającej panoramę układu zabytkowego objętego ochroną,
 - f) zakazuje się lokalizacji masztów i konstrukcji wieżowych,
 - g) lokalizacja obiektów mogących przesłaniać panoramę układu zabytkowego objętego ochroną podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
- 2) Wyznacza się strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w granicach której:
- a) zakazuje się lokalizacji konstrukcji wieżowych,
 - b) lokalizację masztów oraz wysokościowych obiektów technologicznych, takich jak kominy i silosy, należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

- c) formę nowych i modernizowanych obiektów należy dostosować do skali, ukształtowania bryły i detalu historycznej – lokalnej zabudowy, w tym formy i wysokości dachu, układu kalenicy, poziomu posadowienia parteru, formy i wysokości ogrodzenia oraz materiałów elewacyjnych,
 - d) wysokość nowej i modernizowanej zabudowy nie może przekroczyć dwóch kondygnacji naziemnych, to jest: parter, piętro i poddasze użytkowe, przy czym wysokość budynków, liczona od poziomu terenu przy najniższym wejściu do budynku do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekraczać 12 m,
 - e) należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach, pokryte dachówką; kąt nachylenia połaci dachowych wynosi od 35° do 55°,
 - f) zakazuje się stosowania dachów o połaciach niesymetrycznych lub mijających się na wysokości kalenicy,
 - g) należy chronić i utrzymywać istniejące układy dróg, miedz, zadrzewień śródpolnych, alei, szpalerów, cieków wodnych, grobli i stawów
- 3) wyznacza się stanowiska archeologiczne, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu:
- a) 14/63/74-28 AZP – późnośredniowieczny punkt osadniczy, wczesnośredniowieczny ślad osadnictwa, pradziejowy punkt osadniczy,
 - b) 16/65/74-28 AZP - późnośredniowieczny punkt osadniczy, wczesnośredniowieczny ślad osadnictwa, pradziejowy punkt osadniczy, punkt osadniczy ludności kultury łużyckiej,
 - c) 17/66/74-28 AZP – punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza, pradziejowy punkt osadniczy, punkt osadniczy z późnego średniowiecza,
 - d) 25/74/74-28 AZP – wczesnośredniowieczny ślad osadnictwa, pradziejowy punkt osadniczy, wczesnośredniowieczny punkt osadniczy,
 - e) 26/75/74-28 AZP – pradziejowy punkt osadniczy, ślad osadnictwa ludności kultury łużyckiej,
- 4) w obrębie chronionych stanowisk archeologicznych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie obowiązują następujące ustalenia:
- a) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przed uzyskaniem przez inwestora zaświadczenia potwierdzającego akceptację zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagające prowadzenia prac ziemnych podlegają uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
 - b) ewentualne prace ziemne muszą być poprzedzone ratowniczymi badaniami archeologicznymi i wykopaliskowymi za pozwoleniem konserwatorskim, na koszt inwestora,
- 5) z uwagi na możliwość wystąpienia reliktywów archeologicznych poza udokumentowanymi stanowiskami archeologicznymi, obowiązują następujące ustalenia:
- a) inwestor zobowiązany jest powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych z 7-dniowym wyprzedzeniem,
 - b) w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowni-

czych badań wykopaliskowych przez uprawnionego archeologa, na koszt inwestora.

Rozdział 5

Wymagania wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 8

1. W obszarze objętym planem ustala się następujące obszary przestrzeni publicznych:
 - 1) teren drogi głównej ruchu przyspieszonego, oznaczone na rysunku planu symbolem **KDgp**,
 - 2) tereny dróg zbiorczych, oznaczone na rysunku planu symbolem **KDz**,
 - 3) tereny dróg lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolem **KDI**,
 - 4) tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem **KDd**,
 - 5) tereny ciągów pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolem **Kx**,
 - 6) tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolem **ZP**,
 - 7) tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, oznaczone na rysunku planu symbolem **WZ**,
 - 8) tereny urządzeń oczyszczania ścieków, oznaczone na rysunku planu symbolem **NO**, w przypadku komunalizacji oczyszczalni ścieków.
2. Ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznych, o których mowa w ust. 1:
 - 1) lokalizację wszelkich obiektów niebędących technicznymi elementami wyposażenia pasa drogowego, w szczególności nośników reklamowych i informacyjnych oraz urządzeń technicznych i zieleni należy uzgadniać z zarządcą drogi,
 - 2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem **ZP** dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń technicznych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych oraz zieleni, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale,
 - 3) na terenach wymienionych w pkt 2 zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych oraz nośników reklamowych.

DZIAŁ III

Ustalenia szczegółowe

Rozdział 1

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 9

1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o których mowa w § 4 pkt 1, oznaczone na rysunku planu symbolami **MN1 – MN16**.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
 - 1) dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług o charakterze lokalnym, wbudowanych, stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,
 - 2) ustala się przeznaczenie co najmniej 50% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej,
 - 3) zakazuje się parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t.

3. Ustala się dla terenów, o których mowa w ust. 1 następujące zasady kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

- 1) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
- 2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, to jest parter, piętro i poddasze użytkowe,
- 3) wysokość budynków, liczona od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekraczać 12 m,
- 4) wobec budynków istniejących w momencie uchwalenia planu, przekraczających liczbę kondygnacji bądź wysokość, określone w punktach 2 i 3, w przypadku ich przebudowy lub adaptacji obowiązuje dostosowanie tych budynków do zapisów uchwały lub zachowanie ich dotychczasowych parametrów,
- 5) na terenach oznaczonych symbolami **MN10 – MN15** ustala się ograniczenia wynikające ze strefy ochrony konserwatorskiej „E”, o której mowa w § 7 pkt 1,
- 6) na terenie oznaczonym symbolem **MN10 i MN13** ustala się ograniczenia wynikające z ochrony stanowisk archeologicznych, o których mowa w § 7 pkt 3 i 4,
- 7) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi:
 - a) dla zabudowy wolno stojącej – 25%,
 - b) dla zabudowy bliźniaczej – 20%,
- 8) maksymalna intensywność zabudowy wynosi:
 - a) dla zabudowy wolno stojącej – 40%,
 - b) dla zabudowy bliźniaczej – 35%.

§ 10

1. Ustala się tereny zabudowy mieszanej, o których mowa w § 4 pkt 2, oznaczone na rysunku planu symbolami **MU1 – MU5**.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania – ustala się przeznaczenie co najmniej 25% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej,
3. Ustala się, dla terenów, o których mowa w ust. 1, następujące zasady kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - 1) wysokość zabudowy mieszkaniowej nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, to jest parter, piętro i poddasze użytkowe lub parter i dwa piętra,
 - 2) wysokość zabudowy usługowej wolno stojącej nie może przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych,
 - 3) wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej, liczona od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi kalenicy dachu bądź najwyższej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową nie może przekroczyć 12 m,
 - 4) wobec budynków istniejących w momencie uchwalenia planu, przekraczających liczbę kondygnacji bądź wysokość, określone w punktach 2 i 3, w przypadku ich przebudowy lub adaptacji obowiązuje dostosowanie tych budynków do zapisów

uchwały lub zachowanie ich dotychczasowych parametrów,

- 5) na terenach oznaczonych symbolami **MU1**, **MU2** i **MU3** ustala się ograniczenia wynikające ze strefy ochrony konserwatorskiej „E”, o której mowa w § 7 pkt 1,
- 6) na terenach oznaczonych symbolami **MU1 – MU3** ustala się ograniczenia wynikające ze strefy ochrony krajobrazu kulturowego „K”, o której mowa w § 7 pkt 2,
- 7) na terenach oznaczonych symbolem **MU1** i **MU2** ustala się ograniczenia wynikające z ochrony stanowisk archeologicznych, o których mowa w § 7 pkt 3 i 4,
- 8) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 30%,
- 9) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 50%.

§ 11

1. Ustala się tereny usług, o których mowa w § 4 pkt 3, oznaczone na rysunku planu symbolami **U1 – U6**.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
 - 1) dopuszcza się lokalizację:
 - a) mieszkań towarzyszących, przy czym powierzchnia zabudowy obiektu mieszkalnego nie może być większa niż 30% powierzchni zabudowy obiektu usługowego,
 - b) usług publicznych,
 - 2) ustala się przeznaczenie co najmniej 20% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej.
3. Ustala się, dla terenów, o których mowa w ust. 1, następujące zasady kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - 1) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych,
 - 2) wysokość budynków liczona od poziomu terenu przy najniższym wejściu do budynku do górnej krawędzi kalenicy dachu bądź najwyższej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową nie może przekroczyć 15 m,
 - 3) wobec budynków istniejących w momencie uchwalenia planu, przekraczających liczbę kondygnacji bądź wysokość, określone w punktach 1 i 2, w przypadku ich przebudowy lub adaptacji obowiązują uchwały lub zachowanie ich dotychczasowych parametrów,
 - 4) na terenach oznaczonych symbolami **U2 – U6** ustala się ograniczenia wynikające ze strefy ochrony konserwatorskiej „E”, o której mowa w § 7 pkt 1.
 - 5) na terenach oznaczonych symbolami **U2**, **U4 – U6** ustala się ograniczenia wynikające ze strefy ochrony krajobrazu kulturowego „K”, o której mowa w § 7 ust. 2.

§ 12

1. Ustala się tereny obiektów produkcyjnych, przemysłowych, składów i magazynów, o których mowa w § 4 pkt 4, oznaczone na rysunku planu symbolami **P1 – P3**.

2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
 - 1) dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych,
 - 2) ustala się przeznaczenie co najmniej 20% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej.
3. Ustala się, dla terenów, o których mowa w ust. 1, następujące zasady kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - 1) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji naziemnych,
 - 2) wysokość budynków liczona od poziomu gruntu do kalenicy dachu budynku lub najwyższego punktu budynku nie może przekraczać 15 m,
 - 3) w przypadku technologicznych części obiektów (takich jak maszty i kominy) dopuszcza się przekroczenie wysokości określonych w pkt 1 i 2 pod warunkiem zachowania warunków określonych w przepisach odrębnych,
 - 4) na terenach oznaczonych symbolem **P3** ustala się ograniczenia wynikające z ochrony stanowisk archeologicznych, o których mowa w § 7 pkt 3 i 4.

§ 13

1. Ustala się teren usług turystyki i rekreacji, o którym mowa w § 4 pkt 5, oznaczony na rysunku planu symbolem **UT**.
2. W granicach terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
 - 1) dopuszcza się lokalizację innych usług uzupełniających, pod warunkiem niepowodowania konfliktów z przeznaczeniem podstawowym terenu,
 - 2) ustala się przeznaczenie co najmniej 40% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej.
3. Ustala się dla terenu, o którym mowa w ust. 1 następujące zasady kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - 1) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych,
 - 2) wysokość budynków liczona od poziomu terenu przy najniższym wejściu do budynku do górnej krawędzi kalenicy dachu bądź najwyższej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową nie może przekroczyć 15 m,
 - 3) ustala się ograniczenia wynikające ze strefy ochrony konserwatorskiej „E”, o której mowa w § 7 pkt 1.

§ 14

1. Ustala się tereny obsługi rolnictwa, o których mowa w § 4 pkt 6, oznaczone na rysunku planu symbolem **RU**.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
 - 1) dopuszcza się lokalizację usług związanych z produkcją rolniczą,
 - 2) ustala się przeznaczenie co najmniej 25% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej.
3. Ustala się, dla terenów, o których mowa w ust. 1, następujące zasady kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - 1) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
 - 2) dopuszcza się lokalizację nowych lub uzupełniających obiektów, pod warunkiem zachowania przepi-

sów odrębnych, w nawiązaniu do skali istniejącej zabudowy,

- 3) wysokość nowej i modernizowanej zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji naziemnych, to jest parter, piętro i poddasze użytkowe,
- 4) wysokość zabudowy, liczona od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekraczać 12 m.

§ 15

1. Ustala się tereny rolne, o których mowa w § 4 pkt 7, oznaczone na rysunku planu symbolami **R1-R2**.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
 - 1) dopuszcza się:
 - a) lokalizację dróg służących gospodarce polowej oraz urządzeń wodnych kształtujących stosunki wodne, w tym urządzeń melioracyjnych i zbiorników wodnych,
 - b) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, o ile nie zaistnieją możliwości trasowania lub lokalizacji poza tymi terenami,
 - c) lokalizację oznakowanych szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych,
 - d) zadrzewienie terenu oraz zmiany ukształtowania terenu w celu poprawy warunków krajobrazowych, akustycznych i powietrza dla przyległych terenów zabudowy mieszkaniowej,
 - 2) dopuszcza się zabudowę związaną z obsługą rolnictwa, z wyjątkiem zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem ludzi, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych,
 - 3) zakazuje się lokalizacji stawów nadpoziomowych.
3. Ustala się, dla terenów, o których mowa w ust. 1, następujące zasady urządzania terenu – ustala się ograniczenia wynikające z ochrony stanowisk archeologicznych, o których mowa w § 7 pkt 3 i 4.

§ 16

1. Ustala się tereny użytków zielonych, o których mowa w § 4 pkt 8, oznaczone na rysunku planu symbolami **RZ1 – RZ5**.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
 - 1) dopuszcza się:
 - a) lokalizację dróg służących gospodarce polowej, urządzeń wodnych kształtujących stosunki wodne, w tym urządzeń melioracyjnych i zbiorników wodnych,
 - b) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, o ile nie zaistnieją możliwości trasowania lub lokalizacji poza tymi terenami,
 - c) lokalizację oznakowanych szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych,
 - d) zadrzewienie terenu oraz zmiany ukształtowania terenu w celu poprawy warunków krajobrazowych, akustycznych i powietrza dla przyległych terenów zabudowy mieszkaniowej,
 - 2) zakazuje się lokalizowania zabudowy kubaturowej.
3. Ustala się, dla terenów, o których mowa w ust. 1, następujące zasady urządzania terenu – na terenach oznaczonych symbolami **RZ2 – RZ3** ustala się ogra-

niczenia wynikające ze strefy ochrony konserwatorskiej „E”, o której mowa w § 7 pkt 1.

§ 17

1. Ustala się tereny zieleni parkowej, o których mowa w § 4 pkt 9, oznaczone na rysunku planu symbolami **ZP1 – ZP4**.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania – dopuszcza się lokalizację:
 - 1) placów zabaw dla dzieci lub terenowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
 - 2) urządzeń wodnych kształtujących stosunki wodne, w tym urządzeń melioracyjnych i zbiorników wodnych,
 - 3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, o ile nie zaistnieją możliwości trasowania lub lokalizacji poza tymi terenami.
3. Ustala się, dla terenów, o których mowa w ust. 1, następujące zasady urządzania terenu – należy utrzymywać i konserwować zieleń, a powstałe ubytki uzupełniać zielenią zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi.

§ 18

1. Ustala się tereny wód śródlądowych, o których mowa w § 4 pkt 10, oznaczone na rysunku planu symbolem **WS**.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania – dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych i melioracyjnych.
3. Ustala się, dla terenów, o których mowa w ust. 1, następujące zasady urządzania terenu:
 - 1) nakazuje się ochronę wód powierzchniowych wraz z szatą roślinną w ich otoczeniu oraz wód podziemnych,
 - 2) należy zapewnić dostęp do wód powierzchniowych i urządzeń wodnych umożliwiający ich utrzymanie.

R o z d z i a ł 2

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie

§ 19

1. W obszarze objętym planem wyznacza się następujące tereny lub obiekty podlegające ochronie:
 - 1) obszar położony w zasięgu strefy „E” ekspozycji pośredniej,
 - 2) obszar położony w zasięgu strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego,
 - 3) obszary stanowisk archeologicznych.
2. Granice i sposoby zagospodarowania określono odpowiednio:
 - 1) w § 7 pkt 1 uchwały dla strefy „E” obserwacji archeologicznej,
 - 2) w § 7 pkt 2 uchwały dla strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego,
 - 3) w § 7 pkt 3 i 4 uchwały dla stanowisk archeologicznych.

R o z d z i a ł 3

Szczegółowe zasady i warunków scalania i podziału nieruchomości

§ 20

1. W granicach obszaru objętego planem nie występują obszary wymagające określenia szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.
2. Dopuszcza się wtórne podziały działek według następujących zasad:
 - 1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **MN**:
 - a) dla obiektów wolno stojących – minimalna szerokość frontu działki wynosi 20 m, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1000 m²,
 - b) dla obiektów bliźniaczych – minimalna szerokość frontu działki wynosi 16 m, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 600 m².
 - 2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **MU**:
 - a) minimalna szerokość frontu działki wynosi 25 m,
 - b) minimalna powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1200 m²,
 - 3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **U**:
 - a) minimalna szerokość frontu działki wynosi 25 m,
 - b) minimalna powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1200 m²,
 - 4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **P**:
 - a) minimalna szerokość frontu działki wynosi 40 m,
 - b) minimalna powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 2000 m²,
 - c) dopuszcza się dokonywanie wtórnych podziałów pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych, przy czym powierzchnia działek po podziale nie może być mniejsza niż 1500 m².
 - 5) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **UT**:
 - a) minimalna szerokość frontu działki wynosi 40 m,
 - b) minimalna powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 2000 m²,
 - 6) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **RU**:
 - a) minimalna szerokość frontu działki wynosi 20 m,
 - b) minimalna powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1200 m²,
 - 7) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **KS**:
 - a) minimalna szerokość frontu działki wynosi 30 m,
 - b) minimalna powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1500 m².

§ 21

1. Minimalne wielkości działek oraz szerokości frontu działki określone w § 20 nie mają zastosowania w odniesieniu do terenów, które w chwili wejścia w życie niniejszej uchwały:
 - 1) są zainwestowane kubaturowo,
 - 2) posiadają podziały geodezyjne lub inne podziały wynikające z aktów notarialnych.
2. W odniesieniu do terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują odległości w zabudowie wynikające z przepisów odrębnych.

3. W przypadku gdy powierzchnia działki podlegającej podziałowi uniemożliwia wydzielenie działki o parametrach określonych w § 20, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni nie więcej niż jednej z nowo wydzielanych działek maksymalnie o 20% minimalnej powierzchni, określonej w § 20.

§ 22

Ustala się, że kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien wynosić 90° z dopuszczalnym odchyleniem nie większym niż 30°.

Rozdział 4

Szczegółne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 23

Na obszarze objętym planem ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, dotyczące:

- 1) ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, o których mowa w § 5,
- 2) terenów lub obiektów podlegających ochronie, o których mowa w § 19,
- 3) systemów infrastruktury technicznej, o których mowa w § 29 pkt 2.

Rozdział 5

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 24

1. Ustala się tereny dróg publicznych, o których mowa w § 4 pkt 11, oznaczone na rysunku planu symbolem **KD**:
 - 1) wyznacza się teren drogi głównej ruchu przyspieszonego w ciągu drogi krajowej nr 5, oznaczonej na rysunku planu symbolem **KDgp nr 5** o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 40 m,
 - 2) wyznacza się teren drogi zbiorczej w ciągu drogi powiatowej nr 1346, oznaczonej na rysunku planu symbolem **KDz nr 1346** o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 20 m lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,
 - 3) wyznacza się teren drogi lokalnej w ciągu drogi powiatowej nr 1347, oznaczonej na rysunku planu symbolem **KDI nr 1347** o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 15 m lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,
 - 4) wyznacza się teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem **KDI**, o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 m lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,
 - 5) wyznacza się tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami **KDd1 – KDd11** o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 10 m lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu, przy czym drogi oznaczone symbolami **KDd8 i KDd9** posiadają charakter serwisowy, obsługując tereny przyległe do drogi krajowej nr 5, w celu wyeliminowania bezpośrednich włączeń do tej drogi.
2. Ustala się, dla terenów, o których mowa w ust. 1, następujące zasady urządzania terenu:

- 1) dopuszcza się lokalizację:
 - a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi,
 - b) miejsc parkingowych, na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi.
- 2) należy uwzględnić lokalizację obustronnych chodników o parametrach uwzględniających możliwość poruszania się wózków inwalidzkich osób niepełnosprawnych w granicach drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem **KDI nr 1347**,
- 3) należy uwzględnić lokalizację ścieżek rowerowych o parametrach uwzględniających możliwość poruszania się wózków inwalidzkich osób niepełnosprawnych w granicach dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami:
 - a) KD1 nr 1347,
 - b) KD1,
 - c) KDd1,
- 4) należy uwzględnić lokalizację obustronnego szpalera zieleni wysokiej, w granicach drogi oznaczonej symbolem **KDd2**, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

§ 25

1. Ustala się teren ciągu pieszego, o którym mowa w § 4 pkt 12, oznaczony na rysunku planu symbolem **Kx**, o szerokości zgodnej z lokalnymi – istniejącymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu.
2. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust. 1, następujące zasady zarządzania terenem:
 - 1) dopuszcza się ruch pojazdów specjalnych,
 - 2) dopuszcza się wykonanie ścieżek rowerowych.

§ 26

1. Ustala się tereny obsługi komunikacji, o których mowa w § 4 pkt 13, oznaczone na rysunku planu symbolami **KS 1 – KS 2**.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
 - 1) dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych o których mowa § 4 pkt 5, pod warunkiem nie powodowania konfliktów z przeznaczeniem podstawowym terenu,
 - 2) dojazd do terenu oznaczonego symbolem **KS1** odbywa się z drogi powiatowej nr 1347 na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi,
 - 3) dojazd do terenu oznaczonego symbolem **KS2** odbywa się z drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem **KDd9** lub poprzez bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 5, na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi,
 - 4) ustala się przeznaczenie co najmniej 20% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej.
3. Ustala się, dla terenów, o których mowa w ust. 1, następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i zarządzania terenem:
 - 1) wysokość zabudowy nie może przekroczyć dwóch kondygnacji naziemnych,
 - 2) wysokość budynków liczona od poziomu gruntu do kalenicy dachu budynku lub najwyższego punktu budynku nie może przekraczać 9 metrów,
 - 3) dla terenu oznaczonego symbolem **KS1** ustala się ograniczenia wynikające ze strefy ochrony konserwatorskiej „E”, o której mowa w § 7 pkt 1 oraz ograniczenia wynikające ze strefy

ochrony krajobrazu kulturowego „K”, o której mowa w § 7 pkt 2.

§ 27

1. Ustala się obowiązek zapewnienia poszczególnym terenom właściwej ilości stanowisk postojowych, w tym parkingów terenowych i garaży, w ilości nie mniejszej niż:
 - 1) 1 miejsce na mieszkanie lub pokój hotelowy,
 - 2) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej funkcji usługowej zlokalizowanej na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe,
 - 3) 1 miejsce na każde rozpoczęte 30 m² powierzchni zabudowy usługowej.
 - 4) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej na każde 12 miejsc parkingowych.
2. W przypadku realizacji więcej niż jednego rodzaju zabudowy ramach własności, ilość stanowisk postojowych określona w ust. 1 podlega zsumowaniu.

§ 28

Ustala się następujące ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- 1) sieci uzbrojenia technicznego można sytuować w liniach rozgraniczających dróg i ciągów pieszych, za zgodą zarządcy terenu,
- 2) w uzasadnionych względami technicznymi bądź bezpieczeństwa przypadkach, dopuszcza się usytuowanie wybranych elementów sieci poza liniami rozgraniczającymi dróg i ciągów pieszych,
- 3) w uzasadnionych względami technicznymi sytuacjach dopuszcza się lokalizację naziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury technicznej, jako obiektów wbudowanych w granicach jednostek terenowych, przeznaczonych na inne funkcje,
- 4) należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej,
- 5) na działkach o powierzchni powyżej 5000 m² dopuszcza się możliwość realizacji niezależnych systemów zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną,
- 6) dopuszcza się możliwość lokalnego wykorzystania istniejących sieci po uprzednim sprawdzeniu ich stanu technicznego i uzyskaniu aprobaty ich zarządcy,
- 7) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy obiektami sieciowymi a projektowanym zainwestowaniem terenu, dopuszcza się przełożenie lub kablowanie sieci, po uzgodnieniu z ich zarządcą.

§ 29

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

- 1) wyznacza się teren urządzeń elektroenergetycznych, o którym mowa w § 4 pkt 14, oznaczony na rysunku planu symbolem **E**,
- 2) wyznacza się linie elektroenergetyczne napowietrzne średniego napięcia 20 kV, wraz ze strefą ochronną, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu i przepisami odrębnymi,
- 3) zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych oraz trwałego zagospodarowywania terenu zielenią średnią i wysoką w obszarze strefy ochronnej sieci

elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia,

- 4) dopuszcza się przełożenie lub kablownanie sieci na zasadach i warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci,
- 5) ustala się obowiązek rozbudowy sieci elektroenergetycznej w sposób zapewniający obsługę wszystkich istniejących i projektowanych obszarów zabudowy,
- 6) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na terenach własnych inwestora, z zapewnieniem dostępu transportu i obsługi tych urządzeń.

§ 30

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:

- 1) wyznacza się tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, o których mowa w § 4 pkt 15, oznaczonych na rysunku planu symbolami **WZ1 - WZ2**,
- 2) ustala się obowiązek rozbudowy miejskiej sieci wodociągowej w sposób zapewniający obsługę wszystkich istniejących i projektowanych obszarów zabudowy,
- 3) zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie z wodociągu grupowego Bychowo – Strupina,
- 4) zakazuje się realizacji indywidualnych ujęć wody.

§ 31

Ustala się następujące zasady odprowadzenia ścieków:

- 1) wyznacza się tereny urządzeń oczyszczania ścieków, o których mowa w § 4 pkt 16, oznaczonych na rysunku planu symbolem **NO**,
- 2) na terenie, o którym mowa w pkt 1, należy zlokalizować zieleń o charakterze ochronnym i izolacyjnym, w tym zimozieloną oraz trwałe ogrodzenie terenu.
- 3) ustala się obowiązek budowy sieci kanalizacyjnej w sposób zapewniający obsługę wszystkich istniejących i projektowanych obszarów zabudowy,
- 4) odprowadzanie oczyszczonych popłuczyn ze stacji uzdatniania wody należy odprowadzać do rowu melioracyjnego, a następnie do rzek Sącicznej i Krępy w zlewni rzeki Baryczy,
- 5) ścieki bytowe i komunalne, których dopuszczalny skład określają przepisy odrębne, należy odprowadzać docelowo poprzez sieć kanalizacji grawitacyjnej do oczyszczalni ścieków w Pietrowicach Małych w powiecie trzebnickim,
- 6) do czasu realizacji kanalizacji, ścieki bytowe należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a wszelkie działania w zakresie gospodarki ściekowej muszą być prowadzone zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 7) odprowadzenie ścieków pochodzenia przemysłowego i technologicznego z terenu objętego planem nastąpi po uprzednim oczyszczeniu na terenie własnym inwestora, do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

§ 32

Ustala się następujące zasady odprowadzania wód opadowych:

- 1) wody opadowe odprowadzane będą na terenach uzbrojonych do istniejących odcinków kanalizacji deszczowej, a z pozostałego terenu powierzchniowo w teren lub do istniejących wód powierzchniowych i urządzeń wodnych,
- 2) dopuszcza się budowę kanalizacji deszczowej dla terenów istniejącej i projektowanej zabudowy,

- 3) każdy teren, na którym może dojść do zanieczyszczenia powierzchni substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami chemicznymi, należy utwardzić i skanalizować, a zanieczyszczenia winny być zneutralizowane na terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do kanalizacji,

- 4) nie należy odprowadzać wód opadowych z terenów zielonych.

§ 33

Ustala się następujące zasady w zakresie usuwania odpadów stałych:

- 1) dla obiektów budowlanych na terenie objętym planem należy zapewnić miejsca na pojemniki i kontenery służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych,
- 2) miejsca na pojemniki i kontenery służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych należy urządzić w następujący sposób:
 - a) umożliwić segregację odpadów,
 - b) osłonić murem o wysokości co najmniej 1,5 m,
- 3) wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie na zorganizowane składowisko odpadów we wsi Krościna Wielka,
- 4) odpady powstałe w wyniku działalności gospodarczej należy poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 5) wytwórcy odpadów zobowiązani są do stosowania technologii minimalizujących powstawanie odpadów i ograniczających ich uciążliwość dla środowiska.

§ 34

Ustala się następujące zasady ogrzewania:

- 1) obiekty w obszarze objętym planem zaopatrywane będą z indywidualnych lub grupowych źródeł zaopatrzenia w ciepło, w oparciu o zasilanie:
 - a) systemem grzewczym z sieci ciepłowniczej,
 - b) gazem z sieci gazowej,
 - c) energią elektryczną,
 - d) paliwami płynnymi,
 - e) paliwami stałymi z zastosowaniem technologii o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 - f) układami mieszanymi wykorzystującymi odnawialne źródła energii w postaci baterii słonecznych oraz źródeł energii o których mowa w lit. a–e.
- 2) zbiorniki stacyjne na paliwo gazowe lub olejowe należy lokalizować w granicach własności, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 3) istniejące lokalne kotłownie na paliwo stałe należy zastępować nowymi, wykorzystującymi technologie grzewcze o których mowa w pkt 1.

§ 35

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:

- 1) dopuszcza się budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w sposób niekolidujący z istniejącą zabudową,
- 2) budowa sieci gazowej i przyłączenie do niej obiektów przez przedsiębiorstwo energetyczne powinno odbywać się w oparciu o przepisy odrębne, wnioski zainteresowanych oraz o sporządzony przez przedsiębiorstwo energetyczne plan rozwoju w zakresie budowy sieci gazowej,
- 3) opracowanie projektu gazyfikacji należy poprzedzić analizą określającą zasadność inwestycji i uzyskanie

warunki technicznych i ekonomicznych dostarczania gazu,

- 4) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się korzystanie ze zbiorników stacjonarnych lokalizowanych w granicach własności, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 36

1. Ustala się rozbudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej lub lokalizowanie nowej, na warunkach uzgodnionych z operatorami sieci telekomunikacyjnej.
2. Dopuszcza się lokalizację urządzeń przekąźnikowych telekomunikacji, w tym konstrukcji wieżowych i stacji bazowych telefonii komórkowej na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **U**, **P**, przy czym odległość urządzenia od terenu na którym plan przewiduje lokalizację obiektów związanych ze stałym lub wielogodzinym pobytem ludzi, zgodnie z przepisami odrębnymi, musi być większa niż zasięg oddziaływania określony w raporcie oddziaływania na środowisko, z zastrzeżeniem ustaleń, o których mowa w § 7 pkt 1.

DZIAŁ IV

Przepisy końcowe

Rozdział 1

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 37

Dla obszaru objętego ustaleniami planu dopuszcza się:

- 1) utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu wraz z jego zagospodarowaniem, do czasu realizacji ustaleń planu,
- 2) lokalizowanie jako tymczasowego zagospodarowania terenu urządzeń, o których mowa w § 5 ust. 2 uchwały.

Rozdział 2

Stawki procentowe

§ 38

Ustala się, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.) ustala się stawki procentowe, o których mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości:

- 1) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **MN**,
- 2) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **MU**,
- 3) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **U**,
- 4) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **P**,
- 5) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **UT**,

- 6) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **RU**,
- 7) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **R**,
- 8) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **RZ**,
- 9) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **ZP**,
- 10) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **WS**,
- 11) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **KDgp**, **KDz**, **KD1**, **KDd**,
- 12) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **Kx**,
- 13) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **KS**,
- 14) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **ZL**,
- 15) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **E**,
- 16) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **WZ**,
- 17) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **NO**.

Rozdział 3

Postanowienia końcowe

§ 39

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późn. zmian.) przeznaczają się na cele nierolnicze i nieleśne:

- 1) grunty rolne klasy III zgodnie z Decyzją nr GZU.og.0602/Z-93611/92 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24.09.1992 r.
- 2) grunty rolne klasy IV zgodnie z Decyzją nr SR.III.7711-2/1/MZ/05 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06.01.2005 r.
- 3) grunty rolne klasy V i VI na podstawie niniejszej uchwały.

§ 40

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice.


§ 41

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

MARIUSZ KIEPUL

**Załącznik do uchwały Rady Miasta
i Gminy Prusice z dnia 21 marca
2005 r. (poz. 2018)**



ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594) Rada Miasta i Gminy Prusice rozstrzyga co następuje:

§ 1

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały przedmiotem rozstrzygnięć są następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

- 1) Sieć wodociągowa – której obowiązek rozbudowy na terenach objętych planem ustala się w § 30 pkt 1 uchwały,
- 2) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, której, obowiązek budowy ustala się w § 31 pkt 1 uchwały.

§ 2

Na podstawie dokumentu – „Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice – część południowo wschodnia.” dla wymienionych w § 1 inwestycji przyjęto następujące parametry techniczne oraz koszty budowy:

- 1) Budowa sieci wodociągowej:
 - a) zewnętrzna sieć wodociągowa Ø 110, wykonana z PEHD, o zagłębieniu sieci 1,5 – 2,0 m o długości 2060,0 m,
 - b) hydranty nadziemne Ø 80 w liczbie 25 sztuk,
- 2) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej – Ø 200 mm, PCV, zagłębienie 1,5 – 2,0 m o długości 2370,0 m,
- 3) Koszty budowy infrastruktury technicznej wyniosą:

- a) sieci wodociągowej – 623 100,0 zł,
- b) systemu kanalizacji sanitarnej – 853 200,0 zł.

§ 3

Dla inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ustala się następujący sposób wykonania:

- 1) W latach 2006–2009 wykonanie robót budowlanych o podstawowym znaczeniu dla całego obszaru, którymi są:
 - a) w latach 2006–2008 budowa sieci wodociągowej (100% kosztów budowy),
 - b) w latach 2007–2009 budowa kanalizacji sanitarnej (80% kosztów budowy).
- 2) W latach 2010–2011 dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na obszarach osiedli mieszkaniowych (20% kosztów budowy).

§ 4

1. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy bądź innych źródeł finansowania zgodnie przepisami o finansach publicznych.
2. Inwestycje zostaną zrealizowane w terminach określonych w § 3., chyba że względy formalne i interes gminy będą wymagały innego terminu realizacji.

2019

UCHWAŁA MIASTA I GMINY PRUSICE

z dnia 21 marca 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 215/5 położonej we Wszemirowie na obszarze gminy Prusice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice nr XXIV/184/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 215/5 położonej we Wszemirowie na obszarze gminy Prusice, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 215/5 położonej we Wszemirowie na obszarze gminy Prusice

R O Z D Z I A Ł I PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje zakres zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Ustalenia są zawarte w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu.

§ 2

Ileć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) **przepisach szczególnych i odrębnych** – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
- 2) **obszarze** – należy przez to rozumieć cały obszar objęty granicami opracowania,
- 3) **terenie** – należy przez to rozumieć wyodrębnioną część obszaru,
- 4) **zieleni izolacyjnej** – należy przez to rozumieć zieleni stanowiącą element zagospodarowania terenów, którą się wyróżnia głównie ze względu na jej rolę izolacyjną.

§ 3

Integralną część uchwały stanowią następujące załączniki do uchwały:

- 1) załącznik nr 1 – część graficzna – rysunek planu w skali 1:1000, wykonany na mapie zasadniczej,
- 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 4

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:
 - 1) granice obszaru objętego planem.
 - 2) symbole przeznaczenia terenów.
 - 3) obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania.

- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy.
- 5) zieleni izolacyjna.
2. Ponadto na rysunku planu występują następujące oznaczenia niebędące obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) Oznaczenie drogi publicznej gminnej przyległej do obszaru,
 - 2) Wrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice” skala 1:20 000.

R O Z D Z I A Ł II Ustalenia szczegółowe

§ 5

Ustala się następujące planowane przeznaczenia dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi odpowiednio symbolami na rysunku planu:

- 1) **1U – teren zabudowy usługowej.** Podstawowym przeznaczeniem jest obsługa samochodów. Dopuszcza się wprowadzenie usług z zakresu gastronomii i handlu jako wzbogacających przeznaczenie podstawowe.
- 2) **2E – teren stacji elektroenergetycznej.**

§ 6

1. Warunki zabudowy i zagospodarowania określone zostały dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej należy ustalać w oparciu o wszystkie rozdziały niniejszej uchwały.

§ 7

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

- 1) Obszar objęty planem znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 303 „Pradolina Barycz-Głogów (E), który gromadzi wody w czwartorzędowych utworach porowych.
- 2) Uciążliwości i szkodliwości wywołane przez prowadzoną działalność gospodarczą a wynikające z przeznaczenia terenu w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i wibracji oraz niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego muszą być eliminowane lub ograniczane w oparciu o przepisy szczególne.

- 3) Działalność przedsięwzięć lokalizowanych na przedmiotowym obszarze nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
- 4) Na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tylko i wyłącznie takich, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.
- 5) Zaleca się stosowanie zamkniętych obiegów wody w działalności gospodarczej.
- 6) Zakazuje się stosowania środków ochrony chemicznej roślin zaliczanych do I i II klasy trujących.
- 7) Każdy teren, na którym może dojść do zanieczyszczenia powierzchni substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi, winien być utwardzony i skanalizowany, a zanieczyszczenia zneutralizowane na terenie inwestora.
- 8) Przy pracach ziemnych wprowadza się obowiązek zdjęcia humusu i wykorzystania na cele produkcji rolnej lub rekultywacji terenów.
- 9) Na obszarze może występować sieć drenarska wykonana przed 1945 r. Planowane inwestycje należy uzgadniać z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Inspektorem w Trzebnicy.
- 10) Obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków do wód otwartych i rowów.
- 11) Na obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze ani tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi czy zagrożone osuwaniem mas ziemnych.

§ 8

Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Ze względu na położenie obszaru w pobliżu znanych znalezisk archeologicznych wszelkie zamierzenia inwestycyjne, wymagające wykonania prac ziemnych na obszarze objętym planem, podlegają następującym ustaleniom:

- 1) Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia prac ziemnych, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
- 2) W przypadku wystąpienia zabytków archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych na koszt inwestora, za zezwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 9

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

- 1) Na obszarze objętym planem nie występują tereny przestrzeni publicznej.
- 2) Nie określa się zasad umieszczania w przestrzeni publicznej obiektów małej architektury, nośników reklamowych, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, urządzeń technicznych i zieleni, oraz nie określa się nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów.

§ 10

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu oznaczonego symbolem 1U.

1. Ustala się zasady kształtowania linii zabudowy:
 - 1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 metrów od granicy działki.
 - 2) linii zabudowy nie podlegają wykusze, zadaszenia przedwejsciowe, podesty i schody, okapy itp.Ustala się gabaryty i wysokości zabudowy:
 - 1) wysokość zabudowy należy dostosować do potrzeb planowanych inwestycji przy zachowaniu wymogów określonych w przepisach szczególnych,
 - 2) obiekty winny być jedno-lub dwukondygnacyjne,
 - 3) dopuszcza się wykorzystanie poddaszy na cele użytkowe,
 - 4) wysokość kalenicy liczona od poziomu terenu nie może przekraczać 10 m.
2. Ustala się następujące zasady i wskaźniki zagospodarowania zieleni towarzyszącą:
 - 1) wskaźnik minimalnego udziału zieleni, rozumianego jako teren biologicznie czynny, w zagospodarowaniu działek budowlanych wynosi – 20%.
 - 2) ustala się usytuowanie pasów zieleni izolacyjnej i pokazuje się je na rysunku planu. Zieleń izolacyjną tworzą drzewa i krzewy. Należy przewidzieć udział zieleni zimozielonej.
 - 3) od strony drogi publicznej należy przewidzieć zieleń o charakterze ozdobnym.
 - 4) należy stosować jedynie rodzime gatunki drzew i krzewów.
3. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
 - 1) komunikacja na terenie będzie odbywać się po drogach wewnętrznych i placach manewrowych,
 - 2) wjazdy i zjazdy na tereny inwestowania będą wykonywane w uzgodnieniu z zarządcą drogi publicznej,
 - 3) ustala się minimalne wskaźniki ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych w obrębie działek inwestorów w ilości:
 - a) gastronomia – 1 mp na 4 do 8 m² powierzchni części konsumpcyjnej,
 - b) sklepy – 1 mp na 30 m², nie mniej niż 2 mp na sklep,
 - c) stacja paliw z warsztatami – 6 mp na 1 stanowisko napraw,
 - d) myjnia samochodowa – 3 mp na 1 stanowisko myjni.

§ 11

Szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości.

Dopuszcza się podział terenu, oznaczonego symbolem 1U na dwie działki budowlane przy zachowaniu następujących wymogów:

- 1) Minimalna powierzchnia – 0.40 ha,
- 2) Minimalna szerokość frontu – 35 m.

§ 12

Zasady modernizacji, budowy i rozbudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Dojazd do obszaru stanowi publiczna droga gminna – działka nr 718, oznaczona symbolem **kd**.
2. Na obszarze planu dopuszcza się lokalizowanie niezbędnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej


zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi z wyjątkiem prowadzenia linii energetycznych wysokiego napięcia i gazociągów wysokiego ciśnienia.

2. W miarę możliwości sieci infrastruktury technicznej

§ 14

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. Na obszarze objętym planem nie występują elementy



**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta
i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2005 r.
(poz. 2019)**

Rozstrzygnięcie Rady Miasta i Gminy Prusice o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003, poz. 717 ze zmianami) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/2001, poz. 1592 ze zmianami), art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15/2003, poz. 148) Rada Miasta i Gminy Prusice rozstrzyga, co następuje:

§ 1

Realizacja zamierzeń inwestycyjnych określonych w projekcie miejscowego planu nie wymaga ponoszenia kosztów z budżetu gminy na wykonanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które są zadaniami własnymi gminy.

§ 2

1. W pobliżu przedmiotowego terenu przebiegają sieci infrastruktury technicznej.
2. Dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych określonych w projekcie miejscowego planu należy wykonać ich przyłączenia do odpowiednich sieci.
3. Koszt wykonania przyłączy oraz budowy nowych sieci i urządzeń obciąża inwestora realizującego inwestycję.

2020

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiązów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje:

**Regulamin udzielenia pomocy materialnej
o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wiązów**

I. Stypendium szkolne

§ 1

1. Wysokość stypendium szkolnego wynosi 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami), jeżeli dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami).
2. Jeżeli dodatkowo występuje u dziecka niepełnosprawność, wysokość stypendium podwyższa się do 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

3. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria jest wyższa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie pochodzący z rodzin o najniższych dochodach.

§ 2

1. Stypendium szkolne udziela się uczniom na następujące cele:
 - 1) pokrycia całkowitego lub częściowego kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania w szkole lub poza szkołą poprzez pokrycie kosztów na te zajęcia oraz kosztów zakwaterowania w przypadku zajęć poza miejscem zamieszkania.

- 2) pokrycia w całości lub części kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegów nauczycielskich, nauczycielskich kolegów języków obcych i kolegów pracowników służb społecznych, poprzez pokrycie kosztów uczestnictwa, dojazdów lub zakwaterowania.
- 3) pomocy rzeczowej, a w szczególności:
 - a) zakup podręczników i innych pomocy naukowych,
 - b) zakup przyborów szkolnych, w tym: tornistrów, zeszytów, bloków i innych materiałów piśmieniowych.
 - c) zakup odzieży sportowej niezbędnej do udziału w zajęciach szkolnych i dodatkowych zajęciach sportowych.

§ 3

Stypendium szkole przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego do Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4

Stypendium szkolne przyznane na cele określone w § 2 przekazywane jest uprawnionemu poprzez przekazanie na wskazany rachunek bankowy lub czekiem w banku, w terminie wskazanym w decyzji przyznającej stypendium.

II. Zasiłek szkolny

§ 5

1. Zasiłek jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Zasiłek szkolny przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów.
3. Przy udzielaniu zasiłku szkolnego mają zastosowanie przepisy § 2 i 4 niniejszego regulaminu.

§ 6

O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów kierując się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego (w szczególności: pożaru, powodzi, śmierci lub choroby opiekunów prawnych ucznia).

§ 7

Osoba uprawniona do otrzymania stypendium zobowiązana jest do udokumentowania poniesionych wydatków zgodnie z celem przeznaczenia stypendium, w sposób określony w decyzji o przyznaniu stypendium.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

PRZEWODNICZACY RADY

MARIA ARCIŃSKA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta
i Gminy Wążów z dnia 28 kwietnia
2005 r. (poz. 2020)

Nr rejestracyjny.....

/data/

Burmistrz
Miasta i Gminy Wążów

WNIOSEK

o przyznanie Stypendium szkolonego / Zasiłku losowego*

1. Imię i nazwisko ucznia
2. Imiona i nazwisko rodziców.....
3. Data i miejsce urodzenia ucznia.....
4. Nr PESEL ucznia.....
5. Adres stałego zameldowania ucznia.....
6. Telefon.....
7. Nazwa i adres szkoły.....
- a). Klasa / rok studiów.....

8. Dane uzasadniające przyznanie stypendium

Świadoma (y) odpowiedzialności karnej (art. 233 KK) za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że:

- ☐ Moja rodzina składa się z osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
- ☐ Średni miesięczny dochód netto....., na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi..... zł słownie.....zł dochód netto z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

UWAGA!

Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium stanowi dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się prowadzącej odrębne gospodarstwo domowe, nie przekracza kwoty **316 zł netto** (zgodnie z art. 1. Pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. nr 64 poz 593 ze zm., ustawy na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy cytowanej powyżej o pomocy społecznej).

9. Oświadczam, że uczeń / słuchacz kolegium * korzysta / nie korzysta * ze stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

10. Jeżeli korzysta ze stypendium o charakterze socjalnym to:

- a) w wysokości.....
- b) przyznane przez.....

11. Krótkie wyjaśnienie trudnej sytuacji materialnej w rodzinie.....

12. Pożądaną formą stypendium / zasiłku szkolnego jest ** :

- a) Całkowite (częściowe) pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych , w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. Zajęcia dydaktyczne, które będą opłacane ze stypendium.....

/ rodzaj zajęć /

prowadzone przez.....

/ nazwa i adres podmiotu prowadzącego zajęcia /

b) pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych,

c) Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,

/ dotyczy uczniów ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów /

d) świadczenia pieniężne (dotyczy zasiłku losowego).

13. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiązowie w terminie do dnia r.

14. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

a) zaświadczenie o wysokości dochodów,

b) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

c) inne dokumenty.....

/ wymienić ilość i rodzaj dokumentów /

15. Proszę o przyznanie stypendium socjalnego / zasiłku szkolnego *

.....
Podpis osoby wnioskującej o stypendium

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu weryfikacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

.....
Własnoręczny podpis

Pouczenie

1. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium socjalnego.
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyny, które stanowią podstawę przyznania stypendium socjalnego.
3. Należności z tytułu nienależnie pobrania stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym administracji.

16. Opinia dyrektora szkoły o uczniu:

.....
.....
.....
.....

.....
Pieczętka i podpis Dyrektora
placówki oświatowej

* niepotrzebne skreślić

2021

UCHWAŁA RADY GMINY W KOSTOMŁOTACH

z dnia 25 lutego 2005 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kostomłoty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) Rada Gminy w Kostomłotach uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady wynajmowania wolnych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kostomłoty.

§ 2

1. Za osoby spełniające warunki oddania w najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego uważa się:
 - 1) osoby zamieszkałe w gminie Kostomłoty przez okres co najmniej pięciu lat poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego,
 - 2) osoby, które uprawnione są do lokalu zamiennego w przypadku wystąpienia zagrożenia budowlanego lub dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych.
2. Lokale mieszkalne w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy wynajmowane będą także osobom pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych, tzn. gdy na jednego członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m² powierzchni mieszkalnej, a dochód miesięczny brutto nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym oraz osobom posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, całkowicie niezdolnym do pracy i egzystencji oraz częściowo niezdolnym do pracy.
3. Osoba ubiegająca się o przydział lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie może być właścicielem lub najemcą innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-16/43/ /05 z dnia 12 kwietnia 2005 r. do WSA o stwierdzenie nieważności § 2 ust. 1 i 3).

§ 3

1. Mieszkania znajdujące się w budynkach szkół lub przy szkołach mogą być wynajmowane w pierwszej kolejności nauczycielom, a następnie pracownikom zatrudnionym w tych placówkach.
2. Umowę najmu tych mieszkań zawiera się na czas trwania stosunku pracy.
3. Uprawnienia te zachowują emeryci i renciści na podstawie przepisów szczególnych.

§ 4

1. Lokalem mieszkalnym wynajmowanym jako lokal socjalny jest lokal spełniający wymogi określone
3. Informacja o lokalu (lokalach) przeznaczonym do wynajmu, podawana jest do publicznej wiadomości na

w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733).

2. Pierwszeństwo najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:
 - 1) znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych, tzn. zamieszkują w lokalu, w którym na jednego członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m² ogólnej powierzchni mieszkania lub w lokalu nienadającym się na stały pobyt ludzi,
 - 2) są osobami bezdomnymi, tzn. czasowo lub trwale nie są w stanie własnym staraniem zapewnić sobie schronienia spełniającego minimalne warunki pozwalające uznać je za pomieszczenie mieszkalne,
 - 3) nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego.
3. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony 12 miesięcy z możliwością jej przedłużenia na następne okresy, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej przyznanie mu lokalu socjalnego.

§ 5

1. Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest zobowiązana do złożenia wniosku o przydział mieszkania w Urzędzie Gminy Kostomłoty.
2. Wniosek powinien określać dotychczasowe warunki zamieszkania, wysokość dochodu przypadającego na jedną osobę oraz liczbę członków rodziny uprawnionych do zamieszkania z wnioskodawcą.
3. Wnioski o najem lokali składa się w Urzędzie Gminy Kostomłoty.
4. Wnioskodawca ma obowiązek ich aktualizacji w okresach nie dłuższych niż 2 lata.
5. W przypadku niewypełnienia wymogu aktualizacji, o którym mowa w pkt 4, wnioski nie będą rozpatrywane.

§ 6

1. Decyzję o wynajęciu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego podejmuje Wójt Gminy Kostomłoty.
2. Wójt Gminy przed załatwieniem sprawy zasięgnie opinii samorządu mieszkańców miejscowości, na terenie której zamieszkuje (przebywa) wnioskodawca.

tablicach ogłoszeń na terenie gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

4. Zawarcie umowy najmu lokalu powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty wskazania przez Wójta Gminy osoby jako najemcy.
5. Szczegółowy zakres obowiązków wynajmującego i najemcy określa każdorazowo umowa najmu.

§ 7

O zamianę lokalu na inny lokal z mieszkaniowego zasobu gminy mogą ubiegać się w szczególności:

- 1) osoby, o których mowa w § 2 pkt 2,
- 2) najemcy lokali, którzy zostawiają do dyspozycji gminy zajmowany lokal w zamian za lokal o mniejszej powierzchni,
- 3) najemcy lokali w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, którzy dokonują zamiany zajmowanych przez siebie lokali za zgodą Wójta Gminy.

§ 8

1. Osoby bliskie pozostające w opuszczonym przez najemcę lokalu mogą ubiegać się o najem tego lokalu składając stosowny wniosek według postanowień niniejszej uchwały.
2. Osobą bliską jest osoba w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603).

§ 9

1. Wynajęcie lokalu mieszkalnego, którego powierzchnia użytkowa przekracza 80 m² może nastąpić na rzecz rodziny pozostającej w trudnych warunkach mieszkaniowych, o których mowa w § 2 pkt 2 oraz składającej się z co najmniej 4 osób.
2. W przypadku braku osób określonych z pkt 1, wolne lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej powyżej 80 m² wynajmowane są za zapłatą czynszu wolnego ustalonego w przetargu.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

KAZIMIERZ ŁAPA

2022

UCHWAŁA RADY GMINY ŻÓRAWINA

z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) Rada Gminy Żórawina uchwala, co następuje:

§ 1

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy

wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, o liczbę godzin

zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w następującej tabeli:

Lp.	Stanowisko kierownicze	Tygodniowy wymiar zajęć
1.	Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego: – 2 oddziały – 3 oddziały – 4–5 oddziałów	12 10 8
2.	Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej: – do 4 oddziałów – 5–6 oddziałów – 7–8 oddziałów – 9–16 oddziałów – 17 i więcej oddziałów	12 10 8 5 3
3.	Wicedyrektor szkoły (zespołu) o liczbie: – 12–16 oddziałów – 17 i więcej oddziałów	9 7
4.	Kierownik punktu filialnego szkoły (zespołu) liczącej: – do 4 oddziałów – 5 i więcej oddziałów	12 10

§ 2

Nauczycielom zatrudnionym na stanowisku pedagoga szkolnego ustala się obowiązkowy wymiar zajęć w liczbie 24 godzin tygodniowo.

§ 3

Organ prowadzący szkołę w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły (zespołu) od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§ 4

Wymiar zajęć ustalony w tabeli odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

EDWARD KOBĄ

2023

UCHWAŁA RADY GMINY ŻÓRAWINA

z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczególnych warunków obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Żórawina

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 28 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 5–8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 22, poz. 181) uchwala się, co następuje:

§ 1

Jeżeli w dalszych przepisach niniejszego regulaminu jest mowa bez bliższego określenia o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 118, poz. 1112 ze zm.),
- 2) rozporządzenia – należy przez to rozumieć rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jednolity z 2005 r. – Dz. U. Nr 22, poz. 181).

§ 2

**Regulamin
przyznawania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli**

Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielom zgodnie z postanowieniem art. 33 ust. 1 i art. 39 ust. 3 i 4 ustawy oraz § 7 rozporządzenia, a w szczególności:

1. Dodatek przysługuje:
 - a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
 - b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także za okresy urlopu dla poratowania zdrowia, również za dni nieobecności w pracy, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
3. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-18/61/05 do WSA z dnia 12 maja 2005 r. na § 2 ust. 1 pkt a, b oraz ust. 3).

§ 3

**Regulamin
przyznawania dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli**

Środki na dodatek motywacyjny dla nauczycieli tworzone są od 3% do 25% sumy planowanych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Wójt Gminy corocznie ustala kwotę z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne, zgodnie z uchwałą budżetową.

Dodatek motywacyjny jest przyznawany nauczycielom zgodnie z § 6 rozporządzenia a w szczególności:

1. Nauczycielowi i dyrektorowi szkoły może być przyznany dodatek motywacyjny w wysokości od 3% do 25% jego wynagrodzenia zasadniczego ustalonej odpowiednio przez dyrektora lub Wójta Gminy.
2. Pracownik może otrzymać pierwszy dodatek motywacyjny po okresie półrocznego świadczenia pracy.
3. Dodatek motywacyjny przyznawany jest w każdej z placówek dwa razy w roku na okres 6 miesięcy.
4. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor.
5. Dyrektorowi placówki oświatowej dodatek motywacyjny przyznaje Wójt Gminy posługując się opracowanymi kryteriami.
6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
7. Kryteria przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego:
 - 1) uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
 - a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
 - b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
 - c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
 - 2) wprowadzanie innowacji pedagogicznych skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania a w szczególności:
 - a) opracowanie i wdrażanie innowacyjnych programów własnych,

- b) realizowanie treści dydaktycznych niekonwencjonalnymi metodami,
- 3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy a w szczególności:
 - a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
 - b) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
 - c) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnętrzzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 - d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,
- 4) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem:
 - a) podnoszenie umiejętności zawodowych,
 - c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
 - d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
 - e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej w tym pedagogicznej,
 - f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych.
8. W przypadku przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły dodatkowo uwzględnia się:
 - a) osiągnięcia organizacyjne m.in.:
 - rozwój organizacyjny szkoły,
 - racjonalna gospodarka środkami finansowymi,
 - kształtowanie właściwego obrazu szkoły w gminie,
 - kreowanie właściwej atmosfery pracy,
 - zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki,
 - właściwe prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji placówki,
 - podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji poprzez dofinansowanie form doskonalenia zawodowego ze specjalnego funduszu utworzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - b) osiągnięcia dydaktyczne szkoły m.in.:
 - osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych, przeglądach zawodowych i turniejach sportowych,
 - praca z uczniem zdolnym i słabym,
 - c) osiągnięcia wychowawcze i opiekuńcze m.in.:
 - inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego,
 - działalność pozalekcyjna szkoły,
 - praca z uczniem z przejawami niedostosowania społecznego i z rodzin patologicznych,
 - pedagogizacja rodziców,
 - poszerzenie oferty szkoły poprzez wprowadzenie programów własnych, innowacji i innych rozwiązań metodycznych,
 - d) umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły:
 - przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o środki finansowe zatwierdzone w planie,

- podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,
- podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.

§ 4

Regulamin

przyznawania dodatków funkcyjnych dla nauczycieli

Dodatek funkcyjny jest przyznawany nauczycielom zgodnie z § 5 rozporządzenia a w szczególności:

1. Nauczycielom, którym powierzono w przedszkolach, szkołach i placówkach stanowiska kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli oraz w pkt 4 niniejszego regulaminu.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Wójt Gminy w granicach stawek określonych w tabeli uwzględniając m.in. wielkość placówki, jej warunki organizacyjne oraz liczbę stanowisk kierowniczych w placówce.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów, osób zajmujących inne stanowiska kierownicze oraz osób wymienionych w pkt 4 ustala dyrektor placówki.
4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań:
 - a) opiekuna stażu w wysokości 30 zł miesięcznie za każdego nauczyciela stażu powierzonego opiece,
 - b) wychowawstwa klasy (grupy w przedszkolu) w wysokości 1,50 zł od ucznia (wychowanka) miesięcznie.
5. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska kierowniczego lub wykonywania zadań, za które przysługuje dodatek. Jeżeli odpowiednie stanowisko kierownicze lub funkcję powierzono nauczycielowi na okres nieobejmujący pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia związanych z nimi obowiązków.
6. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem przysługuje również osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie innej osoby i jest płatny z dołu.
7. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia.

Tabela stawek dodatków funkcyjnych

Stanowisko	Wysokość dodatku funkcyjnego (miesięcznie w złotych)
dyrektor szkoły lub zespołu szkolno-przedszkolnego	
do 6 oddziałów	200–400
od 7 do 11 oddziałów	300–600
od 12 oddziałów	450–1.000
wicedyrektor szkoły lub zespołu szkolno-przedszkolnego	300–600
kierownik przedszkola:	

do 2 oddziałów	100–150
od 3 do 4 oddziałów	151–300
od 5 oddziałów	251–350

9. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-18/61/05 do WSA z dnia 12 maja 2005 r. na § 4 ust. 9).

§ 5

Regulamin wynagradzania za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli

Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe oraz godziny zrealizowanych zastępstw doraźnych zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy a w szczególności:

1. Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.
2. Przez godziny nadwymiarowe rozumie się godziny przydzielone nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły, wynikające z przydziału czynności dla nauczyciela w danym roku szkolnym, realizowane powyżej godzin obowiązkowego wymiaru zajęć.
3. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej ustalonego w stałym tygodniowym przydziale czynności wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, realizowaną w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela.
4. Wynagrodzenie za jedną godzinę nadwymiarową lub jedną godzinę zastępstwa doraźnego nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została realizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin nadwymiarowych.
5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w punkcie 4, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
6. Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego rozpoczynania lub kończenia zajęć w środowiskach pozostających do obowiązującego wymiaru godzin.
5. Dodatek przysługuje za godziny efektywnie przepracowane z uwzględnieniem zapisu § 5 pkt 6.
6. Dodatek wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, traktuje się jak godziny faktycznie zrealizowane w razie:

- zawieszenia zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
 - wyjazdu dzieci na wycieczki lub imprezy,
 - choroby dziecka nauczanego indywidualnie trwającej nie dłużej niż tydzień,
 - rekolekcji,
 - udziału nauczyciela w konferencji metodycznej
 - w pierwszym i ostatnim dniu roku szkolnego
 - w dniach egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu szóstoklasisty,
 - służbowego delegowania nauczyciela przez dyrektora szkoły.
7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia godzin nadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin nadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
8. Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-18/61/05 do WSA z dnia 12 maja 2005 r. na § 5 ust. 8).

§ 6

Regulamin przyznawania dodatku za trudne warunki pracy

Nauczycielom przysługuje dodatek za trudne warunki pracy zgodnie z postanowieniem art. 34 ust. 1 ustawy oraz § 8 rozporządzenia w następujących przypadkach gdy:

1. Prowadzą indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Prowadzą indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.
3. Prowadzą zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w klasach łączonych w szkołach podstawowych w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatki za trudne warunki pracy przysługują w takiej części, w jakiej godziny pracy w trudnych

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-18/61/05 do WSA z dnia 12 maja 2005 r. na § 6 ust. 6).

§ 7

Regulamin przyznawania dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany nauczycielom zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy a w szczególności:

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w placówkach oświatowych na terenie Gminy Żórawina i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
 - 1) przy jednej osobie w rodzinie – 3%,
 - 2) przy dwóch osobach w rodzinie – 4%,
 - 3) przy trzech osobach w rodzinie – 5%,
 - 4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 6% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
3. Do członków rodziny, o której mowa w pkt 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w pkt 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o którym mowa w pkt 4 na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy.
6. Dodatek mieszkaniowy jest dodatkiem socjalnym i nie jest składnikiem wynagrodzenia.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
 - 1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
 - 2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

8. Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia

§ 8

Traci moc:

1. Uchwała nr XXIII/194/2000 Rady Gminy Żórawina z dnia 27.09.2000 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Żórawina dodatków do wynagrodzeń i nagród.
2. Uchwała nr IV/39/2003 Rady Gminy Żórawina z dnia 4 marca 2003 roku w sprawie zmian uchwał nr XXII/194/2000 Rady Gminy Żórawina z dnia 27 września 2000 roku w sprawie zatwierdzania regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Żórawina dodatków do wynagrodzeń i nagród.

§ 9

Projekt regulaminu został uzgodniony z organizacjami związkowymi.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

EDWARD KOBA

2024

UCHWAŁA RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagrodno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I
Postanowienia wstępne

§ 1

Ustala się regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagrodno.

§ 2

Pomoc materialną o charakterze socjalnym stanowią:

- 1) stypendia szkolne,

2) zasiłki szkolne.

§ 3

Ileokroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

- 1) regulaminie – rozumie się przez to regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagrodno,
- 2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
- 3) Gminie – rozumie się przez to Gminę Zagrodno,
- 4) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Zagrodno,
- 5) uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) zamieszkujące teren gminy Zagrodno,
- 6) stypendium – rozumie się przez to stypendium szkolne,
- 7) zasiłku – rozumie się przez to zasiłek szkolny.

R o z d z i a ł II

Sposób ustalania wysokości stypendium

§ 4

1. Wysokość stypendium przyznawana dla ucznia określa art. 90 d ust. 9 w zależności od dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3–13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami).
2. Wysokość miesięczna stypendium wynosi:
 - 1) 100% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie do 50% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 993 ze zmianami),
 - 2) 80% kwoty przy dochodzie miesięcznym określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 50% do 100% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 993 ze zmianami).

§ 5

Ustalając wysokość stypendium rozpatruje się indywidualnie sytuację w rodzinie uwzględniając dodatkowo następujące okoliczności:

- 1) występujące bezrobocie w rodzinie,
- 2) obecność osób niepełnosprawnych,
- 3) występowanie ciężkiej lub długotrwałej choroby,
- 4) wielodzietność w rodzinie,
- 5) brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych,
- 6) występowanie zjawisk patologii społecznej w szczególności alkoholizmu lub narkomanii,
- 7) gdy rodzina jest niepełna,
- 8) wystąpienia zdarzenia losowego.

R o z d z i a ł III

Formy udzielania stypendium

§ 6

1. Stypendia będą przekazywane na cele szczegółowo określone w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Stypendia mogą być przeznaczone wyłącznie na niżej wymienione formy pomocy:
 - 1) częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 - 2) zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku lub na stacji dla uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania,
 - 3) posiłków w stołówce prowadzonej przez szkołę, internat lub innej placówce zbiorowego żywienia dla uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania,
 - 4) zakup podręczników do nauki w szkołach, encyklopedii i słowników,
 - 5) związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej dla uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania,
 - 6) zakup stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę na podstawie statutu lub innych dokumentów wewnętrznych.
3. Decyzję o wyborze rodzaju świadczeń, zgodnych z formami pomocy wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu, podejmuje stypendyści.
4. Stypendia będą przekazywane w następujący sposób:
 - 1) w formie rzeczowej – opłacane bezpośrednio przez Urząd Gminy w Zagrodnie,
 - 2) w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur lub rachunków,
 - 3) w formie świadczenia pieniężnego zgodnie z art. 90 d ust. 5 ustawy.
5. Stypendium może być również udzielone w kilku formach zgodnie z art. 90 d ust. 6 ustawy.

R o z d z i a ł IV

Tryb i sposób udzielania stypendium

§ 7

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 - 1) zamieszkują teren gminy Zagrodno,
 - 2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy,
 - 3) miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty wymienionej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami).
2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria cytowane w ust. 1 jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie spełniający następujące kryteria:
 - 1) pochodzą z rodzin o najniższych dochodach,
 - 2) występują w rodzinie okoliczności opisane w § 5 regulaminu.
3. Stypendium przyznawane jest na okres określony w art. 90d ust. 10 i 11 ustawy z zastrzeżeniem zdarzeń opisanych w art. 90d ust. 12 i 13 ustawy.

4. Stypendium przyznawane jest na wniosek osób określony w art. 90n ust. 2 i 3.

§ 8

1. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest:
 - 1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,
 - 2) załączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wniosek wraz z oświadczeniem składa się w Urzędzie Gminy w Zagrodno do dnia 15 września danego roku szkolnego a w przypadku słuchaczy kolegów do dnia 15 października.
3. Wnioski na stypendia szkolne na okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. przyjmowane są do 31 stycznia 2005 r.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podlega rejestracji zgodnie z datą wpływu.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku, gdy:
 - 1) został złożony po ustalonym terminie – o czym decyduje data wpływu lub stempla pocztowego z zastrzeżeniem opisanym w art. 90n ust. 7,
 - 2) nie zawiera kompletu dokumentów, o którym mowa w ust. 1,
 - 3) wniosek lub załączniki, o których mowa w ust. 1, są nieprawidłowo wypełnione, jeśli mimo wezwania w terminie 7 dni nie uzupełniono braków.
6. W przypadku wniosków o przyznanie stypendium na wniosek osób wymienionych w art. 90n ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, wypełnia uprawniony pracownik socjalny.
7. Wnioski złożone przez rodziców lub pełnoletnich uczniów wymagają zasięgnięcia opinii zgodnie, z art. 90n ust. 2 pkt 1 ustawy.

R o z d z i a ł V

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 9

1. Zasiłek szkolny przydziela się w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, które dotknęło rodzinę.
2. Do ubiegania się o zasiłek stosuje się zapisy w art. 90e ustawy oraz § 8 ust. 1, 4, ust. 5 pkt 2 i 3, ust. 6 i 7 uchwały.
3. Wnioski składa się w Urzędzie Gminy Zagrodno.

R o z d z i a ł VI

Postanowienia końcowe

§ 10

1. W przypadku ustania przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium mają zastosowanie przepisy art. 90 o ustawy.
2. Wypłata stypendiów i zasiłków następuje po otrzymaniu dotacji, o której mowa w art. 90r ust. 1 ustawy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

EDWARD KACHNIARZ

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Gminy Zagrodno z dnia 30 marca
2005 r. (poz. 2024)**

WNIOSEK O PRYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

1. Dane osobowe ucznia

Nazwisko												
Imiona												
Nazwisko i imię ojca												
Nazwisko i imię matki												
PESEL ucznia												
Data i miejsce urodzenia												

2. Informacja o szkole

Nazwa szkoły													
Typ szkoły													
Ulica							Miejscowość						
Kod pocztowy							Województwo						
W roku szkolnym 2004/2005 jestem uczniem klasy/słuchaczem													

3. Adres stałego zameldowania

Ulica							Miejscowość						
Kod pocztowy							Województwo						

4. Adres zamieszkania

Ulica							Miejscowość						
Kod pocztowy							Województwo						

5. Uczeń spełnia następujące kryteria (należy zaznaczyć spełniane kryteria stawiając znak X):

- ☐ miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593, z późn. zm.) oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia stanowi załącznik Nr 1
- ☐ w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub inna okoliczność o której mowa w art. 90d ustawy
- ☒ uczeń pochodzi z rodziny niepełnej
- ☐ uczeń pobiera pomoc socjalną z innego źródła (jeżeli tak to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości złożyć zał. Nr 2)

6. Wniosek dotyczy następującej formy pomocy: (wniosek może być udzielony w jednej lub kilku formach) (należy zaznaczyć spełniane kryteria stawiając znak X)

- ☐ całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
- ☐ częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
- ☐ pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
- ☐ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (w przypadkach o których mowa w art. 90d ust.4),
- ☐ świadczenia finansowego (w przypadkach o których mowa w art. 90d ust. 5).
Uzasadnienie stanowi załącznik Nr 3

7. Uprzedzony o odpowiedzialności potwierdzam prawdziwość danych zamieszczonych w oświadczeniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego wniosku.

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy materialnej.

.....
miejscowość, data

.....
podpis ucznia pełnoletniego albo rodzica lub opiekuna prawnego
ucznia niepełnoletniego

Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania

9. Załączniki:

- ☐ zał. nr 1. oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
- ☐ zał. nr 2. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
- ☐ zał. nr 3 uzasadnienie przyznania świadczenia pieniężnego

Opinia odpowiednio dyrektora: szkoły, kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych,
kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
miejscowość, data

.....
podpis

Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Gminy Zagrodno z dnia 30 marca
2005 r. (poz. 2024)

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (dochód oblicza się sposób wskazany w ustawie o pomocy społecznej patrz objaśnienia)

(do niniejszego oświadczenia należy załączyć odrębne zaświadczenie o dochodach dla każdej niżej wymienionej osoby)

Lp	Imię i nazwisko	Data urodzenia	Miejsce pracy – nauki	Stopień pokrewieństwa	Wysokość dochodu w zł
					
					
					
					
					
					

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi zł

(słownie:zł)

Upředzony o odpowiedzialności potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu.

.....
miejscowość, data

.....
podpis ucznia pełnoletniego albo rodzica
lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego

OBJAŚNIENIA

I. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

- 1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;**
 - 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;**
 - 3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.**
4. Do dochodu ustalonego w myśl ust. 3 nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

II. Do oświadczenia należy dołączyć odpowiednio:

- a. zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
- b. odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
- c. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej,
- d. oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.)
- e. stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w pkt a – d w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (według zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej - patrz poniżej),

III. Wyciąg z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)

Art. 8.(...)3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

- 1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;**
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;**
- 3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.**

4. Do dochodu ustalonego w myśl ust. 3 nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

- 1) **opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że:**

- a) **różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w oparciu o wielkość wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc; wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na ubezpieczenia społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,**
- b) **jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji, jego dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby;**

- 2) **opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.**

6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy, o których mowa w ust. 5 pkt 1, zawierającego informację o wysokości:

- 1) przychodu;
- 2) kosztów uzyskania przychodu;
- 3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
- 4) dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł - w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
- 5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
- 6) należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku;
- 7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 194 zł.

10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

- 1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie

- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesiący, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

12. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód.

13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

OBJAŚNIENIA
Wyciąg z ustawy o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 22572, z późn. zm.).

Rozdział 8a

Pomoc materialna dla uczniów

Art. 90b. 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

3. Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2, przysługują również:

1) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

2) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Art. 90c. 1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

Art. 90d. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 12.

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wychowanków ośrodków, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2, oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

4. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w ust. 3, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

5. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w ust. 4, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w ust. 3, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2 i 4, nie jest celowe.

6. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

7. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001).

8. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w ust. 7, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa w ust. 7, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3.

9. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593 i Nr 192, poz. 163) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

10. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

11. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

12. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 13.

13. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

.....
(pieczęć Ośrodka Pomocy Społecznej)

.....
(miejscowość i data wystawienia)

**Zaświadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej
dla celów stypendialnych**

Zaświadcza się, że Pan/i/

(imię i nazwisko)

1. Jest objęty/a pomocą socjalną w tutejszym Ośrodku.
2. Nie ubiegała się o pomoc.
3. Nie spełnia warunków do objęcia pomocą.
4. Nie uzyskała pomocy z powodu braku środków finansowych w tutejszym Ośrodku.
5. Inne uwagi.....

Pieczęć Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
podpis i pieczęć imienna osoby
upoważnionej do wydawania zaświadczeń

*) niepotrzebne skreślić

2025

UCHWAŁA RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zagrodno określającej regulamin udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagrodno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXV/127/05 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagrodno wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. wysokość miesięczna stypendium wynosi”

- 1) od 86% – 100% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie do 50% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 993 ze zmianami);
- 2) od 80%–85% kwoty przy dochodzie miesięcznym określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie

od 50% do 100% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 993 ze zmianami).

2. W § 8 ust. 1 pkt 1) skreśla się wyrazy „według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.”
3. W § 8 ust. 1 pkt 2) skreśla się wyrazy „według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”
4. W § 8 ust. 1 skreśla się pkt 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

EDWARD KACHNIARZ

2026

UCHWAŁA RADY GMINY JEMIELNO

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie ustalenia trybu i przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy pedagogicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 49 ust. 2, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Jemielno uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwała reguluje tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli.
2. Jeżeli w uchwale jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jemielno.
3. Specjalny fundusz nagród tworzy się w budżecie Gminy Jemielno na dany rok budżetowy w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego szkoły i dyrektorów szkół.
4. Ustala się następujący podział specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli:
 - 1) 30% funduszu przeznaczają się na nagrody organu prowadzącego i tworzy się go w Urzędzie Gminy Jemielno,
 - 2) 70% funduszu przeznaczają się na nagrody dyrektorów szkół i tworzy się go w budżecie szkół.
5. Nagroda z funduszu przeznaczonego na nagrody organu prowadzącego nosi nazwę „Nagroda Wójta Gminy Jemielno” i jest przyznawana przez Wójta Gminy Jemielno.
6. Nagroda z funduszu przeznaczonego na nagrody dyrektorów szkół nosi nazwę „Nagroda Dyrektora Szkoły” i jest przyznawana przez dyrektora szkoły.
7. Nagrody dla nauczycieli określone w § 1 ust. 5 i 6 są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana w innym terminie.
8. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w teczce akt osobowych.

§ 2

1. „Nagroda Wójta Gminy Jemielno” przyznawana jest dla dyrektorów szkół oraz dla szczególnie wyróżniających się nauczycieli na wniosek:
 - a) Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,
 - b) Przewodniczącego Rady Gminy Jemielno,
 - c) Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Jemielno,
 - d) Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Górze dla nauczycieli doradców metodycznych,
 - e) zarządu związku zawodowego zrzeszającego nauczycieli,
 - f) z inicjatywy Wójta Gminy z uwzględnieniem kryteriów w § 3.
2. „Nagroda Dyrektora Szkoły” przyznawana jest dla nauczycieli zatrudnionych w szkole na wniosek:
 - a) Rady Szkoły,
 - b) Rady Rodziców,
 - c) Rady Pedagogicznej,
 - d) Wicedyrektora Szkoły,
 - e) Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Górze dla nauczycieli doradców metodycznych,
 - f) z inicjatywy Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem kryteriów w § 3.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w § 2 w ust. 1 lit. a–e i ust. 2 lit. a–e, określa załącznik nr 1 do uchwały.

4. Wnioski o nagrody, o których jest mowa w § 1 ust. 5 i 6, należy składać do właściwego organu w terminie do 30 września każdego roku.
5. W przypadkach, o których mowa w § 2 w ust. 1 lit. f i ust. 2 lit. f, uzasadnienie przyznania nagrody znajduje się w dokumentacji przyznającej nagrodę organu.

§ 3

1. Nagrody, o których mowa w § 1 ust. 5, mogą być przyznane nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, który przepracował na tym stanowisku, co najmniej rok oraz spełnia następujące kryteria:
 - 1) bez zastrzeżeń kieruje pracą szkoły, realizuje politykę oświatową określoną przez organ prowadzący,
 - 2) prawidłowo dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz pozyskuje środki pozabudżetowe,
 - 3) stwarza warunki harmonijnego rozwoju uczniów, a uczniowie szkoły osiągają znaczące wyniki w olimpiadach, konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach,
 - 4) prawidłowo realizuje zadania kierownika zakładu pracy w zakresie zatrudniania kadry pedagogicznej o wysokich kwalifikacjach oraz innych pracowników szkoły,
 - 5) prawidłowo organizuje i realizuje zadania wynikające z zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego szkoły na dany rok,
 - 6) prowadzi w szkole działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej oraz tworzy system pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
 - 7) inspirowanie w szkole działania w zakresie współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, pozyskując jednocześnie sponsorów i przyjaciół szkoły,
 - 8) osiąga znaczące wyniki w promocji szkoły,
 - 9) prawidłowo organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli (w tym Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli) oraz tworzy system efektywnego nadzoru pedagogicznego.
2. Nagrody, o którym mowa w § 1 ust. 5 i 6, mogą być przyznane nauczycielowi, który przepracował w tej szkole, co najmniej rok oraz spełnia odpowiednio, co najmniej 5 z następujących kryteriów:
 - 1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
 - a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
 - b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
 - c) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I–III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich,

- d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce,
 - e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
 - f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
 - g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
 - h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
- 2) w zakresie pracy opiekuńczej:
- a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
 - b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
 - c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
 - d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami,
- 3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
- a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
 - b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.

3. Nauczyciele wymienieni w § 3 ust. 1 i 2 wytypowani do nagrody muszą posiadać wyróżniającą ocenę pracy z okresu ostatnich 5 lat przed otrzymaniem nagrody lub z okresu ostatniego roku otrzymać pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

§ 4

- 1. Nagroda, o której mowa w § 1 ust. 5, nie może być niższa niż 50% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.
- 2. Nagroda, o której mowa w § 1 ust. 6, nie może być niższa niż 10% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

§ 5

Skreśla się § 7 „Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych podległych Radzie Gminy Jemielno”, który jest załącznikiem do uchwały nr XXVI/173/2000 Rady Gminy Jemielno z dnia 29 sierpnia 2000 r.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JANUSZ KRUKOWSKI-ZDANOWICZ

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Gminy Jemielno z dnia 31 marca
2005 r. (poz. 2026)

WNIOSEK

O PRYZNANIE NAGRODY SPECJALNEJ

WÓJTA GMINY JEMIELNO/ DYREKTORA SZKOŁY¹

Pani/Panu

.....

(Imię i nazwisko)

- wykształcenie
- stopień awansu zawodowego
- specjalność
- staż pracy pedagogicznej
- miejsce zatrudnienia
- okres pracy w placówce
- stanowisko
- główny przedmiot nauczania
- ocena pracy
- data otrzymania oceny
- dotychczas przyznane nagrody

[illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

[illegible]

Podpis Wójta/Dyrektora¹

2027

UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiecznica

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiecznica.

§ 2

Ileć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

- 1) **uczniu** – należy przez to rozumieć osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
- 2) **rodzinie** – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
- 3) **dochodzie na osobę w rodzinie** – należy przez to rozumieć sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie podzieloną przez liczbę osób w rodzinie;
- 4) **stypendium** – należy przez to rozumieć stypendium szkolne;
- 5) **zasiłku** – należy przez to rozumieć zasiłek szkolny;
- 5) **pomocy materialnej o charakterze socjalnym** – należy przez to rozumieć stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

§ 3

1. Miesięczną wysokość stypendium określa się według wzoru:

$$S+2xZ - \frac{1,2xZxD}{K}$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

S – miesięczna kwota stypendium;

Z – kwota, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.);

K – kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.);

D – dochód na osobę w rodzinie ucznia.

2. Jeżeli w rodzinie występuje niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność (4 dzieci i więcej), brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także rodzina jest niepełna, to miesięczną wysokość stypendium ustala się, zwiększając o 5% kwotę stypendium obliczoną w sposób określony w ust. 1, z tym że wysokość stypendium nie może przekroczyć 200% kwoty,

o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

3. Występowanie w rodzinie okoliczności, o których mowa w ust. 2, należy udokumentować, dołączając do wniosku o stypendium szkolne:
 - 1) w przypadku niepełnosprawności – orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez organy uprawnione do orzekania o niepełnosprawności na podstawie odrębnych przepisów;
 - 2) w przypadku ciężkiej lub długotrwałej choroby zaświadczenie od lekarza prowadzącego o przebywaniu pod stałą opieką medyczną w związku z ciężką lub długotrwałą chorobą;
 - 3) w przypadku braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych – zaświadczenie o przebywaniu dziecka w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym;
 - 4) w przypadku alkoholizmu lub narkomanii – zaświadczenie o podjęciu lub kontynuowaniu terapii odwykowej w placówce odwykowej lub punkcie konsultacyjnym ds. uzależnień, zaświadczenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o skierowaniu na leczenie odwykowe lub kserokopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego.
4. Wysokość stypendium ustala się z zaokrągleniem do pełnych złotych w ten sposób, że 49 groszy pomija się, natomiast 50 groszy i więcej przyjmuje się za pełną złotówkę.

§ 4

Stypendium nie przysługuje uczniowi, któremu przyznano inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

§ 5

Stypendium udziela się w formie:

- 1) świadczenia pieniężnego,
- 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu podręczników,
- 3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

§ 6

1. Stypendia, przyznane na rok szkolny 2005/2006 i następne, wypłaca się za okres:
 - 1) od września do grudnia – w terminie do 30 listopada;
 - 2) od stycznia do marca – w terminie do 28 lutego;
 - 3) od kwietnia do czerwca – w terminie do 31 maja;danego roku.

2. Stypendia przyznane za okres od stycznia do czerwca 2005 r. wypłacane będą w terminie do 30 czerwca 2005 r.

§ 7

Ubiegający się o przyznanie stypendium składają wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

W przypadku, gdy wysokość środków przeznaczonych na stypendia jest mniejsza niż potrzeby wynikające ze złożonych wniosków kwalifikujących się do udzielenia stypendium, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie spełniający następujące kryteria:

- 1) pochodzą z rodzin o najniższych dochodach;
- 2) występują w rodzinie okoliczności opisane w § 3 ust. 2.

§ 9

Wnioski o stypendia składa się w Urzędzie Gminy w Osiecznicy.

§ 10

Zdarzeniami losowymi kwalifikującymi do otrzymania zasiłku są pożar, powódź, śmierć rodzica lub opiekuna ucznia lub inne zdarzenie losowe, które spowodowało niemożność realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia.

§ 11

Zasiłek udziela się jednorazowo w formie świadczenia pieniężnego i wypłaca w terminie 14 dni od dnia uprawnienia się decyzji o jego przyznaniu.

§ 12

Ubiegający się o przyznanie zasiłku składają wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały w Urzędzie Gminy w Osiecznicy.

§ 13

Na zasiłki przeznacza się 5% środków otrzymanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie stypendiów szkolnych.

§ 14

Zasiłki przyznaje się do wyczerpania środków, o których mowa w § 13.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

BOGUSŁAW PAGÓRSKI

Do Wójta Gminy Osiecznica

WNIOSEK
o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym
w roku szkolnym 200.../200...

I. Dane osoby składającej wniosek:

1. Imię i nazwisko:
2. Adres zamieszkania:
3. Telefon kontaktowy:

II. Dane ucznia/słuchacza* ubiegającego się o stypendium:

1. Imię i nazwisko:.....
2. Data i miejsce urodzenia:.....
3. PESEL:.....
4. Imiona i nazwiska rodziców:
5. Adres zamieszkania:
6. Telefon kontaktowy:
7. Nazwa szkoły:
8. Adres szkoły:
9. Klasa:

III. Sytuacja rodzinna ucznia:

Uczeń spełnia następujące kryteria (należy zaznaczyć spełniane kryteria):

- ☐ miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593, z późn. zm.), co potwierdza oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia (w 2005r. wynosi 316 zł.)
- ☐ w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub inna okoliczność, o której mowa w art. 90d ustawy
- ☐ uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

* niewłaściwe skreślić

IV. Sytuacja materialna ucznia:

Dane dotyczące gospodarstwa domowego					
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (dochód oblicza się w sposób wskazany w ustawie o pomocy społecznej patrz objaśnienia) (do niniejszego oświadczenia należy załączyć odrębne zaświadczenie o dochodach dla każdej niżej wymienionej osoby)					
Lp.	Imię i nazwisko	Data urodzenia	Miejsce pracy – nauki	Stopień pokrewieństwa	Wysokość dochodu w zł
					,
					,
					,
					,
					,
					,
					,
Łączny dochód całego gospodarstwa domowego wynosi:					,
Dochód na 1 osobę w rodzinie wynosi:					,

Do niniejszego oświadczenia załączam zaświadczenia o dochodach dla każdej osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie.

Oświadczam, że przedłożone zaświadczenia obejmują wszystkie dochody członków mojej rodziny.

Upředzony o odpowiedzialności karnej potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu.

Osiecznica, dnia.....

Podpis osoby składającej wniosek:

.....

V. Forma stypendium szkolnego:

Należy zaznaczyć wnioskowaną formę / wnioskowane formy stypendium:

- ☐ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
- ☐ pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników
- ☐ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (w przypadkach, o których mowa w art. 90d ust. 4)
- ☐ świadczenie finansowe (w przypadkach o których mowa w art. 90d ust. 5).

VI. Plan finansowy wykorzystania stypendium szkolnego na całkowite lub częściowe pokrycie planowanych wydatków:

Należy podać planowaną kwotę miesięcznego wydatku (w złotych).

<i>Rodzaje wydatków</i>	<i>Planowane wydatki na miesiąc (w zł)</i>
Zakup słowników i podręczników do nauki w szkołach	
Zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stacji	
Transport do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej	
Czesne za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej	
Inne dodatkowe wydatki związane wyłącznie z realizacją procesu dydaktycznego (basen, gra na instrumencie, dodatkowy język obcy)	

VII. Inne stypendium o charakterze socjalnym otrzymywane ze środków publicznych:

Oświadczam, że *otrzymuję / nie otrzymuję** stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

* niewłaściwe skreślić

VIII. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że:

- Zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do uzyskania stypendium szkolnego
- Przedstawione we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym
- Niezwłocznie powiadomię Urząd Gminy w Osiecznicy o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku przez Urząd Gminy w Osiecznicy dla potrzeb stypendium szkolnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Osiecznica, dnia

Podpis osoby składającej wniosek:

.....

IX. Opinia dyrektora szkoły:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły:

.....

.....
(podpis wnioskodawcy, rodzica, opiekuna
prawnego lub pełnoletniego ucznia)

2028

UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA

z dnia 31 marca 2005 r.

zmieniająca uchwałę nr XVI/85/2004 Rady Gminy Osiecznica z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr XVI/85/2004 Rady Gminy Osiecznica z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego, w ten sposób że § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązanego z infrastrukturą drogową, nalicza się roczną opłatę, wyliczoną jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego, zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty w wysokości 10 zł za 1 m²”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

BOGUSŁAW PAGÓRSKI

2029

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 21 kwietnia 2005 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłaceniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odroczenia terminów zapłaty lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), zwanych dalej „wierzytelnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zwanych dalej „dłużnikami”.

§ 2

Ilekroć w uchwale mowa o:

- 1) jednostce organizacyjnej gminy – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, dzenie w roku poprzedzającym podjęcie decyzji o umorzeniu, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 4) osobie bliskiej dłużnika – należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, osoby przysposabiające i przysposobione, małżonka, który pozostaje we wspólności ustawowej z dłużnikiem,
- 5) decyzji – należy przez to rozumieć wyrażone na piśmie oświadczenie woli organu uprawnionego do umorzenia wierzytelności lub udzielenia ulgi w jej spłacie, niebędące decyzją administracyjną w rozumieniu art. 104 i 107 kpa.

§ 3

1. Wierzytelności mogą być umarzane w całości lub części w przypadku ich całkowitej nieściągalności, która następuje, jeżeli wystąpi jedna z niżej wymienionych przesłanek:
 - 1) dłużnik – osoba fizyczna, zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawiony majątek spadkowy nie przekracza 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 - 2) dłużnik – osoba prawna, został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować wierzytelności, a odpowiedzialność z tytułu wierzytelności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
 - 3) sąd oddalił wniosek o ogłoszeniu upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz art. 361 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.),
 - 4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
 - 5) nastąpiło przedawnienie.
2. Umorzenie wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym, w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych. Dotyczy to również dłużników solidarnych.

§ 4

Umorzenie wierzytelności w całości lub w części może nastąpić również, gdy jej wyegzekwowanie zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji, tylko wówczas, gdy zastosowanie ulg, o których mowa w § 8, okazało się nieskuteczne.

- 2) wierzytelności – należy przez to rozumieć należność główną, odsetki za zwłokę i inne należności uboczne,
- 3) przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć przeciętne miesięczne wynagro-

§ 5

1. Umorzenie wierzytelności z przyczyn, o których mowa w § 3 i § 4, może nastąpić na pisemny wniosek dłużnika lub osoby bliskiej dłużnika, a z przyczyn określonych w § 3 również z urzędu.
2. Wniosek osoby bliskiej winien wskazywać przyczynę braku możliwości wystąpienia z wnioskiem przez dłużnika.
3. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki do umorzenia, spoczywa na wnioskodawcy, a w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia wierzytelności z urzędu na organie uprawnionym do umorzenia.

§ 6

Do umorzenia wierzytelności uprawniony jest:

- 1) Kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Święta Katarzyna – jeżeli wartość wierzytelności podlegającej umorzeniu nie przekracza wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
- 2) Wójt Gminy – na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych gminy i kierowników wydziałów Urzędu Gminy bez względu na wysokość kwoty wierzytelności.

§ 7

Umorzeniu w trybie określonym w § 3–6 z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, nie podlegają niżej wymienione wierzytelności:

- 1) z tytułu odpowiedzialności materialnej pracowników,
- 2) z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, orzeczone w postępowaniu sądowym, przed upływem 5 lat od dnia nadania wyrokowi klauzuli wykonalności,
- 3) z tytułu odpowiedzialności deliktowej, orzeczone w postępowaniu sądowym, przed upływem 5 lat od daty nadania wyrokowi klauzuli wykonalności,
- 4) z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej, ustalone w wyniku zawartej ugody,
- 5) z tytułu nabycia mienia komunalnego w trybie przetargu,
- 6) z tytułu nabycia mienia komunalnego z zastosowaniem bonifikat i ulg określonych w odrębnych przepisach lub na preferencyjnych zasadach, określonych uchwałą Rady.

§ 8

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, właściwy organ może odroczyć termin spłaty całości lub części wierzytelności albo rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes gminy.
2. Do stosowania ulg, o których mowa w ust. 1, uprawnieni są:
 - 1) Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Święta Katarzyna – w odniesieniu do wierzytelności ujętych w ewidencji księgowej jednostki,

- 2) Wójt Gminy – w odniesieniu do wierzytelności niewymienionych w pkt 1.
3. Zastosowanie ulg, o których umowa w ust. 1, następuje na pisemny wniosek dłużnika lub osoby bliskiej. W przypadku wniosku osoby bliskiej § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Zastosowanie ulg, o których umowa w ust. 1, stanowi podstawę zwolnienia dłużnika z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do dnia ustalonego jako termin płatności wierzytelności.
5. Postanowienie ust. 4 nie ma zastosowania, gdy dłużnik w ustalonym terminie nie dokonał zapłaty odroczonej wierzytelności lub nie zapłacił którejkolwiek z rat, na które została rozłożona wierzytelność.

§ 9

1. Umarzanie wierzytelności oraz stosowanie ulg w jej zapłacie następuje w formie decyzji, będącej jednostronnym oświadczeniem woli uprawnionego organu.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§ 10

Uprawniony organ wznowi postępowanie w sprawie umorzenia wierzytelności lub zastosowania ulgi w jej spłacie, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których umorzono wierzytelność lub zastosowano ulgę w jej spłacie, okazały się fałszywe lub gdy uprawniony organ został przez dłużnika wprowadzony w błąd.

§ 11

1. Uprawnione organy, o których mowa w § 6 i § 8 ust. 2, składają Radzie sprawozdania dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządzane są według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku i przedkładane Radzie w terminie do 31 marca następnego roku.
3. Wzór sprawozdania określa załącznik do uchwały.

§ 12

W przypadku, gdy korzystający z umorzenia lub ulg dłużnik jest przedsiębiorcą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

JERZY WOŹNIAK

Załącznik do uchwały Rady Gminy
Święta Katarzyna z dnia 21 kwietnia
2005 r. (poz. 2029)

SPRAWOZDANIE

L.p.	Treść	Nazwa symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności			Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	należność na raty	odsetki i należności uboczne			
1.	2	3	4	5a	5b	6a	6b	6b	7	8	9
2.	UMORZENIE podstawa prawna umorzenia										
3.	Odroczenie										
4.	ROZŁOŻENIE NA RATY **										

.....
(główny księgowy)

.....
(dzień, miesiąc, rok)

.....
(kierownik jednostki)

* Wstawić odpowiednio:
A osoba fizyczna
B osoba prawna
C jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
** Wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod lp 2.

2030

UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE

z dnia 26 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Marcinowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje:

§ 1

W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Marcinowice, § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Miesięczna wysokość stypendium wynosi:

- a) przy dochodzie na osobę w rodzinie do 50% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), zwanej umownie kwotą D, do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.), zwanej umownie kwotą S,
- b) przy dochodzie na osobę w rodzinie powyżej 50% do 75% kwoty D, do 160% kwoty S,

- c) przy dochodzie na osobę w rodzinie powyżej 75% do 100% kwoty D, do 120% kwoty S.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marcinowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

LESZEK ZAZULAK

2031

UCHWAŁA RADY GMINY DZIERŻONIÓW

z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Dzierżonów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala:

§ 1

Uchwala się statut Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżonów.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżonów jest jednostką organizacyjną Gminy Dzierżonów.

§ 3

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżonów w oparciu o przepisy prawa w szczególności:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami).
4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami).
5. Oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 4

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów obejmuje swoim działaniem teren gminy Dzierżoniów.

2. CELE I ZADANIA OPS GMINY DZIERŻONIÓW

§ 5

1. Celem Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów jest umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości – poprzez wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb, i umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Udzielana pomoc powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów realizuje zadania:
 - własne,
 - zlecone,
 - zadania wynikające z ustaw oraz rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.
3. Realizując swoje zadania Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów przyznaje i wypłaca świadczenia pieniężne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów realizując swoje zadania współpracuje z:

- zakładami służby zdrowia,
- placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
- szkołami,
- innymi instytucjami oraz organizacjami.

3. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 7

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

§ 8

Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów kieruje Kierownik, którego zatrudnia organ wskazany ustawą o samorządzie gminnym.

§ 9

Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy.

§ 10

Organizację Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów określi Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

4. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 11

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 12

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Radę Gminy.

§ 13

Za prawidłowość wykorzystania środków finansowych odpowiada kierownik.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

1. Statut dla Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów nadaje Rada Gminy Dzierżoniów.
2. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie jak dla jego nadania.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Traci moc uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr XXI/238/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ADAM JAN MAK

UCHWAŁA RADY GMINY DZIERŻONIÓW

z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu zasiłku celowego i zasiłku okresowego przyznanego pod warunkiem zwrotu w części lub w całości oraz przyznaną pomoc rzeczową

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Dz. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1

Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków poniesionych na przyznane zasiłki celowe i okresowe przyznane pod warunkiem zwrotu oraz pomoc rzeczową;

1. w wysokości 100% kwoty poniesionych wydatków i przyznanych świadczeń, jeżeli dochód przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej;
2. w wysokości 50% do 100% poniesionych wydatków i otrzymywanych świadczeń, jeżeli dochód przekracza 150% kryterium,
3. w wysokości 5% do 50% poniesionych wydatków i otrzymywanych świadczeń, jeżeli dochód przekracza 100% kryterium dochodowego jak w pkt 1,
4. do wysokości 20% kwoty poniesionych wydatków i otrzymywanych świadczeń dla osób samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy ze względu na inwalidztwo lub wiek, jeżeli dochód przekracza 120% kryterium dochodowe jak w pkt 1.

§ 2

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu zasiłku stanowiłoby dla zobowiązanego nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki

udzielonej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 3

Zwrot przyznanego świadczenia może być rozłożony maksymalnie na 10 rat miesięcznych, termin spłaty poszczególnych rat następuje w uzgodnieniu ze świadczeniobiorcą.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXIV/152/97 Rady Gminy Dzierżoniów dnia 17 kwietnia 1997 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ADAM JAN MAK

UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Ruda, dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczególne

zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 132/XXIV/05 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Ruda, dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczególne zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami nauczycielskich związków zawodowych:

- 1) Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowej Rudzie,
- 2) NSZZ „Solidarność” Komisją Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania w Nowej Rudzie, wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale IV „Dodatek funkcyjny” § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 11.

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze ustalone w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny określony w następującej wysokości:

Lp.	Typy szkół, stanowiska kierownicze	Wysokość dodatku miesięcznie (w złotych)	
		od	do
1.	Przedszkola: a) dyrektor	300	800
2.	Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów: a) dyrektor szkoły: – liczącej do 6 oddziałów,	500	800
	– liczącej od 7 do 14 oddziałów	500	1000
	b) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)	200	500
3.	Nauczyciel wychowawca: a) w szkole	32	
	b) w przedszkolu	37	
4.	Kierownik świetlicy	75	200
5.	Nauczyciel opiekun stażu	35	

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na stronie internetowej Gminy Nowa Ruda.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

TERESA PAŹDIERNIAK

UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.), Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 27/VII/99 Rady Gminy w Nowej Rudzie z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda zmienionej uchwałą nr 59/XI/99 z dnia 8 listopada 1999 r., uchwałą nr 87/XV/00 z dnia 17 kwietnia 2000 r., uchwałą nr 123/XV/00 z dnia 15 września 2000 r. oraz uchwałą nr 179/XXV/01 z dnia 25 czerwca 2001 r. i uchwałą nr 226/XXIX/02 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 4 marca 2002 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 skreśla się ust. 6.
2. W § 2:
 - ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Uchwala się dla Szkoły Podstawowej w Jugowie obwód szkolny obejmujący miejscowość Jugów.”,
 - skreśla się ust. 6,
 - ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Uchwala się dla szkoły Podstawowej w Wolibórze obwód szkolny obejmujący miejscowości: Wolibórz, Przygórze i Nowa Wieś.”

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, a także w Gazecie Noworudzkiej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na stronie internetowej Gminy Nowa Ruda.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą od 1 września 2005 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

TERESA PAŹDZIERNIAK

UCHWAŁA RADY GMINY W UDANINIE

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Udanin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy w Udaninie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXX/100/05 Rady Gminy Udanin z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Udanin wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 8 ust. 1 a: po wyrazie wniosku stawia się kropkę a pozostałą część zdania skreśla się,
- b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku gdy nie zawiera niezbędnych dokumentów lub jest nieprawidłowo sporządzony i jeżeli mimo wezwania w terminie 7 dni braki nie zostały uzupełnione”,
- 2) w § 14 ust. 2 i 6 skreśla się.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY

JAN WINIARZ

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1