



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 lipca 2006 r.

Nr 138

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

- 2126** – Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie przekształcenia Kolejowego Sanatorium Uzdrowskiego w Szczawnie Zdroju s.p.z.o.z. 14526

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 2127** – Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie przeciwpowodziowego wału Kozanowskiego we Wrocławiu 14527
- 2128** – Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chocianów 14532
- 2129** – Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 14538
- 2130** – Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/3014/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia 14538
- 2131** – Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 14539
- 2132** – Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/3058/06 z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek, zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Wrocław 14541
- 2133** – Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Bierutów na okręgi wyborcze 14541
- 2134** – Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Bierutów na obwody o głosowania 14542
- 2135** – Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/176/04 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Oleśnicy oraz określenia granic ich obwodów 14543
- 2136** – Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/136/04 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Oleśnicy oraz określenia granic ich obwodów 14544
- 2137** – Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie sprawiania pogrzebów przez Miasto Szklarska Poręba 14545
- 2138** – Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski 14547
- 2139** – Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/349/06 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski 14550

- 2140** – Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Placu Bema – część A . 14551

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2141** – Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jerzmanowa 14558
- 2142** – Rady Gminy Krośnice z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów wsi Brzostowo, Łędzina, Żeleźniki, Luboradów, Grabownica, Kotlarka, Czeszyce, Kuźnica Czeszycka, Stara Huta dla terenów niezabudowanych 14564
- 2143** – Rady Gminy Platerówka z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/129/06 z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 14580
- 2144** – Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych 14580

2126

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 25 maja 2006 r.

**w sprawie przekształcenia Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego
w Szczawnie Zdroju s.p.z.o.z.**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.) Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przekształca się Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe w Szczawnie Zdroju s.p.z.o.z. poprzez utworzenie w jego strukturze organizacyjnej oddziału nefrologicznego oraz oddziału rehabilitacji narządu ruchu.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

MIROSŁAW EDER

2127

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 16 marca 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie przeciwpowodziowego wału Kozanowskiego we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) oraz uchwałą nr XXXI/955/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie przeciwpowodziowego wału Kozanowskiego we Wrocławiu (Biuletyn Rady Miejskiej Nr 5, poz. 41) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

Ustalenia ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie przeciwpowodziowego wału Kozanowskiego we Wrocławiu, zwany dalej planem, obejmuje obszar ograniczony ul. Pilczycką, rzeką Ślężą, północnymi granicami działek nr 3/5, 5/6/4, 13 AM 9 obręb Pilczyce oraz zachodnią granicą działek nr 14/2 i 14/1 AM 9 obręb Pilczyce, aleją POD "Sielanka", zachodnią, wschodnią i południową granicą działki nr 3/6 AM 1 obręb Kozanów, ul. P. Ignuta, ul. Gwarecką, granicą działki nr 30/13 AM 12 obręb Pilczyce oraz ul. Sielską. Powierzchnia terenu objętego planem 26,9 ha.
2. Przedmiotem planu jest:
 - 1) przeznaczenie terenu, oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;
 - 2) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny;
 - 3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tej infrastruktury;
 - 4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów;
 - 5) szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z przepisów szczególnych.

§ 2

Celem planu jest przeznaczenie terenu pod budowę wału przeciwpowodziowego na Kozanowie oraz określenie zasad zagospodarowania terenów przyległych do niego.

§ 3

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych i podziemnych nie-

będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;

- 2) obszar zabudowany – obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w jego rzucie o największej powierzchni, liczonej w zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych;
- 3) przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone w danym terenie lub obiekcie;
- 4) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować w danym terenie lub obszarze w sposób określony w ustaleniach planu;
- 5) przeznaczeniu uzupełniającym terenu lub obiektu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;
- 6) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem;
- 7) uchwała – niniejsza uchwała.

§ 4

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) granice obszaru objętego planem;
 - 2) linie rozgraniczające tereny;
 - 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
 - 4) strefa ochronna wału przeciwpowodziowego;
 - 5) budynki istniejące wskazane do zachowania;
 - 6) symbole terenów;
 - 7) miejsca włączenia układu komunikacji wewnętrznej do sieci ulic.

§ 5

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:
 - 1) wał przeciwpowodziowy;
 - 2) zieleń leśna;
 - 3) zieleń leśno-parkowa;

- 4) zielen parkowa;
 - 5) uprawy rolne polowe;
 - 6) zabudowa mieszkaniowa;
 - 7) droga dojazdowa i ciągi pieszo-jezdne.
2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

§ 6

1. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
 - 1) ustala się zakaz wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału;
 - 2) ustala się zakaz wykonywania obiektów budowlanych, sadzenia drzew i krzewów wzdłuż kolektora ogólnospławnego „Odra”, w pasie szerokości 12,5 m (po 5 m z każdej strony kolektora);
 - 3) ustala się obowiązek uzgadniania dokumentacji projektowych inwestycji lokalizowanych na przedwału, wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę w regionalnym zarządzie gospodarki wodnej.
2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska:
 - 1) ustala się zachowanie istniejącej zieleni, a zwłaszcza drzew o wymiarach pomnikowych ujętych w inwentaryzacji przyrodniczej gminy Wrocław;
 - 2) dla terenu Lasu Pilczyckiego w granicach planu ustala się uzupełniające nasadzenia zieleni wysokiej;
 - 3) ustala się realizację zieleni leśnej, leśno-parkowej i parkowej na wyznaczonych terenach.
3. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące dziedzictwa kulturowego:
 - 1) obszar objęty planem zlokalizowany jest w obrębie stanowiska archeologicznego nr 66 i nieoznaczonego stanowiska archeologicznego. Podlegają one ochronie prawnej w myśl przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150 ze zmianami);
 - 2) prace ziemne dopuszcza się pod warunkiem przeprowadzenia wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych, w uzgodnieniu i za zwolnieniem właściwych służb konserwatorskich;
 - 3) wszelkie prace ziemne na terenie objętym planem, należy zgłosić inspekcji archeologicznej odpowiednich służb ochrony konserwatorskiej zabytków, na siedem dni przed rozpoczęciem prac;
 - 4) przed wydaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków.
4. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
 - 1) linie rozgraniczające dróg i ulic oznaczone na rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci, jak również istniejące, w miarę ich modernizacji, należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic;
 - 2) dopuszczalne są, w uzasadnionych przypadkach, odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1, przy zachowaniu ustaleń zasad zabudowy i za-

- gospodarowania terenów określonych w Rozdziale III;
 - 3) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów;
 - 4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;
 - 5) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1 uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci;
 - 6) dopuszcza się możliwość prowadzenia sieci uzbrojenia podziemnego na terenach własnych inwestorów w przypadku niemożności zlokalizowania ich w liniach rozgraniczających ulic.
5. Na obszarze objętym planem ustala się:
- 1) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
 - a) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez właściciela sieci,
 - b) likwidację sieci wodociągowej w ul. Nadrzecznej, na odcinku zasilającym zlikwidowaną oczyszczalnię ścieków „Pilczyce”,
 - 2) w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych ustala się:
 - a) odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez właściciela,
 - b) utrzymanie trasy kolektora ogólnospławnego „Odra” wraz ze strefą po 5 m licząc od ścian kolektora w obie strony,
 - c) likwidację lokalnej oczyszczalni ścieków „Pilczyce”, zlokalizowanej na terenie oznaczonym w planie symbolem ZL2,
 - d) likwidację kanału Ø 0,70 w ul. Nadrzecznej, po likwidacji oczyszczalni ścieków o której mowa w pkt 3), ust. c), i odprowadzenie ścieków z obiektów zlokalizowanych na terenie oznaczonym w planie symbolem UR, bezpośrednio do kolektora „Odra”,
 - 3) w zakresie odprowadzenia wód deszczowych ustala się:
 - a) odprowadzenie ścieków deszczowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
 - b) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania,
 - c) budowę kanalizacji deszczowej ułożonej zgodnie z zapisem w rozdz. § 6 pkt 4,
 - d) obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej, na terenie własnym inwestora,
 - e) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w ust. d),
 - f) w przypadku istnienia nieewidencjonowanych sieci drenarskich należy sposób ich przebudowy uzgodnić z ich właścicielem,
 - 4) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

- a) obowiązuje zaopatrzenie z istniejącej sieci gazowej, na warunkach określonych przez właściciela sieci,
- b) wykorzystanie gazu dla celów grzewczych,
- 5) w zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą:
 - a) dostawę ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej, na warunkach określonych przez jej właściciela,
 - b) realizację lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii elektrycznej do celów grzewczych, dopuszcza się również stosowanie niekonwencjonalnych systemów ogrzewania,
 - c) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń,
- 6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
 - a) dostawę energii elektroenergetycznej, do terenów objętych planem z istniejących linii napowietrznych i kablowych średniego napięcia 20 kV wyprowadzonych z GPZ Pilczyce,
 - b) modernizację, rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych kablowych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, stosownie do potrzeb na terenach własnych inwestora, na warunkach określonych przez właściciela sieci,
 - c) budowę dodatkowych stacji transformatorowych, niewymienionych w pkt 2, przy znacznym zwiększeniu mocy zapotrzebowanej, na terenie własnym inwestora,
 - d) wykonanie sieci niskiego napięcia według założeń właściciela sieci, z uwzględnieniem istniejących stacji transformatorowych i sieci niskiego napięcia,
- 7) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów ustala się: obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach szczególnych i gminnych.

R o z d z i a ł II

Ustalenia dla terenów

§ 7

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **WPP** ustala się przeznaczenie podstawowe – wał przeciwpowodziowy. Dopuszcza się ruch pieszki i rowerowy drogą na koronie wału oraz drogą służbową i w pasie 5 m od podstawy wału.

§ 8

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **ZL1** i **ZL2** ustala się przeznaczenie podstawowe – las; zasady zagospodarowania zgodnie z operatem leśnym.

§ 9

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **ZLP1** ustala się przeznaczenie podstawowe – zieleń leśno-parkowa; zasady zagospodarowania zgodnie z operatem leśnym.

§ 10

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **ZLP2** ustala się następujące przeznaczenia:

- 1) podstawowe – zieleń leśno-parkowa; zasady zagospodarowania zgodnie z operatem leśnym;
- 2) uzupełniające – ogrody działkowe; ustala się zakaz trwałej zabudowy.

§ 11

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **ZP1, ZP2, ZP3, ZP4, ZP5** i **ZP6**: ustala się przeznaczenie podstawowe – zieleń parkowa. Ustala się realizację zieleni wyposażonej bogato w elementy małej architektury, miejsca wypoczynku oraz trawniki, kwietniki, krzewy i drzewa.

§ 12

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **MS1** i **MS2** ustala się przeznaczenie podstawowe – istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Dla terenu **MS2** ustala się służebność terenu dla przejazdów do dróg dojazdowych KD3, KD5 i KD9.

§ 13

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **UR** ustala się przeznaczenie podstawowe – usługi rekreacji.

- 1) ustala się uzupełniające nasadzenia zieleni wysokiej na powierzchni nie mniejszej niż 30% powierzchni terenu;
- 2) ustala się możliwość realizacji tymczasowych obiektów budowlanych, związanych z funkcją rekreacji, których rozbiórka jest obowiązkowa w sytuacji zagrożenia powodziowego;
- 3) ustala się miejsca parkingowe na terenie własnym inwestora.

§ 14

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **R1, R2 R3** i **R4** ustala się następujące przeznaczenia:

- 1) podstawowe – uprawy rolne;
- 2) uzupełniające – ogrody działkowe; ustala się zakaz trwałej zabudowy.

§ 15

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **R5** ustala się przeznaczenia: podstawowe – uprawy rolne.

§ 16

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **KD1** ustala się następujące przeznaczenie podstawowe – droga dojazdowa o szerokości 8 m w liniach rozgraniczających, z ruchem kołowym, rowerowym i pieszym.

§ 17

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **KD2, KD3, KD4, KD5** i **KD6** ustala się następujące przeznaczenie podstawowe – droga pieszo-jezdna.

§ 18

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **KD7, KD8** i **KD9** ustala się następujące przeznaczenie podstawowe – droga dojazdowa do studzienki kolektora „Odra”, o parametrach dostosowanych do potrzeb ciężkiego sprzętu obsługującego kolektor – sięgacz drogowy o szerokości 5 m w liniach rozgraniczających, z placem manewrowym.

R o z d z i a ł I I I

§ 20

Ustalenia końcowe

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 19

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) stawkę procentową służącą do naliczania opłaty, o której mowa w art. 36, ust. 3 wymienionej ustawy, ustala się na 30% dla terenów MS2 i UR, na 1% dla terenów ZP1, ZP2, ZP3, ZP4, ZP5 i ZP6, R1, R2, R3 i R4, ZLP1 i ZLP2, ZL1 i ZL2, MS1, KD7, KD8 i KD9 i R5.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIE

JACEK OSSOWSKI

2128

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chocianów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 75, poz. 1457) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. tekst jednolity z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach, Rada Miejska w Chocianowie:

§ 1

uchwała: **REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY CHOCIANÓW.**

R O Z D Z I A Ł I

Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chocianów, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chocianów.

§ 3

Ileć w Regulaminie jest mowa o:

1. **Planie Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (PGO dla ZGZM)** – należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami wprowadzony uchwałą nr XXXVI/268/2005 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego;
2. **Krajowym Planie Gospodarki Odpadami** – należy przez to rozumieć przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami) i ogłoszony w Monitorze Polskim z 28 lutego 2003 r. (MP Nr 11, poz. 159);
3. **nieczystościach ciekłych** – rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008);
4. **odpadach komunalnych** – rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, ze zm.);
5. **odpadach niebezpiecznych** – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, zm.);
6. **odpadach ulegających biodegradacji** – rozumie się przez to odpady ulegające biodegradacji w rozu-

mieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, ze zm.);

7. **odpadach zielonych** – należy przez to rozumieć frakcje odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
 11. **zbiornikach bezodpływowych** – rozumie się przez to zbiorniki w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008).
 12. **właścicielach nieruchomości** – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością a w szczególności: spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
 13. **zwierzętach domowych** – rozumie się przez to zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zm.);
 14. **zwierzętach gospodarskich** – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 ze zm.);
 15. **zwierzętach bezdomnych** – rozumie się przez to zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.).
- (Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-13/59/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. do WSA na § 3 pkt 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14 i 15).

R O Z D Z I A Ł II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 4

Właściciele nieruchomości zapewniają na ich terenie utrzymanie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego, poprzez:

- 1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów;

- 2) utrzymanie w należyтым stanie sanitarnym pomieszczeń mieszczących urządzenia na odpady;
 - 3) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości powinno odbywać się niezwłocznie;
 - 4) śnieg i lód powinny być odgarniane w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. Należy podejmować działania ograniczające śliskość chodnika. Środki użyte do tego celu powinny być niezwłocznie usunięte po ustaniu przyczyn ich zastosowania;
 - 5) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;
 - 6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków;
- (Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-13/59/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. do WSA na § 4 pkt 6).
- 7) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadkach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy (Nr 132, poz.622 ze zm.) wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych;
 - 8) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy.

§ 5

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania terenów użytku publicznego i zieleni osiedlowej poprzez systematyczne koszenie trawy, pielęgnowanie drzew, krzewów, żywopłotów i innych form przyrody ożywionej.

§ 6

Zanieczyszczenia usunięte z chodników powinny być gromadzone w pojemnikach. Do pojemników na odpady nie wolno wrzucać ziemi, gruzu budowlanego, odpadów produkcyjnych, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych.

§ 7

Na terenie Miasta i Gminy Chocianów, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

- 1) zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;
- 2) wyprowadzania psów na tereny sportowe, tereny zabaw dla dzieci, na tereny wypoczynku i rekreacji, na tereny cmentarzy i do miejsc kultu religijnego, na tereny placówek wychowawczych, oświatowych, kulturalnych i służb zdrowia oraz biur i urzędów, do sklepów i placówek usługowych;
- 3) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
- 4) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych;
- 5) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
- 6) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów i nieczystości ciekłych.

R O Z D Z I A Ł III

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 8

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

§ 9

Zezwala się na mycie samochodów na terenie nieruchomości niesłużących do użytku publicznego pod warunkiem, że czynności te będą wykonywane w miejscach do tego wyznaczonych. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione.

§ 10

Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że czynności te będą wykonywane w miejscach do tego przeznaczonych i że nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.

R O Z D Z I A Ł IV

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

§ 11

1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów z terenu Miasta i Gminy Chocianów;
 - 1) kosze uliczne o pojemności od 30 l do 50 l;
 - 2) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l;
 - 3) worki;
 - 4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury o pojemności od 800 l do 2500 l;
 - 5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane.
2. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej wskaźniki określone w PGO dla ZGZM.

§ 12

- 1) Mieszkaniec wsi rocznie zbiera do kubła odpady o masie około 200 kg i objętości 0,98 m³, przy dwutygodniowym cyklu wywozu, potrzebuje on 40 l pojemności kubła na odpady;
- 2) Mieszkaniec miasta rocznie zbiera do kubła odpady o masie 350 kg i objętości około 4 m³ przy tygodniowym cyklu wywozu, potrzebuje on 65 l pojemności kubła na odpady;
- 3) Ilość i wielkość pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości musi być adekwatna do liczby mieszkańców z uwzględnieniem normatywnej ilości odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych lub innych źródłach, tak aby zapewnić prawidłowe gromadzenie odpadów

z uwzględnieniem częstotliwości ich wywozu, jednak minimalna pojemność pojemnika nie może być mniejsza niż 110 l;

- 4) Dopuszcza się korzystanie z jednego pojemnika przez kilku właścicieli, z tym że obowiązki związane z jego opróżnianiem, podpisaniem umowy z podmiotem odbierającym odpady oraz rozliczanie za wywóz odpadów z pozostałymi partycypującymi właścicielami spoczywa na jednym wybranym właścicielu;
- 5) Rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomości w kubły o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania według norm zapisanych w punkcie 1);
- 6) Zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy zapisane w punkcie 1);
- 7) Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący obiektami użyteczności publicznej, zarządzający ogrodami działkowymi, kierujący zakładami produkcyjno-usługowymi, sklepami zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb;
- 8) Do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone worki, nieodpłatnie udostępnione przez podmiot uprawniony, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych.

§ 13

Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w sposób obowiązujący (zorganizowany) na terenie Miasta i Gminy Chocianów i do pojemników wskazanych przez Gminę.

1) odpady ulegające biodegradacji:

- dopuszcza się kompostowanie pozostałości organicznych na innych terenach pod warunkiem, że nie narusza to odrębnych przepisów, do czasu wprowadzenia systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych podlegających biodegradacji.

2) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą tekstyliami i metalami oraz odpady niebezpieczne:

- na terenie Miasta i Gminy zgodnie z systemem wprowadzonym przez Gminę lub do odrębnych pojemników dostarczonych przez uprawniony podmiot i przekazywanie mu zgodnie z ustalonym przez niego harmonogramem;
- przeterminowane leki, należy przekazywać wyłącznie specjalistycznym firmom, które dysponują odpowiednimi pojemnikami,
- zużyte baterie mogą być oddane w miejscach publicznych w specjalnie do tego udostępnionych i przystosowanych pojemnikach.

3) odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawić przed wejściem do nieruchomości lub na wyznaczone do tego celu miejsce, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony.

4) odpady budowlane i zielone są składane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim odbierane.

§ 14

Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczenia określonego w przepisach odrębnych.

§ 15

1. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych, mają pojemność od 800 l do 2500 l i kolory przypisane do rodzaju odpadów, na jakie są przeznaczone, a więc:
 - **zielony** – przeznaczony na opakowania szklane kolorowe;
 - **biały** – przeznaczony na opakowania szklane bezbarwne;
 - **żółty** – przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych (PET).
2. Na drogach publicznych, chodnikach, placach, skwerach i zieleńcach odpady komunalne gromadzone są w koszach ulicznych ustawionych w miejscach i ilości pozwalającej na swobodne korzystanie z nich przez przechodniów.
3. Organizatorzy imprez, spotkań masowych są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku na obszarze, gdzie one się odbywają poprzez:
 - wyposażenie miejsca organizacji imprez w odpowiednią ilość pojemników na odpady oraz przenośnych sanitariatów,
 - uprzątnięcie terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy, spotkania itp.,
 - zagospodarowania zebranych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 16

1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy § 22 i 23 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami).
2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.
3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości cieplnych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia.

4. Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.
5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników w stanie czystości, w dobrym stanie technicznym oraz okresowego ich dezynfekowania.
6. Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione w terminie przewidzianym w harmonogramie na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości bądź budynku wielorodzinne.
7. Wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu uprawnionego, na miejscu nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani, w celu umożliwienia przygotowania treści umowy, do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludności liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, lub gdy stan faktyczny różni się od niej, oświadczenia na piśmie o odstępstwach i ich przyczynach.
3. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani w celu przygotowania umowy do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego informacji umożliwiającej obliczenie zapotrzebowania na pojemniki.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-13/59/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. do WSA na § 18 ust. 2 i 3).

- § 17
1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, gruzu, gorącego popiołu, żużli, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej.
 2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów.
 3. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:
 - ceramikę (np. porcelana, naczynia, typu arco, talerze, doniczki),
 - lustra,
 - szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,
 - szkło budowlane (np. szyby okienne, szkło zbrojone)
 - szyby samochodowe.
 4. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:
 - tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,
 - opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbách i lakierach.
 - opakowania po środkach chwastobójczych i owadobójczych.
 5. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz ośliaków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.
 4. Właściciele nieruchomości, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do niezwłocznego podpisania z podmiotem uprawnionym umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej.
 5. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania w formie umowy oraz przedstawiania dowodów uiszczania opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do przechowywania ww. dokumentów przez okres 2 lat.

§ 19

1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ustala się w terminach uzgodnionych z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów, jednak nie rzadziej niż:
 - 1) dwa razy w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta,
 - 2) dwa razy w miesiącu z zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta,
 - 3) raz w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej na wsi,
 - 4) raz w miesiącu z zabudowy jednorodzinnej na wsi,
 - 5) z koszy ulicznych dwa razy w tygodniu w mieście i nie rzadziej niż raz w tygodniu na terenach wiejskich.
 - 6) Z obiektów użyteczności publicznej, cmentarza komunalnego, sklepów, zakładów produkcyjno-usługowych po zgłoszeniu przez właścicieli nieruchomości jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w mieście i raz w miesiącu na wsi.
 - 7) Odpady segregowane – w miarę potrzeb, na bieżąco – nie rzadziej niż w cyklu dwumiesięcznym. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przed umieszczeniem odpadu (opakowania) w pojemniku zadbać o to aby nie pozostały w nim resztki zawartości.
 - 8) Odpady wielkogabarytowe powinny być usuwane z terenu nieruchomości okresowo nie rzadziej niż w cyklu półrocznym.
 - 9) Odpady budowlane i zielone będą odbierane na indywidualne zgłoszenie.
 - 10) Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwa-

R O Z D Z I A Ł V

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 18

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.

rantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

- 11) Właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać odpady codziennie.
- 12) Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżnić przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

§ 20

1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie 36 godzin od zgłoszenia.
2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.
3. Pracownicy podmiotu uprawnionego są zobowiązani do natychmiastowego usunięcia powstałych przy załadunku zanieczyszczeń i transporcie odpadów oraz nieczystości płynnych.
4. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem.

R O Z D Z I A Ł VI

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione

§ 21

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

- 1) do 31 grudnia 2007 roku do nie więcej niż 83% (wagowo) całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,
- 2) do 31 grudnia 2011 roku nie więcej niż 58% (wagowo) całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji.

§ 22

Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować spośród odpadów komunalnych (przekazywanych przez 1 osobę) i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów określone w poziomach selekcji zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

R O Z D Z I A Ł VII

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 23

1. Właściciele utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez nie szkody i są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad nimi, zapewniającej ochronę przed zagrożeniem bezpieczeństwa i uciążliwością dla ludzi i innych zwierząt oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:
 - 1) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psy i inne zwierzęta domowe, w miejscach użyteczności publicznej takich jak: chodniki, ulice, place, parkingi, tereny zielone znajdujące się przy budynkach i ciągach dla pieszych, klatki schodowe oraz innych pomieszczeniach wspólnego użytku.
 - 2) Zapewnienie stałego nadzoru nad psami i innymi zwierzętami domowymi; w tym zachowanie środków ostrożności przy ich wyprowadzaniu.
 - 3) Poddanie obserwacji i badaniom weterynaryjnym zwierząt domowych, które skaleczyły człowieka.
 - 4) Prowadzenie psów na smyczy i w kagańcu.
 - Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie:
 - na terenach zieleni nieurządzonej, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy właściciel psa sprawuje pełną kontrolę nad jego zachowaniem,
 - na terenie ogrodzonym, uniemożliwiającym jego wydostanie się oraz wykluczającym dostęp osób trzecich.
 - a. Rejestracja oraz trwale oznakowanie psa znakiem identyfikacyjnym uzyskanym przy rejestracji w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie (pokój nr 13).
 - b. Usuwanie zwłok zwierząt i przekazywanie podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania.
 - c. Posiadanie zaświadczenia o aktualnych szczepieniach.
 - d. Uzyskanie zezwolenia burmistrza na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).
 - 3) Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zabrania się:
 - e. wyprowadzania psów na tereny sportowe (boiska, stadion), tereny zabaw dla dzieci, na tereny wypoczynku i rekreacji, na tereny cmentarzy i do miejsc kultu religijnego, na tereny placówek wychowawczych, oświatowych, kulturalnych i służby zdrowia oraz biur i urzędów, do sklepów i placówek usługowych.

- f. dopuszczania do zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz ciszy nocnej przez zwierzęta domowe. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może powodować innych uciążliwości np. odoru itp.
- g. doprowadzania psów i innych zwierząt domowych do stanu agresywności przez drażnienie, szczucie lub płoszenie.
- h. porzucania zwierząt.

R O Z D Z I A Ł VIII

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 24

Zabronione jest utrzymywanie wszelkich zwierząt gospodarskich w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Chocianowa w obrębie ulic: Ratuszowej, Kościuszki, Żeromskiego, Fabrycznej, Żymierskiego, Kolejowej, (od Pl. Wolności do ul. Głogowskiej), Aptecznej, Tylnej, Parkowej, Zamkowej, Wspólnej, Wesołej, Armii Krajowej, Bolka I Świdnickiego, Odrodzenia, Krótkiej, Sportowej, i Placu Wolności.

§ 25

Dopuszcza się utrzymywanie drobnego inwentarza (drób, króliki, gołębie) w obrębie zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta i gminy Chocianów, z wyłączeniem opisanym w § 24, a także na terenie ogrodów działkowych, w ilości dostosowanej do wielkości i charakteru pomieszczenia przeznaczonego do chowu zwierząt, w sposób niepowodujący uciążliwości i zagrożenia dla ludzi i środowiska. Utrzymywanie drobnego inwentarza w zabudowie wielorodzinnej wymaga zgody wszystkich mieszkańców nieruchomości oraz jej administratora.

§ 26

Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich w obrębie zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta i gminy Chocianów jedynie w pomieszczeniach przystosowanych do chowu zwierząt z zapewnieniem gromadzenia i usuwania powstających odpadów i ścieków w sposób niepowodujący uciążliwości (zapachowych i hałasu) dla ludzi i środowiska poza ulicami w Chocianowie wymienionymi w § 21.

R O Z D Z I A Ł IX

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 27

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na bieżąco w miarę potrzeb.

2. Obowiązkowi deratyzacji podlegają wszystkie obiekty niezależnie od ich rodzaju, przeznaczenia i sposobu użytkowania.

§ 28

Obowiązkową deratyzację należy przeprowadzić co najmniej raz do roku na terenie wiejskim i co najmniej dwa razy do roku na terenie miasta.

§ 29

Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

§ 30

Deratyzację winny dokonywać specjalistyczne jednostki posiadające odpowiednie środki do jej wykonania.

R O Z D Z I A Ł X

Przepisy karne

§ 31

Sankcje z tytułu naruszenia niniejszych przepisów określa art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. t.j. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008).

R O Z D Z I A Ł XI

Postanowienia końcowe

§ 32

Traci moc uchwała nr III/26/2002 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Chocianów.

§ 33

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chocianowie.

§ 34

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI

2129

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Prezydenta Wrocławia, Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

Zalicza się do kategorii dróg gminnych położone we Wrocławiu ulice:

- 1) Długa sięgacz przy ZE (Stare Miasto);
- 2) Starogroblowa łącznik przy wiadukcie do ul. Grobla Kozanowska (Stare Miasto);
- 3) Akacyjowa sięgacz przy nr 13c–17 (Krzyki);
- 4) Buforowa łącznik od ulicy Konduktorskiej (Krzyki);
- 5) Gazowa od ulicy Ziębickiej do ulicy Tarnogajskiej (Krzyki);
- 6) Krasińskiego od ulicy Traugutta do alei Słowackiego (Krzyki);
- 7) Nefrytowa sięgacz przy nr 24–34 (Krzyki);
- 8) Piękna sięgacz przy nr 70 (Krzyki);
- 9) Białowieska od ulicy Legnickiej do bez wylotu (Fabryczna);
- 10) Brodzka sięgacz – dojazd do Hamilton (Fabryczna);
- 11) Droga do CARGO od ulicy Granicznej do bramy Cargo (Fabryczna);
- 12) Krzemieniecka sięgacz przy nr 58–60 (Fabryczna);
- 13) Lotnicza sięgacz do torów PKP (Fabryczna);
- 14) Nowodworska sięgacz przy nr 1 (Fabryczna);
- 15) Szwajcarska łącznik do ulicy Duńskiej (Fabryczna);
- 16) Trawowa sięgacz przy nr 18 (Fabryczna);
- 17) Gąsiorowskiego łącznik przy nr 17 do ulicy Chrzanowskiego (Psie Pole);
- 18) Poprzeczna od alei Poprzecznej powiatowej do ulicy Krzywoustego (Psie Pole);

- 19) Gajowa łącznik od nr 58 do nr 66a;
- 20) Hubska sięgacz przy nr 111 do nr 83–109;
- 21) Parandowskiego od Mińskiej do Wańkowicza;
- 22) Parandowskiego łącznik od ulicy Tyrmanda przy nr 25–27;
- 23) Parandowskiego łącznik od ulicy Tyrmanda przy nr 41–43;
- 24) Sarajewska od ulicy Dubrownickiej do bez wylotu;
- 25) Wołowska od Żmigrodzkiej do Obornickiej;
- 26) Wołowska sięgacz przy Oddziale Dziennym Psychiatrii;
- 27) Żmigrodzka sięgacz przy "Hasco-Lek".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

WŁADYSŁAW GUT

2130

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/3014/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, ze zm.) i art. 4 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 729) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLVI/3014/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 66, poz. 1051) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 uchyla się pkt 3 i 9;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Odbiorca zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków powinien złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa pisemny Wniosek o Zapewnienie Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków. Z ofertą przyłączenia do sieci wobec Odbiorcy może wystąpić także Przedsiębiorstwo.”;

3) uchyla się § 4;

4) w § 5 uchyla się ust. 2 i 3;

5) w § 6:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2 i 6, natomiast pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedłożenie przez przyszłego Odbiorcę decyzji zarządcy drogi o wyrażeniu zgody na zajęcie pasa drogowego, a w przypadku dróg niepublicznych pisemnej zgody właściciela drogi na wejście na jego teren”;

b) uchyla się ust. 2,

6) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Końcowy odbiór lub przegląd przyłącza dokonywany jest przez upoważnionego przedstawiciela Przedsiębiorstwa, na wniosek Odbiorcy, na podstawie protokołu odbioru końcowego lub przeglądu technicznego.”;

b) uchyla się ust. 4 i 5,

7) uchyla się § 11;

8) w § 16 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „niezwłocznego usuwania awarii na przyłączy wodociągowym lub kanalizacyjnym, będącym w jego posiadaniu oraz powiadomienia Przedsiębiorstwa o jej zaistnieniu. Jeśli Odbiorca nie przystąpi do usuwania awarii w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia, Przedsiębiorstwo może wstrzymać dostawę wody lub usunąć awarię odpłatnie, na pisemne zlecenie Odbiorcy.”;

9) w § 17 uchyla się pkt 2 i 3;

10) w § 22 uchyla się ust. 5;

11) w § 27 uchyla się ust. 2 i 3.

§ 2

Traci moc uchwała nr XLIX/3122/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/3014/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 4, poz. 120).

§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia do ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

WŁADYSŁAW GUT

2131

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

Ulicy w obrębie Osobowic, której położenie określa załącznik do niniejszej uchwały, zmienia się nazwę z ulicy Grzybowej na ulicę **Rodziny Kornów**.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JACEK OSSOWSKI

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 18 maja 2006 r.
(poz. 2131)



2132

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/3058/06 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek, zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Wrocław

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 5 ust. 5, 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2672 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLVII/3058/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek, zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Wrocław (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 90, poz. 1543), w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli lp. 1 zapis w kolumnie 2 otrzymuje brzmienie „Pedagogzy, psycholodzy”;

2) w tabeli skreśla się zapisy w wierszu lp. 2, natomiast pozostałe wiersze w tabeli otrzymują kolejne liczby porządkowe począwszy od 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2006 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JACEK OSSOWSKI

2133

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 25 maja 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Bierutów na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 134, poz. 242) Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1

W podziale Gminy Bierutów na stałe okręgi wyborcze określonym w załączniku do uchwały nr XLV/302/2002 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Bierutów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w okręgu nr 1 dopisuje się ulicę Jasną,
- 2) w okręgu nr 5 skreśla się sołectwo Karwiniec i dopisuje się ulicę Konopnickiej,
- 3) w okręgu nr 7 skreśla się ulicę Konopnickiej i dopisuje się sołectwo Karwiniec.

§ 2

Jednolity wykaz stałych okręgów wyborczych uwzględniający zmiany zawarte w § 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bierutów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bierutowie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JÓZEF SKRABURSKI

**Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
w Bierutowie z dnia 25 maja 2006 r.
(poz. 2133)**

Numer okręgu	Granice okręgu	Liczba radnych wybieranych w okręgu
1	Bierutów – ulice: Generała Bema, Jasna, Osiedle, Piłsudskiego, Pogodna, Słoneczna, Tęczowa, Witosa, Wodna, Czereśniowa, Wiśniowa, Nowa	1
2	Bierutów – ulice: Słowackiego, Solnicka, Świętego Jana, Ceglana, Dworcowa, Towarowa, Kasztanowa, Rzemieślnicza, Koszarowa, Krasińskiego, Kochanowskiego	1
3	Bierutów – ulice: Młyńska, Kolejowa, Boczna, Przyjaciół Żołnierza, Żeromskiego	1
4	Bierutów – ulice: Zielona, 1 Maja	1
5	Bierutów – ulice: Namysłowska, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Kościuszki, Ogrodowa, Orzeszkowej, Pułaskiego, Konopnickiej	1
6	Bierutów – ulice: Wrocławska, Kruszowicka, Parkowa, Polna, Spacerowa, Plater, Moniuszki, Oleśnicka	1
7	Bierutów – ulice: Mickiewicza, Rynek, Browarna, Plac Kościelny, Zamkowa, sołectwo Karwiniec	1
8	sołectwa: Gorzestaw, Strzałkowa	1
9	sołectwa: Wabienice, Jemielna	1
10	sołectwo Stronia	1
11	sołectwa: Zawidowice, Zbytowa	2
12	sołectwa: Posadowice, Radziszyn, Sątok	1
13	sołectwa: Solniki Wielkie, Solniki Małe	1
14	sołectwa: Kijowice, Kruszowice, Paczków	1

2134

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 25 maja 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Bierutów na obwody głosowania

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242) Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1

W podziale Gminy Bierutów na stałe obwody głosowania określonym w załączniku do uchwały nr XLV/307/2002 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Bierutów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych wprowadza się następującą zmianę: w obwodzie głosowania nr 1 dopisuje się ulicę Jasną.

§ 2

Jednolity wykaz stałych obwodów głosowania uwzględniający zmianę zawartą w § 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bierutów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bierutowie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JÓZEF SKRABURSKI

**Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
w Bierutowie z dnia 25 maja 2006 r.
(poz. 2134)**

Numer obwodu głosowania	Granice obwodu głosowania	Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1	miasto Bierutów – ulice: Generała Bema, Boczna, Ceglana, Czereśniowa, Dworcowa, Świętego Jana, Jasna, Kasztanowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Koszarowa, Krasińskiego, Młyńska, Nowa, Osiedle Piłsudskiego, 1 Maja, Pogodna, Przyjaciół Żołnierza, Rzemieśnicza, Słoneczna, Słowackiego, Solnicka, Tęczowa, Towarowa, Witosa, Wiśniowa, Wodna, Zielona, Żeromskiego	Gimnazjum w Bierutowie ul. Kolejowa 7
2	miasto Bierutów – ulice: Browarna, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kruszowicka, Mickiewicza, Moniuszki, Namysłowska, Ogrodowa, Oleśnicka, Orzeszkowej, Parkowa, Plater, Plac Kościelny, Polna, Pułaskiego, Rynek, Spacerowa, Wrocławska, Zamkowa, sołectwo Karwiniec	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie, ul. Plac Kościelny 1
3	sołectwa: Wabienice, Gorzesław, Jemielnia, Stronia, Strzałkowa	Szkoła Podstawowa w Wabienicach
4	sołectwa: Zawidowice, Zbytowa	Szkoła Podstawowa w Zbytowej
5	sołectwa: Posadowice, Radzieszyn, Sątok	budynek po szkole w Posadowicach
6	sołectwa: Solniki Wielkie, Solniki Małe	budynek po szkole w Solnikach Wielkich
7	sołectwa: Kijowice, Kruszowice, Paczków	budynek po szkole w Paczkowie

2135

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY

z dnia 25 maja 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/176/04 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Oleśnicy oraz określenia granic ich obwodów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:

§ 1

W pkt 2 załącznika do uchwały nr XXI/176/04 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Oleśnicy oraz określenia granic ich obwodów na końcu zdania w miejsce kropki stawia się przecinek i dodaje wyraz „Gryczana”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 roku.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

RYSZARD ZELINKA

2136

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY

z dnia 25 maja 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/136/04 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Oleśnicy oraz określenia granic ich obwodów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały nr XVIII/136/04 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Oleśnicy oraz określenia granic ich obwodów wprowadza się następujące zmiany:

1. W ust. 4 na końcu zdania w miejsce kropki stawia się przecinek i dodaje wyrazy „Gryczana, Osiedle i Stawowa”.
2. W ust. 5 skreśla się wyrazy „Osiedle i Stawowa”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 roku.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

RYSZARD ZELINKA

2137

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

z dnia 31 maja 2006 r.

w sprawie sprawiania pogrzebów przez Miasto Szklarska Poręba

Na podstawie art. 18 ust.1, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.); oraz art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 oraz art. 96 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 i Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Sprawienie pogrzebu przez Miasto Szklarska Poręba przysługuje osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie Miasta Szklarska Poręba, jeśli nie posiadały osób zobowiązanych do alimentacji, względnie osoby zobowiązane nie mają możliwości ich pochowania.
2. O zgonie osoby zmarłej powiadamia się pozostałych, najbliższych członków rodziny lub krewnych.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-18/337/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. stwierdzono nieważność § 1).

§ 2

1. Pochowanie zwłok następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca zgonu.
2. Sprawienie pogrzebu przez Miasto Szklarska Poręba następuje na udokumentowany wniosek pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie.
3. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego, o ile wyznanie to było znane pracownikowi socjalnemu, na cmentarzu komunalnym Miasta Szklarska Poręba, po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem miejscowego kościoła lub innymi związkami wyznaniowymi.
4. Sprawienie pogrzebu, o którym mowa w § 1, obejmuje w szczególności:
 - 1) wystawienie karty zgonu przez lekarza,
 - 2) wystawienie aktu zgonu przez USC,
 - 3) przygotowanie zwłok do pochówku, w tym umycie, ubranie,
 - 4) przechowywanie zwłok w domu pogrzebowym lub chłodni,
 - 5) dostarczenie trumny,
 - 6) przewóz zwłok karawanem,
 - 7) złożenie zwłok w grobie ziemnym lub kremację – w zależności od całkowitego kosztu usługi,
 - 8) wydrukowanie klepsydr, zakup symbolicznej wiązanki,
 - 9) wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu znakiem wyznania zmarłego i tabliczką z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu,
 - 10) oraz inne wymagane przepisami prawa.

5. Pochowanie zwłok następuje każdorazowo przy udziale pracownika socjalnego lub innego przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie.

§ 3

1. Udział Miasta Szklarska Poręba w sprawieniu pochówku możliwy jest w formie pogrzebu zleconego zakładowi pogrzebowemu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie.
2. Wydatki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu, o których mowa w § 2 ust. 4, pokrywa się z wydatków na zadania własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie.
3. W uzasadnionych przypadkach wydatki te podlegają zwrotowi w całości lub w części z masy spadkowej, względnie są pokrywane z przysługującego zasiłku pogrzebowego z ubezpieczenia społecznego lub podlegają refundacji przez Gminę właściwą.
4. Szczegółową procedurę postępowania pracownika socjalnego w przypadku sprawienia pochówku na koszt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie oraz Oświadczenie członków rodziny zmarłego w zakresie masy spadkowej określa załącznik nr 1 do uchwały.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-18/337/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. stwierdzono nieważność §3 ust. 2, 3, 4 wraz z załącznikiem nr 1 do uchwały).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-18/337/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. stwierdzono nieważność § 5).

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ KUSZTAŁ

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
w Szklarskiej Porębie z dnia 31 maja
2006 roku (poz. 2137)**

Szczegółowa procedura postępowania pracownika socjalnego w przypadku sprawiania pochówku na koszt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie:

1. Koszt sprawienia pogrzebu nie powinien być wyższy od zasiłku pogrzebowego wypłacanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniach społecznych.
2. Przed rozpoczęciem czynności zmierzających do sprawienia pochówku na koszt gminy, należy wszcząć działania zmierzające do ustalenia sytuacji zawodowej i rodzinnej zmarłego. W tym celu niezbędne jest podjęcie próby przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu pobytu zmarłego – jeżeli jest nim Miasto Szklarska Poręba.
3. Jeżeli z przyczyn obiektywnych uzyskanie informacji w trybie pilnym nie jest możliwe, należy sprawdzić w ZUS i Powiatowym Urzędzie Pracy, czy zmarły pobierał świadczenia. Wszystkie uzyskane informacje na temat sytuacji zmarłego, bez względu na ich źródło, winny mieć formę pisemną.
4. Jeżeli zmarły posiadał rodzinę, z którą istnieje możliwość kontaktu, czynności zmierzające do pochówku należy bezwzględnie poprzedzić próbą negocjacji na temat możliwości sprawienia przez nią pogrzebu ze środków własnych lub uczestnictwa w kosztach pogrzebu.
5. Należy starać się ograniczyć krąg zmarłych chowanych na koszt pomocy społecznej do osób wyłącznie samotnych oraz tych, którym rodzina z uwagi na niski dochód nie jest w stanie sprawić pochówku we własnym zakresie (ocena sytuacji materialnej rodziny powinna być dokonana przez pracownika socjalnego w trybie pilnym).
6. W przypadku uzyskania informacji, już po dokonaniu pochówku, że zmarły posiadał uprawnienia do zasiłku pogrzebowego z ZUS, KRUS, PUP lub świadczenia z ubezpieczenia dobrowolnego, należy niezwłocznie wystąpić o dokonanie zwrotu poniesionych kosztów.
7. Jeżeli rodzina nie partycypowała w kosztach pogrzebu, należy ustalić poprzez przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, czy i w jakiej wysokości, wydatki poniesione z tytułu pochówku podlegają zwrotowi (wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi jedynie z masy spadkowej).
8. Do wywiadów powinny być dołączone oświadczenia (wg załączonego wzoru) najbliższych członków rodziny zmarłego, w zakresie pozostawionej masy spadkowej.

Wzór oświadczenia

Oświadczenie członków rodziny zmarłego w zakresie masy spadkowej

....., dnia.....r.
(imię i nazwisko)
.....
(adres zamieszkania)
.....
(seria i nr d.o. przez kogo wydane)
.....
(stopień pokrewieństwa z osobą zmarłą)

O ś w i a d c z e n i e

Ja niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań przewidzianych w art. 247 Kodeksu karnego oświadczam, iż według posiadanych przeze mnie informacji zmarły

.....
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)

.....
zostawił – nie pozostawił masy spadkowej w postaci: domu, działki, mieszkania, samochodu, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego*, inne (podać jakie)

.....
której przybliżona wartość wynosi.....

.....
(podpis osoby przyjmującej oświadczenie) (podpis osoby składającej oświadczenie)

*właściwe podkreślić

2138

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI

z dnia 1 czerwca 2006 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Lwówek Śląski uchwala zasady przyznawania stypendiów Burmistrza dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

§ 1

Stypendium Burmistrza przyznawane jest uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych na jeden rok szkolny za szczególne osiągnięcia w poprzednim roku szkolnym.

§ 2

Stypendium przyznaje się za:

1. wybitne wyniki w nauce,
2. wybitne osiągnięcia sportowe.

§ 3

Przy przyznawaniu stypendiów brane będą pod uwagę następujące osiągnięcia:

1. tytuł laureata konkursów (olimpiad) przedmiotowych szczebla co najmniej powiatowego,
2. tytuł laureata innego konkursu o zasięgu co najmniej powiatowym,
3. osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
4. promocja z wyróżnieniem na zakończenie poprzedniego roku szkolnego,
5. ocena ze sprawowania nie niższa niż bardzo dobra,
6. aktywne uczestnictwo w życiu szkoły lub środowiska.

§ 4

Przy przyznawaniu stypendiów uczniom spełniającym warunki określone w § 3, uwzględniana może być również ich sytuacja materialna i środowiskowa.

§ 5

Wniosek o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy do Komisji Stypendialnej, o której mowa w § 7 – do 30 czerwca danego roku szkolnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6

Do wniosku winny być dołączone:

1. potwierdzona kserokopia świadectwa,
2. potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdzających dorobek i osiągnięcia ucznia.

§ 7

Wniosek ocenia i opiniuje powołana przez Radę Pedagogiczną Komisja Stypendialna, w skład której wchodzi: dyrektor szkoły jako jej przewodniczący i pięciu członków Rady Pedagogicznej. Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.

§ 8

Przewodniczący Komisji Stypendialnej składa zaopiniowany wniosek Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z potwierdzoną kserokopią protokołu z posiedzenia Komisji Stypendialnej w terminie do 20 lipca danego roku.

§ 9

Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej.

§ 10

Stypendium otrzymują:

1. Po jednej osobie w szkołach podstawowych liczących do 500 uczniów.
2. Po dwie osoby w szkołach podstawowych i gimnazjum, w których liczba uczniów przekracza 500 osób.

§ 11

Środki finansowe na realizację stypendiów Burmistrz przekazuje na rachunek bankowy szkoły, następnie szkoła przekazuje środki uczniowi, który otrzymał stypendium.

§ 12

Stypendium wypłacane jest w dwóch transzach:

- do 25 września w wysokości 400 zł za okres od września do grudnia,
- do 25 stycznia w wysokości 600 zł za okres od stycznia do czerwca.

§ 13

O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski pisemnie informuje wnioskodawcę.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z-CA PRZEWODNICZACEGO RADY

ZUZANNA GÓRSKA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lwówek Śląski z dnia 1 czerwca
2006 r. (poz. 2138)

**WZÓR WNIOSKU
O PRYZNANIE STYPENDIUM
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI
ZA OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM/.....**

I. Informacje o kandydacie

1. Imię i
nazwisko.....

2. Data i miejsce urodzenia
.....

3. Adres zamieszkania
.....
.....

4. Nazwa i adres szkoły
.....
.....

5. Promocja do klasy
.....

6. Średnia ocen na koniec roku szkolnego/.....
.....

7. Ocena ze sprawowania
.....

II. Szczególne osiągnięcia kandydata

1

III. Opinia wychowawcy

[illegible]

IV. Informacja o sytuacji materialnej ucznia

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

V. Wykaz załączników

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(podpis i pieczęć imienna dyrektora szkoły) (podpis wychowawcy)

2139

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI

z dnia 1 czerwca 2006 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XLI/349/06 z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy i Miasta Lwówek Śląski**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się § 32 i § 33 uchwały nr XLI/349/06 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski o treściach odpowiednio:

§ 32 Odpady komunalne zebrane na terenie gminy Lwówek Śląski, które nie mogą być poddane odzyskowi należy składować na składowisku odpadów komunalnych w Płóczkach Dolnych. oraz

§ 33 Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych należy wywozić do Oczyszczalni ścieków przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Lwówku Śląskim.

§ 2

Pozostałym paragrafom począwszy od § 34 do § 51 nadaje się numerację od § 32 do § 49.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY

ZUZANNA GÓRSKA

2140

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 8 czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Placu Bema – część A

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXXIX/2468/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Placu Bema – część A (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 7, poz. 187) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł 1

Ustalenia ogólne

§ 1

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Placu Bema – część A, zwana dalej planem, obejmuje obszar ograniczony ulicami: Bolesława Prusa, generała Józefa Bema wraz z tymi ulicami, północną linią rozgraniczającą ulicę Bolesława Drobniera oraz południowo-wschodnią pierzeją zabudowy przy ulicy Jana Kilińskiego, zgodnie z rysunkiem planu.
2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:
 - 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, ze względu na brak występowania takich terenów;
 - 2) sposobów zagospodarowania obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych oraz granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich obiektów i terenów;

- 3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów w związku z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) linia rozgraniczająca – linia oddzielająca poszczególne tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) obowiązująca linia zabudowy – linia, wzdłuż której dopuszcza się wznoszenie budynków w taki sposób, iż swą frontową elewacją, obrysem ścian zewnętrznych stykają się z tą linią; dopuszcza się cofnięcia i wysunięcia jej elementów w rzucie i przekroju;
- 3) teren – obszar wyznaczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem;
- 4) przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie przeznaczenia lub działalności oraz grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczalne na danym terenie lub w obiekcie;

- 5) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu – kategorie przeznaczenia lub działalności, które dominują na danym terenie lub w obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;
 - 6) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu – przeznaczenie terenu lub obiektu, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;
 - 7) punkt szczególny – obiekt przyciągający uwagę obserwatorów jak fontanna, pomnik, rzeźba, forma plastyczna, obiekt symboliczny i inny obiekt o podobnym charakterze;
 - 8) orientacyjna linia wewnętrznego podziału – linia dzieląca teren na różne zagospodarowanie w ramach linii rozgraniczających ustalających więcej niż jedno przeznaczenie podstawowe;
 - 9) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, miejsca postojowe, śmietniki itp.;
 - 10) wewnętrzny dziedziniec – niezabudowana część terenu zagospodarowana m.in. zielenią o wysokich walorach kompozycyjnych – w tym zielenią pnącą, wzbogaconą elementami małej architektury – rzeźbami, pomnikami i fontannami;
 - 11) przejście bramowe – wydzielone na całej szerokości budynku przejście piesze łączące ulice z wewnętrznym dziedzińcem;
 - 12) oś widokowa – linia wzdłuż której poruszający się obserwator ma możliwość stałego obserwowania celu osi widokowej;
 - 13) kondygnacja nadziemna – kondygnacja z pomieszczeniami użytkowymi, w której poziom podłogi znajduje się na poziomie terenu i każda sytuowana nad nią kondygnacja;
 - 14) kondygnacja podziemna – kondygnacja z pomieszczeniami użytkowymi, w których poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu ze wszystkich stron i które nie są częścią suterenu;
 - 15) dominanta architektoniczna – część obiektu budowlanego, która koncentruje uwagę obserwatorów;
 - 16) trasa rowerowa – czytelny i spójny ciąg rozwiązań technicznych, zapewniający bezpieczny i wygodny ruch rowerowy, na który mogą składać się: wydzielone drogi rowerowe, ścieżki rowerowe, pasy rowerowe, ulice w strefach ograniczonej prędkości, ulice w strefach zamieszkania, drogi wewnętrzne oraz inne podobne;
 - 17) wielkoformatowy nośnik reklamowy – tablica o powierzchni powyżej 6 m²;
 - 18) odnawialne źródła energii – urządzenie wykorzystujące w procesie przetwarzania energię promieniowania słonecznego, geotermalną oraz energię odpadową – np. z klimatyzacji itp.;
 - 19) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym.
- 1) oznaczenia ogólne:
 - a) granice obszaru objętego planem,
 - b) linie rozgraniczające tereny,
 - c) symbole terenu;
 - 2) oznaczenia dotyczące kształtowania zabudowy:
 - a) obowiązujące linie zabudowy,
 - b) strefa lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,
 - c) punkty szczególne,
 - d) dominanta architektoniczna;
 - 3) oznaczenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego:
 - a) osie widokowe,
 - b) wewnętrzny dziedziniec,
 - c) strefy ochrony konserwatorskiej tożsame z granicami obszaru objętego planem;
 - 4) oznaczenie dotyczące systemu transportowego – strefa wjazdu do parkingu podziemnego.
3. Stwierdzenie zgodności planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
 4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
 5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

1. Ustala się kategorie przeznaczenia terenu:
 - 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
 - 2) handel detaliczny;
 - 3) gastronomia, przez co rozumie się działalność restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni itp.;
 - 4) administracja, przez co rozumie się działalność biur, banków, agencji nieruchomości, kancelarii prawnych, obsługi firm, pośrednictwa finansowego itp.;
 - 5) kultura i rozrywka, przez co rozumie się działalność muzeów, bibliotek, kin, klubów, pubów, galerii, sal wystawienniczych i pracowni artystycznych, centrów konferencyjnych itp.;
 - 6) obsługa turystów, przez co rozumie się działalność hoteli, biur podróży, agencji i biur informacji turystycznej itp.;
 - 7) rzemiosło, przez co rozumie się nieuciążliwą działalność usługową lub drobnowytwórczą o charakterze rzemieślniczym, w tym salony kosmetyczne i fryzjerskie, studia wizażystów, usługi fotograficzne, usługi kserograficzne, intrygatorskie i ślusarskie, jubiler, usługi zegarmistrzowskie, usługi krawieckie, punkty napraw obuwia, pralnie itp.;
 - 8) usługi oświaty, przez co rozumie się działalność instytucji edukacyjnych prowadzących kursy językowe, kursy specjalistyczne itp.;
 - 9) usługi sportu i rekreacji, przez co rozumie się działalność klubów odnowy biologicznej i rehabilitacji, siłowni, klubów fitness itp.;
 - 10) usługi telekomunikacji;
 - 11) zieleń urządzona, przez co rozumie się zieleń niską, średniowysoką i wysoką z obiektami małej architektury;
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 12) urządzenia infrastruktury technicznej;
 - 13) ulice;
 - 14) ciągi piesze;
 - 15) parking podziemny.
2. Ustala się grupę kategorii przeznaczenia terenu usługi centrotwórcze, obejmującą kategorie, o których mowa w ust. 1 pkt 2–10.
3. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.
4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym.

§ 5

Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) wewnętrzny dziedziniec wraz z punktem szczególnym zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu;
- 2) dostępność wewnętrznego dziedzińca, o którym mowa w pkt 1, poprzez przejścia bramowe w strefach lokalizacji przejść bramowych, zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu;
- 3) zakaz lokalizowania wielkoformatowych nośników reklamowych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 2ZP-Z•KD-P i 3KD-P•ZP-Z;
- 4) zakaz lokalizowania wolno stojących nośników reklamowych.

§ 6

Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód gruntowych, gruntu i wód powierzchniowych;
- 2) okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej w zabudowie od strony ulicy Drobnera, leżącej poza obszarem objętym planem;
- 3) okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej w zabudowie od strony terenu ulicy oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KD-Z;
- 4) okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 5) dopuszcza się przejścia bramowe od strony ulicy Drobnera, leżącej poza obszarem objętym planem i terenu ulicy oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KD-Z jako zamykane bramami o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

§ 7

Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

- 1) strefę ochrony konserwatorskiej, tożsamą z granicą obszaru objętego planem, na obszarze której należy:
 - a) zachować i wyeksponować zasadnicze elementy rozplanowania,
 - b) utrzymać osie widokowe;
- 2) strefę ochrony konserwatorskiej, dotyczącą zabytków archeologicznych, tożsamą z granicą obszaru objętego planem, na obszarze której warunkuje się poprzedzanie wszelkich prac ziemnych badaniami archeologiczno-architektonicznymi za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków;
- 3) wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej w obiekt budowlany.

§ 8

Ustala się przestrzeniami publicznymi następujące tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 1) tereny ulic 1KD-Z oraz 2KD-L;
- 2) tereny zieleni urządzonej i ciągów pieszych oznaczone na rysunku planu symbolami 2ZP-Z•KD-P, 3KD-P•ZP-Z;
- 3) wewnętrzny dziedziniec na terenie 1U, zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu.

§ 9

Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) wydzielenie działek zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz orientacyjnymi liniami wewnętrznego podziału;
- 2) dopuszcza się odstępstwa od zasady, określonej w pkt 1, pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

§ 10

Ustala się zasadę dotyczącą parkowania – urządzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce z zachowaniem minimalnego wskaźnika zapotrzebowania na miejsca postojowe:

- 1) 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 2) 12 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej dla usług centrotwórczych.

§ 11

1. Ustala się zasady modernizacji i rozbudowy systemu infrastruktury technicznej:
 - 1) sieci uzbrojenia technicznego terenów należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic;
 - 2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1, dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia;
 - 3) dopuszcza się urządzenia infrastruktury technicznej jako towarzyszące inwestycjom na terenach inwestorów;
 - 4) dopuszcza się przebudowę i demontaż istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę – dostawa wody z sieci wodociągowej.
3. W zakresie odprowadzania ścieków komunalnych i bytowych – odprowadzanie ścieków do kanalizacji ogólnospławnej.
4. W zakresie odprowadzania wód deszczowych ustala się:
 - 1) odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji ogólnospławnej;
 - 2) objęcie systemami odprowadzającymi ścieki deszczowe terenów zabudowanych i utwardzonych.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się – dostawa z sieci gazowej niskiego ciśnienia.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
 - 1) zasilanie terenów objętych planem z sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia poprzez jej rozbudowę;

- 2) budowa stacji transformatorowych na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U w zależności od potrzeb;
- 3) stacje transformatorowe, o których mowa w pkt 2, wyłącznie jako wbudowane w kondygnacje podziemne.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
 - 1) dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej poprzez rozbudowę istniejącej sieci na teren zabudowy wyznaczone planem;
 - 2) dopuszcza się wykorzystanie gazu, energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii do celów grzewczych.
8. W zakresie telekomunikacji dopuszcza się wykonywanie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych poprzez wykorzystanie otworów istniejącej kanalizacji teletechnicznej lub poprzez nadbudowanie nowej sieci po trasie urządzeń już zrealizowanych.
9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.

R o z d z i a ł 2

Ustalenia dla terenów

§ 12

Teren 1U

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala się przeznaczenie:
 - 1) podstawowe – usługi centrotwórcze,
 - 2) uzupełniające:
 - a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
 - b) parking podziemny wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, ustala się zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) obowiązujące linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu:
 - a) dopuszcza się wysunięcia i cofnięcia obowiązującej linii zabudowy w rzucie i w przekroju o nie więcej niż 2 m,
 - b) dopuszcza się cofnięcie obowiązującej linii zabudowy na ostatniej kondygnacji nadziemnej w rzucie o nie więcej niż 6 m;
 - 2) liczba kondygnacji nadziemnych nie mniejsza niż sześć i nie większa niż siedem:
 - a) dopuszcza się antresole,
 - b) dopuszcza się taras jako ostatnią kondygnację nadziemną;
 - 3) wysokość zabudowy między 18–25 m liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, z zastrzeżeniem pkt 5;
 - 4) dominanta architektoniczna zgodnie z rysunkiem planu;
 - 5) na nie więcej niż 16% powierzchni przeznaczonej w planie pod zabudowę dopuszcza się zabudowę o wysokości do 30 m, liczonej od poziomu terenu do krawędzi dachu, jako realizację dominanty architektonicznej, o której mowa w pkt 4;
 - 6) pokrycie dachów materiałami trwałymi o wysokiej jakości wykończenia;
 - 7) wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej w kondygnację techniczną, w gabarytach obiektu.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się zasady zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) dopuszcza się funkcję mieszkaniową wielorodzinną powyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej wyłącznie w strefie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) dopuszcza się handel detaliczny o łącznej powierzchni sprzedaży dla całego terenu nie większej niż 2000 m²;
 - 3) wewnętrzny dziedziniec:
 - a) o minimalnej powierzchni 1800 m²,
 - b) dostępność wewnętrznego dziedzińca przejściami bramowymi zlokalizowanymi w strefach lokalizacji przejść bramowych zgodnie z rysunkiem planu,
 - c) dopuszcza się przykrycie wewnętrznego dziedzińca;
 - 4) parking podziemny na zasadach określonych w § 10;
 - 5) strefy lokalizacji przejść bramowych; obowiązuje realizacja minimum 3 przejść bramowych;
 - 6) punkt szczególny zgodnie z rysunkiem planu.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się zasady dotyczące systemów komunikacji:
 - 1) dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie z terenu ulicy 2KD-L przez teren 2ZP-Z•KD-P;
 - 2) zakaz lokalizacji parkingu terenowego;
 - 3) wjazd do parkingu podziemnego z terenu ulicy 2KD-L w strefie wjazdu do parkingu podziemnego, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 4) dopuszcza się dojazd pojazdami dostawczymi poprzez parking podziemny oraz teren 3KD-P•ZP-Z.
 5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
 - 1) obowiązuje wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej w kondygnację podziemną z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 7;
 - 2) dopuszcza się prowadzenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w ramach realizacji nowej zabudowy.

§ 13

Teren 2ZP-Z•KD-P

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2ZP-Z•KD-P ustala się przeznaczenie:
 - 1) zieleni urządzonej;
 - 2) ciąg pieszy;
 - 3) parking podziemny wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, ustala się zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) zakaz wnoszenia budynków i obiektów budowlanych z wyjątkiem wjazdu na parking podziemny, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 4;
 - 2) dopuszcza się lokalizację części parkingu podziemnego, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 4 wraz z infrastrukturą techniczną pod wydzielonym ciągiem pieszym.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się zasady zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) wielopiętrowa zieleń urządzona;
 - 2) punkt szczególny zgodnie z rysunkiem planu;
 - 3) ciąg pieszy:
 - a) maksymalna szerokość 12 m,
 - b) zaznaczenie w posadzce historycznego przebiegu ulicy;
 - 4) oś widokowa zgodnie z rysunkiem planu.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się zasady dotyczące systemów komunikacji:
- 1) dopuszcza się dojazd do terenu 1U przez ciąg pieszy;
 - 2) strefa wjazdu do parkingu podziemnego zgodnie z rysunkiem planu.

§ 14

Teren 3KD-P•ZP-Z

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KD-P•ZP-Z ustala się przeznaczenie:
 - 1) ciąg pieszy;
 - 2) zieleń urządzona.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się zasady zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:
 - 1) ciąg pieszy:
 - a) minimalna szerokość 14 m,
 - b) zaznaczenie w posadzce historycznego przebiegu ulicy;
 - 2) średniowysoka zieleń urządzona;
 - 3) punkt szczególny zgodnie z rysunkiem planu;
 - 4) oś widokowa zgodnie z rysunkiem planu;
 - 5) zakaz nadwieszania nad ciągiem pieszym elementów reklamowych.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się zasadę dotyczącą systemów komunikacji – dopuszcza się dojazd pojazdów dostawczych do terenu 1U poprzez ciąg pieszy.

§ 15

Teren 1KD-Z

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KD-Z, ustala się przeznaczenie – ulica klasy zbiorczej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) torowisko tramwajowe;
 - 2) obustronne chodniki;
 - 3) trasa rowerowa;
 - 4) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych uwarunkowań.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznaczają się na realizację celu publicznego.

§ 16

Teren 2KD-L

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KD-L, ustala się przeznaczenie – ulica klasy lokalnej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) obustronne chodniki;
 - 2) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych uwarunkowań.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznaczają się na realizację celu publicznego.

R o z d z i a ł 3

Ustalenia końcowe

§ 17

Traci moc uchwała nr VII/128/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Placu Bema – część A (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 68, poz. 1546) w obszarze objętym planem, określonym w § 1 uchwały.

§ 18

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na:

- 1) 0,1% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-Z, 2KD-L, 2ZP-Z•KD-P i 3KD-P•ZP-Z;
- 2) 30% dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.



WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JACEK OSSOWSKI

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 8 czerwca
2006 r. (poz. 2140)**


ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU PLACU BEMA - CZĘŚĆ A
RYSUNEK PLANU

skala 1:1000




OZNACZENIA GRAFICZNE:


GRANICA ORAZ LINIE REGULACYJNE:



PRZEZNACZENIA PODSTAWOWE TERENÓW:



POZOSTAŁE ELEMENTY



**Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 8 czerwca
2006 r. (poz. 2140)**

**Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław**

Stwierdza się zgodność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Placu Bema – część A z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław przyjętego uchwałą nr XLVIII/680/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 stycznia 1998 roku i zmienionego uchwałą nr XXXV/1126/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2001 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 1, poz.15 z późn. zm.).

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 8 czerwca
2006 r. (poz. 2140)**

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

W trakcie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Placu Bema – część A do publicznego wglądu w okresie od 10 kwietnia 2006 r. do 12 maja 2006 r. oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły uwag dotyczących projektu zmiany planu.

**Załącznik nr 4 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 8 czerwca
2006 r. (poz. 2140)**

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych**

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

2141

UCHWAŁA RADY GMINY JERZMANOWA

z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jerzmanowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jerzmanowa w brzmieniu określonym w dalszej części uchwały.

R O Z D Z I A Ł I

Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jerzmanowa, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jerzmanowa.

§ 3

Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Jerzmanowa.

§ 4

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymania i użytkowania;
- 2) PGO dla ZGZM należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego wprowadzony uchwałą nr XXXVI/174/05 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26 października 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego;
- 3) KPGO – należy przez to rozumieć Krajowy Program Gospodarki Odpadami przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art.14 ust 4 ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U Nr 62, poz. 628, ze zm.) i ogłoszony w Monitorze Polskim z 28 lutego 2003 r.(M. P. Nr 11, poz. 159);
- 4) LOPS – należy przez to rozumieć, lokale / mobilnych punktach odbioru selektywnego zlokalizowane w poszczególnych miejscowościach gminy, specjalnie w tym celu przygotowane i wyposażone pomieszczenia lub wolno stojące obiekty, czynne codziennie lub co kilka dni, w określonych godzinach mieszkańcy tych miejscowości mogą przekazywać podmiotowi uprawnionemu, wyselekcjonowane odpady kuchenne i zielone, oraz

osobno, opakowania z papieru, tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, a także odpady niebezpieczne i w ustalonych harmonogramem terminach, wielkogabarytowe, w których pracownik podmiotu uprawnionego rejestruje na indywidualnych kontach mieszkańców/właścicieli nieruchomości ilość odebranych, wyselekcjonowanych odpadów.

- 5) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U Nr 62, poz. 628, ze zm.);
- 6) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U Nr 62, poz. 628, ze zm.);
- 7) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z Nr 62, poz. 628, ze zm.);
- 8) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
- 9) podmiotach uprawnionych – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez wójta ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
 - a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 - b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 - c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
 - d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
- 10) stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zdefiniowane w ustawie z 11 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U Nr 132, poz. 622, ze zm.);
- 11) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zm.);

- 12) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zm.);
 - 13) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 ze zm.).
- (Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-13/60/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. do WSA o stwierdzenie nieważności § 4 pkt 5, 6, 7, 10, 11, 12 i 13).

R O Z D Z I A Ł II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 5

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego, poprzez:

- 1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów;
 - 2) utrzymywanie w należyłym stanie sanitarnym pomieszczeń, mieszczących urządzenia na odpady;
 - 3) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadkach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy (Dz. U Nr 132, poz. 622 ze zm.) wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych;
 - 4) uprzątnięcie błota, piasku, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości, usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę potrzeby;
 - 5) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;
 - 6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków;
- (Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-13/60/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. do WSA o stwierdzenie nieważności § 5 pkt 6);
- 7) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowice.

§ 6

Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

- 1) spalania odpadów niebezpiecznych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, dopuszcza się spalanie odpadów z drewna niezawierającego substancji niebezpiecznych.
- 2) niszczenia lub uszkodzania obiektów małej architektury, trawników oraz zieleńców, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczenia

reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej;

- 3) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;
- 4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
- 5) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych;
- 6) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi i odprowadzania wód opadowych na chodniki;
- 7) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
- 8) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, pojazdów itp.

R O Z D Z I A Ł III

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 7

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

§ 8

Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości niesłużących do użytku publicznego, pod warunkiem, że czynności te będą wykonywane w miejscach do tego przeznaczonych. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione.

§ 9

Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

R O Z D Z I A Ł IV

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

§ 10

1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
 - 1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;
 - 2) pojemniki na odpady o pojemności: 110 l; 120 l; 240 l; 1100 l;
 - 3) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury; wielomateriałowych o pojemności od 800 l do 2500 l;
 - 4) kontenery przeznaczone na odpady budowlane.
2. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej wskaźniki określone w PGO dla ZGZM.

- 1) mieszkaniac rocznie zbiera do kubła odpady o masie około 200 kg, i potrzebuje on 20 l/na tydzień (na wsi) pojemności kubła na odpady;
 - 2) ilość i wielkość pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości musi być adekwatna do liczby mieszkańców z uwzględnieniem normatywnej ilości odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych lub innych źródłach, tak aby zapewnić prawidłowe gromadzenie odpadów z uwzględnieniem częstotliwości ich wywozu, jednak minimalna pojemność pojemnika nie może być mniejsza niż 110 litrów;
 - 3) dopuszcza się korzystanie z jednego pojemnika przez kilku właścicieli, z tym że obowiązki związane z jego opróżnianiem, podpisaniem umowy z podmiotem uprawnionym oraz rozliczanie za wywóz odpadów z pozostałymi partycypującymi właścicielami, spoczywa na jednym wybranym właścicielu;
 - 4) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomości w kubły o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania według norm zapisanych w punkcie 1);
 - 5) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy zapisane w punkcie 1);
 - 6) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:
 - a) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia i pracownika,
 - b) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m² pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal,
 - c) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt,
 - d) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,
 - e) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,
 - f) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników;
 - g) dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od marca do 31 października każdego roku, i 5 l poza tym okresem;
 - h) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 120 l na odpady.
3. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w sposób obowiązujący (zorganizowany) na terenie gminy i do pojemników wskazanych przez gminę lub podmiot uprawniony:
 - 1) odpady ulegające biodegradacji:
 - a) właściciele nieruchomości położonych na terenach budownictwa jednorodzinnego (zagrodowego) mogą kompostować organiczną część odpadów komunalnych.
Kompostowanie nie może stanowić uciążliwości zapachowych dla sąsiednich nieruchomości. Kompostownik winien być oddalony od granicy sąsiedniej nieruchomości o co najmniej 2 m.
 - b) dopuszcza się kompostowanie pozostałości organicznych na innych terenach pod warunkiem, że nie narusza to odrębnych przepisów, do czasu wprowadzenia systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych podlegających biodegradacji.
 - 2) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami oraz odpady niebezpieczne:
 - a) zgodnie z systemem wprowadzonym przez gminę lub do odrębnych pojemników dostarczonym przez uprawniony podmiot i przekazywanie mu zgodnie z ustalonym przez niego harmonogramem.
 - b) mieszkańcy posiadający przeterminowane leki będą je przekazywać firmom specjalistycznym do utylizacji, a zużyte baterie do miejsc – wyznaczonych w poszczególnych miejscowościach, które dysponują odpowiednimi pojemnikami;
 - 3) odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania. Należy je wystawić przed wejściem do nieruchomości lub na wyznaczone do tego celu miejsce, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony.
 - 4) odpady budowlane i zielone są składane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim odbierane.
 4. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.

§ 11

1. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych, mają pojemność od 1,5 m³ do 2,5 m³ i kolory przypisane do rodzaju odpadów, na jakie są przeznaczone, a więc:
 - 1) zielony: przeznaczony na opakowania szklane kolorowe;
 - 2) biały: przeznaczony na opakowania szklane bezbarwne;
 - 3) żółty: przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych(PET).

2. Na drogach publicznych, chodnikach, placach, skwerach i zieleńcach odpady komunalne gromadzone są w koszach ulicznych ustawionych w miejscach i ilości pozwalającej na swobodne korzystanie z nich przez przechodniów.

- 1) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować obok wiaty, a jeśli jej nie ma – to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;
- 2) wielkość koszy ulicznych została określona w § 9 ust. 1 pkt 1.

3. Organizatorzy imprez, spotkań masowych są zobowiązani do utrzymania porządku i czystości na obszarze, gdzie one się odbywają poprzez:

- 1) wyposażenie miejsca organizacji imprez w odpowiednią ilość pojemników na odpady oraz przenośnych sanitariatów,
- 2) uprzątnięcie terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy, spotkania itp.,
- 3) zagospodarowania zebranych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 12

1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy § 22 i § 23 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690).

2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.

3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia.

4. Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

1) Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania. Usługi w tej mierze może wykonywać podmiot uprawniony.

2) Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe należy wystawić w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę nieruchomości do tego celu w zabudowie wielorodzinnej. W zabudowie wielorodzinnej mogą także być oddane w terminach przewidzianych harmonogramem do LOPS. Wystawianie odpadów nie może spowodować utrudnienia

w ruchu drogowym lub poruszaniu się osób pieszych.

Odpady niebezpieczne będą gromadzone w wyznaczonym miejscu w osobnych pojemnikach i zbierane zgodnie z harmonogramem.

3) Wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.

§ 13

1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, gruzu, gorącego popiołu, żużli, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej.

2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów.

3. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:

- 1) ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
- 2) lustra,
- 3) szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne, z pozostałościami zawartości,
- 4) szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),
- 5) szyby samochodowe.

4. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:

- 1) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,
- 2) opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki, pojemniki po farbach i lakierach,
- 3) opakowania po środkach ochrony roślin: chwastobójczych, owadobójczych, grzybobójczych, lub innych.

5. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

R O Z D Z I A Ł V

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 14

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani, w celu umożliwienia przygotowania treści umowy, do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludności liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, lub gdy stan faktyczny różni się od

niej, oświadczenia na piśmie o odstępstwach i ich przyczynach.

3. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani, w celu przygotowania umowy, do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego informacji umożliwiającej obliczenie zapotrzebowania na pojemniki.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-13/60/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. do WSA o stwierdzenie nieważności § 14 ust. 2 i 3).

4. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do niezwłocznego podpisania z podmiotem uprawnionym umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej.
5. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług podmiotu uprawnionego w zakresie odbioru odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych.

§ 15

1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ustala się w terminach uzgodnionych z podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów, jednak nie rzadziej niż:

- 1) odpady komunalne (niesegregowane) powinny być usuwane z terenu nieruchomości okresowo w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym ale z częstotliwością, co najmniej raz na 2 tygodnie. W przypadku posesji, gdzie liczba osób zamieszkujących nie przekracza dwóch, częstotliwość powinna wynosić minimum raz na 4 tygodnie,
- 2) odpady segregowane w miarę potrzeb, na bieżąco – nie rzadziej niż w cyklu dwumiesięcznym. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przed umieszczeniem odpadu (opakowania) w pojemniku zadbać o to, aby nie pozostały na nich resztki zawartości,
- 3) odpady wielkogabarytowe powinny być usuwane z terenu nieruchomości okresowo nie częściej niż w cyklu półrocznym w terminach ogłoszonych przez wójta gminy lub na zgłoszenie firmie wywozowej,
- 4) odpady budowlane i zielone będą odbierane na indywidualne zgłoszenie.

2. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego ustala się – raz na dwa tygodnie.

- 1) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię;
- 2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się co dwa tygodnie. Dopuszcza się usuwanie odpadów w zależności od potrzeb, ale w taki sposób, aby nie nastąpiło przepełnienie zbiornika przycmentarnego.

3. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżnić je z częstotliwością ustaloną ze stacją zlewną,

a w przypadku wcześniejszego zapelnienia zbiornika, zgłoszenie tego faktu przedsiębiorcy uprawnionemu, z którym posiada umowę na opróżnianie zbiorników. Przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu.

4. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia nieszczelności oraz powiadomienia o tym gminy.
5. Właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać odpady codziennie.
6. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

§ 16

1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić zapelnione urządzenia do zbierania odpadów w sposób określony w § 11.
2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę. Zamówienie musi być zrealizowane do 24 godzin od złożenia.
3. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.
4. Pracownicy podmiotu uprawnionego są zobowiązani do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku transportu odpadów oraz nieczystości płynnych.
5. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego.

R O Z D Z I A Ł VI

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione

§ 17

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

- 1) do 31 grudnia 2007 roku do nie więcej niż 83% (wagowo) całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,
- 2) do 31 grudnia 2011 roku nie więcej niż 58% (wagowo) całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji.

§ 18

Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować spośród odpadów ko-

munalnych przekazywanych przez jedną osobę i podać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów określone w poziomach selekcji zawartych w PGO dla ZGZM.

R O Z D Z I A Ł VII

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 19

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru.

§ 20

1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
 - 1) w odniesieniu do psów:
 - a) zarejestrowanie w Urzędzie Gminy w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa; wpis w rejestrze obejmuje następujące dane: imię i nazwisko właściciela, adres właściciela, imię psa,
 - b) wyposażenie psa w obrozę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne – w kaganiec,
 - c) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu – w nałożonym kagańcu,
 - 2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
 - a) stały i skuteczny dozór,
 - b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników,
 - c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy;
 - d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów uznanych za agresywne;
 - e) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;
 - f) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwie-

rzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.

2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.
3. Postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

R O Z D Z I A Ł X

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 21

Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

- 1) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
- 2) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi z ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 216 ze zm.);
- 3) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak również wód powierzchniowych i podziemnych;
- 4) przetrzymywanie i prowadzenie hodowli nie będzie powodowało uciążliwości, dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.

R O Z D Z I A Ł XI

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 22

Właściele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania w miarę potrzeby deratyzacji na terenie nieruchomości.

§ 23

Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez wysłanie zawiadomień do poszczególnych miejscowości i wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach, podlegającym deratyzacji.

§ 24

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

§ 25

Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

R O Z D Z I A Ł XII

Postanowienia końcowe

§ 26

Naruszenia przepisów regulaminu podlega karze grzywny lub karze aresztu zgodnie z Rozdziałem 5 – Przepisy karne – ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zmianami).

§ 27

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 28

Traci moc uchwała nr XXVII/157/97 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jerzmanowa.

§ 29

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JERZY WOLSKI

2142

UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów wsi Brzostowo, Łędzina, Żeleźniki, Luboradów, Grabownica, Kotlarka, Czeszyce, Kuźnica Czeszycka, Stara Huta dla terenów niezabudowanych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr V/36/03 z dnia 26 marca 2003 r. Rady Gminy Krośnice w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów wsi Brzostowo, Łędzina, Żeleźniki, Luboradów, Grabownica, Kotlarka, Czeszyce, Kuźnica Czeszycka, stara Huta, Łazy Wielkie – działki nr ewidencyjne 46/3 i 46/2, Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębów wsi Brzostowo, Łędzina, Żeleźniki, Luboradów, Grabownica, Kotlarka, Czeszyce, Kuźnica Czeszycka, Stara Huta dla terenów niezabudowanych, zwany dalej planem, obejmuje obszar określony na mapie w skali 1: 2000.
2. Rysunek planu, o którym mowa w ust. 1, będący integralną częścią planu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) **plan** – ustalenia dotyczące obszaru określonego w uchwale, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
- 2) **rysunek planu** – rysunek, o którym mowa w § 1 ust. 1,

- 3) **teren** – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem,
- 4) **przeznaczenie podstawowe** – funkcja wraz z urządzeniami towarzyszącymi, której ustalenia obowiązują w ramach danego terenu, z zastrzeżeniem możliwości sytuowania przeznaczenia uzupełniającego,
- 5) **przeznaczenie dopuszczalne** – rodzaje przeznaczenia, inne niż podstawowe, które jedynie uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe i nie występują samodzielnie na danym terenie,
- 6) **nieprzekraczalna linia zabudowy** – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych niebędących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu lub urządzeniami terenowymi komunikacji, której przekroczenia nie dopuszcza się na wszystkich kondygnacjach,
- 7) **gospodarstwo agroturystyczne** – teren wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do wynaj-

- owania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów; ilość turystów przebywających jednorazowo w ramach gospodarstwa agroturystycznego nie może przekraczać 30 osób,
- 8) **zielen** – urządzone zespoły zieleni o zróżnicowanej wysokości, w tym trawniki, kwietniki, żywopłoty, krzewy i drzewa,
- 9) **powierzchnia biologicznie czynna** – powierzchnia działki lub terenu zagospodarowana zgodnie z przepisami odrębnymi, towarzysząca innemu przeznaczeniu podstawowemu,
- 10) **urządzenia towarzyszące** – obiekty technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej, zaplecze parkingowe i garażowe (trwale związane z gruntem) oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego,
- 11) **przepisy odrębne** – aktualne w momencie realizacji uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

§ 3

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
- 1) oznaczenia ogólne:
 - a) granica obszaru objętego planem,
 - b) granica obrębu,
 - c) granica gminy,
 - d) granica powiatu,
 - e) granica województwa,
 - f) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
 - g) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - 2) oznaczenia poszczególnych terenów zawierające symbol literowy określający przeznaczenie terenu,
 - 3) oznaczenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
 - a) symbole określające tereny komunikacji kolejowej,
 - b) linia elektroenergetyczna napowietrzna średniego napięcia 20 kV,
 - c) gazociąg gazu ziemnego wraz z odwiertami zastawionymi,
 - 4) oznaczenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 - a) granica ekosystemu wodno-łukowego,
 - b) stanowiska chronionych gatunków roślin i grzybów,
 - c) stanowiska chronionych gatunków zwierząt,
 - d) pomniki przyrody,
 - e) granica Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”,
 - f) granica obszaru i terenu górniczego,
 - g) granica złoża udokumentowanego,
 - h) odcinki dróg, na których obowiązuje zielen wysoka w układzie szpalerowym,
 - i) strefa ochrony krajobrazu kulturowego,
 - j) układy zabytkowej zieleni do zachowania,
 - k) granica obszaru specjalnej ochrony ptaków „Natura 2000 Dolina Baryczy”,

- l) granica potencjalnego specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Natura 2000 Ostoja nad Baryczą”,
- 5) oznaczenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- a) strefa ochrony konserwatorskiej,
 - b) zabytkowe cmentarze, ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
 - c) strefa ochrony konserwatorskiej – obserwacji archeologicznej,
 - d) strefa ochrony stanowiska archeologicznego o powierzchni powyżej 0,5 ha,
 - e) strefa ochrony stanowiska archeologicznego o powierzchni poniżej 0,5 ha.

R o z d z i a ł 2

Przeznaczenie terenów

§ 4

Ustala się następujące rodzaje przeznaczenia podstawowego terenów:

- 1) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem **RM**, przez co rozumie się obszar, na którym zlokalizowano budynek mieszkalny, gospodarczy i inwentarski w rodzinnym gospodarstwie rolnym, hodowlanym lub ogrodniczym lub zespół takich budynków, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkańców budynkami garażowymi oraz ogrodami przydomowymi,
- 2) teren zieleni parkowej, oznaczony na rysunku planu symbolem **ZP**, przez co rozumie się zaplanowany i urządzony zespół zieleni, w ramach którego przeważa obszarowo zielen wysoka,
- 3) tereny lasów i dolesień, oznaczone na rysunku planu symbolem **ZL**, przez co rozumie się tereny zadrzewione, uznane za lasy w rozumieniu przepisów odrębnych,
- 4) tereny rolne, oznaczone na rysunku planu symbolem **R**, przez co rozumie się tereny gospodarki polowej oraz stawów rybnych i zbiorników wodnych służących obsłudze rolnictwa,
- 5) tereny wód śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolem **WS**, przez co rozumie się rzeki, jeziora, stawy, strumienie oraz kanały,
- 6) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem **KD**, przez co rozumie się wydzielone pasy terenu przeznaczone do ruchu lub postoju pojazdów i ruchu pieszych wraz z leżącymi w ich ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zielenią i urządzeniami technicznymi związanymi z ruchem pojazdów lub pieszych, wyróżnione następującymi indeksami:
 - a) **KDg** – dla dróg głównych,
 - b) **KDz** – dla dróg zbiorczych,
 - c) **KDI** – dla dróg lokalnych.

R o z d z i a ł 3

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 5

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) dopuszcza się, dla obszaru objętego ustaleniami planu lokalizowanie w ramach przeznaczenia podstawowego oraz jako tymczasowego zagospodarowania terenu:
 - a) zieleni o funkcjach rekreacyjnych i ochronnych,
 - b) urządzeń towarzyszących, w tym komunikacji i infrastruktury technicznej,
- 2) zakazuje się dla obszaru objętego ustaleniami planu lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, określonych w przepisach odrębnych.

R o z d z i a ł 4

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 6

1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

- 1) zakazuje się odprowadzania ścieków do wód gruntowych, powierzchniowych oraz do gleby i gruntów,
- 2) nakazuje się utrzymywać we właściwym stanie i konserwować istniejące drzewa oraz stosować nowe nasadzenia w miejscach ubytków starych drzew, zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi,
- 3) wyznacza się odcinki dróg, na których obowiązuje zieleń wysoka w układzie szpalerowym,
- 4) wyznacza się granicę ekosystemu wodno-łaskowego, w granicach której ustala się:
 - a) zakaz lokalizowania nowych zbiorników wodnych,
 - b) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych za wyjątkiem dróg gminnych transportu rolnego, mostów i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) obowiązek prowadzenia gospodarki zmierzającej do odtworzenia i utrzymywania wartości naturalnych, łąk, zadrzewień, łąk, cieków i zbiorników wodnych wraz z ich biologicznym obrzeżem,
 - d) wzbogacenia i uzupełnienia istniejących nasadzeń, unikanie zwartych nasadzeń utrudniających przewietrzanie dolin rzecznych,
- 5) na obszarze objętym ustaleniami planu występują, następujące drzewa uznane za pomniki przyrody ożywionej:
 - a) w obrębie wsi Żeleźniki:
 - dąb nr 279, zgodnie z decyzją nr 10/83 z 4 lutego 1983 r.,
 - dąb nr 280, zgodnie z decyzją nr 11/83 z 4 lutego 1983 r.,
 - dąb nr 281, zgodnie z decyzją nr 12/83 z 4 lutego 1983 r.,
 - dąb nr 282, zgodnie z decyzją nr 13/83 z 4 lutego 1983 r.,
 - dąb nr 283, zgodnie z decyzją nr 14/83 z 4 lutego 1983 r.,
 - dwa dęby nr 284, zgodnie z decyzją nr 15/83 z 4 lutego 1983 r.,
 - dąb szypułkowy nr 285, zgodnie z decyzją nr 16/83 z 4 lutego 1983 r.,
 - b) w obrębie wsi Grabownica:

- dąb nr 110, zgodnie z decyzją nr 22/66 z 28 lutego 1966 r.,
 - dąb nr 14, zgodnie z decyzją nr 2/64 z 20 marca 1964 r.,
 - c) w obrębie wsi Kotlarka:
 - dwa dęby nr 272, zgodnie z decyzją nr 3/83 z 27 stycznia 1983 r.,
 - dąb nr 273, zgodnie z decyzją nr 4/83 z 27 stycznia 1983 r.,
 - sosna nr 274, zgodnie z decyzją nr 5/83 z 29 stycznia 1983 r.,
- 6) pomniki, o których mowa w pkt 5, podlegają ochronie na podstawie przepisów odrębnych,
 - 7) na obszarze objętym planem występują stanowiska chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, których lokalizację przedstawiono na rysunku planu – zakres ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk określają przepisy odrębne,
 - 8) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu czwartorzędowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP 303) – Krośnice Pradolina Baryczy Wschód – w przypadku ustanowienia w drodze rozporządzenia przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej obszaru ochronnego zbiornika, zakazy, nakazy oraz ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wody w celu ochrony zasobów tych wód przed degradacją stają się wiążące dla niniejszego planu,
 - 9) część terenów, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, znajduje się w zasięgu:
 - a) obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Baryczy” (kod obszaru PLB 20001) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313),
 - b) projektowanego – potencjalnego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja nad Baryczą”,
 - 10) na obszarach, których mowa w pkt 9, obowiązują przepisy odrębne w zakresie ochrony przyrody, a w szczególności zapisy zawarte w art. 33–39 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880),
 - 11) część terenów, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, znajduje się w zasięgu Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” – uwzględnia się zasady ochrony środowiska przyrodniczego, wynikające z rozporządzenia nr 6, poz. 65 Wojewody Kaliskiego i Wrocławskiego z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia i ochrony Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego Nr 19, poz. 102 oraz Dz. Urz. Woj. Wrocławskiego Nr 6, poz. 65 ze zmianami),
 - 12) na obszarach, których mowa w pkt 11, zakazuje się w szczególności:
 - a) urządzania i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,
 - b) wprowadzania zmian stosunków wodnych mogących negatywnie wpłynąć na środowisko przyrodnicze,

- c) likwidowania oczek wodnych i przekształcania terenów podmokłych,
 - d) gnojowicowania gruntów rolnych, za wyjątkiem własnych gruntów zgodnie z zasadami agrotechnicznymi,
- 13) na obszarach, których mowa w pkt 11, nakazuje się w szczególności:
- a) wprowadzać sieci kablowe, w przypadku modernizacji lub budowy nowych linii energetycznych,
 - b) uzgadniać z Wojewodą decyzje w sprawach: likwidacji zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, budowy nowych dróg, ciągów ciepłowniczych i gazowych za wyjątkiem urządzeń lokalnych, prowadzenia nowych melioracji oraz dokonywania regulacji rzek i potoków, prowadzenia prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, a w szczególności budowy stawów rybnych i innych zbiorników wodnych,
- 14) uwzględnia się nakazy, zakazy i ograniczenia, wynikające z Koncesji nr 114/93 z dnia 21 czerwca 1993 r. wydanej przez Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz decyzji Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr BGo/MN/617/95 z dnia 3 kwietnia 1995 r. oraz nr BGK/MN/876/95 z dnia 30 maja 1995 r., a w szczególności:
- a) granicę złoża gazu ziemnego „Brzostowo”,
 - b) granicę terenu i obszaru górniczego złoża gazu ziemnego,
- 15) uwzględnia się nakazy, zakazy i ograniczenia, wynikające z Koncesji nr HI/93 z dnia 21 czerwca 1993 r. wydanej przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Henrykowice E” ze zmianami,
- 16) wszelkie działania budowlane w obrębie terenów górniczych, o których mowa w pkt 14 i 15, podlegają przepisom odrębnym w zakresie prawa geologiczno-górniczego.
2. Ustala się następujące zasady ochrony krajobrazu kulturowego:
- 1) wyznacza się strefę ochrony krajobrazu kulturowego, w granicach której należy chronić i utrzymywać istniejące układy dróg, miedz, zadrzewień śródpolnych, alei, szpalerów, cieków wodnych, grobli i stawów,
 - 2) wyznacza się układy zabytkowej zieleni do zachowania – nakazuje się utrzymywać i konserwować istniejące drzewa, a powstałe ubytki uzupełniać z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań przyrodniczych oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.
- R o z d z i a ł 5**
- Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej**
- § 7**
1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej obejmującej fragment dawnego parku, w granicach której:
- 1) obowiązuje wymóg uzgadniania z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich działań inwestycyjnych,
 - 2) nakazuje się utrzymywać we właściwym stanie i konserwować istniejące drzewa oraz stosować nowe nasadzenia w miejscach ubytków starych drzew, zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi,
 - 3) zakazuje się stosowania ogrodzeń z elementów prefabrykowanych.
2. Ustala się ochronę zabytkowych cmentarzy, ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków, wobec których obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
- 1) należy zachować i konserwować zachowane elementy historycznych układów przestrzennych cmentarzy oraz poszczególnych elementów tych układów takich jak historyczne ogrodzenia, bramy, obiekty sztuki sepulkralnej, zieleni,
 - 2) poszczególne obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać konserwacji, zachowane nagrobki zabezpieczyć przed dewastacją i pozostawić na miejscu, ewentualnie tworzyć dla nich lapidaria lub zachować je w inny uzgodniony z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków sposób,
 - 3) wszelkie zamierzenia i działania inwestycyjne należy poprzedzić uzyskaniem wytycznych konserwatorskich i uzgodnić z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.
3. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej – obserwacji archeologicznej, obejmującą tereny przyległe do obszarów zabudowanych miejscowości Brzostowo, Luboradów, Grabownica, Kuźnica Czeszycka, Czeszyce oraz stanowiska archeologiczne:
- 1) w obrębie wsi Brzostowo:
 - a) 1/10/73-32 AZP – cmentarzysko ciałopalne,
 - b) 2/6/73-32 AZP – znalezisko luźne,
 - c) 3/44/73-32 AZP – ślad osadnictwa,
 - d) 4/46/73-32 AZP – osada,
 - e) 15/45/73-32 AZP – grób ciałopalny,
 - f) 17/7/73-32 AZP – ślad osadnictwa,
 - g) 2/9/73-32 AZP – cmentarzysko ciałopalne,
 - h) 1/11/73-32 AZP – skarb? kultura łużycka,
 - 2) w obrębie wsi Stara Huta:
 - a) 1/31/71-33 AZP – ślad osadnictwa,
 - b) 2/32/71-33 AZP – ślad osadnictwa,
 - c) 4/34/71-33 AZP – ślad osadnictwa,
 - d) 5/35/71-33 AZP – ślad osadnictwa,
 - e) 6/36/71-33 AZP – ślad osadnictwa.
4. Na obszarach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje ochrona zabytków i obiektów archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi, a w szczególności:
- 1) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przed uzyskaniem przez inwestora zaświadczenia potwierdzającego akceptację zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, wszelkie zamierzenia, inwestycyjne wymagające prowadzenia prac ziemnych podlegają uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
 - 2) w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe,

- 3) prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim, za zezwoleniem konserwatorskim.
5. Z uwagi na możliwość wystąpienia znalezisk zabytków archeologicznych poza strefą, o której mowa w ust. 1 i udokumentowanymi stanowiskami archeologicznymi na terenie objętym planem, inwestor zobowiązany jest powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych z 7-dniowym wyprzedzeniem; w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe.

R o z d z i a ł 6

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 8

1. Tereny oznaczone symbolami **KDg**, **KDz**, **KDI** i **ZP** stanowią obszary przestrzeni publicznej.
2. Określa się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, o których mowa w ust. 1, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.
3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem **ZP** dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń technicznych, ciągów pieszych oraz zieleni, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

R o z d z i a ł 7

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 9

1. Ustala się tereny zabudowy zagrodowej, o których mowa w § 4 pkt 1, oznaczone na rysunku planu symbolem **RM**:
 - 1) w obrębie Stara Huta – **RM 1**,
 - 2) w obrębie Łędzina – **RM 2**,
 - 3) w obrębie Żelezniki – **RM 3**.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
 - 1) dopuszcza się lokalizację
 - a) usług związanych z produkcją rolniczą,
 - b) usług turystycznych prowadzonych w ramach gospodarstwa agroturystycznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi, w tym terenowymi urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi,
 - c) stawów rybnych i zbiorników wodnych służących obsłudze rolnictwa, za wyjątkiem obszarów położonych w granicach ekosystemu wodno-łakowego, pod warunkiem uzyskania stosownego pozwolenia wodnoprawnego oraz innych opinii i uzgodnień, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - 2) ustala się przeznaczenie co najmniej 35% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej.
3. Ustala się, dla terenów, o których mowa w ust. 1, następujące zasady kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - 1) wysokość zabudowy nie może przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych, to jest parter i poddasze użytkowe,

- 2) wysokość budynków liczona od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 9 m,
- 3) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczającej drogi głównej i drogi zbiorczej,
- 6) należy stosować dachy strome o symetrycznie nachylonych połaciach, kryte dachówką lub materiałem dającym zbliżony efekt wizualny; nie dopuszcza się stosowania dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy,
- 7) dopuszcza się stosowanie zróżnicowanych materiałów elewacyjnych z wyjątkiem tworzyw sztucznych,
- 8) w zakresie podziału nieruchomości:
 - a) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **RM 1**, **RM 3** – zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości,
 - b) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem **RM 2** – dopuszcza się wydzielenie nieruchomości o powierzchni nie mniejszej niż 3000 m²,
- 9) w przypadku lokalizowania usług agroturystycznych lub innych usług związanych z rolnictwem, ustala się obowiązek zapewnienia poszczególnym terenom właściwej ilości stanowisk postojowych, w tym parkingów terenowych i garaży, w ilości nie mniejszej niż:
 - a) 1 miejsce na mieszkanie lub 1 miejsce na 4 miejsca hotelowe,
 - b) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej funkcji usługowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe.
4. Ustala się, dla terenów, o których mowa w ust. 1, następujące zasady zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną:
 - 1) zaopatrzenie w wodę:
 - a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **RM 1** – z wodociągu grupowego Kuźnica Czeszycka,
 - b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **RM 2**, **RM 3** – z wodociągu grupowego Grabownica,
 - c) dopuszcza się własne ujęcie wody,
 - 2) odprowadzanie ścieków:
 - a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **RM 1** – poprzez podłączenie do kolektora ciśnieniowego odprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków w Czeszycach,
 - b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **RM 2** – poprzez podłączenie do kolektora ciśnieniowego odprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków znajdującej się we wsi Bukowice,
 - c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **RM 3** – poprzez podłączenie do kolektora ciśnieniowego odprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków znajdującej się we wsi Luboradów,
 - d) do czasu realizacji kanalizacji, ścieki bytowe należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a wszelkie działania

w zakresie gospodarki ściekowej muszą być prowadzone zgodnie z przepisami odrębnymi,

- 3) odprowadzanie wód opadowych – grawitacyjnie do rowów melioracyjnych i dalej do miejscowych cieków wodnych,
- 4) ogrzewanie – z indywidualnych lub grupowych źródeł zaopatrzenia w ciepło, w oparciu o zasilanie:
 - a) gazem ze zbiorników stacjonarnych,
 - b) energią elektryczną,
 - c) paliwami płynnymi,
 - d) układami mieszanymi wykorzystującymi odnawialne źródła energii w postaci baterii słonecznych oraz źródeł energii, o których mowa w lit. a–c.
 - e) zbiorniki stacjonarne na paliwo gazowe lub olejowe należy lokalizować w granicach własności, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 5) usuwanie odpadów stałych należy realizować poprzez zapewnienie miejsca na pojemniki i kontenery służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, przy czym miejsca na pojemniki i kontenery służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych należy urządzić w następujący sposób:
 - a) umożliwić segregację odpadów,
 - b) osłonić ogrodzeniem pełnym o wysokości co najmniej 1,5 metra,
- 6) wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie na zorganizowane komunalne składowisko odpadów we wsi Wierzchowice; odpady powstałe w wyniku działalności gospodarczej należy poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu, zgodnie z przepisami odrębnymi; wytwórcy odpadów zobowiązani są do stosowania technologii minimalizujących powstawanie odpadów i ograniczających ich uciążliwość dla środowiska,
- 7) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na terenach własnych inwestora, z zapewnieniem dostępu transportu i obsługi tych urządzeń.

§ 10

1. Ustala się teren zieleni parkowej, o którym mowa w § 4 pkt 2, oznaczony na rysunku planu symbolem **ZP**.
2. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust. 1 następujące zasady kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - 1) należy utrzymywać i konserwować zieleń, a powstałe ubytki uzupełniać zielenią zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi,
 - 2) należy chronić i utrzymywać dotychczasowe ukształtowanie terenu oraz charakterystycznych form geomorfologicznych,
 - 3) teren stanowi obszar nieczynnego cmentarza – należy uwzględnić poprzednie przeznaczenie terenu, poprzez odpowiednie zagospodarowanie, w tym w szczególności ochronę i uwzględnienie relikwów nagrobków i małej architektury, a także poprzez odpowiednią tablicę informacyjną,
 - 4) zakazuje się lokalizowania zabudowy kubaturowej.

§ 11

1. Ustala się tereny lasów i dolesień, o których mowa w § 4 pkt 3, oznaczone na rysunku planu symbolem **ZL**.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
 - 1) dopuszcza się lokalizację:
 - a) dróg służących gospodarce leśnej,
 - b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, o ile nie zaistnieją możliwości trasowania lub lokalizacji poza tymi terenami,
 - c) oznakowanych szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych,
 - 2) zakazuje się lokalizowania zabudowy kubaturowej.

§ 12

1. Ustala się tereny rolne, o których mowa w § 4 pkt 4, oznaczone na rysunku planu symbolem **R**.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
 - 1) dopuszcza się wykonywanie stawów rybnych i zbiorników wodnych służących obsłudze rolnictwa, za wyjątkiem obszarów położonych w granicach ekosystemu wodno-łakowego, pod warunkiem uzyskania stosownego pozwolenia wodnoprawnego, w przypadku jeśli takie pozwolenie jest wymagane, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) dróg służących gospodarce polowej,
 - b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, o ile nie zaistnieją możliwości trasowania lub lokalizacji poza tymi terenami,
 - c) oznakowanych szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych,
 - 3) zakazuje się lokalizowania zabudowy kubaturowej.

§ 13

1. Ustala się tereny wód śródlądowych, o których mowa w § 4 pkt 5, oznaczone na rysunku planu symbolem **WS**.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania – dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych i melioracyjnych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji, o ile nie zaistnieją możliwości trasowania lub lokalizacji poza tymi terenami.
3. Ustala się, dla terenów, o których mowa w ust. 1, następujące zasady urządzania terenu:
 - 1) nakazuje się ochronę wód powierzchniowych wraz z szatą roślinną w ich otoczeniu oraz wód podziemnych,
 - 2) należy zapewnić dostęp do wód powierzchniowych i urządzeń wodnych umożliwiający ich utrzymanie.

R o z d z i a ł 8

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

§ 14

1. W obszarze objętym planem wyznacza się następujące tereny podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

- 1) obszary położone w zasięgu stref ochrony stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
 - 2) obszary położone w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP 320),
 - 3) obszary położone w zasięgu obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Baryczy” oraz projektowanego – potencjalnego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja nad Baryczą”,
 - 4) obszary położone w zasięgu granicy Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”,
 - 5) obszary położone w zasięgu terenu i obszaru górniczego złoża gazu ziemnego „Brzostowo”,
 - 6) obszary położone w zasięgu stref ochrony konserwatorskiej oraz zabytkowych cmentarzy.
2. Granice i sposoby zagospodarowania określono odpowiednio:
- 1) w § 6 ust. 1 pkt 7 uchwały dla stref ochrony stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
 - 2) w § 6 ust. 1 pkt 8 uchwały dla Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP 320),
 - 3) w § 6 ust. 1 pkt 9, 10 uchwały dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Baryczy” oraz projektowanego – potencjalnego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja nad Baryczą”,
 - 4) w § 6 ust. 1 pkt 11, 12 i 13 uchwały dla Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”,
 - 5) w § 6 ust. 1 pkt 14, 15 i 16 uchwały dla złóż gazu ziemnego,
 - 6) w § 7 uchwały dla stref ochrony konserwatorskiej oraz zabytkowych cmentarzy.
3. W obszarze objętym planem wyznacza się następujące obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych – pomniki przyrody, wobec których określono zasady postępowania zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 i 6 uchwały.
4. Na obszarze objętym ustaleniami planu nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

R o z d z i a ł 9

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 15

Na obszarze objętym ustaleniami planu nie występują tereny wymagające określenia szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

R o z d z i a ł 10

Szczegółne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 16

1. Na obszarze objętym planem ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, dotyczące:
 - 1) terenów podlegających ochronie, o których mowa w § 14,
 - 2) systemów infrastruktury technicznej, o których mowa w § 19 oraz § 20.

2. Na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizowania zabudowy kubaturowej, z wyłączeniem terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem RM.

R o z d z i a ł 11

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 17

Ustala się tereny dróg publicznych; oznaczone na rysunku planu symbolem **KD**, o których mowa w § 4 pkt 6, przy czym określa się:

- 1) tereny dróg głównych:
 - a) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448, oznaczonej na rysunku planu symbolem **KDg nr 448**, o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 25 m lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,
 - b) w ciągu drogi powiatowej nr 1450 D, relacji Łazy Wielkie – Bukowice – Brzostowo, oznaczonej na rysunku planu symbolem **KDg nr 1450 D**, o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 25 m lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,
- 2) tereny dróg zbiorczych:
 - a) w ciągu drogi powiatowej nr 1448 D, relacji Żeleźniki – Grabownica, oznaczonej na rysunku planu symbolem **KDz nr 1448 D**, o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 20 m lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,
 - b) w ciągu drogi powiatowej nr 1436 D, relacji Henrykowice – Borzynowo – Grabownica, oznaczonej na rysunku planu symbolem **KDz nr 1436 D**, o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 20 m lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,
- 3) tereny dróg lokalnych:
 - a) w ciągu drogi powiatowej nr 1446 D, relacji Czeszyce – Kuźnica Czeszycka – Suliradzice, oznaczonej na rysunku planu symbolem **KDI nr 1446 D**, o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 15 m lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,
 - b) w ciągu drogi powiatowej nr 1447 D, relacji Luboradów – Kotlarka, oznaczonej na rysunku planu symbolem **KDI nr 1447 D**, o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 15 m lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,
 - c) w ciągu drogi powiatowej nr 1437 D, oznaczonej na rysunku planu symbolem **KDI nr 1437 D**, o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 15 m lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,
 - d) w ciągu drogi powiatowej nr 1435 D, relacji Stara Huta – Janisławice, oznaczonej na rysunku planu symbolem **KDI nr 1435 D**, o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 15 m lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,
 - e) w ciągu drogi powiatowej nr 1434 D, relacji Wielgie Milickie – droga powiatowa nr 1436, oznaczonej na rysunku planu symbolem **KDI nr 1434 D**, o minimalnej szerokości w liniach

- rozgraniczających 15 m lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,
- f) w ciągu dróg gminnych, oznaczone na rysunku planu symbolami **KDI** o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 m lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu.

§ 18

Ustala się następujące ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- 1) sieci uzbrojenia technicznego można sytuować w liniach rozgraniczających dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi, po uzgodnieniu z zarządcą drogi,
- 2) należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej,
- 3) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy obiektami sieciowymi a projektowanym zainwestowaniem terenu, dopuszcza się przełożenie lub kablowanie sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 19

Ustala się następujące zasady budowy, rozbudowy lub modernizacji urządzeń służących zaopatrzeniu w energię elektryczną:

- 1) wyznacza się linie elektroenergetyczne napowietrzne średniego napięcia 20 kV, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których przy lokalizacji trwałego zagospodarowania zieleni wysoką, należy zachować minimalne odległości, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem RM dopuszcza się możliwość realizacji niezależnych systemów zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną,
- 3) dopuszcza się przełożenie lub kablowanie sieci na zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 4) w przypadku modernizacji lub lokalizowania nowych linii energetycznych w granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, obowiązują ustalenia § 6 ust. 1 pkt 13 lit. a.

§ 20

Ustala się następujące zasady budowy, rozbudowy lub modernizacji urządzeń służących zaopatrzeniu w gaz:

- 1) wyznacza się tereny urządzeń przesyłu gazu ziemnego wraz z odwiertami, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
- 2) wyznacza się strefy ochronne o szerokości 10 m, stanowiące strefę kontrolowaną, w której operator gazociągu jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu,
- 3) w granicach strefy ochronnej linii przesyłowej gazu:
 - a) nakazuje się zapewnienie swobodnego dojazdu do sieci oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż i w obrębie strefy kontrolowanej,

- b) zakazuje się sadzenia drzew i krzewów w pasie 6 m,
- c) dopuszcza się skrzyżowania komunikacji kołowej z linią przesyłową gazu pod kątem co najmniej 60°, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- d) dopuszcza się nasadzenia zieleń niskiej,
- e) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego zgodnie z przepisami odrębnymi.

R o z d z i a ł 12

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 21

Dla obszaru objętego ustaleniami planu dopuszcza się lokalizowanie jako tymczasowego zagospodarowania terenu urządzeń, o których mowa w § 5 pkt 1 uchwały.

R o z d z i a ł 13

Stawki procentowe

§ 22

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) dla terenów objętych uchwałą ustala się stawki procentowe, o których mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości:

- 1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami ZP, R, ZL, WS, KD – 0%,
- 2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami RM – 30%.

R o z d z i a ł 14

Ustalenia końcowe

§ 23

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 24

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na stronie internetowej Gminy Krośnice.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

STANISŁAW BIEŃ


Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy
Krośnice z dnia 26 kwietnia 2006 r.
(poz. 2142)



G M I N A KROŚNICE


**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBRĘBÓW WSI
BRZOSTOWO, LĘDZINA, ŻELEŹNIKI,
LUBORADÓW, GRABOWNICA, KOTLARKA,
CZESZCZYCE, KUŹNICA CZESZCZYCKA,
STARA HUTA
DLA TERENÓW NIEZABUDOWANYCH**

**SKALA
1: 2000**




MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRĘBÓW WSI BRZOSTOWO, LĘDZINA, ŻELEŹNIKI,
LUBORADÓW, GRABOWNICA, KOTLARKA, CZESZCZYCE,
KUŹNICA CZESZCZYCKA, STARA HUTA
DLA TERENÓW NIEZABUDOWANYCH


**1/8
NR ARKUSZA**



MIEJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRĘBÓW WSI BRZOSTOWO, LĘDZINA, ŻELEŹNIKI,
LUBORADÓW, GRABOWNICA, KOTLARKA, CZESZYCE,
KUŹNICA CZESZYCKA, STARA HUTA
DLA TERENÓW NIEZABUDOWANYCH

2/8
NR ARKUSZA








MIEJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBRĘBÓW WSI BRZOSTOWO, LĘDZINA, ŻELEŹNIKI,
LUBORADÓW, GRABOWNICA, KOTLARKA, CZESZCZYCE,
KUŹNICA CZESZCZYCKA, STARA HUTA
DLA TERENÓW NIEZABUDOWANYCH


4/8
NR ARKUSZA











MIEJSOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBREBÓW WSI BRZOSTOWO, ŁĘDZINA, ŻELEŹNIKI,
LUBORADÓW, GRABOWNICA, KOTLARKA, CZESZCZYCE,
KUŹNICA CZESZCZYCKA, STARA HUTA
DLA TERENÓW NIEZABUDOWANYCH

8/8
NR ARKUSZA

POWIAT OLEŚNICKI, GMINA TWARDOGÓRA

Oleśnik Nowy - Wieleś Gminna
Gmina Twardogóra

I. OZNACZENIA BĘDĄCE OBOWIĄZUJĄCYMI USTALENIAMI UCHWAŁY :

1. OZNACZENIA OGÓLNE

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- GRANICA OBREBU
- GRANICA GMINY
- GRANICA POWIATU
- GRANICA WOJEWÓDZTWA
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENÓW
O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
- NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

SYMBOLE OKREŚLAJĄCE PRZEZNACZENIE TERENÓW

- TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ
- TERENY ZIELENI PARKOWEJ
- TERENY LASÓW / DOLESIEŃ
- TERENY ROLNE
- TERENY WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH

3. OZNACZENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- DROGA GŁÓWNA W CIĄGU WOJEWÓDZKIEJ,
POWIATOWEJ
- DROGA ZBIORCZA W CIĄGU DROGI
POWIATOWEJ
- DROGA LOKALNA W CIĄGU DROGI
POWIATOWEJ, GMINNEJ
- LINIA ELEKTROENERGETYCZNA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 20kV
- GAZOCIĄG GAZU ZIEMNEGO WRAZ Z ODWERTAMI ZASTAWIONYMI

6. OZNACZENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

- GRANICA EKOSYSTEMU WODNO - ŁĄKOWEGO
- STANOWISKA CHRONIONYCH GATUNKÓW ROŚLIN I GRZYBÓW
- STANOWISKA CHRONIONYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT
- POMNIKI PRZYRODY
- GRANICA PARKU KRAJOBRAZOWEGO DOLINY BARYCZY
- GRANICA OBSZARU I TERENU GÓRNICZEGO
- GRANICA ZŁOŻA UDOKUMENTOWANEGO
- ODCINKI DRÓG NA KTÓRYCH OBOWIĄZUJE
ZIELEŃ WYSOKA W UKŁADZIE SZPALEROWYM
- STREFA OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
- UKŁADY ZIELENI ZABYTKOWEJ DO ZACHOWANIA
- GRANICA OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW
NATURA 2000 (KOD OBSZARU PLB 020001)
- GRANICA POTENCJALNEGO SPECJALNEGO OBSZARU
OCHRONY SIEDLISK NATURA 2000 (KOD OBSZARU PLH 020041)
"OSTOJA NAD BARYCZĄ"

5. OZNACZENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
- ZABYTKOWE CMENTARZE
- STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ -
OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ
- STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE O POWIERZCHNI
POWYŻEJ 0,5 ha
- STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE O POWIERZCHNI
PONIŻEJ 0,5 ha

8. OZNACZENIA POMOCNICZE

- ZLIKWIDOWANE ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO

2143

UCHWAŁA RADY GMINY PLATERÓWKA

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

**w sprawie zmiany uchwały XXV/129/06 z dnia 16 lutego 2006 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) Rada Gminy Platerówka uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Rady Gminy Platerówka nr XXV/129/06 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Skreśla się § 4;
 - 2) W § 8 skreśla się tiret drugie i trzecie uchwały;
 - 3) Skreśla się § 16;
 - 4) Skreśla się § 25 uchwały;
 - 5) Skreśla się § 35.
2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerówka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia objęcia działalnością operatorską gminy Platerówka przez Spółkę Wodno-Ściekową SUPLAZ, zwaną w treści niniejszej uchwały „Przedsiębiorstwem”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JÓZEF BRUKOWSKI

2144

UCHWAŁA RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

z dnia 23 maja 2006 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, zmiana z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych zwanych dalej „wierzytelnościami” przypadających Gminie Warta Bolesławiecka lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów

ustawy – Ordynacja podatkowa, wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) jednostce organizacyjnej gminy – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Gminy Warta Bolesławiecka,
- 2) wierzytelności – należy przez to rozumieć należność główną, odsetki za zwłokę i inne należności uboczne wynikające z czynności prawnej bądź orzeczenia sądu lub organu,
- 3) osobie bliskiej dłużnika – należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, osoby przysposabiające i przysposobione, małżonka, który nie pozostaje we wspólności ustawowej z dłużnikiem, oraz osobę, która pozostaje z dłużnikiem faktycznie we wspólnym pożyciu,
- 4) decyzji – należy przez to rozumieć wyrażone na piśmie oświadczenie woli kierownika gminnej jednostki organizacyjnej lub innego organu uprawnionego do umorzenia wierzytelności pieniężnej lub udzielenia ulgi w jej spłacie w przedmiocie przyznania bądź odmowy umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty wierzytelności.

§ 3

1. Wierzytelność może zostać umorzona, w całości lub w części, jeżeli:
 - 1) wierzytelności nie wyegzekwowano w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
 - 2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
 - 3) egzekucja wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji lub interesowi publicznemu,
 - 4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności, lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne.
 - 5) dłużnik odbywa karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, w którym nie jest zatrudniony odpłatnie lub posiada inne zajęcia egzekucyjne,
 - 6) dłużnik jest cudzoziemcem i nie posiada karty stałego pobytu,
 - 7) informacja z Centralnego Biura Adresowego w Warszawie stwierdza, że poszukiwana osoba w CBA nie figuruje.
2. Za okoliczności stanowiące podstawę umorzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się także wydanie przez Sąd postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.
3. Umorzenie wierzytelności z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 3 może nastąpić tylko wówczas, gdy zastosowanie ulg, o których mowa w § 8, okazało się nieskuteczne.

§ 4

1. Umorzenie w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 3 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 – również z urzędu.
2. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki umorzenia, spoczywa na wnioskodawcy, a w przypadku

wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia wierzytelności z urzędu – na uprawnionym organie.

3. Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami, dłużnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązanie, umorzenie wierzytelności może nastąpić w sytuacji, gdy przesłanki umorzenia odnoszą się do wszystkich zobowiązanych.

§ 5

1. Do umarzania wierzytelności uprawniony jest:
 - 1) kierownik jednostki organizacyjnej gminy – jeżeli wartość wierzytelności podlegającej umorzeniu nie przekracza 3.000.- zł,
 - 2) wójt gminy – jeżeli wartość wierzytelności jest wyższa niż kwota, o której mowa w pkt 1,
 - 3) Wójt Gminy, jeżeli kwota należności głównej przekroczy kwotę 10.000.- zł po uzyskaniu zgody Rady Gminy.
2. Wójt gminy orzeka o umorzeniu wierzytelności na wniosek dłużnika lub kierownika jednostki organizacyjnej gminy z zastrzeżeniem § 4 ust. 1.

§ 6

1. Umorzeniu w trybie określonym w § 3–4 nie podlegają:
 - 1) wierzytelności z tytułu odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
 - 2) wierzytelności z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej orzeczonej w postępowaniu sądowym, przed upływem pięciu lat od daty nadania klauzuli wykonalności bądź ustalone w wyniku zawartej ugody,
 - 3) wierzytelności z tytułu nabycia mienia gminy.
2. Umorzenie wierzytelności dłużnika z określonego tytułu (określonej czynności prawnej) może nastąpić tylko jeden raz, a w przypadkach wierzytelności powstałych w wyniku świadczeń okresowych – nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3.
3. Kwoty wierzytelności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

§ 7

1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym właściwy organ na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności albo rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty.
2. Do stosowania ulg, o których mowa w ust. 1, uprawnieni są:
 - 1) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych – w przypadku wierzytelności ujętych w ewidencji księgowej jednostki,
 - 2) wójt gminy – w przypadku wierzytelności podlegających ewidencji w Urzędzie Gminy.
3. Zastosowanie ulg wymienionych w ust. 1 stanowi podstawę zwolnienia dłużnika z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę, za okres od dnia złożenia wniosku do dnia ustalonego jako termin płatności wierzytelności.
4. Postanowienia ust. 3 nie mają zastosowania, gdy dłużnik w ustalonym terminie nie dokonał zapłaty odroczonej wierzytelności bądź nie zapłacił którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona wierzytelność.

5. Przy rozpatrywaniu wniosku o odroczenie terminu zapłaty wierzytelności albo o rozłożenie płatności wierzytelności na raty, właściwy organ bierze pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz ważny interes dłużnika lub interes publiczny. Na okoliczność potwierdzającą udzielenie ulgi sporządza się protokół potwierdzający sytuację finansową wnioskodawcy.

§ 8

1. Postępowanie w sprawie umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia płatności wierzytelności na raty wszczyna się na pisemny wniosek uprawnionego, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1.
2. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, a w przypadku konieczności zebrania dowodów, wyjaśnień lub informacji, nie później niż w terminie 30 dni.
3. Umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg, o których mowa w § 7, następuje:
 - 1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno-prawnym – w drodze decyzji,
 - 2) w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych – w drodze umowy.
4. Umorzenie wierzytelności, z przyczyn określonych w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli uprawnionego organu, wyrażonego na piśmie.
5. Zobowiązanie dłużnika, będące przedmiotem postępowania o umorzenie, wygasa z dniem doręczenia decyzji o umorzeniu, z dniem podpisania umowy albo z dniem złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4.
6. Kierownik jednostki organizacyjnej lub inny uprawniony organ wznowi postępowanie w sprawie umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty wierzytelności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których należności umorzono lub udzielono ulgi w jej spłacie, okazały się fałszywe

albo decyzja została wydana w wyniku przestępstwa bądź uprawniony organ został przez dłużnika wprowadzony w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę decyzji.

§ 9

1. Organy wymienione w § 5 i § 7 ust. 2 przedkładają Radzie Gminy sprawozdania dotyczące zakresu umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w trybie określonym w § 7.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, składane są według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku kalendarzowego – w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresów sprawozdawczych.
3. Dane w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, wykazuje się narastająco, od początku roku.
4. Wzór sprawozdania określa załącznik do uchwały.

§ 10

Traci moc uchwała nr XX/127/2000 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowa – oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ADAM MAKSYM CZYK

Exemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirsfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1