



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 sierpnia 2006 r.

Nr 161

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

- 2537** – Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/622/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania „Programu małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim” 17056

UCHWAŁA RADY POWIATU:

- 2538** – Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 17057

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 2539** – Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Szczawno Zdrój 17058
- 2540** – Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/34/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska w zakresie obszaru zabudowy produkcyjno-usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej położonego w obrębie miasta Jaworzyny Śląskiej, przy ul. Świdnickiej 17061
- 2541** – Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/34/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska w zakresie obszaru zabudowy produkcyjno-usługowej położonego w obrębie miasta Jaworzyny Śląskiej, przy ul. Świdnickiej 2a 17065
- 2542** – Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach 17069
- 2543** – Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby okręgów wyborczych wielomandatowych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej Legnicy 17072
- 2544** – Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic i numerów stałych obwodów głosowania dla miasta Legnicy 17075
- 2545** – Rady Miejskiej Wałbrzyskiej z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzyskiej nr XXVIII/71/04 z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych 17079
- 2546** – Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy .. 17080
- 2547** – Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Księginice 17082
- 2548** – Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych 17083

- 2549** – Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia granic i numerów stałych obwodów głosowania 17089
- 2550** – Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia liczby okręgów, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej w Polkowicach 17090
- 2551** – Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania Osi Inkubacji z Trasą Targową we Wrocławiu 17092

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

- 2552** – Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Prusice oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych 17096

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2553** – Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Święta Katarzyna na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 17097
- 2554** – Rady Gminy Długoleka z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych w sprawie wybranych zagadnień 17098
- 2555** – Rady Gminy Długoleka z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Dobroszów 17099
- 2556** – Rady Gminy Długoleka z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mirków – część „A” w gminie Długoleka 17111
- 2557** – Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kostomłoty 17117
- 2558** – Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/185/06 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dodatków do wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych podległych gminie Kostomłoty 17124
- 2559** – Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole 17125
- 2560** – Rady Gminy Głogów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w części uchwały Rady Gminy Głogów nr XIV/128/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ruszowice 17132

2537

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/622/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania „Programu małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim”

Na podstawie art. 12 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami) Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLVII/622/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania „Programu małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim” w § 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Konsultacje społeczne oraz uzgodnienie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zostaną przeprowadzone w pierwszym półroczu 2006 r.”

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Program zostanie przedłożony do zaopiniowania w II kwartale 2006 r. Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego”.

3) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Programu nastąpi w III kwartale 2006 r.”

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

STANISŁAW JURCEWICZ

2538

UCHWAŁA RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO

z dnia 29 czerwca 2006 r.

**w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania
rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej**

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 23 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Zgorzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa warunki, po spełnieniu których Starosta może częściowo lub całkowicie zwalniać rodziców z opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

§ 2

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

- 1) ustawa – ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 573 z późniejszymi zmianami);
- 2) dziecko – rozumie się dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej,
- 3) osoba pełnoletnia – osoba, która po uzyskaniu pełnoletności pozostaje w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności;
- 4) dochód – dochód ustalony zgodnie z art. 6 pkt 4 ustawy, o której mowa w punkcie 1;
- 5) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy, o której mowa w punkcie 1.

§ 3

Przepisy uchwały stosuje się do rodziców dziecka, rodziców osoby pełnoletniej pozostającej w rodzinie zastępczej, w tym także do rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej nad dzieckiem lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

§ 4

1. Podstawą wydania decyzji o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej jest sytuacja materialna rodziny.
2. Zwolnienie całkowite lub częściowe z opłaty, o której mowa w uchwale, następuje w trybie i na zasadach określonych w art. 79 ust. 2 i 3 ustawy.

§ 5

1. Całkowite zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej może nastąpić, jeżeli:
 - 1) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- 2) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy.
2. Częściowe zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej może nastąpić, jeżeli:
 - 1) dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 - 2) dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy.

§ 6

Przy ustalaniu sytuacji materialnej rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, niezależnie od jej dochodu, bierze się pod uwagę następujące okoliczności:

- 1) ponoszenie przez rodziców opłat za innych członków rodziny przebywających w domu opieki społecznej lub innej placówce zapewniającej całodobową opiekę;

- 2) występujące w rodzinie bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność;
- 3) straty powstałe w wyniku zdarzeń losowych, śmierć członka rodziny;
- 4) wychowywanie dzieci przez rodzica samotnego;
- 5) odbywanie kary pozbawienia wolności.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

STANISŁAW ŻUK

2539

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE ZDROJU

z dnia 3 kwietnia 2006 r.

w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Szczawno Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatku do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 43, poz. 293) Rada Miejska w Szczawnie Zdroju uchwala:

§ 1

Regulamin przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Szczawno Zdrój.

§ 2

Dodatek za wysługę lat

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielom zgodnie z postanowieniem art. 33 ust. 1 i art. 39 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatku do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 43, poz. 293).

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

- 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
- 2) za dany miesiąc, jeśli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-22/15/06 z dnia 18 lipca 2006 r. do WSA na § 2 ust. 2).

§ 3

Dodatek motywacyjny

1. Kwota odpisu na dodatek motywacyjny na jeden etat nauczyciela stanowi nie mniej niż 5% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego posiadającego stopień naukowy doktora lub

- doktora habilitowanego, tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym ujętej w tabeli zaszeregowania stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatku do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 43, poz. 293).
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się procentowo na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok.
 3. Kwota dodatku motywacyjnego dla nauczycieli nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
 4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej.
 5. Dyrektorowi placówki wysokość dodatku motywacyjnego ustala Burmistrz.
 6. Zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego, w granicach posiadanych środków finansowych, ustala dyrektor placówki w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

§ 4

Dodatek funkcyjny

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Lp.	Stanowisko	Wysokość kwoty wynagrodzenia zasadniczego
1.	Dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie	10–20%
2.	Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin	15–25%
3.	Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów	15–35%
4.	Dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów	20–40%
5.	Dyrektor szkoły liczącej od 17 do 24 oddziałów	30–50%

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora i jego zastępcy ustala Burmistrz w granicach stawek określonych w tabeli w ust. 1, uwzględniając m.in. liczbę dzieci, oddziałów, liczbę pracowników, warunki organizacyjne placówki, wyniki pracy szkoły itd.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli ustala dyrektor placówki.
4. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi z tytułu:
 - 1) sprawowania funkcji opiekuna stażu w wysokości 5% jego wynagrodzenia zasadniczego za nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozwoju zawodowego nauczyciela i opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela,
 - 2) powierzenia wychowawstwa klasy, oddziału przedszkolnego w wysokości 5% jego wynagrodzenia zasadniczego za:

- planowanie i organizowanie różnych form życia zespołowego integrujących uczniów,
- planową i systematyczną realizację programu wychowawczego placówki,
- współpracę z rodzicami.

5. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych nauczycielowi przysługują wszystkie.
6. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie:
 - 1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 - 2) urlopu dla poratowania zdrowia,
 - 3) zaprzestania pełnienia obowiązków z innych powodów.

§ 5

Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw

1. W szczególnych przypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania w szkołach, nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach nadwymiarowych, zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin nadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie godzin nadwymiarowych dyrektorom wymaga zgody Burmistrza.
2. Przez godzinę nadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
3. Wynagrodzenie za jedną godzinę nadwymiarową ustala się, dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć realizowanych przez nauczyciela.
4. Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
5. Godziny nadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:
 - 1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
 - 2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy,
 - 3) chorobą ucznia nauczania indywidualnego, trwającą nie dłużej niż tydzień,
 - 4) rekolekcjami,
 - 5) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej,
 - 6) Dnia Edukacji Narodowej
 traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub koń-

czą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w danym tygodniu nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszerogowania nauczyciela.
 8. Dyrektorowi placówki nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych godzin zastępstw doraźnych.
- (Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-22/15/06 z dnia 18 lipca 2006 r. do WSA na § 5 ust. 4, 5, 6, 8).
9. Wynagrodzenie za godziny zastępstw doraźnych przysługuje w wysokości jak za godziny ponadwymiarowe.

§ 6

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

1. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli, który stanowi 1 % planowanego rocznego funduszu ich wynagrodzeń osobowych, który przekazywany jest do budżetów placówek oświatowych.
2. Ustala się następujący podział specjalnego funduszu nagród:
 - 1) 80% tego funduszu na nagrody dyrektorów placówek,
 - 2) 20% tego funduszu na nagrody Burmistrza.
3. Organ prowadzący może dokonać zwiększenia funduszu nagród z przeznaczeniem na Nagrody Burmistrza, nie pomniejszając funduszu Nagród Dyrektora.
4. Nagrody wypłacane są do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.
5. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu co najmniej 1 roku w danej placówce.
6. Decyzję w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza podejmuje Burmistrz na wniosek dyrektora placówki, złożony do 30 września każdego roku, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.
7. Decyzję w sprawie przyznania Nagrody Dyrektora podejmuje Dyrektor danej placówki w oparciu o szczegółowe kryteria i zasady przyznawania nagród, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-22/15/06 z dnia 18 lipca 2006 r. do WSA na § 6 ust. 7 we fragmencie „po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi”).

8. Inicjatywę w sprawie wniosku o nagrodę podejmować mogą również:
 - 1) rada pedagogiczna,
 - 2) rada rodziców,
 - 3) rada szkoły,
 - 4) związki zawodowe.

§ 7

Wynagrodzenie odrębne i za zajęcia dodatkowe

1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowe i odpowiednio udokumentowane, zorganizowane zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe, nie więcej jednak niż za 4 godziny.
 2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.
- (Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-22/15/06 z dnia 18 lipca 2006 r. do WSA na § 7 ust. 1 i 2).
3. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć określonego w umowie o pracę.
 4. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnym przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.
 5. Stawkę wynagrodzenia za jeden dzień niewykonywania pracy z przyczyn wymienionych w ust. 2 ustala się, dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacane z góry przez 30.
 6. Wysokość wynagrodzenia za okresy, o których mowa w ust. 2, oblicza się, mnożąc liczbę dni niewykonywania pracy przez stawkę określoną w ust. 3.
 7. Środki na realizację niniejszych zapisów określa Burmistrz.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 8

Traci moc uchwała nr XXXII/1/05 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Szczawno Zdrój.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW BORKUSZ

2540

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 10 maja 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/34/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska w zakresie obszaru zabudowy produkcyjno-usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej położonego w obrębie miasta Jaworzyny Śląskiej, przy ul. Świdnickiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 27, 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XLIX/68/05 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyny Śląskiej, zatwierdzonego uchwałą nr XLIV/34/05 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 czerwca 2005 r.) oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Jaworzyny Śląskiej przy ul. Świdnickiej z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-usługową, mieszkaniową jednorodziną i usługową.
2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą.
3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.

§ 2

W obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu:

Ustala się następujące przeznaczenie i zagospodarowanie poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- 1) **1 P/U** – Teren częściowo zagospodarowany. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę produkcyjno-usługową. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy. Część terenu zlokalizowana jest w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej.
- 2) **2 MN/U** – Teren niezagospodarowany. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną i usługową. Obowiązują określone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada podziału na działki

budowlane i lokalizacji budynków mieszkalnych. Część terenu zlokalizowana jest w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej.

2. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

- 1) Dla projektowanej zabudowy produkcyjno-usługowej ustala się:
 - a) realizację obiektów usługowych, produkcyjnych, składowych i magazynowych, możliwa jest realizacja obiektów gospodarczych związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz urządzeń towarzyszących: dojazdów, obiektów małej architektury i ogrodzeń,
 - b) projektowana zabudowa musi swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysfonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej,
 - c) zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu.
- 2) Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej ustala się:
 - a) realizację budynków mieszkaniowych jednorodzinnych oraz zabudowy usługowej z możliwością lokalizacji obiektów gospodarczych związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. garaż) oraz urządzeń towarzyszących: dojazdów, obiektów małej architektury, ogrodów przydomowych i ogrodzeń,
 - b) projektowana zabudowa winna swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dyso-

nansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej,

- c) zakazuje się stosowania przy zabudowie mieszkaniowej jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu "siding", blachy falistej i trapezowej,
- d) zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

- 1) Należy zachować istniejący starodrzew, z wyjątkiem miejsc związanych z modernizacją i rozbudową układu komunikacyjnego, ewentualną likwidację wartościowego drzewostanu ograniczyć do minimum.
- 2) Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych urządzeń przyjaznych dla środowiska.
- 3) Uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
- 4) Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komunalnej.
- 5) Gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.
- 6) Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

W razie stwierdzenia, w trakcie prac ziemnych, występowania stanowiska archeologicznego, kontynuacja działalności inwestycyjnej uzależniona jest od opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, którą należy uzyskać na piśmie.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

- 1) Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans z otoczeniem.
- 2) Na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na terenach komunikacji obsługującej zabudowę mieszkaniową wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolno stojących, zarówno na terenie działek, jak i w przyległym pasie drogowym.
- 3) Wprowadzanie elementów reklamowych na obiektach budowlanych i ogrodzeniach związanych z terenami zabudowy produkcyjno-usługowej możliwe jest pod warunkiem utrzymania ich w harmonii z otoczeniem, niekolizyjności z układem komunikacyjnym oraz dostosowania ich powierzchni i kolorystyki do miejsca usytuowania.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

- 1) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P/U obowiązują następujące ustalenia:
 - a) nieprzekraczalna linia zabudowy ustalona na rysunku planu,
 - b) w zagospodarowaniu działek należy przewidzieć co najmniej 15% powierzchni pod zagospodarowanie biologicznie czynne (zieleń towarzysząca),
 - c) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 70% powierzchni terenu,
 - d) wysokość projektowanej zabudowy nie może przekraczać trzech kondygnacji lub 20,0 m.
- 2) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U obowiązują następujące ustalenia:
 - a) nieprzekraczalna linia zabudowy ustalona na rysunku planu,
 - b) powierzchnia zabudowy, na nowo udostępnionych terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, nie może przekraczać 60% powierzchni całkowitej działki budowlanej,
 - c) wysokość projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie powinna przekraczać dwóch kondygnacji łącznie z poddaszem mieszkalnym. Obowiązują dachy o stromych połaciach, symetryczne, o nachyleniu połaci od 30° do 45°, niedopuszczalne jest stosowanie dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy, obowiązuje pokrycie dachu ceramiczne,
 - d) wysokość projektowanej zabudowy usługowej ustala się na jedną kondygnację,
 - e) w zagospodarowaniu działek przeznaczonych pod projektowaną zabudowę mieszkaniową minimum 20% ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (zieleń przydomowa, zadrzewienia, uprawy ogrodnicze).

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.

Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty objęte ochroną zgodnie z przepisami o ochronie przyrody.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem.

- 1) Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej ustala się podział terenu na działki budowlane. Zasada podziału ma charakter orientacyjny, dopuszcza się jej korekty.
- 2) Dla zabudowy produkcyjno-usługowej wielkość i forma działki winny wynikać z potrzeb inwestora.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

Ustala się następujące ograniczenia w użytkowaniu terenów:

- 1) Na terenach projektowanej zabudowy usługowej (P/U) obowiązuje zakaz realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu.

- 2) Ograniczenie użytkowania terenu w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej WN (110 kV) wynikające z odrębnych przepisów.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

- 1) Ustalenia dotyczące projektowanego układu komunikacyjnego.
- a) obsługę komunikacyjną obszaru ustala się istniejącą ulicą Świdnicką (KD-L 1/2) oraz drogą wewnętrzną (KDW) o szerokości w liniach rozgraniczających 7,0 m, ulica pieszo-jezdna,
 - b) w zagospodarowaniu terenu należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych, wynikającą z prowadzonej działalności gospodarczej, dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo.
- 2) Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
- a) sieci infrastruktury technicznej winny być lokalizowane w liniach rozgraniczających drogi na warunkach określonych w przepisach szczególnych i w porozumieniu z zarządcą dróg, wyjątek stanowią istniejące sieci elektroenergetyczne linie wysokiego i średniego napięcia (WN i SN),
 - b) w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu dopuszcza się zmianę przebiegu tych sieci na warunkach określonych przez właściwych zarządców,
 - c) ustala się strefę ochronną od linii elektroenergetycznej napowietrznej o napięciu 110 kV o szerokości 40,0 m, po 20,0 m od osi linii z obu stron. Możliwe jest zagospodarowanie terenu strefy na cele produkcyjno-usługowe. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenu należy uzgodnić z zarządcą sieci,
 - d) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 - zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, po jej rozbudowie, w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę sieci. Przy rozbudowie sieci należy uwzględnić wymagania przeciwpożarowe,
 - odprowadzanie ścieków bytowych docelowo systemem kanalizacji miejskiej za-

kończącej oczyszczalnią ścieków, w okresie przejściowym możliwe rozwiązania lokalne. Zakazuje się odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych. Ścieki technologiczne mogą być odprowadzane do sieci kanalizacyjnej po spełnieniu warunków ustalonych przez zarządcę sieci,

- odprowadzanie wód opadowych do gruntu na terenie działki,
- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej.

§ 3

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w § 2, pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 4

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 5

Traci moc uchwała nr XLIV/34/05 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 czerwca 2005 r. dotycząca uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska, w zakresie objętym niniejszą uchwałą.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jaworzyna Śląska.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

KAZIMIERZ CHĘCIK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
w Jaworzynie Śląskiej z dnia 10 maja
2006 r. (poz. 2540)



**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
w Jaworzynie Śląskiej z dnia 10 maja
2006 r. (poz. 2540)**

zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy produkcyjno-usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej położonego w obrębie miasta Jaworzyna Śląska.

Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska ogłosił za pomocą obwieszczenia zamieszczonego w „Słowie Polskim – Gazeta Wrocławska” z dnia 20 marca 2006 r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie planu ustalono na okres od 27 marca 2006 r. do 18 kwietnia 2006 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9, pokój nr 14.

Dyskusja publiczna odbyła się dnia 12 kwietnia 2006 r. Natomiast uwagi na piśmie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska można było składać do dnia 4 maja 2006 r.

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak również w trakcie dyskusji publicznej.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego miasta Jaworzyna Śląska.

Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpływów.

Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz transformację terenu.

2541

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 10 maja 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/34/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska w zakresie obszaru zabudowy produkcyjno-usługowej położonego w obrębie miasta Jaworzyny Śląskiej, przy ul. Świdnickiej 2a

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 27, 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XLIX/69/05 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyny Śląskiej, zatwierdzonego uchwałą nr XLIV/34/05 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 czerwca 2005 r.) oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Jaworzyna Śląska, przy ul. Świdnickiej 2a z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-usługową.
2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą.
3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.

§ 2

Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu:

1. W obszarze objętym planem obowiązują ustalenia dotyczące przeznaczenia i zagospodarowania terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem:
P/U – Teren zabudowy produkcyjno-usługowej oraz uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej.
2. Ustalenia z zakresu ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - 1) na terenie projektowanej zabudowy produkcyjno-usługowej ustala się realizację obiektów usługowych, produkcyjnych, składowych i magazynowych oraz zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej,
 - 2) projektowana zabudowa musi swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej,
 - 3) zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
 - 1) Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych urządzeń przyjaznych dla środowiska.
 - 2) Uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
 - 3) Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komunalnej.
 - 4) Gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.
 - 5) Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. W razie

stwierdzenia, w trakcie prac ziemnych, występowania stanowiska archeologicznego, kontynuacja działalności inwestycyjnej uzależniona jest od opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, którą należy uzyskać na piśmie.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
 - 1) Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans z otoczeniem.
 - 2) Wprowadzanie elementów reklamowych na obiektach budowlanych i ogrodzeniach związanych z terenami zabudowy produkcyjno-usługowej możliwe jest pod warunkiem utrzymania ich w harmonii z otoczeniem, niekolizyjności z układem komunikacyjnym oraz dostosowania ich powierzchni i kolorystyki do miejsca usytuowania.
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
 - 1) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P/U obowiązują następujące ustalenia:
 - a) wysokość projektowanej zabudowy nie może przekraczać dwóch kondygnacji,
 - b) ustala się linie rozgraniczające terenu jako nieprzekraczalne linie zabudowy dla projektowanej rozbudowy obiektu usługowo-produkcyjnego (piekarnia).
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.

Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty objęte ochroną zgodnie z przepisami o ochronie przyrody.
8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem – ustala się realizację jednego zadania inwestycyjnego.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. Na terenie projektowanej zabudowy produkcyjno-usługowej (P/U) obowiązuje zakaz realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
 - 1) obsługę komunikacyjną obszaru ustala się ulicą Świdnicką oraz poprzez działkę nr 621/1, na której ustanowiona została służebność gruntuowa,
 - 2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 - a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, po jej rozbudowie, w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę sieci. Przy rozbudowie sieci należy uwzględnić wymagania przeciwpożarowe,
 - b) odprowadzanie ścieków sanitarnych systemem kanalizacji miejskiej zakończonej oczyszczalnią ścieków. Zakazuje się odprowadzania ścieków sanitarnych do gruntu oraz wód powierzchniowych. Ścieki technologiczne mogą być odprowadzane do sieci kanalizacyjnej po spełnieniu warunków ustalonych przez zarządcę sieci,

- c) odprowadzanie wód opadowych, do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na warunkach określonych przez jej zarządcę,
- d) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej,
- e) zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej.

§ 3

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenu, o którym mowa w § 2, pozostaje on w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 4

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 5

Traci moc uchwała nr XLIV/34/05 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 czerwca 2005 r. do-

tycząca uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska, w zakresie objętym niniejszą uchwałą.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jaworzyna Śląska.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

KAZIMIERZ CHĘCIK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
w Jaworzynie Śląskiej z dnia 10 maja
2006 r. (poz. 2541)



**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
w Jaworzynie Śląskiej z dnia 10 maja
2006 r. (poz. 2541)**

zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy produkcyjno-usługowej, położonego w obrębie miasta Jaworzyna Śląska.

Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska ogłosił za pomocą obwieszczenia zamieszczonego w „Słowie Polskim – Gazeta Wrocławska” z dnia 20 marca 2006 r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie planu ustalono na okres od 27 marca 2006 r. do 18 kwietnia 2006 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9, pokój nr 14.

Dyskusja publiczna odbyła się dnia 12 kwietnia 2006 r. Natomiast uwagi na piśmie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska można było składać do dnia 4 maja 2006 r.

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak również w trakcie dyskusji publicznej.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego miasta Jaworzyna Śląska.

Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpływów.

Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz transformację terenu.

2542

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2006 r.

**w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jelczu-Laskowicach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Miejska Jelcza-Laskowic uchwala, co następuje:

**STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
W JELCZU-LASKOWICACH SPOŁECZNEJ**

**R O Z D Z I A Ł I
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach działa na podstawie przepisów usta-

wy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 12 marca 2004 r.) oraz uchwały nr IV23/90 Rady Gminy i Miasta w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 lipca 1990 roku w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej, niniejszego Statutu, zatwierdzonego przez Radę Miejską i innych przepisów dotyczących pomocy społecznej.

§ 2

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest prawnie wyodrębnionym zespołem osób i środków majątkowych, podlegających Radzie Miejskiej.

§ 3

Obszarem działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice.

§ 4

1. Do podstawowych zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach należy wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i innych przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego, a w szczególności:
 - umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania ich trudnej sytuacji życiowej, której nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
 - wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 - podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
 - zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin stosownie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy,
 - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i przemocy w rodzinie oraz integracja ich ze środowiskiem,
 - tworzenie sieci usług socjalnych.
2. Działania w tym zakresie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje jako zadania własne i zadania zlecone miastu i gminie.
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także zadania z zakresu pomocy społecznej i innych przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego zlecone miastu i gminie na podstawie podpisanych przez miasto i gminę umów i porozumień.
4. Zlecenie dodatkowych zadań winno być połączone z zapewnieniem środków na ich realizację.
5. Zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i zabezpieczenia społecznego obejmują w szczególności:
 - a. opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup ryzyka,
 - b. sporządzania bilansu potrzeb miasta i gminy w zakresie pomocy społecznej, analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej w związku z realizacją lokalnych programów z zakresu pomocy społecznej,
 - c. prowadzenie pracy socjalnej,
 - d. prowadzenie i rozwój infrastruktury socjalnej,
 - e. rozwijanie nowych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
 - f. współpraca z samorządem i organizacjami pozarządowymi i społecznymi, Kościołami oraz osobami fizycznymi i prawnymi,
 - g. przyznawanie i wypłacanie świadczeń z zakresu zadań własnych gminy, zadań zleconych gminie, zadań dodatkowo zleconych ośrodkowi w ramach porozumień i programów w formie pieniężnej, niepieniężnej i rzeczowej, tj.:
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych, celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, klęsk żywiołowych i ekologicznych,
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu NFZ,
 - przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
 - opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalnej i rentowej za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej i osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkłą matką, ojcem lub rodzeństwem,
 - udzielenie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego, mieszkań chronionych,
 - dożywianie dzieci,
 - sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 - kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 - przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz w naturze,
 - prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku,
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - urodzenia dziecka
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 - rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Przyznawania i wypłacania świadczeń opiekuńczych:

- zasiłku pielęgnacyjnego
 - świadczenia pielęgnacyjnego.
- Zaliczki alimentacyjnej.

§ 13

Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 14

Wynagrodzenie pracowników regulują odrębne przepisy.

R O Z D Z I A Ł II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA

§ 5

W skład Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzi:

1. Kierownik Ośrodka
2. Zastępca kierownika Ośrodka
3. Sekcja pomocy środowiskowej
4. Sekcja świadczeń
5. Sekcja świadczeń rodzinnych
6. Sekcja finansowa.

§ 6

Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za jego zarządzanie oraz zapewnienie świadczeń zgodnie z przepisami ustaw, rozporządzeń wykonawczych, jak też uchwał Rady Miejskiej.

§ 7

Kierownik jest przełożonym pracowników i pełni wobec nich rolę kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

§ 8

Kierownik podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność. Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do statutu.

§ 9

W czasie nieobecności kierownika, sprawami bieżącymi ośrodka zajmuje się zastępca kierownika.

§ 10

1. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy.
2. Zastępcę kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Kierownik Ośrodka.

R O Z D Z I A Ł III

GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 11

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

§ 12

Ośrodek dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu państwa na zadania zlecone i środkami samorządowymi na realizację zadań własnych.

R O Z D Z I A Ł IV

KONTROLA OŚRODKA

§ 15

Prawo kontroli Ośrodka służy organom kontroli zawodowej, przedstawicielom Rady Miejskiej, Burmistrzowi bądź zlecenie jej upoważnionej osobie.

§ 16

Osoba przeprowadzająca kontrolę winna przedstawić pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli obejmujące między innymi zakres prowadzonej kontroli.

§ 17

Z wynikami kontroli winien być zapoznany Kierownik Ośrodka.

R O Z D Z I A Ł V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

Ze swej działalności Kierownik Ośrodka składa roczne sprawozdanie Radzie Miejskiej Jelcza-Laskowic.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jelcza-Laskowic.

§ 20

Traci moc uchwała nr XXXIV/231/2005 z dnia 3 czerwca 2005 roku w sprawie: statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach.


§ 21

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MARIAN ORZECOWSKI

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
w Jelczu-Laskowicach z dnia 2 czerwca
2006 r. (poz. 2542)**



2543

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 26 czerwca 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby okręgów wyborczych wielomandatowych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej Legnicy

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242) w związku z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242) uchwala się, co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały nr L/522/02 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby okręgów wyborczych wielomandatowych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych

w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej Legnicy (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 156, poz. 2104) wprowadza się następujące zmiany:

1) w okręgu nr I:

a) skreśla się następujące ulice: Cedyńska, Modlińska, Porzeczkowa, Śnieżyczkowa, Warecka,

- b) dopisuje się następujące ulice: Boya-Żeleńskiego, Krasickiego, Lechonia, Leśmiana, Makuszyńskiego, Orkana, Pawłowicka, Porazińskiej, Zachodnia, Rondo Bitwy Legnickiej 1241r.,
- 2) w okręgu nr II:
- a) skreśla się następujące ulice: Brukowa, Plac Limanowskiego,
- b) dopisuje się następujące ulice: Bilsego, Gumińskiego, Karlińskiego, Kertyńskiego, Limanowskiego, Łączyńskiego, Miśka, Myrka, Myśliwca, Ojców Zbigniewa i Michała, Piaskowskiego, Podoby, Schumana, Plac Wojtyły,
- 3) w okręgu nr III skreśla się ulicę Zachodnią,
- 4) w okręgu nr IV:
- a) skreśla się następujące ulice: Gołębia, Spizowa,
- b) dopisuje się następujące ulice: Celna, Zesłańców Sybiru.

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity załącznika do uchwały wymienionej w § 1, obejmującej zmiany zawarte w niniejszej uchwale, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY

CZESŁAW KOZAK

**Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
Legnicy z dnia 26 czerwca 2006 r.
(poz. 2543)**

NR OKRĘGU WYBORCZEGO	GRANICE OKRĘGU WYBORCZEGO	LICZBA RADNYCH WYBIERANYCH W OKRĘGU
1	2	3
I	Ulice: Aleja Czerwonych Maków, Aleja Zwycięstwa, Andersa, Artyleryjska, Asnyka, Astrów, Bankowa, Bartnicza, Będzińska, Bławatkowa, Boiskowa, Borsucza, Boya-Żeleńskiego, Bratkowa, Brzaskwiniowa, Ceglana, Chabrowa, Chłapowskiego, Chojnowska nieparzyste od nr 93 do końca i parzyste od nr 98 do końca, Chorzowska, Daktylowa, Dekarska, Domejki, Filtrowa, Fiołkowa, Gniewomierska, Goździkowa, Grabskiego, Groszkowa, Grunwaldzka, Grzybowa, Handlowa, Hodowców, Inwalidów, Jana Pawła II, Janowska, Jasińskiego, Jaśminowa, Jaworzyńska, Jęczmienna, Kaskady, Katowicka, Kawaleryjska, Kilińskiego, Klubowa, Kolbego, Kołobrzaska, Konopnickiej, Konwaliowa, Kosarzy, Kosmonautów, Kossak, Kościuszki, Krasickiego, Kubusia Puchatka, Lechonia, Leśmiana, Leśna, Liliowa, Lindego, Lipnicka, Lotnicza, Lubuska, Łączna, Makowa, Makuszyńskiego, Małwowa, Marcinkowskiego, Marynarska, Miejska, Mieszka I, Mikołowska, Montera, Morełowa, Mostowa, Muzealna, Myśliwska, Nasienna, Niezapominajek, Nowodworska, Okrzei, Olkuska, Orkana, Orzechowa, Orzeszkowej, Oświęcimska, Palmowa, Pancerna, Pawłowicka, Piechoty, Pierwiosnków, Pigwowa, Podgórska, Południowa, Porazińskiej, Poselska, Przesmyk, Pszczyńska, Raciborska, Rataja, Reja, Roosevelta, Rumiankowa, Rybnicka, Sadownicza, Saneczkowa, Saperska, Sarnia, Sempołowskiej, Siemianowicka, Sienkiewicza, Sienna, Skarbka, Słowackiego, Smokowicka, Solińska, Sosnowiecka, Spacerowa, Spółdzielcza, Stokrotek, Storczykowa, Stroma, Szkolna, Szwoleżerów, Św. Elżbiety, Tatarska, Transportowa, Traugutta, Tulipanowa, Tyska, Wały Jaworzyńskie, Warzywna, Westerplatte, Widokowa, Wielogórska, Wilcza, Wiśniowa, Wjazdowa, Wojska Polskiego, Wybickiego, Wyspiańskiego, Zabrzeńska, Zachodnia, Zdrowia, Zduńska, Zielna, Złocieniowa, Złotoryjska nieparzyste od nr 39 do końca i parzyste od nr 48 do końca, Żeromskiego, Żniwna, Żołnierska, Żółkiewskiego, Żytia. Place: Łużycki, Słowiański, Śląski. Skwer Orląt Lwowskich. Rondo Unii Europejskiej, Rondo Bitwy Legnickiej 1241 r.	5 mandatów

cd. tabeli

1	2	3
II	Ulice: Aleja Krasińskiego, Aleja Orła Białego, Aleja Oswobodzenia, Aleja Platanowa, Aleja Rzeczypospolitej, Armii Ludowej, II Armii Wojska Polskiego, Biała, Bielańska, Bilsego, Biskupia, Broniewskiego, Bystra, Cedrowa, Chłopska, Chojnowska nieparzyste od nr 1 do nr 39 i parzyste od nr 2 do nr 40, Chrobrego, Dąbrowskiego, Dębowa, Drukarska, Dworcowa, Dziennikarska, Fabryczna, Góralska, Graniczna, Grodzka, Gumińskiego, Gwarna, Hetmańska, Jodłowa, Jordana, Kaczawska, Kamienna, Karlińskiego, Kartuska nieparzyste od nr 1 do nr 31 i parzyste od nr 2 do nr 32, Kasprowicza, Kertyńskiego, Klonowicza, Kolejowa, Konduktorska, Korfantego, Kościelna, Kręta, Kryniczna, Kwiatkowskiego, Langiewicza, Libana, Limanowskiego, Limbowa, Łączyńskiego, Łukasiewskiego, Mariacka, Mickiewicza, Miśka, Młynarska, Moniuszki, Murarska, Myrka, Myśliwca, Nadbrzeżna, Nad Skarpą, Najświętszej Marii Panny, Niedziałkowskiego, Nowa, Nowowiejska, Ogrodowa, Ojców Zbigniewa i Michała, Okrężna, Olszewskiego, Opolska, Paderewskiego, Parkowa, Partyzantów, Piaskowskiego, Piastowska, Piekarska, Pobożnego, Pocztowa, Podchorążych, Podmiejska, Podoby, Poligonowa, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Przeskok, Pszeniczna, Reymonta, Rycerska, Rzemieślnicza, Schumana, Sielanka, Skarbowa, Skłodowskiej-Curie, Skrajna, Sobieskiego, Sosnowa, Sportowców, Stacyjna, Staszica, Strzelecka, Szczęśliwa, Szpitalna, Środkowa, Św. Jana, Św. Trójcy, Św. Piotra, Świerkowa, Topolowa, Wały Bielańskie, Wały Poniatowskiego, Wiazowa, Wiejska, Wierzbowa, Witelona, Wodna, Wrocławska nieparzyste od nr 1 do nr 103 i parzyste od nr 2 do nr 92, Wysockiego, Zagrodowa, Zamiejska, Zamkowa, Zielona, Złotoryjska nieparzyste od nr 1 do nr 37 i parzyste od nr 2 do nr 46, Żeglarska. Place: Bohaterów Getta, Katedralny, Klasztorny, 3 Maja, Mariacki, Piastowski, Powstańców Wielkopolskich, Rynek, Targowy, Warzywny, Wilsona, Wojtyły, Zamkowy. Skwery: Chopina, Pałki.	5 mandatów
III	Ulice: Akacjowa, Aleja Czynu Młodych, Anielewicz, Bagienna, Batorego, Bobrowa, Boczna, Brama Głogowska, Brzozowa, Bukowa, Bydgoska, Bytomska, Chocianowska, Chojnowska nieparzyste od nr 41 do nr 91 i parzyste od nr 42 do nr 96, Ciemna, Cisowa, Cyprysowa, Czarna, Czarnieckiego, Daszyńskiego, Dobrzejowska, Drohobycka, Drzymały, Działkowa, Franciszkańska, Fredry, Garncarska, Gliwicka, Gładysza, Głogowska, Głowackiego, Grabowa, Grodzieńska, Hutników, Jagiellońska, Jarzębinowa, Jasna, Jesionowa, Kartuska nieparzyste od nr 33 do końca i parzyste od nr 34 do końca, Kasztanowa, Kąpielowa, Kobylińska, Kochanowskiego, Kominka, Korczaka, Koronna, Kraszewskiego, Krótka, Krzemieniecka, Książęca, Leszczyńska, Lipowa, Lubińska, Lwowska, Łąkowa, Łokietka, Magnoliowa, Mała, Masarska, Matejki, Miłkowska, Miodowa, Modrzewiowa, Nowogródzka, Nowy Świat, Okólna, Pawicka, Piątnicka, Pińska, Platanowa, Plater, Polkowicka, Polna, Potoczek, Poznańska, Północna, Prusa, Przechodnia, Przemkowska, Przemysłowa, Radwanicka, Rolnicza, Rybacka, Rzeszotarska, Sejmowa, Senatorska, Sierocińska, Skośna, Słubicka, Stanisławowska, Struga, Stryjska, Szczecińska, Szczytnicka, Ściegiennego, Ścinawska, św. Wojciecha, Tarnopolska, Torowa, Wałbrzyska, Wały Królowej Jadwigi, Wały Rieczne, Wazów, Wiatrakowa, Wileńska, Zawietrzna, Zbożowa, Żwirki i Wigury. Place: Franciszkański, Gdański, Komuny Paryskiej, Wolności.	5 mandatów
IV	Ulice: Aleja Piłsudskiego, Andromedy, Astronomiczna, Biegunowa, Bociania, Bracka, Celna, Ceramiczna, Cicha, Ciepla, Ciesielska, Ciołkowskiego, Cmentarna, Cynkowa, Czysta, Dąbrówki, Dmowskiego, Drozdowa, V Dywizji Piechoty, Gagarina, Galaktyczna, Galileusza, Górnicza, Gwiazdowa, Heweliusza, Horyzontalna, Jagodowa, Jaskółcza, Jowisza, Kanarkowa, Kasjopei, Kazimierza Wielkiego, Kłonowa, Kołodziejska, Kosmiczna, Kosowa, Kowalska, Koziorożca, Kraka, Krucza, Krzywa, Księżycowa, Kunicka, Kwiatowa, Łabędzia, Łagodna, Malczewskiego, Malinowa, Marsa, Merkurego, Miarki, Miła, Mirandy, Neptuna, Nikłowa, Ołowiana, Orbitalna, Oś Kartuska, Pawia, Pątnowska, Planetarna, Plutona, Podmokła, Pogodna, Polarna, Poziomkowa, Promienna, Ptasia, Radosna, Różana, Rymarska, Rieczna, Saturna, Sawy, Skoczna, Skowronkowa, Słoneczna, Słowicza, Smolarska, Sokolska, Sowia, Spokojna, Srebrna, Stolarska, Strojna, Swojska, Sygnałowa, Szczygła, Szpakowa, Śpiwna, Taras, Truskawkowa, Wały Północne, Wandy, Warsa, Wenus, Wesola, Wędkarska, Wielkiej Niedźwiedzicy, Wiosenna, Wrocławska nieparzyste od nr 105 do końca i parzyste od nr 94 do końca, Wronia, Zacisze, Złotna, Zesłańców Sybiru, Ziemowita, Ziemska, Złota, Żurawia. Place: Kołątaja, Wyszyńskiego.	5 mandatów

cd. tabeli		
1	2	3
V	Ulice: Argentyńska, Armii Krajowej, Baczyńskiego, Bartoszkowska, Batalionu Parasol, Batalionu Zośka, Beskidzka, Bieszczadzka, Bobrzańska, Bora-Komorowskiego, Brazylijska, Bystrzycka, Cichociemnych, Diamentowa, Fieldorfa, Gałczyńskiego, Gojawiczyńskiej, Gombrowicza, Grota-Roweckiego, Hubalczyków, Iwaszkiewicza, Izerska, Jankowskiego, Jastruna, Kamińskiego, Karkonoska, Kedywu, Kolumbijska, Korallowa, Koskowska, Kubańska, Kujawska, Łowicka, Mazowiecka, Meksykańska, Nałkowskiej, Norwida, Notecka, Odrzańska, Okulickiego, Opalowa, Panamska, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Peruwiańska, Pileckiego, Pilicka, Pomorska, Pruszyńskiego, Przybosia, Rubinowa, Sikorskiego, Sosnkowskiego, Staffa, Sudecka, Szafirowa, Szaniawskiego, Szarych Szeregów, Szmaragdowa, Śląska, Świętokrzyska, Tatrzańska, Tokarzewskiego-Karaszewicza, Turkusowa, Tuwima, Wańkowicza, Warmińska, Widawska, Wierzyńskiego, Wiślana, Witkiewicza, Worcella, Zapolskiej, Zawiszków. Rondo Niepodległości.	5 mandatów

W skład okręgów wyborczych:

- nr I wchodzi obwody głosowania nr: 1, 2, 3, 4, 5, 44, 45, 46, 47.
- nr II wchodzi obwody głosowania nr: 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31, 32, 33, 34, 35.
- nr III wchodzi obwody głosowania nr: 11, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.
- nr IV wchodzi obwody głosowania nr: 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
- nr V wchodzi obwody głosowania nr: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

2544

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 26 czerwca 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic i numerów stałych obwodów głosowania dla miasta Legnicy

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 oraz Nr 214, poz. 1806) uchwała się, co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały nr XXVI/260/2000 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia granic i numerów stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla miasta Legnicy, zmienionej uchwałą nr LII/527/02 z dnia 29 lipca 2002 r., nr XX/226/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r. oraz nr XXXVI/379/05 z dnia 27 czerwca 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w obwodzie nr 1:

- a) wyrazy „Jaworzyńska od nr 125 do końca” zastępuje się wyrazami „Jaworzyńska nieparzyste od nr 133 do końca i parzyste od nr 138 do końca”,
- b) dopisuje się: Rondo Bitwy Legnickiej 1241 r.,

2) w obwodzie nr 2 wyrazy „Jaworzyńska od nr 71 do nr 124” zastępuje się wyrazami: „Jaworzyńska nieparzyste od nr 71 do nr 131 i parzyste od nr 72 do nr 136”,

3) w obwodzie nr 7 dopisuje się następujące ulice: Gumińskiego, Karlińskiego, Kertyńskiego, Miśka, Myśliwca, Piaskowskiego, Podoby,

4) w obwodzie nr 10:

- a) skreśla się: Plac Limanowskiego,
- b) dopisuje się: ul. Limanowskiego, Plac Wojtyły,

5) w obwodzie nr 13 skreśla się ulice: Gołębia,

6) w obwodzie nr 27 wyrazy „od nr 15” zastępuje się wyrazami „od nr 14a”,

7) w obwodzie nr 47 dopisuje się następujące ulice: Boya-Żeleńskiego, Lechonia, Leśmiana, Makuszyńskiego, Orkana, Porazińskiej.

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity załącznika do uchwały wymienionej w § 1, obejmującej zmiany zawarte w niniejszej uchwale, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY

CZESŁAW KOZAK

**Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
Legnicy z dnia 26 czerwca 2006 r.
(poz. 2544)**

Numer obwodu głosowania	Granice obwodu głosowania
1	2
1	Ulice: Aleja Czerwonych Maków, Astrów, Bartnicza, Bławatkowa, Boiskowa, Borsucza, Bratkowa, Brzaskwinio- wa, Chabrowa, Daktylowa, Filtrowa, Fiołkowa, Gniewomierska, Goździkowa, Groszkowa, Hodowców, Jaśminowa, Jaworzyńska nieparzyste od nr 133 do końca i parzyste od nr 138 do końca, Jęczmienna, Kaskady, Konwaliowa, Kosiarzy, Kosmonautów, Liliowa, Lipnicka, Makowa, Malwowa, Miejska, Morelo- wa, Nasienna, Niezapominajek, Nowodworska, Orzechowa, Palmowa, Pierwiosnków, Pigwowa, Połu- dniowa, Rumiankowa, Sadownicza, Sienna, Solińska, Spółdzielcza, Stokrotek, Storczykowa, Transporto- wa, Tulipanowa, Wały Jaworzyńskie, Warzywna, Wielogórska, Wilcza, Wiśniowa, Zielna, Złocieniowa, Żniwna, Żytnia. Rondo Bitwy Legnickiej 1241r.
2	Ulice: Aleja Zwycięstwa, Dekarska, Grabskiego nieparzyste od nr 1 do nr 19 i parzyste od nr 2 do nr 26, Han- dlowa, Inwalidów, Jasińskiego, Jaworzyńska nieparzyste od nr 71 do nr 131 i parzyste od nr 72 do nr 136, Kościuszki nieparzyste od nr 41 do końca i parzyste od nr 48 do końca, Marcinkowskiego, Mon- terska, Mostowa, Myśliwska, Okrzei nieparzyste od nr 25 do końca i parzyste od nr 16 do końca, Sarnia, Sempołowskiej, Spacerowa, Stroma, Wojska Polskiego nieparzyste od nr 31 do końca i parzyste od nr 28 do końca, Wybickiego, Zduńska, Żółkiewskiego. Plac Śląski.
3	Ulice: Grunwaldzka nieparzyste od nr 1 do nr 7 i parzyste od nr 2 do nr 36, Jaworzyńska od nr 25 do nr 70, Orzeszkowej nieparzyste od nr 13 do końca i parzyste od nr 12 do końca, Oświęcimska, Rataja nieparzy- ste od nr 1 do nr 11 i parzyste od nr 2 do nr 16, Św. Elżbiety, Tatarska.
4	Ulice: Andersa, Bankowa, Jana Pawła II, Jaworzyńska od nr 1 do nr 24, Kossak, Muzealna, Orzeszkowej niepa- rzyste od nr 1 do nr 11 i parzyste od nr 2 do nr 10, Skarbka, Wjazdowa, Wojska Polskiego nieparzyste od nr 1 do nr 29 i parzyste od nr 2 do nr 26. Skwer Orłat Lwowskich.
5	Ulice: Chłapowskiego, Przesmyk, Roosevelta, Szkolna, Traugutta. Plac Słowiński.
6	Ulice: Łukaszyńskiego, Mickiewicza, Powstańców Śląskich, Reymonta, Wodna.
7	Ulice: Aleja Rzeczypospolitej od nr 85 do końca, Armii Ludowej, Bielańska, Bystra, Cedrowa, Chłopska, Dębowa, Graniczna, Gumińskiego, Jodłowa, Karlińskiego, Kertyńskiego, Klonowicza, Kryniczna, Langiewicza, Lim- bowa, Miśka, Myrka, Myśliwca, Nowowiejska, Okrężna, Opolska, Piaskowskiego, Podchorążych, Podmiej- ska, Podoby, Poligonowa, Poprzeczna, Pszeniczna, Schumana, Sielanka, Skrajna, Sobieskiego, Sosnowa, Sportowców, Szczęśliwa, Świerkowa, Topolowa, Wiązowa, Wiejska, Wierzbowa, Wysockiego, Zamiejska.
8	Ulice: Aleja Rzeczypospolitej od nr 1 do nr 84, Biała, Broniewskiego, Fabryczna, Góralska, Kaczawska, Kaspro- wiczka, Kręta, Kwiatkowskiego, Nad Skarpą, Ogrodowa, Olszewskiego, Staszica, Strzelecka, Wa- ły Bielańskie, Zagrodowa.

cd. tabeli

1	2
9	Ulice: II Armii Wojska Polskiego, Drukarska, Moniuszki, Rzemieślnicza, Św. Trójcy.
10	Ulice: Kamienna, Kartuska nieparzyste od nr 1 do nr 31 i parzyste od nr 2 do nr 32, Konduktorska, Kościelna, Limanowskiego, Nadbrzeżna, Niedziałkowskiego, Wrocławska nieparzyste od nr 51 do nr 103 i parzyste od nr 52 do nr 92. Place: Targowy, Wojtyły.
11	Ulice: Czarneckiego, Daszyńskiego, Kartuska nieparzyste od nr 33 do końca i parzyste od nr 34 do końca, Łąkowa.
12	Ulice: Bracka, Celna, Ciesielska, Cmentarna, Dmowskiego, Jagodowa, Kazimierza Wielkiego, Kołodziejska, Kowalska, Kunicka, Kwiatowa, Malinowa, Pątnowska, Podmokła, Poziomkowa, Rymarska, Rzeczna, Smolarska, Stolarska, Sygnałowa, Taras, Truskawkowa, Wały Północne, Wędkarska.
13	Ulice: Bociania, Ceramiczna, Czysta, Dąbrówki, Drozdowa, V Dywizji Piechoty, Jaskółcza, Kanarkowa, Klonowa, Kosowa, Kraka, Krucza, Łabędzia, Pawia, Ptasia, Różana, Sawy, Skowronkowa, Słowicza, Sokolska, Spokojna, Szczygła, Szpakowa, Wandy, Warsa, Wiosenna, Wrocławska od nr 145 do końca, Wronia, Zacisze, Ziemowita, Ziemska, Żurawia. Plac Kołłątaja.
14	Ulice: Gałczyńskiego nieparzyste od nr 1 do nr 25 i parzyste od nr 2 do nr 22, Iwaskiewicza, Nałkowskiej, Norwida, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Przybosia, Staffa, Wańkowicza.
15	Ulice: Gojawczyńskiej, Gombrowicza od nr 21 do końca, Szaniawskiego.
16	Ulice: Baczyńskiego, Gałczyńskiego nieparzyste od nr 27 do końca i parzyste od nr 24 do końca, Gombrowicza od nr 1 do nr 20, Jastruna, Pruszyńskiego, Tuwima, Witkiewicza, Worcella, Zapolskiej.
17	Ulice: Batalionu Parasol, Batalionu Zośka, Cichociemnych, Grota-Roweckiego, Okulickiego, Sosnkowskiego, Tokarzewskiego-Karaszewicza, Wierzyńskiego. Rondo Niepodległości.
18	Ulice: Argentyńska, Armii Krajowej, Bobrzańska, Bora-Komorowskiego, Brazylijska, Bystrzycka, Diamentowa, Fieldorfa, Hubalczyków, Jankowskiego, Kamińskiego, Kedywu, Kolumbijska, Kubańska, Meksykańska, Notecka, Odrzańska, Panamska, Peruwiańska, Pileckiego, Pilicka, Szarych Szeregów, Widawska, Wiślana, Zawiszków.
19	Ulice: Bieszczadzka, Izerska, Karkonoska.
20	Ulice: Bartoszwowska, Beskidzka, Korallowa, Koskowicka, Kujawska, Opalowa, Rubinowa, Sikorskiego, Sudecka, Szaflarowa, Szmaragdowa, Świętokrzyska, Tatrzańska, Turkusowa.
21	Ulice: Łowicka, Mazowiecka, Pomorska parzyste od nr 2 do nr 28, Śląska.
22	Ulice: Pomorska nieparzyste od nr 1 do końca i parzyste od nr 30 do końca, Warmińska.
23	Ulice: Krzywa, Księżycowa, Mirandy, Planetarna, Sowia, Wielkiej Niedźwiedzicy od nr 1 do nr 14.
24	Ulice: Galaktyczna, Kosmiczna, Neptuna, Polarna.
25	Ulice: Gwiazdna, Koziorożca, Wrocławska nieparzyste od nr 105 do nr 143 i parzyste od nr 94 do nr 144, Ześląnców Sybiru.
26	Ulice: Andromedy, Górnicza, Marsa, Orbitalna, Oś Kartuska, Plutona.
27	Ulice: Jowisza, Kasjopei, Merkurego, Saturna, Wenus, Wielkiej Niedźwiedzicy od nr 14a do końca. Plac Wyszyńskiego.
28	Ulice: Astronomiczna, Biegunowa, Cicha, Ciepła, Ciołkowskiego, Cynkowa, Gagarina, Galileusza, Łagodna, Miła, Nikłowa, Ołowiana, Pogodna, Promienna, Radosna, Skoczna, Słoneczna, Srebrna, Strojna, Swojska, Śpiewna, Wesoła, Złotna, Żłota.

cd. tabeli

1	2
29	Ulice: Aleja Piłsudskiego, Heweliusza, Horyzontalna, Malczewskiego, Miarki.
30	Ulice: Aleja Platanowa, Biskupia, Libana, Łączyńskiego, Mariacka, Najświętszej Marii Panny, Parkowa, Pobożnego, Skarbowa, Św. Piotra, Witelona. Place: Klasztorny, 3 Maja, Mariacki, Powstańców Wielkopolskich, Wilsona.
31	Ulice: Aleja Krasińskiego, Aleja Orła Białego, Aleja Oswobodzenia, Chrobrego, Hetmańska, Jordana, Kolejowa, Korfantego, Przeskok, Stacyjna, Wały Poniatowskiego, Wrocławska od nr 1 do nr 50, Zielona, Żeglarska.
32	Ulice: Dworcowa, Piastowska nieparzyste od nr 23 do końca i parzyste od nr 32 do końca, Pocztowa, Skłodowskiej-Curie, Zamkowa. Place: Piastowski, Warzywny, Zamkowy.
33	Ulice: Gwarna, Piekarska, Złotoryjska nieparzyste od nr 1 do nr 37 i parzyste od nr 2 do nr 46. Place: Katedralny, Rynek.
34	Ulice: Grodzka, Młynarska, Nowa, Paderewskiego, Partyzantów, Szpitalna, Środkowa, Św. Jana.
35	Ulice: Bilsego, Chojnowska nieparzyste od nr 1 do nr 39 i parzyste od nr 2 do nr 40, Dąbrowskiego, Dziennikarska, Murarska, Ojców Zbigniewa i Michała, Piastowska nieparzyste od nr 1 do nr 21 i parzyste od nr 2 do nr 30, Rycerska. Place: Bohaterów Getta, Skwer Chopina, Skwer Franciszka Pałki.
36	Ulice: Aleja Czynu Młodych, Bagienna, Brama Głogowska, Bytomska, Czarna, Gliwicka, Głogowska, Kąpielowa, Kobylińska, Kochanowskiego, Koronna, Kraszewskiego, Leszczyńska, Łokietka, Masarska, Okólna, Pawicka, Północna, Prusa, Przechodnia, Rybacka, Sierocińska, Ścinawska, Wałbrzyska, Wały Rieczne. Plac Gdański.
37	Ulice: Akacyjowa, Brzozowa, Bukowa, Bydgoska, Chocianowska, Cisowa, Cyprysowa, Dobrzejowska, Garncarska, Grabowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Kasztanowa, Lipowa, Lubińska, Magnoliowa, Miłkowicka, Modrzewiowa, Piątnicka, Platanowa, Polkowicka, Poznańska, Przemkowska, Radwanicka, Rzeszotarska, Skośna, Słubicka, Struga, Szczecińska, Szczynicka, Wiatrakowa, Zawietrzna, Zbożowa.
38	Ulice: Kominka, Plater, Przemysłowa, Senatorska, Ściegiennego, Wazów.
39	Ulice: Anielewicz, Chojnowska nieparzyste od nr 41 do nr 91 i parzyste od nr 42 do nr 96, Żwirki i Wigury. Place: Komuny Paryskiej, Wolności.
40	Ulice: Działkowa, Franciszkańska, Jagiellońska, Książęca, Św. Wojciecha. Plac Franciszkański.
41	Ulice: Batorego, Boczna, Fredry, Głowackiego, Krótka, Torowa.
42	Ulice: Bobrowa, Ciemna, Drohobycka, Drzymały, Gładysza, Grodzieńska, Jasna, Krzemieniecka, Lwowska, Mała, Miodowa, Nowogrodzka, Pińska, Polna, Potoczek, Rolnicza, Stanisławowska, Stryjska, Tarnopolska, Wały Królowej Jadwigi, Wileńska.
43	Ulice: Hutników, Korczaka, Matejki, Nowy Świat, Sejmowa.
44	Ulice: Klubowa, Kolbego, Kościuszki nieparzyste od nr 1 do nr 39 i parzyste od nr 2 do nr 46, Okrzei nieparzyste od nr 1 do nr 23 i parzyste od nr 2 do nr 14, Poselska, Rataja nieparzyste od nr 13 do końca i parzyste od nr 18 do końca, Wyspiańskiego, Złotoryjska nieparzyste od nr 39 do nr 83a i parzyste od nr 48 do nr 116.
45	Ulice: Lindego, Lotnicza, Pancerna, Piechoty, Saperska.
46	Ulice: Asnyka parzyste od nr 2 do końca, Będzińska, Ceglana, Chojnowska nieparzyste od nr 93 do końca i parzyste od nr 98 do końca, Chorzowska, Domejki, Janowska, Katowicka, Kawaleryjska, Kilińskiego, Kołobrzewska, Lubuska, Łączna, Marynarska, Mikołowska, Olkusa, Pszczyńska, Raciborska, Rybnicka, Siemianowicka, Sosnowiecka, Szwoleżerów, Tyska, Westerplatte, Widokowa, Zabrzeńska, Zdrowia, Żołnierska.

cd. tabeli

1	2
47	Ulice: Artyleryjska, Asnyka nieparzyste od nr 1 do końca, Boya-Żeleńskiego, Grabskiego nieparzyste od nr 21 do końca i parzyste od nr 28 do końca, Grunwaldzka nieparzyste od nr 9 do końca i parzyste od nr 38 do końca, Grzybowa, Konopnickiej, Krasickiego, Kubusia Puchatka, Lechonia, Leśmiana, Leśna, Makuszyńskiego, Mieszka I, Orkana, Pawłowska, Podgórska, Porazińskiej, Reja, Saneczkowa, Sienkiewicza, Słowackiego, Smokowicka, Zachodnia, Złotoryjska nieparzyste od nr 85 do końca i parzyste od nr 118 do końca, Żeromskiego. Plac Łużycki, Rondo Unii Europejskiej.



– lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2545

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 26 czerwca 2006 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXVIII/71/04
z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych**

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 roku Nr 31, poz. 266), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1

W § 8 ust. 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3) mieszkającą w lokalu, w którym na osobę stale zamieszkującą przypada mniej niż 5 m² powierzchni mieszkalnej przez okres co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (12 miesięczny okres przegęszczenia nie dotyczy sytuacji, w której przegęszczenie w lokalu nastąpiło w przypadku: urodzenia się dziecka, założenia rodziny, przysposobienia dziecka lub w wyniku utworzenia rodziny zastępczej).”

§ 2

1. W § 15 ust 1 pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3) z osobami, które nie były bliskimi najemcy, pozostałymi w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu po zgonie najemcy, jeżeli osoby te nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i zamieszkiwały stale wraz z najemcą co najmniej 5 lat. Gmina może zaproponować zawarcie umowy najmu lokalu o mniejszej powierzchni w przypadku gdy w lokalu zajmowanym przez osoby o których mowa jest powyżej, przypada:

- a) więcej niż 20,0 m² powierzchni mieszkalnej na jedną osobę w gospodarstwie jednoosobowym,
- b) więcej niż 10,0 m² powierzchni mieszkalnej na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

2. W § 15 ust. 1 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4) z osobami bliskimi najemcy (przez które rozumie się wstępnych, zstępnych, pełnoletnie rodzeństwo

oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu), które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę, jeśli brak jest możliwości przekwaterowania tych osób do nowego miejsca zamieszkania najemcy (w przypadku uzyskania przez niego tytułu prawnego do lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych) i osoby te zamieszkiwały stale z najemcą co najmniej 3 lata,”.

3. W § 15 ust 1 pkt. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5) z osobami bliskimi najemcy (przez które rozumie się wstępnych, zstępnych, pełnoletnie rodzeństwo oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu), które pozostały w lokalu po jego śmierci, jeżeli osoby te nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i zamieszkiwały stale w tym lokalu wraz z najemcą co najmniej 3 lata.”

4. W § 16 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Podział lokalu samodzielnego może nastąpić na wnioszek najemcy, jeżeli:

- 1) istnieją warunki techniczne i prawne,
- 2) podział lokalu ma na celu zapobieganie powstawania lub narastania zaległości czynszowych ,
- 3) podział lokalu ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych innych osób zamieszkujących stale wraz z najemcą ,
- 4) podziału lokalu i ewentualne roboty remontowe wykonają na koszt własny najemcy. W przypadku podziału lokalu z powodów opisanych w pkt 2), gdy najemca znajdzie się w niedostatku, zgodnie z zapisem § 8 ust. 3, Prezydent

Miasta może podjąć decyzję o wykonaniu podziału lokalu na koszt Gminy."

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-17/401/06 z dnia 31 lipca 2006 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 4 we fragmencie: 4) podziału lokalu i ewentualne roboty remontowe wykonają na koszt własny najemcy. W przypadku podziału lokalu z powodów opisanych w pkt 2), gdy najemca znajdzie się w niedostatkach, zgodnie z zapisem § 8 ust. 3, Prezydent Miasta może podjąć decyzję o wykonaniu podziału lokalu na koszt Gminy."

5. W § 16 dopisuje się ustępy 6 i 7 w następującym brzmieniu:

„6. W budynkach stanowiących własność wspólnoty mieszkaniowej lokale samodzielne jednoizbowe, które były umieszczane w wykazie lokali przeznaczonych do remontu we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy, przez okres trzech kolejnych miesięcy i nie zostały rozdysponowane, mogą zostać na podstawie złożonego wniosku, przyłączone do lokalu najemcy, jeżeli istnieją warunki techniczne i prawne do dokonania przyłączenia oraz najemca nie zalega z zapłatą czynszu."

„7. Koszty remontu dodatkowo uzyskanych pomieszczeń ponosi najemca."

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-17/401/06 z dnia 31 lipca 2006 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 5 we fragmencie: „7. Koszty remontu dodatkowo uzyskanych pomieszczeń ponosi najemca."

§ 3

W załączniku nr 1 i 2 do Uchwały, w kolumnie 4 „Uwagi”, kryterium „Przegęszczenie w miejscu za-

mieszkania", dodaje się zdanie: "W sytuacji zamieszkiwania wnioskodawcy z osobą, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym i z tego tytułu wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju: w przypadku gdy mieszkanie składa się z dwóch lub więcej pokoi od powierzchni mieszkalnej odejmuje się powierzchnię najmniejszego pokoju, a powierzchnia mieszkalna po odliczeniu dzielona jest na pozostałe osoby zamieszkujące w lokalu, a w przypadku lokali jednopokojowych przyznaje się maksymalną ilość punktów z tytułu przegęszczenia na dany lokal. Punkty za powyższe kryterium naliczane są jeżeli wnioskodawca potwierdzi ten fakt stosownymi dokumentami (stosowne zaświadczenie lekarskie potwierdzające wskazanie do zamieszkiwania osoby niepełnosprawnej w oddzielnym pokoju i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)."

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzyska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MAREK RZĄSOWSKI

2546

UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się drodze gminnej nr 116390D – ulicy, łączącej ulicę Piastowską z ulicą Cmentarną, położonej w granicach działek nr 429, 428, 237/8, 237/3, 237/6, 431, 238/1 w obrębie Jedlina Zdrój, nazwę ulica Jana Pawła II.

§ 2

Granice ulicy przedstawiono na mapie w skali 1:1000 stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

ROMUALD WYSOCKI

Załącznik do uchwały Rady Miasta Je-
dlina Zdrój z dnia 29 czerwca 2006 r.
(poz. 2546)



2547

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Księginice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje działkę nr 88/10 stanowiącej drogę wewnętrzną w obrębie wsi Księginice, której położenie określa załącznik do niniejszej uchwały nazwę – Wrzosowa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

CZESŁAW CZTERNASTEK

**Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 29 czerwca 2006 r.
(poz. 2547)**



2548

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania organu do tego uprawnionego, przypadających gminnym jednostkom budżetowym, gospodarstwu pomocniczemu, od osób fizycznych, prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

§ 2

1. Wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa, mogą być umarzane w stosunku do dłużników będących osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jeżeli:

- 1) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można dochodzić należności;
- 2) jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym wierzytelności nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
- 3) wierzytelność stanowi odsetki za opóźnienie w kwocie nieprzekraczającej pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;
- 4) nie można ustalić osoby dłużnika;
- 5) dłużnik – osoba prawna został wykreślony z rejestru przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi na osoby trzecie z mocy;
- 6) wierzytelność nie została zaspokojona w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, lub sąd odrzucił wniosek o ogłoszenie upadłości w związku z brakiem środków wystarczających na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego,
- 7) ściąganie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika w szczególności jego egzystencji lub egzystencji osób pozostających na jego utrzymaniu,

8) roszczenie dotyczy odsetek, a dłużnik należność główną uregulował w całości i wykazał, że jego sytuacja bytowa jest na tyle trudna, że spłata odsetek nie może odbyć się bez znaczącego uszczerbku dla niego i jego rodziny;

9) dłużnik – osoba fizyczna zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim.

2. Umorzenie następuje na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2, 3, 4 oraz 9 również z urzędu.

3. Umorzenie wierzytelności, za które odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

4. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części wierzytelności, należy równocześnie określić termin zapłaty pozostałej do uregulowania wierzytelności. Umorzenie może nastąpić po wpłaceniu przez dłużnika zadeklarowanej kwoty.

§ 3

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, wierzytelność może zostać – wyłącznie na pisemny wniosek dłużnika – rozłożona na raty lub termin jej spłaty może zostać odroczone. Pod uwagę bierze się możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes wierzyciela.

2. Odroczenie terminu zapłaty wierzytelności może nastąpić na okres do 1 roku, zaś okres spłaty wierzytelności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, a w przypadku gdy wierzytelność powstała z tytułu najmu lokali mieszkalnych na okres do 60 miesięcy, licząc od dnia zawarcia porozumienia.

3. Gdy od należności, która ma podlegać rozłożeniu na raty, przysługują odsetki za opóźnienie, rozłożenie na raty można uzależnić od uprzedniego uiszczenia przez dłużnika odsetek należnych do dnia rozłożenia należności głównej na raty.

4. Od należności, której termin zapłaty odroczone lub, którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę z okres od wydania decyzji lub podpisania

umowy do upływu terminu zapłaty określonego w decyzji lub umowie.

5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych w decyzji lub umowie, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.
6. Decyzja o umorzeniu ulg w spłacaniu należności może być cofnięta, a umowa rozwiązana, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie, których należności umorzono lub udzielono ulg w jej spłacaniu, okazały się fałszywe albo, że dłużnik wprowadził ten organ w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę wydania decyzji lub zawarcia umowy.

§ 4

Warunkiem uzyskania ulgi, o której mowa w § 1, jest:

- 1) bieżące regulowanie należności głównych;
- 2) przedłożenie dokumentów określających sytuację materialną i dochodową wg wzorów stanowiących załącznik nr 2 do uchwały;
- 3) podpisanie stosownej umowy ugody, wg wzorów stanowiących załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5

1. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem należności ubocznych.
2. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, to w takim samym stopniu podlegają morzeniu należności uboczne.
3. Organ właściwy do umarzania należności głównej jest również właściwy do należności ubocznych.

§ 6

1. Udzielanie ulg w formie umarzania, odroczenia i rozkładania na raty na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną, następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).

§ 7

1. Umorzenie wierzytelności w całości lub w części, rozłożenia jej na raty albo odroczenia terminu zapłaty dokonuje:
 - 1) kierownik jednostki organizacyjnej, zakładu budżetowego – jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza kwoty 1.000 złotych;
 - 2) Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk – jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza kwoty 5.000 złotych;

- 3) Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Przestrzennej i Urbanistyki Rady Miejskiej w Pieńsku, jeżeli kwota wierzytelności przekracza 5.000 złotych.

2. Przez wartość wierzytelności, o której mowa w ust. 1, rozumie się należność główną.

§ 8

1. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie na raty następuje:
 - 1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno-prawnym w drodze decyzji.
 - 2) w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych w drodze umowy – ugody.

§ 9

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do składania Radzie Miejskiej sprawozdań o dokonanych umorzeniach wierzytelności i udzielonych ulgach w spłacie należności dwukrotnie w ciągu roku do 30 sierpnia za I-półrocze i do końca lutego za II-półrocze roku minionego wg wzoru stanowiącego załącznik do nr 3 do uchwały.

§ 10

Traci moc uchwała nr XI/68/2003 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych,

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pieńsku.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ

MAREK MARENDZIAK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 czerwca 2006 r. (poz. 2548)

**Umowa – ugody
w sprawie spłaty zadłużenia**

w dniu pomiędzy.....
w Pieńsku zwanym dalej "Wierzycielem", który reprezentuje:

-

-

a Panem/Panią.....

zwanym dalej "Dłużnikiem" zawarto porozumienie o następującej treści:

§ 1. Porozumienie dotyczy zaległości powstałych do dnia zawarcia niniejszego porozumienia.

§ 2. Dłużnik oświadcza, że uznaje w całości wierzytelności z tytułu zaległych opłat zawynoszących wg stanu na dzień.....:

- 1) kwota tytułem należności głównej
- 2) kwota tytułem odsetek ustawowych za zwłokę w nieterminowym regulowaniu należności

§ 3. Dłużnik zobowiązuje się do spłaty określonego w § 2 zadłużenia na rzecz Wierzyciela wg następujących zasad (rat)

§ 4. Po spłacie należności głównej wg ustaleń zawartych w § 3, Wierzyciel zobowiązuje się do umorzenia odsetek Dłużnikowi.

Warunkiem ubiegania się o umorzenie odsetek jw. jest przedłożenie formularza informacyjnego o sytuacji materialnej i dochodowej wszystkich osób zamieszkujących wspólnie.

§ 5. Terminem zapłaty jest uznanie dłga każdej raty rachunku Wierzyciela w lub kasie..... .

§ 6. Niedotrzymanie któregokolwiek terminu, o którym mowa w § 3 skutkuje natychmiastową wymagalnością pozostałego dłgu wraz z odsetkami i skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego lub komornika.

§ 7. Zmiana treści Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron

.....

(Wierzyciel)

.....

(Dłużnik)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 czerwca 2006 r. (poz. 2548)

Formularz Informacyjny dla osób ubiegających się o umorzenie wierzytelności

I. Dłużnik

1. Imię i nazwisko
2. Data i miejsce urodzenia.....
3. Nr ewidencyjny (PESEL).....
4. Adres zamieszkania.....
5. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego.....
6. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu.....
7. Miejsce pracy.....
8. Wynagrodzenie renta/emerytura* netto za okres (3 m-ce kalendarzowe poprzedzające datę złożenia formularza)
 - miesiąc kwota.....
 - miesiąc kwota.....
 - miesiąc kwota.....Razem:
9. Inne dochody (...)

II. Stan rodziny

1. Współmałżonek imię i nazwisko.....
2. Nr ewidencyjny (PESEL).....
3. Miejsce pracy.....
4. Wynagrodzenie renta/emerytura* współmałżonka netto za (tak jak główny najemca)
 - miesiąc kwota.....
 - miesiąc kwota.....
 - miesiąc kwota.....Razem:
5. Inne dochody.....
6. Dzieci:
 - imię nazwa szkoły lub zakładu pracy wynagrodzenie **,
 - imię nazwa szkoły lub zakładu pracywynagrodzenie **,
 - imię nazwa szkoły lub zakładu pracywynagrodzenie **,
 - imię nazwa szkoły lub zakładu pracywynagrodzenie **,
 - imię nazwa szkoły lub zakładu pracywynagrodzenie **
7. Inne osoby zamieszkujące w/w lokal mieszkalny:
 - imię i nazwisko..... miejsce pracy wynagrodzenie **
 - imię i nazwisko miejsce pracy..... wynagrodzenie.....

III. Dochody

1. Łączny dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego.
2. Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego miesięcznie.

IV. Załączniki:

- proszę o dołączenie dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia ujętego w formularzu

Niniejsze dane potwierdzam własnoręcznym podpisem, uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 K.K.

dnia.....

podpis.....

*- niepotrzebne skreślić

** - podać tak jak wnioskodawca

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 czerwca 2006 r. (poz. 2548)

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności jednostek organizacyjnych oraz ulg, udzielonych w trybie uchwały nr XLII/256/06 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

półroczne/roczne

.....
(nazwa wierzyciela)

.....
(nazwa umarzającego)

L p	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota wierzytelnoś ci	Kwota umorzenia odroczenia rozłożenia na raty	L. rat
1	2	3	4	5	6	7
1	Umorzenie					
2	Odroczenie: bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty					
3	Rozłożenia na raty ***					

.....
(główny księgowy)

.....
(kierownik jednostki)

.....
(dzień, miesiąc, rok)

** Wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna,

B - osoba prawna,

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,

*** Wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod lp. 2

2549

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie ustalenia granic i numerów stałych obwodów głosowania

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Dz. U. 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 144, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:

§ 1

Na obszarze gminy Polkowice tworzy się 15 stałych obwodów głosowania.

§ 2

Granice i numery stałych obwodów głosowania ustala się w sposób następujący:

Nr obwodu głosowania	Granice obwodu głosowania
1	2
1	POLKOWICE ulice: Hubala, Legnicka, Kopalniana, Wojska Polskiego, Wyżykowskiego.
2	POLKOWICE ulice: Akacyjowa, Baczyńskiego, Bracka, Brzozowa, Bogusławskiego, Bukowa, Cisowa, Dąbrowskiego, Dębowa, Elektorska, Grabowa, Harcerska, Jarzębinowa, Jesionowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kołtąta, Korczaka, Krasickiego, Krzywa, Kusocińskiego, Małkowskiego, Matejki, Mickiewicza, Modrzewiowa, Naruszewicza, Niemcewicz, Polna, Poselska, Przemysłowa, Rejtana, Sawickiej, Piotra Skargi, Sosnowa, Sucharskiego, Szarych Szeregów, Świerkowa, Topolowa, Walki Młodych, Wierzbowa, Zubrzyckiego.
3	POLKOWICE ulice: Kolejowa, Miedziana.
4	POLKOWICE ulice: 3 Maja, Szygarska, Ratowników.
5	POLKOWICE ulice: Górników, Lipowa.
6	POLKOWICE ulice: Krótka, 11 Lutego.
7	POLKOWICE ulice: Skrzetuskiego, Spółdzielcza, Wołodajewskiego.
8	POLKOWICE ulice: Kmicica, Kardynała B. Kominka.
9	POLKOWICE ulice: Ociosowa, Spokojna
10	POLKOWICE ulica: Skalników, Plac im. Honorowych Dawców Krwi
11	POLKOWICE ulice: Babisza, Browarna, Chelmońskiego, Chrobrego, Chopina, Działkowa, Energetyków, Gdańska, Głogowska, Górna, Karłowicza, Kilińskiego, Kossaka, Leśna, Mała, Młyńska, Moniuszki, Ogrodowa, Paderewskiego, Pocztowa, Rynek, Sienkiewicza, Słowiańska, Szkolna, Targowa, Zachodnia, Plac Kościelny, Plac Piastów, Plac Wolności.
12	WSIE Biedrzychowa, Jędrzychów, Sobin, Nowa Wieś Lubińska.
13	WSIE Guzice, Kaźmierzów, Moskorzyn, Sucha Górna, Trzebcz.
14	WSIE Dąbrowa, Komorniki, Pieszkowice, Tarnówek, Żelazny Most, Żuków.

cd. tabeli

1	2
15	POLKOWICE ulice: Agawowa, Arnikowa, Astrowa, Azaliowa, Bławatkowa, Borówkowa, Chabrowa, Chocianowska, Fabryczna, Fiołkowa, Gerberowa, Gorczykowa, Goździkowa, Irysowa, Jana Pawła II, Jaskrowa, Jaśminowa, Jemiółowa, Kaczeńkowa, Kaktusowa, Kminkowa, Konwaliowa, Krokusowa, Lawendowa, Liliowa, Makowa, Nagietkowa, Narcyzowa, Nasturcja, Pokrzywowa, Poziomkowa, Przemkowska, Różana, Royal, Rumiankowa, Słonecznikowa, Słubicka, Stokrotkowa, Strefowa, Szprotawska, Truskawkowa, Tulipanowa, Zawilcowa, Zgorzelecka, Żarska, Żonkilowa, Żurawinowa.

§ 3

Tracą moc następujące uchwały:

- 1) uchwała nr 70/98 Zarządu Gminy Polkowice z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla wyborów do Rady Miejskiej w Polkowicach,
- 2) uchwała nr XXXV/402/02 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 9 sierpnia 2002 r. zmieniająca uchwałę nr 70/98 Zarządu Gminy Polkowice z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla wyborów do Rady Miejskiej w Polkowicach,
- 3) uchwała nr XV/144/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę nr uchwała nr XXXV/402/02 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania dla wyborów do Rady Miejskiej w Polkowicach,
- 4) uchwała nr XXIV/290/05 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę nr uchwała nr XV/144/05 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania dla wyborów do Rady Miejskiej w Polkowicach.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Polkowice.

PRZEWODNICZACY RADY

IRENEUSZ TRACZYK

2550

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie ustalenia liczby okręgów, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej w Polkowicach

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Dz. U. 102 poz. 1055 Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 144, Nr 175 poz.1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dla wyborów Rady Miejskiej w Polkowicach obszar Gminy Polkowice dzieli się na 4 okręgi wyborcze.

§ 2

Granice i numery okręgów oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa się w sposób następujący:

Nr okręgu wyborczego	Granice okręgu wyborczego	Liczba mandatów w okręgu
1	POLKOWICE ulice: Górników, Kolejowa, Lipowa, 3 Maja, Miedziana, Ratowników, Sztygarska.	5
2	POLKOWICE ulice: Agawowa, Arnikowa, Astrowa, Azaliowa, Bławatkowa, Borówkowa, Chabrowa, Chocianowska, Fabryczna, Fiołkowa, Gerberowa, Gorczycowa, Goździkowa, Irysowa, Jana Pawła II, Jaskrowa, Jaśminowa, Jemiółowa, Kaczeńcowa, Kaktusow, Kardynała B. Kominka, Kmicica, Kminkowa, Konwaliowa, Krokusowa, Krótka, Lawendowa, Lilio-wa, 11 Lutego, Makowa, Nagietkowa, Narcyzowa, Nasturcjowa, Pokrzywowa, Poziom-kowa, Przemkowska, Różana, Royal, Rumiankowa, Skrzetuskiego, Słonecznikowa, Słubicka, Spółdzielcza, Stokrotkowa, Strefowa, Szprotawska, Truskawkowa, Tulipano-wa, Wołodyjowskiego, Zawilcowa, Zgorzelecka, Żarska, Żonkilowa, Żurawinowa.	5
3	POLKOWICE ulice: Babisza, Browarna, Chełmońskiego, Chrobrego, Chopina, Działkowa, Energety-ków, Gdańska, Głogowska, Górna, Karłowicza, Kilińskiego, Kossaka, Leśna, Mała, Młyńska, Moniuszki, Ociosowa, Ogrodowa, Paderewskiego, Poczтова, Rynek, Sienkie-wicza, Skalników, Słowiańska, Spokojna, Szkolna, Targowa, Zachodnia, Pl. im. Hono-rowych Dawców Krwi, Pl. Kościelny, Pl. Piastów, Pl. Wolności.	5
4	POLKOWICE ulice: Akacyjowa, Baczyńskiego, Bracka, Brzozowa, Bogusławskiego, Bukowa, Cisowa, Dąbrowskiego, Dębowa, Elektorska, Grabowa, Hubala, Harcerska, Jarzębinowa, Jesio-nowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kołtąja, Kopalniana, Korczaka, Krasickiego, Krzywa, Kusocińskiego, Legnicka, Małkowskiego, Matejki, Mickiewicza, Modrzewiowa, Naruszewicza, Niemcewicz, Polna, Poselska, Przemysłowa, Rejtana, Sawickiej, Piotra Skargi, Sosnowa, Sucharskiego, Szarych Szeregów, Świerkowa, Topolowa, Walki Mło-dych, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Wyżkowoskiego, Zubrzyckiego WSIE Biedrzychowa, Dąbrowa, Guzice, Jędrzychów, Nowa Wieś Lubińska, Kaźmierzów, Ko-morniki, Moskorzyn, Pieszkowice, Sobin, Sucha Górna, Tarnówek, Trzebcz, Żelazny Most, Żuków.	6

§ 3

Tracą moc następujące uchwały:

- 1) Uchwała nr XXXIV/393/02 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby okręgów, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej w Polkowicach.
- 2) Uchwała nr XV/143/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/393/02 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby okręgów, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej w Polkowicach.
- 3) Uchwała nr XXIV/289/05 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XV/143/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby okręgów, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej w Polkowicach.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

IRENEUSZ TRACZYK

2551

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 6 lipca 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania Osi Inkubacji z Trasą Targową we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XLI/2531/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania Osi Inkubacji z Trasą Targową we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 9, poz. 252) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł 1

Ustalenia ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania Osi Inkubacji z Trasą Targową we Wrocławiu, zwany dalej planem, obejmuje dz. nr 10, 11/1 i 11/2 AM 9, obręb Strachowice.
2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:
 - 1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;
 - 2) szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem;
 - 3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak takich obszarów;
 - 4) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak takich obszarów;
 - 5) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m², ze względu na brak występowania takich terenów;
 - 6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, ze względu na brak występowania takich terenów;
 - 7) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak występowania takich pomników.

§ 2

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) przeznaczenie terenu – forma zagospodarowania lub działalności, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie;
- 2) teren – część obszaru objętego planem wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem.

§ 3

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały.
2. Stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji, zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury technicznej, stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) granica obszaru objętego planem miejscowym, tożsama z granicą strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych;
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania;
 - 3) symbole literowe i numery określające przeznaczenie terenów.
6. Pozostałe elementy rysunku planu mają charakter informacyjny.

§ 4

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:
 - 1) tereny zieleni urządzonej;
 - 2) ulice.
2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

R o z d z i a ł 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowiązuje urządzenie zieleni;
- 2) wprowadzić zieleń przyuliczną.

§ 6

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – wprowadza się dla całego obszaru objętego planem strefę ochrony konserwatorskiej dotyczącą zabytków archeologicznych, w której warunkuje się opiniowanie prac ziemnych z właściwymi służbami ochrony zabytków.

§ 7

Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

- 1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;
- 2) sieć uzbrojenia terenu należy sytuować równolegle w stosunku do linii rozgraniczających ulic, z zastrzeżeniem pkt 3;
- 3) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 i 2, dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma możliwości realizacji tych ustaleń;
- 4) w przypadku, gdy nie ma możliwości realizacji ustalenia o którym mowa w pkt 1, dopuszcza się prowadzenie sieci na innych obszarach;
- 5) dopuszcza się urządzenia towarzyszące infrastrukturze technicznej.

§ 8

W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

- 1) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę wyłącznie z sieci wodociągowej;
- 2) dopuszcza się sieć wodociagową.

§ 9

W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych i przemysłowych ustala się:

- 1) odprowadzenie ścieków komunalnych systemem sieci kanalizacji ogólnospławnej;
- 2) dopuszcza się sieć kanalizacji sanitarnej.

§ 10

W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

- 1) dopuszcza się sieć kanalizacji deszczowej;
- 2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych:
 - a) niezanieczyszczonych:
 - systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,
 - retencjonowanie na działce.
 - b) zanieczyszczonych systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników.

§ 11

W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się – dopuszcza się sieć gazową.

§ 12

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

- 1) dopuszcza się sieć elektroenergetyczną niskiego i średniego napięcia;
- 2) lokalizacja stacji transformatorowych na terenie inwestora.

§ 13

W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenie: dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie:

- 1) z sieci ciepłowniczej;
- 2) gazem;
- 3) energią elektryczną,
- 4) z odnawialnych źródeł energii.

§ 14

W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.

§ 15

W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się:

- 1) dopuszcza się podziemną sieć telekomunikacyjną;
- 2) zakazuje się sytuowania urządzeń radiokomunikacyjnych w formie słupów, wież i masztów.

R o z d z i a ł 3

Ustalenia dla terenów

§ 16

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.ZP, ustala się następujące przeznaczenie – tereny zieleni urządzonej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy – zakaz wznoszenia budynków.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
 - 1) obowiązek zlokalizowania szpaleru drzew wzdłuż ulic;
 - 2) obowiązek urządzenia alejek i ścieżek pieszych;
 - 3) dopuszcza się lokalizację obiektów typu: place zabaw, zespoły boisk terenowych do gier np. takich jak: siatkówka, koszykówka, tenis, piłka ręczna, badminton.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej – dojazd od terenu ulicy 1.KD-Z.

§ 17

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KD-Z ustala się przeznaczenie – poszerzenie ulicy klasy zbiorczej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu,
 - 2) zagospodarowanie terenu elementami pasa drogowego w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację lokalnego celu publicznego.

R o z d z i a ł 4

Ustalenia końcowe

§ 18

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30%.

§ 19

§ 20


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

GRZEGORZ STOPIŃKI

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca
2006 r. (poz. 2551)**



**Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca
2006 r. (poz. 2551)**

**Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław**

Stwierdza się zgodność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania Osi Inkubacji z Trasą Targową we Wrocławiu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław przyjętego uchwałą nr XLVIII/680/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 stycznia 1998 r. i zmienionego uchwałą nr XXXV/1126/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2001 r. (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 1, poz. 15 z późn. zm.).

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca
2006 r. (poz. 2551)**

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

W trakcie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania Osi Inkubacji z Trasą Targową we Wrocławiu do publicznego wglądu (w terminie od 19 kwietnia 2006 r. do 22 maja 2006 r.) oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie wniósły uwag.

**Załącznik nr 4 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca
2006 r. (poz. 2551)**

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych**

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

2552

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE

z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Prusice oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płatności na rzecz Gminy Prusice i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja Podatkowa, zwanych dalej „należnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osób osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.

§ 2

1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:
 - 1) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
 - 2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
 - 3) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika,
 - 4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności,
 - 5) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze.
2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 również z inicjatywy wierzyciela.
3. Decyzja (porozumienie) o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.
4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji umorzeniowej (porozumieniu) oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. W razie niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu.
5. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust. 1 zachodzą co do wszystkich dłużników.

§ 3

1. Do umarzania należności uprawniony jest:
 - 1) Burmistrz Miasta i Gminy Prusice, jeżeli kwota należności nie przekracza jednorazowo 1000 zł łącznie,
 - 2) Burmistrz Miasta i Gminy Prusice po uzyskaniu zgody Rady Miasta i Gminy Prusice, jeżeli kwota należności przekracza 1000 zł.
2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1, rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych należność główną wraz z odsetkami umownymi – ustalone na dzień wydania decyzji lub zawarcia porozumienia.
3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

§ 4

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Burmistrz Miasta i Gminy Prusice działając na zasadach określonych w § 3, na wniosek dłużnika, może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.
2. Od należności głównej o charakterze administracyjnym, której termin zapłaty odroczone lub które rozłożono na raty, pobiera się 50% należnych odsetek ustawowych za zwłokę, liczonych za okres od dnia złożenia wniosku do dnia zastosowania ulgi.
3. Od wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, których termin zapłaty odroczone lub których spłatę rozłożono na raty, pobiera się za zwłokę 50% zastrzeżonych w umowie odsetek umownych, a w przypadku braku ich zastrzeżenia 50% odsetek ustawowych liczonych od dnia złożenia wniosku do dnia zastosowania ulgi.
4. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji administracyjnej lub zawarcia porozumienia.

5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczone, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi.

§ 5

Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu, o których mowa w § 4, następuje:

- 1) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji administracyjnej,
- 2) w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w drodze porozumienia,
- 3) w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt 2 w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

§ 6

Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Miasta i Gminy Prusice.

§ 8

Zobowiązuje się Burmistrz Miasta i Gminy Prusice do informowania Rady Miasta i Gminy Prusice o podjętych decyzjach umorzenia należności w sprawozdaniach z działalności Burmistrza sporządzanych za rok poprzedni do dnia 31 marca każdego roku budżetowego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

MARIUSZ KIEPUL

2553

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 22 czerwca 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Święta Katarzyna na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 167, poz. 1760, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLVII/410/02 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Święta Katarzyna na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku do uchwały do okręgu nr 1 przyłącza się sołectwo Łukaszowice;
- 2) w załączniku do uchwały okręgi nr 2, 3 i 4 łączy się w jeden okręg o numerze 2. Granice okręgu stanowią sołectwa Sulimów, Ozorzyce, Bogusławice, Groblice, Zębice, Grodziszów, Sulęcín-Szostakowice, Kotowice. Liczba wybieranych radnych w nowo powstałym okręgu wynosi 2.
- 3) w załączniku do uchwały okręg nr 5 przyjmuje numer 3;
- 4) w załączniku do uchwały okręg nr 6 przyjmuje numer 4;
- 5) w załączniku do uchwały okręg nr 7 przyjmuje nr 5. Liczba wybieranych w nim radnych wynosi 3.

§ 2

Jednolity wykaz stałych okręgów wyborczych uwzględniający zmiany zawarte w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCA RADY

BARBARA KOSTERSKA

**Załącznik do uchwały Rady Gminy
Święta Katarzyna z dnia 22 czerwca
2006 r. (poz. 2553)**

Numer okręgu wyborczego	Granica okręgu	Liczba radnych w okręgu
1	Święta Katarzyna, Zacharzyce, Łukaszowice	2
2	Bogusławice, Groblice, Grodziszów, Kotowice, Ozorzyce, Sulęcín-Szostakowice, Sulimów, Zębice	2
3	Siechnice	5
4	Radwanice, Mokry Dwór, Trestno-Blizanowice	3
5	Biestrzyków-Radomierzyce, Iwiny, Smardzów, Żerniki Wrocławskie	3
		15

2554

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 27 czerwca 2006 r.

w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych w sprawie wybranych zagadnień

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Długoleka uchwala, co następuje:

Przyjmuje się do realizacji zasady przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie wybranych zagadnień, o następującym brzmieniu:

§ 1

Procedurę konsultacji społecznych ustala Zespół, powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Długoleka nr 117/2006 w sprawie realizacji zadania „Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych”, wykonywanego w ramach Akcji „Przejrzysta Polska”.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-16/378/06 z dnia 20 lipca 2006 r. stwierdzono nieważność § 1).

§ 2

Przedmiotem konsultacji społecznych będą: roczny budżet gminy oraz Plan Rozwoju Lokalnego.

§ 3

Na bieżąco będą przyjmowane wnioski mieszkańców, instytucji oraz podmiotów gospodarczych z terenu Gminy. Ustala się, że wnioski dotyczące budżetu będą przyjmowane do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, natomiast wnioski dotyczące Planu Rozwoju Lokalnego będą przyjmowane do 31 października każdego roku. Wnioski są przyjmowa-

ne w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy w Długolece oraz w formie elektronicznej na adres: gmina@gmina.dlugoleka.pl.

§ 4

Wnioski do budżetu będą rozpatrywane na sesji budżetowej, zgodnie z harmonogramem sesji na dany rok. Wnioski do Planu Rozwoju Lokalnego będą uwzględniane przy dokonywaniu aktualizacji dokumentu w IV kwartale każdego roku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

JAN FEDYK

2555

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 27 czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Dobroszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały nr XLIX/453/2002 Rady Gminy Długoleka z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Dobroszów, Rada Gminy Długoleka uchwala, co następuje:

R O Z D Z I A Ł I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Dobroszów w gminie Długoleka – zwany dalej MPZP DOBROSZÓW, którego obowiązujące ustalenia o przeznaczeniu, warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów zostają wyrażone w postaci:

- 1) rysunku planu w skali 1:5000 stanowiącego załącznik graficzny do niniejszej uchwały obowiązującego w zakresie: granicy obszaru objętego planem, przeznaczenia terenów, linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, w tym linii rozgraniczających tereny komunikacji, granicy obszaru zorganizowanej działalności inwestycyjnej, granicy obszaru zorganizowanej działalności inwestycyjnej, granic stref ochrony konserwatorskiej, orientacyjnej lokalizacji stanowisk archeologicznych, orientacyjnej lokalizacji drzew pomnikowych, granicy projektowanego obszaru chronionego krajobrazu, granic stref od gazociągu wysokiego ciśnienia, granic stref bezpieczeństwa od linii elektroenergetycznych 110 kV i 400 kV, planowanych elektroenergetycznych linii średniego napięcia oraz granic stref uciążliwości od planowanej drogi ekspresowej;
- 2) zasad zagospodarowania terenów określonych w rozdziale II niniejszej uchwały;
- 3) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określonych w rozdziale III niniejszej uchwały;
- 4) zasad ochrony środowiska określonych w rozdziale IV niniejszej uchwały.

§ 2

Ileokroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:

- 1) **planie** – należy przez to rozumieć **MPZP DOBROSZÓW**, o którym mowa w § 1 uchwały;
- 2) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:5000 z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały;

- 3) **teren** – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie;
- 4) **powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć powierzchnię pod budynkami wraz ze wszystkimi powierzchniami utwardzonymi nieprzepuszczającymi wód opadowych;
- 5) **budynkach i obiektach pomocniczych** – należy przez to rozumieć garaże oraz budynki gospodarcze;
- 6) **inwestycjach uciążliwych** – należy przez to rozumieć inwestycje zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu stosownych przepisów dotyczących ochrony środowiska.

R O Z D Z I A Ł II

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

§ 3

Zasady ogólne

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu następującymi symbolami identyfikacyjnymi:
 - 1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno rodzinnej oraz zabudowy zagrodowej,
 - 2) USR – tereny usług sportu i rekreacji,
 - 3) UZ – tereny usług zdrowia,
 - 4) UO – tereny usług oświaty i wychowania,
 - 5) EE – tereny urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną,
 - 6) ZP – tereny zieleni parkowej,
 - 7) ZN – tereny zieleni nieurządzonej na gruntach rolnych,
 - 8) RP – tereny gruntów rolnych,
 - 9) RP/KS – tereny gruntów rolnych – rezerwa terenu dla potrzeb realizacji planowanej drogi klasy „S” – ekspresowej,
 - 10) RL – tereny lasów i gruntów leśnych oraz obszarów do zalesienia,
 - 11) WS – tereny wód otwartych stojących,
 - 12) WP – tereny wód otwartych płynących,

- 13) W – tereny ważniejszych rowów melioracyjnych,
 - 14) KZ, KL, KD, KPJ, KDG – tereny komunikacji drogowej.
2. W granicach planu obowiązują następujące ustalenia ogólne dotyczące zasad zagospodarowania terenów:
- 1) W celu zapewnienia możliwości prowadzenia prac konserwacyjnych, przy ciekach wodnych i rowach melioracyjnych wprowadza się pasy wolne od zainwestowania o szerokości 4,0 m (od górnej krawędzi rowu) po obu stronach cieków;
 - 2) Obowiązuje strefa ochronna lasu w odległości 10,0 m od ściany lasu, w granicach, której wyklucza się lokalizację zabudowy;
 - 3) Obowiązują strefy bezpieczeństwa od napowietrznych linii elektroenergetycznych stanowiące proponowany obszar ograniczonego użytkowania:
 - a) od napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV, o szerokości 90,0 m (granice w odległości 45,0 m od osi linii w obu kierunkach),
 - b) od napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, o szerokości 30,0 m (granice w odległości 15,0 m od osi linii w obu kierunkach);
 - 4) Do czasu skablowania napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia obowiązuje wolna od zabudowy strefa bezpieczeństwa o szerokości 10,0 m (tj. 5,0 m od osi linii w obu kierunkach), stanowiąca proponowany obszar ograniczonego użytkowania;
 - 5) W strefach bezpieczeństwa od napowietrznych linii elektroenergetycznych obowiązuje zakaz wprowadzania dolesień;
 - 6) Obowiązują strefy od gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 500, PN 8,4 MPa:
 - a) strefa kontrolowana o szerokości 8,0 m (t.j. 4,0 m od osi gazociągu),
 - b) strefa ochronna o szerokości 30,0 m (t.j. 15,0 m od osi gazociągu);
 - 7) Strefa kontrolowana od gazociągu w/c stanowi obszar, w granicach którego operator sieci uprawniony jest do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu;
 - 8) W granicach strefy kontrolowanej od gazociągu w/c ustala się:
 - a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,
 - b) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu oraz przemieszczania się wzdłuż gazociągu,
 - c) zakaz sadzenia drzew i krzewów,
 - d) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji;
 - 9) W granicach strefy ochronnej od gazociągu w/c ustala się:
 - a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,
 - b) możliwość lokalizacji sieci infrastruktury technicznej po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę gazociągu,
 - c) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji;
- 10) Ustala się obowiązek uzgodnienia z zarządcą gazociągu lokalizacji obiektów w granicach stref ochronnych gazociągu, przed wydaniem pozwolenia na budowę;
 - 11) W przypadku realizacji inwestycji na gruntach zdrenowanych wprowadza się obowiązek przebudowy systemu drenarskiego (po stosownych uzgodnieniach z właściwym organem ds. melioracji);
 - 12) Odprowadzenie wód opadowych do rowów melioracyjnych oraz wszelkie kolizje z urządzeniami wodno-melioracyjnymi, wymagają uzyskania zgody ich właścicieli;
 - 13) Na etapie realizacji oraz modernizacji dróg, ulic i ciągów pieszo-jezdných, w szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z wystąpieniem przeszkód terenowych, za zgodą zarządcy drogi, dopuszcza się przesunięcie linii rozgraniczających terenów komunikacji drogowej maksymalnie o 5,0 m, z zachowaniem szerokości w liniach rozgraniczających ustalonych w § 5 niniejszej uchwały;
 - 14) Szerokości dróg, ulic i ciągów pieszo-jezdných w liniach rozgraniczających nie mogą być mniejsze niż wynika to z ustaleń planu oraz aktualnego podziału ewidencyjnego;
 - 15) Za godne z planem uznaje się przekształcanie wewnętrznej komunikacji drogowej w publiczną komunikację drogową;
 - 16) Nowe dojazdy powstałe na skutek podziału terenów na działki budowlane nie mogą być węższe niż 5,0 m;
 - 17) Dla nowych budynków oraz rozbudowywanych części budynków istniejących położonych w obrębie obszarów zainwestowanych obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:
 - a) min. 14,0 m od osi jezdni ulic klasy „Z” – zbiorczych,
 - b) min. 10,0 m od osi jezdni ulic klasy „L” – lokalnych,
 - c) min. 9,0 m od osi jezdni ulic klasy „D” – dojazdowych,ale nie mniejszej niż 4,0 m od linii rozgraniczających tereny komunikacji;
 - 18) Dla nowych budynków oraz rozbudowywanych części budynków istniejących położonych w obrębie obszarów niezainwestowanych (otwartych) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:
 - a) min. 23,5 m od osi jezdni dróg klasy „Z” – zbiorczych,
 - b) min. 18,5 m od osi jezdni dróg klasy „L” – lokalnych;
 - 19) W oznaczonej na rysunku planu strefie uciążliwości planowanej drogi klasy „S” – ekspresowej, (granice strefy w odległości 200 m od linii rozgraniczającej teren RP/KS), wyklucza się lokalizację wszelkiej zabudowy;
 - 20) Za zgodne z planem uznaje się lokalizację w liniach rozgraniczających dróg i ulic towarzyszących obiektów inżynierskich, chodników i ście-

żek rowerowych lub ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbędnych urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

- 21) W obrębie skrzyżowań dróg i ulic, w miejscach określonych na rysunku planu, obowiązują narożne ścieżki linii rozgraniczających (trójkąty widoczności) o wymiarach:
 - a) 10 m x 10 m – na skrzyżowaniach z drogami i ulicami klasy „Z”,
 - b) 5 m x 5 m – na skrzyżowaniach z drogami i ulicami klasy „L” i „D”;
- 22) Inwestor winien zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych na terenie własnym;
- 23) Za zgodne z planem uznaje się zarurowanie oraz przekształcenie w kanalizację deszczową rowów znajdujących się w liniach rozgraniczających dróg, ulic i ciągów pieszo-jezdnych (po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia od zarządcy ciek);
- 24) Za zgodną z planem uznaje się lokalizację w liniach rozgraniczających dróg, ulic i ciągów pieszo-jezdnych sieci uzbrojenia technicznego;
- 25) Za zgodne z planem uznaje się przesunięcie (maksymalnie o 10,0 m) linii rozgraniczającej pomiędzy terenami zainwestowania wsi (MN) a terenami gruntów rolnych (RP) wyłącznie w wyjątkowych wypadkach uzasadnionych koniecznością lokalizacji obiektu budowlanego, którego rozmiary uzasadniają taką potrzebę;
- 26) Określone w § 4 uchwały ustalenia dotyczące kąta nachylenia połaci dachowych odnoszą się do głównych połaci dachowych w nowych budynkach oraz rozbudowywanych częściach budynków istniejących i obowiązują na co najmniej 60% powierzchni rzutu całego budynku w obrysie ścian zewnętrznych. Pozostałe 40% powierzchni rzutu budynku może być przekryte w inny sposób, bez zachowania określonego kąta nachylenia. Ustalenia dotyczące kąta nachylenia połaci dachowych nie dotyczą również budynków pomocniczych oraz rozbudowywanych części istniejących budynków o kątach nachylenia dachów niezgodnych z określonymi w uchwale;
- 27) Za zgodne z planem uznaje się prowadzenie działalności w zakresie agroturystyki na terenach zabudowy związanych z działalnością rolniczą (z wyłączeniem terenu RP 2);
- 28) Za zgodne z planem uznaje się zalesienie gruntów rolnych oznaczonych na rysunku planu symbolem RP;
- 29) Za zgodne z planem uznaje się przeznaczenie gruntów rolnych dla celów związanych z prowadzeniem produkcji rybnej.

§ 4

Przeznaczenie terenów, lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **MN**, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- 1) Funkcja wiodąca terenu: **zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa**;
- 2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
 - a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej,
 - b) lokalizację zabudowy zagrodowej z wykluczeniem lokalizacji nowych obiektów hodowlanych o obsadzie powyżej 4 DJP (duże jednostki przeliczeniowe),
 - c) zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej wraz z istniejącymi obiektami hodowlanymi;
- 3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:
 - a) utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 - b) lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, do dwóch mieszkań w jednym budynku,
 - c) lokalizację niezbędnych obiektów pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
 - d) lokalizację usług nieuciążliwych, do 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego lub do 100 m² powierzchni całkowitej obiektu wolno stojącego,
 - e) lokalizację komunikacji wewnętrznej;
- 4) Zasady i standardy urządzania terenu:
 - a) nowa zabudowa powinna nawiązywać formą i gabarytami do historycznej zabudowy wsi,
 - b) dachy dwu- lub wielospadowe o symetrycznych połaciach (kąt nachylenia 35°–45°), kryte dachówką ceramiczną lub innym materiałem imitującym dachówkę, nie dotyczy obiektów istniejących i ich przebudowy i modernizacji,
 - c) wysokość nowych budynków maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne nie licząc piwnic, w tym jedna jako poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 10,0 m liczone od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu, nie dotyczy obiektów istniejących i ich przebudowy oraz modernizacji,
 - d) powierzchnia zabudowy budynkiem mieszkalnym nie powinna przekraczać 30% powierzchni działki, w wypadku prowadzenia działalności usługowej 50%;
 - e) w określonym na rysunku planu proponowanym obszarze ograniczonego użytkowania, w odległości 45 m od istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV, obowiązują ustalenia określone w § 11 ust. 8 uchwały,
- 5) Zasady i warunki podziału na działki budowlane: przy wydzielaniu nowych działek budowlanych docelowa powierzchnia działki mieszkaniowej powstałej na skutek podziału = min. 900 m².
2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **USR**, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) Funkcja wiodąca terenu: **usługi sportu i rekreacji**;
 - 2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
 - a) wykorzystywanie terenów do celów sportu i rekreacji,
 - b) lokalizację obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

- 3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:
 - a) lokalizację towarzyszących obiektów usługowych i pomocniczych,
 - b) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) lokalizację komunikacji wewnętrznej;
- 4) Zasady i standardy urządzania terenów: wysokość obiektów maksymalnie 1 kondygnacja, jednak nie więcej niż 6,0 m.
3. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **UZ**, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) Funkcja wiodąca terenu: **usługi zdrowia i opieki społecznej**;
 - 2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację obiektów usług zdrowia oraz sportu i rekreacji – ośrodek rehabilitacji;
 - 3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:
 - a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stojącej, wyłącznie jako towarzyszącej dla obsługi ośrodka rehabilitacyjnego;
 - b) lokalizację towarzyszących obiektów pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;
 - c) lokalizację komunikacji wewnętrznej;
 - 4) Zasady i standardy urządzania terenu:
 - a) maksymalna powierzchnia zabudowy mieszkaniowej nie może przekroczyć 10% powierzchni terenu,
 - b) architektura obiektów winna nawiązywać skalą i charakterem do otaczającego krajobrazu,
 - c) wymagane jest opracowanie kompleksowego projektu dla całej inwestycji,
 - d) dopuszcza się realizację inwestycji etapami, etap mieszkaniowy dopuszczalny jako ostatni.
4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **UO**, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) Funkcja wiodąca terenów: **usługi oświaty i wychowania**;
 - 2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację obiektów usług związanych z oświatą i wychowaniem;
 - 3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:
 - a) lokalizację innych obiektów usług publicznych,
 - b) lokalizację towarzyszących obiektów pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) lokalizację komunikacji wewnętrznej;
 - 4) Zasady i standardy urządzania terenów:
 - a) architektura obiektów pomocniczych winna nawiązywać skalą i charakterem do historycznej zabudowy oraz otaczającego krajobrazu.
5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **EE**, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) Funkcja wiodąca terenu: **urządzenia infrastruktury technicznej związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną (lokalizacja orientacyjna)**;
 - 2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
 - a) lokalizacją urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną,
 - b) lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **ZP**, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) Funkcja wiodąca terenu: **zieleń parkowa**;
 - 2) Za zgodne z funkcją wiodącą uznaje się: lokalizację parku;
 - 3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokalizację obiektów małej architektury parkowo-ogrodowej oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.
7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **ZN**, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) Funkcja wiodąca terenu: **zieleń nieurządzona na gruntach rolnych**;
 - 2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: wykorzystywanie terenu do celów związanych z produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji obiektów budowlanych;
 - 3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:
 - a) lokalizację niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji,
 - b) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - c) przekształcenie w zieleń urządzoną – park wiejski.
8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **RP 1**, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) Funkcja wiodąca terenu: **grunty rolne**;
 - 2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: wykorzystywanie terenu do celów związanych z produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji zabudowy zagrodowej, obiektów hodowlanych oraz innych obiektów związanych z produkcją rolniczą;
 - 3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:
 - a) lokalizację urządzeń melioracyjnych oraz innych urządzeń mających na celu skuteczne odprowadzenie wód opadowych,
 - b) lokalizację sieci infrastruktury technicznej,
 - c) lokalizację obiektów związanych z oczyszczaniem ścieków.
9. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **RP 2**, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 1) Funkcja wiodąca terenu: **grunty rolne**;
 - 2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: wykorzystywanie terenu do celów związanych z produkcją rolniczą z wykluczeniem zabudowy zagrodowej;
 - 3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:
 - a) lokalizację obiektów hodowlanych,
 - b) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do pól oraz urządzeń infrastruktury technicznej,
 - c) lokalizację urządzeń melioracyjnych oraz innych urządzeń mających na celu skuteczne odprowadzenie wód opadowych,
 - d) lokalizację sieci infrastruktury technicznej,
 - e) lokalizację obiektów związanych z oczyszczaniem ścieków.

10. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **RP 3**, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
- 1) Funkcja wiodąca terenu: **grunty rolne**;
 - 2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: wykorzystywanie terenu do celów związanych z produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji obiektów hodowlanych oraz służących przetwórstwu rolno-spożywczemu;
 - 3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:
 - a) lokalizację zabudowy zagrodowej,
 - b) lokalizację niezbędnych obiektów pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
 - 4) Zasady i standardy urządzania terenu:
 - a) nowa zabudowa powinna nawiązywać formą i gabarytami do historycznej zabudowy wsi,
 - b) dachy strome o symetrycznych połaciach (kąt nachylenia 38°–45°), kryte dachówką ceramiczną,
 - c) wysokość nowych budynków mieszkalnych maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne nie licząc piwnic, w tym jedna jako poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 10,0 m liczone od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu,
 - d) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 30% powierzchni działki,
11. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **RP/KS**, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
- 1) Funkcja wiodąca terenu: **grunty rolne – rezerwa terenu dla potrzeb realizacji planowanej drogi klasy „S” – ekspresowej**;
 - 2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: wykorzystywanie terenu do celów związanych z produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji wszelkiej zabudowy;
 - 3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto lokalizację sieci infrastruktury technicznej;
 - 4) Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość pasa terenu przeznaczonego na rezerwę – 70 m.
12. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **RL**, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
- 1) Wiodąca funkcja terenu: **lasy, grunty leśne i obszary do zalesienia**;
 - 2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
 - a) wykorzystywanie terenów dla celów prowadzenia gospodarki leśnej,
 - b) lokalizację obiektów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej,
 - c) lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
13. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **WS**, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
- 1) Funkcja wiodąca terenu: **wody otwarte stojące**;
 - 2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: zachowanie istniejących zbiorników wodnych;
 - 3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:
 - a) wykorzystywanie terenu do celów rekreacyjnych,
 - b) lokalizację urządzeń służących regulacji cieków oraz związanych z ochroną przeciwpowodziową,
 - 4) Zasady i standardy urządzania terenu: w przypadku wykorzystywania terenu do celów rekreacyjnych należy zapewnić niezbędną ilość miejsc parkingowych.
14. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **WP**, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
- 1) Funkcja wiodąca terenu: **wody otwarte płynące**;
 - 2) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:
 - a) przekraczania cieków sieciami infrastruktury technicznej oraz drogowej,
 - b) lokalizację urządzeń służących regulacji cieków oraz związanych z ochroną przeciwpowodziową.
15. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **W**, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
- 1) Funkcja wiodąca terenu: **ważniejsze rowy melioracyjne**;
 - 2) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:
 - a) przekraczania rowów sieciami infrastruktury technicznej oraz drogowej,
 - b) lokalizację urządzeń służących regulacji cieków,
 - c) przekrywanie rowów za zgodą i na warunkach określonych przez Zarządcę.

§ 5

Przeznaczenie oraz zasady i standardy urządzania terenów komunikacji

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **KZ 1**, dla których obowiązują następujące ustalenia:
- 1) Funkcja wiodąca terenu: **komunikacja drogowa – droga kl. „Z” – zbiorcza (poza obszarami zainwestowanymi)**;
 - 2) Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość dróg w liniach rozgraniczających min. 20 m.
2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **KZ 2**, dla których obowiązują następujące ustalenia:
- 1) Funkcja wiodąca terenu: **komunikacja drogowa – ulica kl. „Z” – zbiorcza (w obszarach zainwestowanych)**;
 - 2) Zasady i standardy urządzania terenu:
 - a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających min. 20 m,
 - b) szerokość jezdni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 - c) obowiązuje lokalizacja co najmniej jednostronnego chodnika.
3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **KL 1**, dla których obowiązują następujące ustalenia:
- 1) Funkcja wiodąca terenu: **publiczna komunikacja drogowa – droga kl. „L” – lokalna (poza obszarami zainwestowanymi)**;
 - 2) Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających min. 15 m.

4. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **KL 2**, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1) Funkcja wiodąca terenu: **publiczna komunikacja drogowa – ulica kl. „L” – lokalna (w obszarach zainwestowanych)**;

2) Zasady i standardy urządzania terenu:

- a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających min. 12 m,
- b) zaleca się lokalizację co najmniej jednostronnego chodnika.

5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **KD**, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) Funkcja wiodąca terenu: **publiczna komunikacja drogowa – ulica kl. „D” dojazdowa (w obszarach zainwestowanych)**;

2) Zasady i standardy urządzania terenów:

- a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających min. 10 m,
- b) zaleca się lokalizację co najmniej jednostronnego chodnika.

6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **KPJ**, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) Funkcja wiodąca terenu: **wewnętrzna komunikacja drogowa – ciąg pieszo-jezdny**;

2) Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość ciągów w liniach rozgraniczających nie mniej niż 5 m.

7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem **KDG**, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) Funkcja wiodąca terenu: **wewnętrzna komunikacja drogowa – droga gospodarcza**;

2) Zasady i standardy urządzania terenu:

- a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających min. 6 m,
- b) dopuszcza się drogę dla ruchu przemiennego z zatokami postojowymi.

§ 6

Tymczasowe sposoby zagospodarowania i użytkowania terenów

Dla terenów objętych planem ustala się tymczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenów zgodny z dotychczasowym.

§ 7

Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych i zadań własnych gminy

Za tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz zadań własnych gminy uznaje się:

- 1) Tereny usług sportu i rekreacji – oznaczone na rysunku planu symbolem **USR**;
- 2) Tereny usług oświaty i wychowania – oznaczone na rysunku planu symbolem **UO**;
- 3) Tereny urządzeń infrastruktury technicznej – oznaczone na rysunku planu symbolem **EE**;
- 4) Tereny zieleni parkowej – oznaczone na rysunku planu symbolem **ZP**;
- 5) Tereny gruntów rolnych – rezerwa dla potrzeb realizacji planowanej drogi ekspresowej – oznaczone na rysunku planu symbolami: **RP/KS**;

6) Tereny komunikacji – oznaczone na rysunku planu symbolami: **KZ**, **KL** i **KD**.

§ 8

Obszary zorganizowanej działalności inwestycyjnej, rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz przekształceń obszarów zdegradowanych

1. Na rysunku planu wyznaczono obszary zorganizowanej działalności inwestycyjnej polegającej na:

- 1) kompleksowym uzbrojeniu przez inwestora całego obszaru poprzedzającym inwestowanie co najmniej w: energię elektryczną, wodę i kanalizację;
- 2) podziale terenu na działki budowlane zgodnie z koncepcją zagospodarowania sporządzoną dla całego terenu.

2. W obszarze objętym planem nie występują obszary zdegradowane wymagające przekształceń oraz obszary wymagające rehabilitacji istniejącej zabudowy lub infrastruktury technicznej.

R O Z D Z I A Ł III

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 9

- 1. W terenach przeznaczonych pod inwestycje zaleca się uzbrojenie działek poprzedzające realizację zabudowy.
- 2. Zaleca się, aby sieci uzbrojenia podziemnego zostały zaprojektowane kompleksowo i przebiegały w liniach rozgraniczających terenów komunikacji drogowej, po uzyskaniu zgody zarządzającego drogą.
- 3. Urządzenia techniczne, dla których nie przewidziano wydzielonych terenów, i które nie będą mogły być realizowane w liniach rozgraniczających terenów komunikacji, mogą być realizowane w granicach terenów publicznych oraz w granicach własności prywatnych za zgodą ich właścicieli.
- 4. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu zbiorowego, do czasu realizacji wodociągu dopuszcza się zaopatrzenie z ujęć indywidualnych. Dla potrzeb związanych z aktywnością gospodarczą dopuszcza się nowe ujęcia indywidualne.
- 5. Energia elektryczna zgodnie z warunkami określonymi przez Zakład Energetyczny. W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych.
- 6. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną dla zasilania obiektów, stacje transformatorowe należy lokalizować na terenach własnych inwestorów.
- 7. Docelowo zaleca się skablowanie i przełożenie na tereny położone w liniach rozgraniczających komunikacji istniejących napowietrznych linii energetycznych, biegnących przez obszary zainwestowane.
- 8. W przypadku kolizji istniejących linii napowietrznych z planowaną zabudową należy zaprojektować ich przebudowę na warunkach określonych przez zarządcę sieci.
- 9. Ogrzewanie paliwem z niską zawartością zanieczyszczeń – gaz, olej opałowy, energię elektryczną i inne paliwa uważane za ekologiczne.

10. Unieszkodliwienie odpadów stałych bytowych i poprodukcyjnych, poprzez gromadzenie odpadów w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizowany wywóz na gminne wysypisko odpadów komunalnych.
11. Gospodarkę odpadami niebezpiecznymi należy prowadzić zgodnie z przepisami szczególnymi.
12. Odprowadzenie wód opadowych: do studni chłonnej na własnej działce, poprzez rozprowadzenie drenażem lub poprzez wykorzystanie istniejących rowów odwadniających.
13. Wykorzystanie istniejących rowów melioracyjnych za zgodą ich właścicieli winno być poprzedzone analizą przepustowości rowów.
14. Dopuszcza się uzbrojenie terenu przez inwestorów we własnym zakresie.

§ 10

Tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków

1. Dla całego terenu w granicach opracowania docelowo przewiduje się system odprowadzenia ścieków do zbiorczej kanalizacji zakończonej oczyszczalnią ścieków.
2. Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe i wywóz nieczystości do oczyszczalni ścieków.
3. Dopuszcza się indywidualne oraz grupowe, wysokosprawne oczyszczalnie ścieków.

R O Z D Z I A Ł IV

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA

§ 11

Szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz zasady zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie

1. Wszelkie uciążliwości związane z działalnością usługową oraz związane z dopuszczeniem działalności usługowej w budynkach mieszkalnych nie mogą przekraczać dopuszczalnych norm dla zabudowy mieszkaniowej i granicy działek, na których są zlokalizowane.
2. W granicach obszaru objętego planem wyklucza się możliwość wprowadzania do wód powierzchniowych oraz gleby nieoczyszczonych ścieków bytowych.
3. Wyklucza się zanieczyszczanie rowów, wód podziemnych i gleby substancjami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi powinny być utwardzone i skanalizowane, a wody opadowe powinny być przed odprowadzeniem oczyszczone.
5. Podbudowę nawierzchni planowanej drogi kl. „S” należy uszczelnić oraz zapewnić zorganizowany sposób odprowadzenia wód opadowych z tej nawierzchni z uwzględnieniem obowiązku neutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych przed odprowadzaniem tych wód do odbiornika.

6. W strefie uciążliwości planowanej drogi klasy „S” zaleca się nielokalizowanie upraw roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia.
7. Lokalizację masztów telefonii bezprzewodowej dopuszcza się wyłącznie w terenach RP 1 i RP 2, poza granicami projektowanego obszaru chronionego krajobrazu, w odległości nie mniejszej niż 200 m od granicy terenów MN.
8. Określone na rysunku planu strefy bezpieczeństwa od napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV i 400 kV stanowią proponowany obszar ograniczonego użytkowania, w granicach, którego w terenach inwestycyjnych (MN) obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) wyklucza się rozbudowę istniejących oraz lokalizację nowych budynków przeznaczonych na pobyt ludzi przez czas dłuższy niż 8 godzin,
 - 2) po uzgodnieniu z właścicielem przedmiotowej linii dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą i innych budynków pomocniczych, w których pobyt ludzi nie przekracza 8 godz., przy spełnieniu wszystkich wymagań wynikających z przepisów szczególnych oraz norm.
9. Na rysunku planu oznaczono obszary i obiekty cenne przyrodniczo:
 - 1) granice projektowanego obszaru chronionego krajobrazu „Dolina rzeki Dobrej”,
 - 2) orientacyjne lokalizacje drzew pomnikowych.
10. Ustala się bezwzględną ochronę: drzew pomnikowych na obszarze ich występowania.
11. Wydanie decyzji w sprawie planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wymaga, stosownie do obowiązujących przepisów prawnych, przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

§ 12

Szczególne zasady zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego

1. Ustala się strefy ochrony konserwatorskiej:
 - 1) Strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej;
 - 2) Strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego;
 - 3) Strefę „OW” obserwacji archeologicznej.
 - 4) Strefę ochrony widoku – oś widokowa;
2. W określonej na rysunku planu strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, obejmującej określone w ust. 5 pkt 1 uchwały, stanowisko archeologiczne, obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w granicach strefy oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie wymagają uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu,
 - 2) Ewentualne prace ziemne mogą być wykonywane po przeprowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych za zezwoleniem konserwatorskim na prace archeologiczne i wykopaliskowe Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 - 3) Inwestor finansuje ratownicze badania archeologiczne;
3. W określonej na rysunku planu strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) Nowa zabudowa winna być dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryły przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej oraz nawiązywać formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej;
 - 2) Nowe inwestycje oraz podziały nieruchomości należy uzgadniać z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu.
 - 3) Istniejący na terenie wsi szpaler zieleni wysokiej (kasztanowców) należy uzupełnić nasadzeniami tego samego gatunku.
4. W określonej na rysunku planu strefie „OW” obserwacji archeologicznej obowiązują następujące ustalenia:
- 1) Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie prac ziemnych;
 - 2) Obowiązuje wymóg zapewnienia stałego inwestorskiego nadzoru archeologicznego podczas robót ziemnych wykonywanego przez uprawnionego archeologa na koszt inwestora i za zezwoleniem konserwatorskim Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace archeologiczne i wykopaliskowe. Szczegółowy tryb postępowania określi Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków na etapie uzgodnienia projektu.
5. Na rysunku planu oznaczono lokalizację poniższych stanowisk archeologicznych:
- 1) 1 – stan. nr 1/67/77-30 AZP – stanowisko objęte strefą „A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej;
 - 2) 2 – stan. nr 2/68/77-30 AZP;
 - 3) 3 – stan. nr 3/17/78-30 AZP;
 - 4) 4 – stan. nr 4/18/78-30 AZP;
 - 5) 5 – stan. nr 5/21/77-30 AZP;
 - 6) 6 – stan. nr 6/22/78-30 AZP;
 - 7) 7 – stan. nr 7/69/77-30 AZP;
 - 8) 8 – stan. nr 8/70/77-30 AZP;
 - 9) 9 – stan. nr 9/71/77-30 AZP.
6. W obrębie stanowisk archeologicznych znajdujących się na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia:
- 1) Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wszelkie zamierzenia inwestycyjne na obszarze stanowisk archeologicznych i w bezpośrednim ich sąsiedztwie należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zaś ewentualne prace ziemne mogą być wykonywane jedynie po przeprowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych za zezwoleniem konserwatorskim na prace archeologiczne i wykopaliskowe Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Powyższe zezwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę;
 - 2) Inwestor finansuje ratownicze badania archeologiczne;
 - 3) Obszary stanowisk archeologicznych określonych na rysunku planu położonych na terenach gruntów leśnych (RL) wyłącza się spod zalesiania;
 - 4) Zalesianie obszarów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk archeologicznych wymaga wcześniejszego uzgodnienia ich granic z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
7. Dla pozostałego obszaru (bez rozpoznanych w ramach AZP stanowisk archeologicznych) obowiązują następujące ustalenia:
- 1) Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem, celem zorganizowania inspekcji prowadzonych prac.
 - 2) W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe.
8. W określonej na rysunku planu strefie ochrony widoku obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.
9. Na obszarze objętym planem występują obiekty wpisane do wykazu zabytków architektury i budownictwa:
- 1) Dwór – obecnie dom mieszkalny nr 22-23;
 - 2) Domy mieszkalne nr: 5, 5a, 12.
10. Wszelkie prace modernizacyjne związane z przebudową, rozbudową, nadbudową i remontem budynków, wpisanych do wykazu zabytków architektury i budownictwa należy prowadzić w porozumieniu z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 13

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Pr 8,4 MPa Czeszów-Wrocław wprowadzonego uchwałą nr XIII/128/99 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 czerwca 1999 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 23 z dnia 26 sierpnia 1999 r., poz. 1070, w obszarze objętym niniejszym planem tracą swą ważność.

§ 14

Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%, dla terenów przeznaczonych na cele publiczne, w tym poszerzenia dróg – 0.01%.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.


§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JAN FEDYK


Załącznik do uchwały Rady Gminy
Długoleka z dnia 27 czerwca 2006 r.
(poz. 2555)





MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBU WSI DOBROSZÓW

MPZP DOBROSZÓW

~~SKALA 1:5 000~~
POMNIEJSZENIE







2556

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 27 czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mirków – część „A” w gminie Długołęka

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały nr XXXVI/616/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mirków – część „A”, w gminie Długołęka, Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mirków – część „A”, w gminie Długołęka uchwalonego uchwałą nr XXXIII/589/2005 z dnia 28.04.2005r, zwany dalej MPZP MIRKÓW I.
2. MPZP MIRKÓW I obejmuje obszar działki o numerze ewidencyjnym 500 ograniczony od strony zachodniej drogą gminną dz. nr ew. 472/10, od strony północnej – granicami działek nr 496, 497, 498/2, 498/1, 472/2, 472/2, od strony wschodniej – granica działki nr ew. 181/15 i od strony południowej droga gminną o nr ew. 472/17, zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały.
3. Plan MPZP MIRKÓW I dotyczy zmiany zapisów tekstu planu oraz rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mirków – część „A”, w zakresie ustaleń: z terenów oznaczonych symbolem UC – tereny usług komercyjnych, na tereny oznaczone symbolem PU – tereny działalności produkcyjno – usługowej oraz składowania i magazynowania.
4. Stwierdza się zgodność MPZP MIRKÓW I z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Długołęka zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI/69/97 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 listopada 1997 r.
5. Rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 zawarty w załączniku nr 1 do uchwały, stanowi jej integralną część.

§ 2

Ustalenia planu wyrażone są w postaci:

- 1) rysunku zmiany planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik graficzny nr 1 do uchwały, obowiązującego w zakresie: granic obszaru objętego planem, linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz funkcji terenu;
- 2) zasad zagospodarowania terenu określonych w rozdziale II uchwały;
- 3) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz komunikacji określonych w rozdziale III uchwały;

- 4) zasada ochrony środowiska określonych w rozdziale IV uchwały;
- 5) przepisów końcowych określonych w rozdziale V uchwały;

§ 3

Ileć w przepisach uchwały jest mowa o:

- 1) zmianie planu – należy przez to rozumieć MPZP MIRKÓW I, o którym mowa w §1 uchwały;
- 2) rysunku zmiany planu – należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały, sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej, w skali 1:1000, stanowiący załącznik do uchwały,
- 3) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z ostatecznych decyzji administracyjnych,
- 4) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi ten obszar, od innych obszarów, oznaczony symbolem przeznaczenia podstawowego,
- 5) funkcja terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu,
- 6) urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej, zaplecze parkingowe i garażowe (trwale związane z gruntem) oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego.

§ 4

W planie miejscowym określono:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
- 4) zasady dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
- 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

- 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożeń osuwania się mas ziemnych;
- 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
- 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i podziałów nieruchomości;
- 12) stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

R o z d z i a ł II

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 5

Przeznaczenie terenu, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem **PU**, dla którego obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) funkcja terenu: **tereny obiektów produkcyjnych, składowania i magazynów, oraz tereny usług.**
 - 2) za zgodne z funkcją terenu uznaje się wprowadzenie:
 - a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i krzewień,
 - b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych,
 - c) elementów reklamowych sytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi,
2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenów:
 - 1) wysokość obiektów produkcyjnych, produkcyjno-usługowych, magazynowych dostosowana do wymogów techniczno-technologicznych ale nie powinna przekroczyć wysokości 15,0 m licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu,
 - 2) wysokość budynku usługowego – II kondygnacje (w przypadku realizacji jako oddzielnego budynku),
 - 3) dachy budynków produkcyjnych, produkcyjno-usługowych, magazynowych i usługowych dostosowane do wymogów techniczno-technologicznych. Dla obiektów produkcyjnych, produkcyjno-usługowych o powierzchni powyżej 200 m², dopuszcza się dachy płaskie,
 - 4) dachy budynków usługowych dwuspadowe lub wielospadowe, pokryte dachówką, materiałami dachówkopodobnymi lub blachą, kąt nachylenia połaci dachowych od 25° do 55°.
 - 5) wprowadza się zakaz nasadzania drzew i krzewów w obrębie terenu położonego pomiędzy obszarem kolejowym a linią zabudowy,

- 6) lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej nr 143 zgodnie z ustaleniami:
 - a) obiekty budowlane powinny być lokalizowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, jednak nie mniej niż 20 m od osi skrajnej toru;
 - b) obiekty przeznaczone na stały pobyt ludzi powinny być lokalizowane w odległości zapewniającej zachowanie dopuszczalnego natężenia hałasu, wibracji, określonego w odrębnych przepisach;
 - c) place manewrowe i postojowe w sąsiedztwie torów kolejowych muszą mieć nawierzchnię utwardzoną ze spadkiem w kierunku przeciwnym do terenów kolejowych;
 - d) wszelkie obiekty budowlane (w tym infrastruktura techniczna podziemna) posadowione w sąsiedztwie linii kolejowej, winny posiadać zabezpieczenie konstrukcji przed wibracjami i drganiami;
 - e) funkcja terenów obiektów produkcyjnych, usług, składowania, magazynów nie może być związana z produkcją i obrotem substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi, żrącymi i pyłącymi stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla ruchu kolejowego.
- 7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, określonych na rysunku planu;
- 8) w zagospodarowaniu terenów ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, min. 20 stanowisk postojowych dla pracowników i klientów oraz 4 stanowiska dla samochodów dostawczych,
- 9) ustala się 85% powierzchni działki jako maksymalną powierzchnię zabudowy i powierzchni utwardzonych,
- 10) od strony zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wprowadza się obowiązek nasadzenia pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 4,0 m i wysokości minimum 2,0 m,
- 11) wody opadowe z budynku należy rozprawać na teren własnej nieruchomości, po uprzednim ich oczyszczeniu w urządzeniach zabezpieczających przed przedostawaniem się produktów ropopochodnych i piasku,
- 12) dopuszcza się ogrodzenie terenów w liniach rozgraniczających pod warunkiem, że maksymalna wysokość ogrodzenia nie będzie przekraczała 200 cm,
- 13) uciążliwość prowadzonej działalności produkcyjno-usługowej nie może przekroczyć granic własnego terenu.

§ 6

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

Na obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny komunikacji publicznej.

§ 7

Terminy i sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzeń i użytkowania terenów

1. W granicach obszaru objętego zmianą planu nie wyznacza się terenów wymagających ustalenia tymczasowych sposobów zagospodarowania i użytkowania terenów.
2. Do czasu realizacji ustaleń planu pozostawia się dotychczasowe użytkowanie terenów.

§ 8

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania obszarów przestrzeni publicznych

W granicach obszaru objętego zmianą planu nie występują obszary przestrzeni publicznej.

§ 9

Szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości

W granicach obszaru objętego zmianą planu nie występują obszary wymagające przeprowadzenia procedury scalenia i podziału nieruchomości.

R O Z D Z I A Ł III

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ KOMUNIKACJI

§ 10

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
 - 1) zaopatrzenie w wodę poprzez rozbudowę istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej obsługującej istniejącą i projektowaną zabudowę,
 - 2) wprowadza się obowiązek wyposażenia sieci wodociągowej w hydranty przeciwpożarowe dla zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów budowlanych.
 - 3) zakaz prowadzenia nowo projektowanych magistrali wodociagowych o średnicach większych niż $\varnothing$ 1200 mm wzdłuż linii kolejowej nr 143.
2. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych ustala się:
 - 1) odprowadzenie ścieków komunalnych do istniejącej i projektowanej rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wsi Mirków na warunkach określonych przez właściciela sieci,
 - 2) odprowadzenie ścieków technologicznych po uprzednim ich podczyszczeniu, zneutralizowaniu i ochłodzeniu do kanalizacji sanitarnej,
 - 3) odprowadzenie ścieków odbywać się będzie do oczyszczalni ścieków w Mirkowie,
 - 4) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lokalizowanych na działce zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
 - 5) wprowadza się zakaz odprowadzenia ścieków sanitarnych do cieków i rowów melioracyjnych oraz gruntów.

3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

- 1) odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych na teren własnej nieruchomości stosując studnie chłonne, docelowo systemem kolektorów deszczowych, po uprzednim ich oczyszczeniu w urządzeniach zabezpieczających przed przedostaniem się produktów ropopochodnych i piasku,
- 2) wprowadza się obowiązek utwardzenia i skanalizowania terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi,
- 3) w przypadku odprowadzenia wód opadowych do istniejącego systemu rowów melioracyjnych lub cieków wodnych należy uzyskać pozwolenie wodno prawne.

4. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

- 1) zasilanie w energię elektryczną odbiorców z istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej kablowej lub napowietrznej niskiego napięcia na warunkach określonych przez zarządcę sieci,
- 2) w przypadku zaistnienia kolizji pomiędzy istniejącymi obiektami sieciowymi a projektowanym zainwestowaniem terenu dopuszcza się przebudowę sieci na wniosek inwestora na warunkach określonych przez zarządcę sieci,
- 3) dla zasilania obszarów przeznaczonych pod działalność produkcyjno-usługową dla których nie zostały wyznaczone tereny pod lokalizację stacji transformatorowych, w zależności od wielkości zapotrzebowanej energii elektrycznej należy lokalizować stacje transformatorowe na terenach własnych inwestorów, z zapewnieniem dostępu transportu i obsługi tych urządzeń,

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się:

- 1) zaopatrzenie w gaz odbiorców poprzez rozbudowę istniejącej rozdzielczej sieci gazowej na warunkach określonych przez operatora sieci,
- 2) ułożenie rozdzielczej sieci gazowej na warunkach określonych przez właściciela sieci oraz zgodnie z zasadami podanymi w ust. 1;
- 3) obowiązuje zakaz przechodzenia nowo projektowanych gazociągów wysokiego ciśnienia pod torami kolejowymi (skrzyżowanie z linią kolejową) bez uprzedniego zredukowania ciśnienia.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się – indywidualny system zaopatrzenia w ciepło przy zastosowaniu ekologicznych nośników energii (gaz, paliwa płynne i inne o niskiej zawartości siarki, energia elektryczna oraz niekonwencjonalne źródła energii).

7. W zakresie telekomunikacji ustala się – zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej kablowej lub napowietrznej na warunkach określonych przez operatorów sieci telekomunikacyjnych.

8. W zakresie usuwania odpadów ustala się:

- 1) usuwania odpadów stałych komunalnych, do szczelnych pojemników – kontenerów i ich późniejsze wywiezienie na wysypisko odpadów komunalnych na warunkach określonych przez dysponenta wysypiska,

- 2) miejsce składowania odpadów kwalifikowanych jako niebezpieczne powinno posiadać szczelne podłoże i właściwie rozwiązana kanalizację w szczególności dotyczy zabezpieczenia podłoża przed przedostaniem się substancji chemicznych do gruntu lub do kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- 3) zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych wymaga uzyskania zezwolenia Starosty powiatowego zgodnie z przepisami o odpadach.
9. Dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej za zgodą właścicieli tych urządzeń.
10. Dopuszcza się uzbrojenie terenu przez inwestorów we własnym zakresie.
11. Obsługa komunikacyjna terenu PU z przyległych ulic.

R O Z D Z I A Ł IV

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA

§ 11

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Wszelkie uciążliwości związane z prowadzeniem działalności produkcyjno-usługowej nie mogą przekraczać dopuszczalnych norm dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej.
2. Na obszarze objętym planem wprowadza się nakaz stosowania rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych minimalizujących oddziaływanie na środowisko w zakresie: hałasu i wibracji, emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.
3. Uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie emisji wibracji, zanieczyszczenia powietrza, substancji zapachowych oraz zanieczyszczenia gruntu i wód nie może powodować przekroczenia obowiązujących standardów środowiskowych określonych przepisami szczególnymi oraz wywoływać konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.
4. Dla obiektów, w których będą przechowywane substancje toksyczne, w tym ropopochodne oraz substancje promieniotwórcze, należy wykonać zabezpieczenia eliminujące przenikanie ich do wód powierzchniowych, podziemnych i gruntu wraz z urządzeniami monitorującymi.
5. Masy ziemne usuwane lub przemieszczone podczas realizacji inwestycji na obszarze objętym planem należy wykorzystać na miejscu przy rekultywacji terenu lub w sposób wyznaczony przez Wójta Gminy Długołęka.

§ 12

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie robót ziemnych na przedmiotowym obszarze podlegają następującemu ustaleniu: Inwestor zobowiązany jest do

pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych, za pozwoleniem DWKZ.

§ 13

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożeń osuwania się mas ziemnych

W granicach obszaru objętego zmianą planu nie występują tereny górnicze, obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 14

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

1. Zakazuje się lokalizacji obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m².
2. Wyklucza się lokalizację masztów telefonii komórkowej bezprzewodowej.

R o z d z i a ł V

Przepisy końcowe

§ 15

W razie sprzedaży terenu przez właściciela lub użytkownika wieczystego przewiduje się naliczenie opłaty, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

§ 16

Załącznikami do uchwały są:

- 1) załącznik graficzny nr 1 – rysunek zmiany planu
- 2) załącznik nr 2 – sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w planie,
- 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.

§ 18


Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JAN FEDYK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Gminy Długoleka z dnia 27 czerwca
2006 r. (poz. 2556)

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO WSI MIRKÓW - CZĘŚĆ "A" W GMINIE DŁUGO



województwo dolnośląskie
powiat wrocławski
gmina : Długoleka
osiedle : Mirków
AN : 2
adres : 453 324 2122

MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:1000

Wykonano w Powiatowym Zakładzie Katastralnym w Wrocławiu
Pracownik: Dorota Wójcik, Inżynierinż. Geod. i Kartografii
• Inżynierinż. Geod. i Kartografii

Powiatowy Zakład Katastralny
ul. Matejki 10, 50-044 Wrocław
50 044 Wrocław

Spisano: mgr inż. Anna Wójcik
Wrocław, dnia 19.12.2006 r.

AROWANIA PRZESTRZENNEGO ŁĘKA (DZIAŁKA NR 500)

SKALA 1:1000

0 10 20 40 60 80 100 (m)

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIRKÓW - CZĘŚĆ "A" W GMINIE DŁUGOŁĘKA (DZIAŁKA NR 500) MPZP MIRKÓW I

LEGENDA:

OBSZARY, NA KTÓRYCH PROGNOZOWANE SKUTKI WPLYWU USTALEŃ PLANU
WPROWADZAJĄ DO ŚRODOWISKA NIEZNACZNE ZANIECZYSZCZENIA



TEREN OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADOWANIA I MAGAZYNÓW
ORAZ TERENY USŁUG
ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO:

Zagospodarowanie terenu spowoduje trwałe wyłączenie z produkcji rolnej całego obszaru objętego planem. Zabudowa terenu i utwardzenie przyczyni się do zmiany warunków glebowo-wodnych o zasięgu lokalnym. Zmiany będą miały charakter trwały. W czasie budowy i eksploatacji obiektów, zwiększy się nieznacznie ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery z urządzeń grzewczych oraz z transportu wewnętrznego. Wystąpi nieznaczny wzrost hałasu

rozdawiu

N

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Gminy Długoleka z dnia 27 czerwca
2006 r. (poz. 2556)**

**SPOSÓB REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU INWESTYCJI, Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY**

W granicach obszaru objętego zmianą planu nie przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Gminy Długoleka z dnia 27 czerwca
2006 r. (poz. 2556)**

**ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH
DO PROJEKTU ZMIANY PLANU**

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, w dniach od 3 kwietnia 2006 r. do 4 maja 2006 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mirków – część „A” (działka nr 500), nie zgłoszono żadnych uwag do projektu planu.

2557

UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 28 czerwca 2006 r.

**w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Kostomłoty.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej, Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

R O Z D Z I A Ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kostomłoty, a w szczególności:

- 1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
- 2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
- 3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
- 4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;
- 5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

- 6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;
- 7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;
- 8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-16/379/06 z dnia 20 lipca 2006 r. stwierdzono nieważność § 1).

§ 2

Ilekoć w uchwale jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.);
- 2) nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot

- własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków;
- 3) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku, przy czym:
- na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do wykonawcy robót budowlanych;
 - na terenie przystanków komunikacyjnych obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej;
 - na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim chodniku, należą do zarządu drogi;
 - na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
- 4) najemcach/właścicielach lokalu – należy przez to rozumieć najemców lub właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych;
- 5) umowach – należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości oraz najemców/właścicieli lokali;
- 6) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) – należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) i ogłoszony w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz. 159 z dnia 28 lutego 2003;
- 7) stawkach opłat – należy rozumieć przez to wysokość opłat uiszczanych przez właściciela nieruchomości lub najemcę/właściciela lokalu, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca. Stawka opłaty jest naliczana na każdą z osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość; ustalenie faktu zamieszkania dokonywane jest w oparciu o ewidencję ludności, a gdy stan faktyczny lub deklarowany odbiega od jej zapisów, w oparciu o oświadczenia właścicieli weryfikowane wywiadem środowiskowym;
- 8) stawkach opłat za m³ – należy przez to rozumieć stawki opłat odniesione do jednostki objętości odpadów; w oparciu o nie oraz o objętość koniecznych do ich zebrania urządzeń, a więc pojemników i kubłów na odpady, naliczane będą opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niebędących mieszkalnymi, których właścicielami są podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz inne podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, instytucje, niebędące mieszkańcami;
- 9) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
- 10) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
- 11) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturę nieopakowaniowe, opakowania z papieru i tektury, tekstylia, oraz część, z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;
- 12) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
- 13) odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;
- 14) odpadach budowlanych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;
- 15) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolah, zużyte opatrunki. Zgodnie z zapisami KPGO, jednostkami wdrażającymi sys-

- tem gospodarki przeterminowanymi środkami farmaceutycznymi są gminy;
- 16) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
- 17) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia ścieków komunalnych w miejscu ich powstania;
- 18) stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
- 19) podmiotach uprawnionych – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez wójta, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
- a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
- 20) zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę budynkami wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, o wielu wejściach, liczącymi więcej niż trzy kondygnacje mieszkalne (parter, pierwsze i drugie piętro), które mogą być połączone ze sobą i w ten sposób tworzyć zabudowę z wieloma wejściami;
- 21) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynki wolno stojące z jednym lub dwoma wejściami, mieszczące co najwyżej kilka lokali mieszkalnych, budynki w zabudowie szeregowej;
- 22) chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;
- 23) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie hodowane w akwarium oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych;
- 24) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świny, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-16/379/06 z dnia 20 lipca 2006 r. stwierdzono nieważność § 2 pkt 3, 7, 8, 23, 24).

- 25) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały.

R O Z D Z I A Ł II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3

Właściciele nieruchomości oraz najemcy/właściciele lokali zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

- 1) wyposażenie nieruchomości w opisane w rozdziale IV urządzenia, służące do zbierania odpadów komunalnych, oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
- 2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;
- 3) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
- 4) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;
- 5) usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;
- 6) usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego;
- 7) pielęgnację i utrzymywanie wyglądu ogrodów jordanowskich, terenów zielonych, ogrodów, kwiatników, klombów, zarówno komunalnych jak będących własnością osób fizycznych i prawnych;
- 8) utrzymywanie w należyłym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń, mieszczących urządzenia na odpady;
- 9) uprzątnięcie przez właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż ulicy niezwłocznie po opadach błota, śniegu, lodu z powierzchni nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść, bram, itp. (przy czym należy to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;
- 10) uprzątnięcie piasku z chodnika w sposób jak wyżej;
- 11) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;
- 12) likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi niedziałającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa;
- 13) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;

- 14) utrzymywanie rowów odwadniających przy drogach w stanie drożności i wykoszenia;
 - 15) utrzymywanie nasypów i wykopów, poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie wykoszonym;
 - 16) utrzymywanie czystości na przystankach, w przepustach, przejściach, pod mostami i wiaduktami, itp.;
 - 17) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;
 - 18) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków;
 - 19) coroczną wymianę piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostępnych;
 - 20) umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych;
 - 21) umieszczanie na terenach publicznie dostępnych, a więc w parkach, na targowiskach, placach zabaw, itp., regulaminów korzystania z nich;
 - 22) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów VIII i IX niniejszego Regulaminu;
 - 23) zgłaszanie do urzędu gminy (referat rolnictwa) faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę.
- (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-16/379/06 z dnia 20 lipca 2006 r. stwierdzono nieważność § 3 pkt 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23).

§ 4

Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

- 1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna niezawierającego substancji niebezpiecznych;
 - 2) niszczenia lub uszkodzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców;
 - 3) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. w miejscach do tego niewyznaczonych;
 - 4) malowania, np. graffiti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami;
- (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-16/379/06 z dnia 20 lipca 2006 r. stwierdzono nieważność § 4 pkt 2, 3, 4).
- 5) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;
 - 6) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
 - 7) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych;
 - 8) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
 - 9) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;

- 10) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.

R O Z D Z I A Ł III

Sposób postępowania przy myciu i naprawie pojazdów mechanicznych

§ 5

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi jest dozwolona wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

§ 6

Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych na terenie nieruchomości niesłużących do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez separator oleju i odstojnik. Odprowadzenie ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione.

§ 7

Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

R O Z D Z I A Ł IV

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

§ 8

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:

- 1) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery lub worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, koszt przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości;
- 2) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych;
- 3) urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
 - a) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;

- b) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 7000 l;
- c) worki;
- d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury o pojemności od 800 l do 7000 l;
- e) kontenery przeznaczone na odpady budowlane;
- f) odpady wielkogabarytowe mogą być zbierane w przystosowanych do tego celu kontenerach typu KP-7 lub za zgodą podmiotu uprawnionego do odbioru należy wystawiać je na chodnik przed wejściem do nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę nieruchomości;
- g) odpady budowlane są składane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim odbierane;
- h) przeterminowane leki mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w celu utylizacji do Zakładu Usług Medycznych, ul. Szpitalna 13, 55-311 Kostomłoty;
- i) zużyte baterie mieszkańcy mogą oddawać w celu utylizacji do sklepów lub innych podmiotów które dysponują odpowiednimi pojemnikami;
- j) do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki o następujących ujednoliconych kolorach:
 - zielony: przeznaczony na opakowania szklane kolorowe;
 - biały: przeznaczony na opakowania szklane bezbarwne;
 - niebieski: przeznaczony na papier i tekturę opakowaniową i nieopakowaniową;
 - żółty: przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych.

§ 9

Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w dostateczną liczbę pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów, a także szaleatów przenośnych.

§ 10

Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

- 1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690); na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
- 2) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być

zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia;

- 3) pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;
- 4) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania.

§ 11

Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:

- 1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużli, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych;
- 2) zabrania się gromadzenia odpadów medycznych i weterynaryjnych w pojemnikach na odpady komunalne,
- 3) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów;
- 4) do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się wrzucać:
 - opakowania z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem;
 - kalkę techniczną;
 - prospekty, foliowane i lakierowane katalogi;
- 5) do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:
 - ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki);
 - lustra;
 - szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości;
 - szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone);
 - szyby samochodowe;
- 6) do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:
 - tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie;
 - opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach;
 - opakowania po środkach chwast- i owadobójczych;

R O Z D Z I A Ł V

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12

Obowiązki w zakresie podpisania umów:

- 1) właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych;

- 2) właściciele nieruchomości są zobowiązani, w celu umożliwienia przygotowania treści umowy, do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludności liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości lub, gdy stan faktyczny różni się od niej, oświadczenia na piśmie o odstępstwach i ich przyczynie;
- 3) dokumentem upoważniającym do podpisania umowy z właścicielem nowo wybudowanych nieruchomości przez podmiot upoważniony jest pozwolenie na użytkowanie obiektu lub zawiadomienie o zakończeniu budowy spełniające wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) lub dokument potwierdzający meldunek.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-16/379/06 z dnia 20 lipca 2006 r. stwierdzono nieważność § 12 pkt 2, 3).

§ 13

Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres jednego roku.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-16/379/06 z dnia 20 lipca 2006 r. stwierdzono nieważność § 13).

§ 14

Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

- 1) ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie:
 - a) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu; przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu;
 - b) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać odpady codziennie;
 - c) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

§ 15

Sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

- 1) właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

- 2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być zrealizowane w okresie 48 godzin od złożenia;
 - 3) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji;
 - 4) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć;
 - 5) podmiot uprawniony ma obowiązek umieścić na pojazdach znaki identyfikacyjne.
- (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-16/379/06 z dnia 20 lipca 2006 r. stwierdzono nieważność § 15 pkt 5).

§ 16

1. Odpady z remontów winny być gromadzone odrębnie i wywożone przez przedsiębiorstwo wywożone na podstawie indywidualnego zgłoszenia właścicieli nieruchomości za odrębną opłatą.
2. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (baterie, akumulatory itp.) należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych i przekazywać do punktów ich zbiórki lub wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na te odpady.
3. Odpady wielkogabarytowe winny być deponowane w specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerach w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym. Odbiór odpadów wielkogabarytowych przedsiębiorstwo wywozowe dokonuje co najmniej dwa razy do roku. Usługa nie podlega dodatkowej opłacie.
4. W przypadku indywidualnego zgłoszenia przez właściciela nieruchomości odbioru odpadów wielkogabarytowych (poza usługą określoną w pkt 3) pobierana będzie dodatkowa opłata.

R O Z D Z I A Ł VI

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione

§ 17

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

- 1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji;
- 2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%;
- 3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.

Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości.

R O Z D Z I A Ł VII

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

§ 18

Gmina, poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które są obowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczanie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

R O Z D Z I A Ł VIII

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe lub gospodarskie

§ 19

1. Osoby utrzymujące psy, koty i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt, które utrzymują.
2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:
 - a) prowadzenie ich na uwięzi; w miejscach publicznych zwierzęta powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby nie kasały, drapały lub brudziły,
 - b) stały i skuteczny dozór nad zwierzętami,
 - c) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci,
 - d) przestrzeganie innych obowiązków określonych w przepisach szczególnych jak opłacanie podatków od psów, obowiązkowe szczepienia psów i kotów przeciwko wściekliznie oraz uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psów ras obronnych.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, trzymanyh w charakterze zwierząt domowych.
4. Właściciele zwierząt gospodarskich wyprowadzając je na wypas powinni robić to w sposób jak najmniej uciążliwy, niestanowiący niebezpieczeństwa dla użytkowników dróg publicznych.
5. Utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego nie może być uciążliwe dla otoczenia i sąsiednich nieruchomości.
6. Obornik, odchody zwierząt i inne odpady pochodzące z hodowli winny być gromadzone w wydzielonych miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu.

§ 20

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej obowiązują następujące wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich:
 - a) dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich przez osoby, pod warunkiem, że prowadzą hodowlę zwierząt gospodarskich w budynkach

wybudowanych (lub zaadaptowanych) i posiadają odpowiednie obiekty i urządzenia służące do gromadzenia odpadów zwierzęcych (szczelne płyty gnojowe, zbiorniki na gnojówkę i gnojownicę itp.)

- b) wszystkie obiekty muszą być wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
 - c) hodowla nie może stanowić uciążliwości dla środowiska.
2. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi.

§ 21

1. Psy powinny mieć stworzone przez właściciela takie warunki, by nie mogły samodzielnie wydostać się poza teren nieruchomości oraz nie zagrażały osobom trzecim. Właściciele psów na nieruchomości wspólnej są zobowiązani do wyprowadzania ich na smyczy, a także stworzenia im takich warunków, by nie przeszkadzało to innym użytkownikom (lokatorom) nieruchomości.
2. Posesje, gdzie przebywają psy ras mogących stworzyć zagrożenie lub psy agresywne, powinny być opatrzone estetyczną i czytelną tabliczką z informacją „uwaga pies”.
3. Psy należy wyprowadzać na smyczy. W przypadku psów, co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą zachowywać się agresywnie, należy założyć kaganiec, przy przebywaniu w miejscach publicznych.
4. Hodowla gołębi dopuszczalna jest w estetycznych niestanowiących zagrożenia gołębnikach.
5. Wprowadza się następujące zasady utrzymywania pszczół:
 - a) ule należy ustawiać w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich;
 - b) w przypadku niezachowania tej odległości, na terenie, na którym stoją ule z pszczołami należy z trzech stron ustawić ekran naturalny np. z gęstych krzewów lub sztuczny o wysokości 3 m.

R O Z D Z I A Ł IX

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 22

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 23

Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie.

§ 24

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, wójt w uzgodnieniu z Pań-

stwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

§ 25

Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

R O Z D Z I A Ł X

Postanowienia końcowe

§ 26

1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Kostomłoty.

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

§ 27

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 28

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

KAZIMIERZ ŁAPA

2558

UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/185/06 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 31 marca 2006r. w sprawie przyjęcia „REGULAMINU DODATKÓW DO WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PODLEŻYCH GMINIE KOSTOMŁOTY”

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zawodowych, Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr XXXVII/185/06 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia „REGULAMINU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PODLEŻYCH GMINIE KOSTOMŁOTY” w sposób następujący:

- 1) § 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania stanowiska kierowniczego lub wykonywania zadań, za które przysługuje dodatek. Jeżeli stanowisko kierownicze lub funkcyjne powierzono nauczycielowi na okres nieobejmujący pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia związanych z nim obowiązków.”;

- 2) § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dodatek motywacyjny jest dodatkiem za efekty i jakość pracy nauczyciela, dyrektora.”;

- 3) § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy wypłacany jest miesięcznie z góry.”;

- 4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7

1. Godziny ponadwymiarowe przydziela dyrektor szkoły zgodnie z art. 35 Karty Nauczyciela.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za trudne i uciążliwe warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zgodnie z art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Przyznawanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw następuje w oparciu o zasady określone w Karcie Nauczyciela i Kodeksie pracy.
5. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, należy regulować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Tygodniowa liczba godzin ponadwymiarowych, które realizuje nauczyciel wynika z arkusza organizacyjnego.
7. Godziny, na których realizowane są zajęcia dodatkowe przyznane przez Wójta Gminy, są płatne za faktycznie przepracowane, a wynagrodzenie oblicza się z zachowaniem zasad jak przy godzinach ponadwymiarowych.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

KAZIMIERZ ŁAPA

2559

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy, Rada Gminy Legnickie Pole uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole, zwany dalej Regulaminem, w następującej treści:

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) **właścicielu nieruchomości** – należy przez to rozumieć podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008),
- 2) **przedsiębiorcy** – rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego wydane przez wójta zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- 3) **odpadach komunalnych, ulegających biodegradacji i niebezpiecznych** – rozumie się przez to odpady

komunalne, ulegające biodegradacji i niebezpieczne, o których mowa w art. 3 ust. 2, w art. 3 ust. 3 pkt 4, w art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

- 4) **odpadach wielkogabarytowych** – rozumie się przez to takie odpady, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach, np. zużyte meble, urządzenie domowe, materace itp.,
- 5) **odpadach roślinnych** – rozumie się przez to odpady powstające na prywatnych lub publicznych terenach zielonych wskutek ich pielęgnacji oraz uprawiania, a także kłody drzew i gałęzie zalegające na drogach publicznych,
- 6) **nieczystościach ciekłych** – rozumie się przez to ścieki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008),
- 7) **selektywnym zbieraniu odpadów** – rozumie się przez to zbieranie określonych rodzajów odpadów do przeznaczonych na nie pojemników lub worków,

- 8) **zwierzętach domowych** – rozumie się przez to zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zmianami),
- 9) **zwierzętach gospodarskich** – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 z późn. zmianami),
- 10) **zabudowie zwartej** – rozumie się przez to tereny wyposażone w budynki i budowle o różnych rodzajach użytkowania na działkach tworzących zgrupowania nieruchomości (budynki jednorodzinne szeregowe, budynki wielokondygnacyjne i wielorodzinne, zabudowa przemysłowa, magazynowo-składowa),
- 11) **zabudowie rozproszonej** – rozumie się przez to tereny pozostałe, w tym rolne z zabudową zagrodową oraz budynki jednorodzinne wolno stojące i letniskowe o zabudowie luźnej,
- 12) **stacjach zlewnych** – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zdefiniowane w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008),
- 13) **wójtzie** – oznacza to wójta gminy Legnickie Pole.
- 5) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;
- 6) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
- 7) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych;
- 8) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
- 9) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
- 10) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.

§ 5

1. Wprowadza się obowiązek selektywnej zbiórki:
 - 1) szkła z zachowaniem podziału na szkło białe i kolorowe,
 - 2) papieru i makulatury,
 - 3) opakowań z tworzyw sztucznych,
 - 4) złomu żelaza i metali kolorowych i gromadzenia tych odpadów w pojemnikach lub specjalnie oznakowanych workach, oddzielnie każdy rodzaj odpadów.
2. Powstające na terenie nieruchomości odpady roślinne mogą być kompostowane we własnym zakresie, z zastrzeżeniem § 7.

§ 6

1. Błoto, śnieg, lód lub inne zanieczyszczenia z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości należy usuwać bezzwłocznie i gromadzić przy krawężnikach jezdni tak, by nie znajdowały się wokół drzew.
2. Piasek użyty celem zapobiegania śliskości chodników należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania.
3. Usuwanie śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez użycie środków chemicznych, tj. soli, solanki i innych, dopuszcza się jedynie na drogach publicznych.

§ 7

Dopuszcza się w okresie od 1 października do 30 kwietnia – na terenach rozproszonej zabudowy jednorodzinnej, ogrodów działkowych i na terenach rolniczych – spalanie poza instalacjami i urządzeniami powstałych na terenie nieruchomości pozostałości roślinnych pochodzących z zabiegów pielęgnacyjnych i upraw, jedynie na tych terenach gminy gdzie nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, pod warunkiem niezadymiania miejsc służących do wspólnego użytku i nieruchomości sąsiednich.

§ 8

1. Mycie pojazdów mechanicznych i innych środków transportowych powinno się odbywać w miejscach na to wyznaczonych – myjniach. Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych i innych środków transportowych na terenie nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, poboczach dróg, placach,

R o z d z i a ł I I

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego, poprzez:

- 1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów;
- 2) utrzymanie w należyтым stanie sanitarnym pomieszczeń mieszczących urządzenia na odpady;
- 3) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i z innych części nieruchomości;
- 4) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;
- 5) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków.

§ 4

Na terenie gminy zabrania się:

- 1) spalania odpadów niebezpiecznych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków;
- 2) niszczenia lub uszkodzenia obiektów małej architektury, trawników oraz zieleńców, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej;
- 3) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. w miejscach do tego niewyznaczonych;
- 4) malowania, np. graffiti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami;

skwerach i zieleńcach, terenach leśnych i parkowych oraz w pobliżu zbiorników wodnych oraz innych wód powierzchniowych otwartych (cieków wodnych).

2. Mycie pojazdów mechanicznych i innych środków transportowych za pomocą detergentów na terenie nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody właściciela oraz przy zbieraniu i doprowadzaniu powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub gromadzeniu ich w szczelnym zbiorniku w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi usuwania nieczystości ciekłych. W szczególności ścieki te nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do wód powierzchniowych (cieków, zbiorników wodnych) lub do ziemi.
3. Dopuszcza się mycie karoserii samochodów osobowych lub ich części wodą niezawierającą detergentów lub wodą zawierającą substancje ulegające biodegradacji, o ile nie będzie ono powodowało zanieczyszczenia gleby lub wód powierzchniowych substancjami chemicznymi, a zwłaszcza ropopochodnymi, pod następującymi warunkami:
 - 1) czynność ta może być wykonywana w odległości nie mniejszej niż 100 m od wszelkich wód powierzchniowych, takich jak zbiorniki wodne i cieki powierzchniowe (rzeki, kanały, rowy),
 - 2) powstające ścieki nie są odprowadzane do kanalizacji deszczowej (kanałów burzowych).
4. Dokonywanie doraźnych napraw i regulacji pojazdów mechanicznych, maszyn i urządzeń rolniczych dopuszczalne jest w miejscach wyłącznie do tego celu zorganizowanych i o powierzchni utwardzonej (np. garaże, parkingi z „kanałami” do przeglądu), na które uzyskano pozwolenie na użytkowanie w tym zakresie od właściwego organu budowlanego, pod następującymi warunkami:
 - 1) czynności te nie będą powodowały uciążliwości dla ludzi zamieszkałych w sąsiednich nieruchomościach i dla środowiska,
 - 2) powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.
5. Dopuszcza się wykonywanie prostych napraw i regulacji pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi (np. wymiana żarówek, wymiana świec zapłonowych, wymiana kół, uzupełnienie płynów itp.), z zastrzeżeniem:
 - 1) zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w pobliżu miejsca naprawy,
 - 2) zapewnienia porządku i czystości w miejscu naprawy oraz niepowstawania ścieków zawierających oleje, smary i zanieczyszczenia ropopochodne,
 - 3) niepowodowania uciążliwości dla środowiska (hałasu, emisji spalin).
6. Naprawy, przeglądy i konserwacje pojazdów mechanicznych, w wyniku których powstają odpady niebezpieczne, muszą być prowadzone w warsztatach specjalistycznych posiadających stosowne zezwolenia. Dotyczy to w szczególności: napraw blacharsko-lakierniczych, konserwacji pojazdów, wymiany płynów i olejów eksploatacyjnych, naprawy i mycia silnika.

R o z d z i a ł III

Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych – rodzaje, rozmieszczanie i utrzymanie

§ 9

1. Odpady komunalne mogą być zbierane jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach (kontenerach), wyłącznie do tego celu przeznaczonych i przystosowanych do mechanicznego wyładunku.
2. Właściciel nieruchomości wyposaża ją w pojemniki (kontenery) o odpowiedniej liczbie i pojemności, gwarantującej ciągłość gromadzenia odpadów powstających na terenie nieruchomości.
3. Właściciel nieruchomości zapewnia jej wyposażenie w odpowiednie pojemniki poprzez zakup takich urządzeń lub wypożyczenie od przedsiębiorcy.
4. Minimalną liczbę i wielkość niezbędnych pojemników określa się w oparciu o obowiązującą w Regulaminie częstotliwość wywozu i liczbę osób przebywających w nieruchomości, rozumianą jako: zamieszkałych, zatrudnionych lub obsługiwanych (w obiekcie) z wyłączeniem ust. 5 pkt 1 Regulaminu:
 - a) dla gospodarstw domowych wynosi ona 1 pojemnik 110 dm³/nieruchomość w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej lub gospodarstwach rolniczych,
 - b) dla gospodarstw domowych w budynkach wielorodzinnych szeregowych i wielokondygnacyjnych wynosi ona 1 pojemnik 110 dm³/rodzinę.
5. Ustala się następujące minimalne wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych wytwarzanych w obiektach infrastruktury społeczno-gospodarczej:
 - 1) sklepy i punkty usługowe – na każde 10 m² powierzchni całkowitej 0,2 m³/miesiąc,
 - 2) punkty handlowe poza lokalem – na każdego zatrudnionego 0,2 m³/miesiąc,
 - 3) lokale gastronomiczne – na jedno miejsce konsumpcyjne 0,08 m³/miesiąc,
 - 4) pomieszczenia socjalne i biurowe zakładów rzemieślniczych, przemysłowych i usługowych, kluby, wypożyczalnie – na każdego zatrudnionego 0,04 m³/miesiąc,
 - 5) szkoły, przedszkola – na jedną osobę (dziecko, uczeń, personel) 0,012 m³/miesiąc,
 - 6) przychodnie lekarskie i zakłady opieki zdrowotnej – na jednego pacjenta 0,012 m³/miesiąc,
 - 7) hotele – na jedno miejsce noclegowe 0,08 m³/miesiąc.
6. Podane minimalne wielkości pojemników lub wskaźniki nagromadzenia odpadów właściciel nieruchomości przelicza, uwzględniając częstotliwość obsługi na standardowe wielkości pojemników (kontenerów) nadających się do opróżniania przy pomocy taboru asenizacyjnego jakim dysponuje przedsiębiorca, z którym podpisuje umowę na wywóz odpadów komunalnych.
7. Do gromadzenia zwiększonej przejściowo ilości odpadów lub do gromadzenia odpadów powstających sezonowo, np. roślinnych przeznaczonych do kompostowania lub spalarni, oprócz pojemników (kontenerów) można używać worków plastikowych o właściwie dobranej pojemności i wytrzymałości,

zapewniającej bezpieczny z punktu widzenia technicznego i sanitarnego transport odpadów.

§ 10

1. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów powinny mieć pojemność od 0,05 do 5 m³, a kontenery – od 3,5 do 10 m³.
2. Liczba pojemników (kontenerów) na odpady na terenie nieruchomości powinna być wystarczająca do umieszczenia w nich wszystkich powstających odpadów, usuwanych zgodnie z Regulaminem oraz dla zachowania czystości i porządku w miejscu gromadzenia odpadów, a ich rodzaj uzgodniony z przedsiębiorcą.
3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów zaleca się stosowanie pojemników odpowiadających ogólnym warunkom określonym w Regulaminie, utrzymywanych w następującej kolorystyce:
 - 1) niebieski – z przeznaczeniem na papier i makulaturę,
 - 2) biały – z przeznaczeniem na szkło białe,
 - 3) zielony lub żółty – z przeznaczeniem na szkło kolorowe,
 - 4) czerwony – z przeznaczeniem na złom żelaza i metali kolorowych,
 - 5) siatkowy – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne.
4. Pojemniki powinny być oznaczone napisami określającymi rodzaj odpadów, na jaki są przeznaczone. Na pojemniku winna być umieszczona informacja zawierająca logo, adres i telefon przedsiębiorcy obsługującego pojemnik.
5. Przeterminowane leki od ludności zbierane są w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie gminy z zachowaniem odrębnych przepisów ich przyjmowania i unieszkodliwiania.
6. Dopuszcza się stosowanie worków plastikowych do selektywnej zbiórki odpadów przy zachowaniu wynikającej z ust. 3 kolorystyki i oznaczeń.

§ 11

1. Zabrania się zbierania w urządzeniach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, szlamu, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów z działalności gospodarczej, gałęzi, gruzu, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.
2. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzeniem na terenie nieruchomości działalności w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących do zbierania odpadów komunalnych. Zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne.
3. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych, a w tym roślinnych.
4. Obowiązki określone w ust. 1–2 stosuje się odpowiednio do urządzeń na odpady (koszy) ustawionych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.
5. Odpady wielkogabarytowe winny być zbierane w dostosowanych do tego kontenerach o pojemno-

ści nie mniejszej niż 7 m³ lub gromadzone w wyznaczonych miejscach na nieruchomości w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie, nienaruszający estetyki otoczenia i umożliwiający swobodny dostęp dla przedsiębiorcy upoważnionego do zbierania tych odpadów.

§ 12

Odpady ulegające biodegradacji mogą być kompostowane na terenie właściciela nieruchomości we własnym zakresie jedynie w obszarze osiedli domów jednorodzinnych (działki przydomowe), gospodarstw rolniczych oraz ogrodów działkowych, w sposób niepowodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich, w kompostowniku lub specjalistycznych pojemnikach.

§ 13

1. Pojemniki (kontenery) muszą mieć konstrukcję zapewniającą możliwość utrzymania ich we właściwym stanie sanitarnym oraz uniemożliwiającą zwierzętom dostęp do odpadów.
2. Rodzaj pojemników właściciel nieruchomości uzgadnia z przedsiębiorcą, któremu zlecił odbiór odpadów komunalnych, albo powierza temu podmiotowi wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki zgodnie z zawartą umową.
3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki (kontenery) na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymywania ich w czystości i okresowego dezynfekowania. Zabiegi mycia i dezynfekcji powinny być prowadzone przy użyciu sprzętu specjalistycznego w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska.
4. Pojemniki (kontenery) powinny być usytuowane w wydzielonym miejscu nieruchomości trwale oznaczonym, bądź na terenie przyległym (nieruchomość sąsiednia lub teren zarządcy drogi), do którego właściciel nieruchomości uzyskał, wraz z terenem niezbędnym do obsługi komunikacyjnej, tytuł prawny. Teren pod pojemniki powinien być utwardzony, o równej powierzchni, zabezpieczony przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń, łatwo dostępny tak dla użytkowników i przedsiębiorcy; przy lokalizacji należy uwzględnić wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
5. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio do odpadów gromadzonych w workach.

§ 14

1. Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy, w uzgodnionym terminie, swobodny dostęp do pojemników, umożliwiając opróżnienie pojemników (kontenerów) bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.
2. Odstąpienie od wymagań określonych w ust. 1 może nastąpić w drodze porozumienia z przedsiębiorcą.

§ 15

1. Gromadzenie odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac budowlanych może odbywać się wyłącznie w specjalnie przygotowanych przez prowadzącego prace, odrębnych pojemnikach (kontenerach), których ustawienie nie może powodować utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości przez innych użytkowników.
2. Zajęcie pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) wymaga pisemnej zgody zarządcy drogi i uiszczenia opłaty wymaganej odrębnymi przepisami.

§ 16

Odpady nadające się do odzysku, których zbieranie może przynieść zysk posiadaczowi – takie jak odpady złomu metali, pojazdy mechaniczne wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny i informatyczny, makulatura, tworzywa sztuczne itp. – właściciele mogą dostarczać samodzielnie i na własny koszt do punktów skupu zorganizowanych przez podmioty gospodarcze.

§ 17

1. Na drogach publicznych (ulicach) posiadającą jezdnię utwardzoną i chodniki zarządca drogi jest zobowiązany do ustawienia ulicznych pojemników na odpady (koszy ulicznych) o pojemności od 0,020 do 0,050 m³.
2. Kosze uliczne, o których mowa w ust. 1, rozmieszcza się przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.
3. Kosze uliczne powinny być utrzymywane w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.

§ 18

Organizator imprezy lub zgromadzenia o charakterze publicznym zobowiązany jest do:

- 1) wyposażenia terenu nieruchomości, na którym się ono odbywa, w odpowiednią liczbę pojemników na odpady stałe oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet, jeżeli zgromadzenie trwa dłużej niż cztery godziny,
- 2) oczyszczenia terenu i usunięcia odpadów bezpośrednio po zakończeniu imprezy, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin,
- 3) oczyszczenia terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba, a zanieczyszczenie terenu spowodowane zostało imprezą lub zgromadzeniem.

R o z d z i a ł I V

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 19

1. Odpady oraz nieczystości ciekłe odbierane są z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę na podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości. Właściciel nieruchomości ma obowiązek udokumentowania korzystania z usług przedsiębior-

cy poprzez okazanie na żądanie osoby upoważnionej przez wójta stosownych umów oraz dowodu zapłaty za wykonanie ww. usług.

2. Dowody opłat za usługi związane z odbiorem odpadów oraz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę należy przechowywać przez okres dwóch lat.

§ 20

1. Odpady komunalne, a także nieczystości ciekłe z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, powinny być usuwane z częstotliwością:
 - 1) odpady – nie rzadziej niż:
 - a) raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych,
 - b) raz na tydzień z budynków wielorodzinnych,
 - 2) nieczystości ciekłe – z taką częstotliwością, by nie powodować przepełnienia zbiorników bezodpływowych (szamb).
2. Odpady komunalne w obiektach infrastruktury społeczno-gospodarczej powinny być usuwane nie rzadziej niż raz na tydzień.
3. Odpady z pojemników do segregacji odpadów powinny być usuwane z częstotliwością dostosowaną do pojemności pojemników na te odpady. Niedopuszczalne jest by pojemniki te ulegały przepełnieniu.
4. Odpady ulegające biodegradacji powinny być usuwane z częstotliwością dostosowaną do technologii ich magazynowania w pojemnikach. W przypadku zastosowania do ich zbierania prostych pojemników bez hermetyzacji i oddzielania odcieku – nie rzadziej niż dwa razy na tydzień w okresie między 1 kwietnia i 30 września, a w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na tydzień.
5. Odpady wielkogabarytowe należy usuwać z nieruchomości w terminach uzgodnionych z przedsiębiorcą.

§ 21

1. Pojemniki lub kosze ustawione na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być opróżniane z częstotliwością nie mniejszą niż raz na tydzień w sezonie jesienno-zimowym i dwa razy na tydzień w sezonie wiosenno-letnim lub częściej, w miarę potrzeb wynikających z konieczności zachowania porządku i czystości na tych terenach.
2. Opróżnianie pojemników lub koszy z terenów określonych w ust. 1 powinno być zorganizowane tak, by czynność ta nie była uciążliwa dla korzystających z tych terenów (rano, wieczorem, nocą).

§ 22

Przenośne toalety uliczne powinny być opróżniane i dezynfekowane zgodnie z zaleceniami producentów tych kabin.

R o z d z i a ł V

Wymagania ilościowe związane ze zbieraniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i realizacją innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami

§ 23

1. Wszystkie odpady, o których mowa w niniejszym Regulaminie, odbierane przez przedsiębiorców pod-

legają unieszkodliwianiu w instalacjach zlokalizowanych poza terenem gminy.

2. Zgodnie z zapisami Krajowego planu gospodarki odpadami i treścią niniejszego regulaminu, przedsiębiorcy zobowiązani są w kolejnych latach wyeliminować spośród odbieranych odpadów i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów podane w gminnym planie gospodarki odpadami z zastrzeżeniem § 24.

§ 24

1. Ustalony niniejszym Regulaminem system gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do wysokości określonych w art.16a, pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2002 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami).
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, realizują przedsiębiorcy.

R o z d z i a ł VI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 25

1. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.

§ 26

1. Na tereny użyteczności publicznej psy muszą być wyprowadzane tylko na smyczy, a agresywne dodatkowo w kagańcach.
2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
3. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych:
 - 1) do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów wspólnego lub publicznego użytku, jeżeli wynika to z wyraźnego oznakowania,
 - 2) na tereny placów gier i zabaw dla dzieci.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do psów – przewodników osób niewidomych.
5. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe mają obowiązek nie dopuszczać do zakłócania spokoju innym użytkownikom nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich.

§ 27

1. Do obowiązków właścicieli psów należy bez wznowienia:

- 1) zarejestrowanie psa i opłacenie podatku od posiadanych psów, co roku,
- 2) zaopatrzenie psa w znaczek rejestracyjny lub inny identyfikator pozwalający na ustalenie osoby utrzymującej zwierzę,
- 3) poddanie obowiązkowemu szczepieniu (po ukończeniu dwóch miesięcy życia), co roku,
- 4) bezzwłoczne zgłoszenie do lekarza weterynarii przypadków pogryzienia człowieka przez psa i zastosowanie się do zaleceń służb weterynaryjnych.

2. Utrzymujący psy, koty i inne zwierzęta domowe zobowiązani są do posiadania dowodu szczepień ochronnych wymaganych bądź zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne.

§ 28

Do obowiązków utrzymujących zwierzęta domowe należy sprzątanie i usuwanie odchodów pozostawionych przez te zwierzęta:

- 1) na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach wspólnego użytku w obrębie budynku, a także w obiektach publicznych,
- 2) na chodnikach, alejkach spacerowych i innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, a także w miejscach publicznych.

§ 29

Przy przewozie i przenoszeniu zwierząt domowych utrzymujący je zobowiązani są stosować środki ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania czystości w miejscach przeznaczonych do wspólnego lub publicznego użytku.

§ 30

Zwierzęta pozostawione bez opieki będą przewożone do schronisk dla bezdomnych zwierząt, a egzotyczne oddawane do ogrodów zoologicznych lub schronisk.

§ 31

1. Gołębi nie utrzymuje się w rejonach, w których występuje zabudowa mieszkaniowa wielokondygnacyjna i wielorodzinna.
2. Dopuszcza się utrzymywanie gołębi w nieruchomościach o zabudowie jednorodzinnej rozproszonej, jeżeli nie jest to uciążliwe dla ludzi, a nadto nie powoduje zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz nieruchomości sąsiednich.

§ 32

Zwierzęta padłe powinny być zgłoszone przez właściciela do zakładu utylizacji.

R o z d z i a ł VII

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 33

1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy wielorodzinnej oraz w zawar-

- tej zabudowie jednorodzinnej i szeregowej mającej charakter zabudowy osiedlowej oraz na terenie zabudowy jednorodzinnej rozproszonej o powierzchni poniżej 1000 m² oraz w tej zabudowie.
2. Zabrania się utrzymywania i hodowli zwierząt gospodarskich:
 - 1) wewnątrz mieszkań,
 - 2) w pomieszczeniach niezaprojektowanych i nieprzeznaczonych do tego celu, jak: strychy, piwnice domów mieszkalnych, garaże wbudowane w domy mieszkalne, balkony, werandy itp.,
 - 3) na nieruchomościach wpisanych przez właściwe organy do rejestru zabytków,
 - 4) na terenach ujęć wodnych oraz w strefach ochronnych wokół tych ujęć, określonych odrębnymi przepisami prawa wodnego,
 - 5) na terenach rekreacyjnych.
 3. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w zabudowie jednorodzinnej rozproszonej, niemającej charakteru osiedlowego z zastrzeżeniem § 34.

§ 34

1. Na obszarze gminy, na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej i niewymienionych w § 33 mogą być chowane zwierzęta gospodarskie pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz pod warunkiem, że działalność ta nie będzie powodowała uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i będzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zwierząt oraz z zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych.
2. Pod pojęciem utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich należy rozumieć wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich na terenie gminy. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest obowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania. Warunki chowu i hodowli zwierząt nie mogą powodować u nich urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień.
3. Utrzymywanie i hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała uciążliwych zanieczyszczeń powietrza (odorów), gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub w ich bezpośredniej bliskości.
4. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty inwentarskie przeznaczone do utrzymywania i hodowli zwierząt gospodarskich, określają odrębne przepisy budowlane. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim ogrodzeniem, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.
5. Pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich, teren ich utrzymania i hodowli oraz otoczenie obiektów inwentarskich winny być utrzymane w należytej czystości oraz odkażane zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w przepisach sanitarnych. W przypadku gdy z pomieszczeń gospodarczych gnojówka nie może być usuwana przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń kanalizacyjnych,

winna być ona odprowadzana krytymi rowkami ściekowymi do studzienek i dołów kloacznych, urządzonych w ten sposób, aby odprowadzona i gromadzona gnojowica nie zanieczyszczała wód gruntowych i gleby.

6. Odchody zwierząt, obornik, odpady i inne nieczystości pochodzące z utrzymania i hodowli, gromadzone poza pomieszczeniami dla zwierząt, winny być magazynowane w miejscach o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, oddalonych co najmniej 30 m od miejsc publicznych oraz budynków lub innych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi i co najmniej co 10 dni odkażane (wapnowane).
7. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są obowiązani do usuwania pozostawionych przez nie odchodów, karmy, ściółki oraz innych nieczystości pochodzących z utrzymania i hodowli zwierząt. Obowiązek ten dotyczy również wszystkich miejsc użyteczności publicznej (ulice, chodniki, trawniki itp.) zanieczyszczonych podczas przepędzania zwierząt gospodarskich.
8. Pszczoły winny być trzymane w pniach (ulach) ustawionych w odległości co najmniej 5 m od granicy nieruchomości, w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiadujących z terenem hodowli. Dopuszcza się hodowlę pszczół w ilości do 10 szt. pni w obrębie jednej nieruchomości.
9. Zasady wymienione wyżej nie dotyczą zwierząt przebywających w zakładach weterynaryjnych, zwierzycach, stanowiących własność cyrków lub klubów sportowo-rekreacyjnych.
10. Wprowadza się obowiązek zgłaszania padłych zwierząt gospodarskich do zakładów utylizacyjnych.

§ 35

1. Osoby utrzymujące i hodujące zwierzęta gospodarskie z naruszeniem ustaleń zawartych w niniejszym Regulaminie obowiązane są w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie Regulaminu do dostosowania utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich do tych zasad lub do jej likwidacji.
2. Zasady wymienione w § 34 nie naruszają uprawnień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do wydawania decyzji o likwidacji, utrzymania i hodowli zwierząt w przypadkach przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych.

R o z d z i a ł VIII

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 36

1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy, w przypadku ich występowania na posesjach zobowiązuje się właściciele nieruchomości do przeprowadzania deratyzacji na terenie posesji.
2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację miejsc oraz pomieszczeń nieruchomości, w szczególności takich, jak: węzły ciepłownicze

- i przyłącza, korytarze, pomieszczenia piwniczne, wiaty śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne i magazyny.
3. Do zwalczania szczurów i myszy należy używać preparatów (trutek) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez ministra właściwego w sprawach opieki zdrowotnej, o wysokiej skuteczności i relatywnie małej toksyczności dla środowiska naturalnego.
4. Trutkę należy wykładać dwukrotnie w ciągu roku: w pierwszym terminie w miesiącach marzec-kwiecień, w drugim terminie w miesiącach listopad-grudzień, w ilości i według instrukcji stosowania danego preparatu.

R o z d z i a ł IX

§ 37

Naruszanie przepisów regulaminu podlega karze grzywny przewidzianej w ustawie z dnia 20 maja 1971 Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 11, poz. 114 z późniejszymi zmianami).

§ 38

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 39

Traci moc uchwała nr XX/126/97 Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 26 lutego 1997 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole.

§ 40

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

WŁODZIMIERZ PASZKOWSKI

2560

UCHWAŁA RADY GMINY GŁOGÓW

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie zmiany w części uchwały Rady Gminy Głogów nr XIV/128/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ruszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Głogów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIV/128/2004 Rady Gminy Głogów z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ruszowice wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

„Nadaje się nazwy następującym drogom w miejscowości Ruszowice:

- położonej na terenie miasta Głogowa, przebiegającej od skrzyżowania z ulicą Legnicką do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w zakresie obsługi nieruchomości położonych w obrębie Ruszowice . – **ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego**,
- stanowiącej obwodnicę południową miasta Głogowa, położonej w obrębie Ruszowice od skrzyżowania z ulicą Kolorową do skrzyżowania z ulicą Wita Stwosza w Głogowie – **ulica Księcia Józefa Poniatowskiego**.
- numerze ewidencyjnym działki 135/8 – **ulica Amarantowa**”.

§ 2

Przebieg nazwanych ulic określa szkic, stanowiący załącznik do tej uchwały.

§ 3

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

KRYSZYNA GRZEGOREK

Załącznik do uchwały Rady Gminy
Głogów z dnia 30 czerwca 2006 r.
(poz. 2560)



Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skróconymi wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1