



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 maja 2006 r.

Nr 92

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RADY POWIATU:

- 1575 – Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 8772

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 1576 – Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 8775
- 1577 – Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Stare II 8775
- 1578 – Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto 8787
- 1579 – Rady Miejskiej Ziębice z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 8815
- 1580 – Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie 8821
- 1581 – Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury – Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Strzegom im. E. Orzeszkowej 8834
- 1582 – Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów prowadzonych przez Gminę Strzegom 8834
- 1583 – Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów prowadzonych przez Gminę Strzegom 8836
- 1584 – Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Strzegomia 8837
- 1585 – Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zaliczenia ulic miejskich (ul. Księdza Dziekana Wawrzyńca Bochenka i ul. Wrocławskiej) w Trzebnicy do kategorii dróg gminnych 8837
- 1586 – Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 8838
- 1587 – Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Stare II 8838

- 1588** – Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Północne we Wrocławiu 8839
- 1589** – Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Stare I i III 8855
- 1590** – Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli 8870
- 1591** – Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr VII/46/03 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania wszelkich napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Środa Śląska 8876

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1592** – Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 8876
- 1593** – Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica 8882
- 1594** – Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciepłowody 8889
- 1595** – Rady Gminy Długołęka z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długołęka 8894
- 1596** – Rady Gminy Czernica z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Nadolice Wielkie 8896

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJA:

- 1597** – o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmian koncesji Fortum Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 8898

1575

UCHWAŁA RADY POWIATU TRZEBNICKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 90 ust. 2, 2a 3, 3a i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół specjalnych o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie powiatu trzebnickiego, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz dla szkół niepublicznych ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek oświatowych, których prowadzenie jest zadaniem własnym powiatu.

§ 2

Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat trzebnicki na dany rok budżetowy.

§ 3

Dotacja dla niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej przysługuje w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu Trzebnickiego wydatków bieżących ponoszonych w szkole tego samego typu lub rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 4

W przypadku braku na terenie Powiatu Trzebnickiego odpowiedniej publicznej szkoły lub placówki danego typu lub rodzaju, wysokość dotacji określa się na podstawie wydatków ponoszonych na taką szkołę lub placówkę w powiecie najbliższym położonym, w którym znajduje się placówka danego typu lub rodzaju.

§ 5

Niepublicznym ośrodkom umożliwiającym realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami udziela się dotacji w wysokości kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w placówce publicznej prowadzonej przez Powiat Trzebnicki.

§ 6

Placówki niepubliczne zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania otrzymują dotację na każdego wychowanka w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka tego samego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Trzebnickiego.

§ 7

1. Dotacji udziela się po złożeniu przez osobę lub podmiot prowadzący szkołę lub placówkę wniosku o dotację w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 września roku poprzedzającego udzielanie dotacji.
2. Wniosek powinien być sporządzony odrębnie dla każdej szkoły (placówki) i zawierać następujące dane:
 - numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół (placówek) niepublicznych,

- numer i datę decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej,
- planowaną liczbę uczniów,
- numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.

3. Obowiązek złożenia wniosku dotyczy zarówno szkół lub placówek, które występują z wnioskiem po raz pierwszy, jak i tych które z dotacji już korzystały.
4. Jeżeli wniosek o dotację dotyczy zespołu szkół lub placówek przepisy dot. procedury składania wniosków i informacji stosuje się odrębnie dla każdej jednostki wchodzącej w skład zespołu.
5. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 8

Do dnia 15 października danego roku podmiot prowadzący szkołę lub placówkę składa Zarządowi Powiatu kopię sprawozdania GUS, dokumentującą liczbę uczniów (wychowanków).

§ 9

1. Dotacja jest przekazywana co miesiąc na rzeczywistą liczbę uczniów lub wychowanków w wysokości kwoty dotacji przypadającej na dany miesiąc, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, zgodnie z informacją, o której mowa w § 8.
2. Dotacja na miesiące lipiec i sierpień przekazywana będzie w wysokości dotacji za m-c czerwiec.
3. Kwota dotacji nie może być wyższa niż wynikająca z ilości uczniów wykazanych w sprawozdaniu GUS.

§ 10

1. Wnioskujący o dotację sporządza i przekazuje Zarządowi Powiatu w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy naliczana część dotacji – informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów według stanu na 15 dzień miesiąca.
2. Niezłożenie informacji spowoduje wstrzymanie wypłaty dotacji.

§ 11

Zarządowi Powiatu przysługuje prawo:

- 1) kontroli sposobu wykorzystania dotacji,
- 2) kontroli informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji,
- 3) zmiany wysokości dotacji, jeżeli liczba uczniów w szkole jest mniejsza niż wykazana w sprawozdaniu GUS,
- 4) korekty stawek dotacji w przypadku zmiany kwoty części subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Trzebnicki.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Trzebnickiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

JÓZEF ŚLĄCZKA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Powiatu Trzebnickiego z dnia
26 kwietnia 2006 r. (poz. 1575)

WNIOSEK O DOTACJĘ

1. Podmiot lub osoba prowadząca szkołę / placówkę oświaty.....

.....

2. Nazwa szkoły/placówki.....

adres.....

wpisana do ewidencji szkół/jednostek niepublicznych pod nr

z dnia....., posiadająca uprawnienia szkoły publicznej, nadane

decyzją

/wpisać organ wydający decyzję/

nr z dnia

3. Planowana liczba uczniów.....

w roku szkolnym.....

4. Numer rachunku bankowego

w

/nazwa i adres banku/

4. Proszę o udzielenie dotacji w kwocie wynikającej z proponowanej liczby uczniów oraz
przepisów uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego nr XXVII/215/ 06 z dnia 26.04.2006 r.

6. Załączniki do wniosku

-
-
-
-

7. Zobowiązuję się do składania informacji zgodnie z § 10 uchwały powołanej w punkcie 4.

Podpis osoby /podmiotu
prowadzącego szkołę/ placówkę

1576

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE

z dnia 27 lutego 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 4 ust. 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459), w związku z art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782) Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Wołów w wysokości 60%
2. W przypadku wielofunkcyjnego wykorzystania nieruchomości, bonifikaty udziela się proporcjonalnie do części wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

§ 2

Wyraża się zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność w szczególnie uzasadnionych przypadkach określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Wołowie określającej szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Wołów z tytułu na-

leżności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ALINA JELEŃ

1577

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 16 marca 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Stare II

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz uchwałą nr XXII/1844/04 z dnia 22 kwietnia 2004 r. Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu urbanistycznego Stabłowice Stare II (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Nr 4, poz. 1351) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł 1

Ustalenia ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Stare II, zwany dalej planem, który obejmuje obszar ograniczony ulicami Stabłowicką, Górecką, Wełnianą, Starobielawską, wzdłuż wschodniej granicy ogrodów działkowych „Forsycja”, linią biegnącą od ulicy Góreckiej do Piotrkowskiej, ulicami Piotrkowską, Świeżą i Wełnianą.
2. Załącznikami do uchwały są:
 - 1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

- 2) stwierdzenie zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wrocław, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
 - 3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;
 - 4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.
3. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie określenia granic i sposobu zagospodarowania terenów górniczych zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, a także terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi ze względu na niewystępowanie takich terenów.
4. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
- 1) oznaczenia ogólne:
 - a) granica obszaru objętego planem,
 - b) linia rozgraniczająca tereny,
 - c) obowiązująca linia zabudowy,
 - d) nieprzekraczalna linia zabudowy,
 - e) rejon lokalizacji dominanty,
 - f) granica strefy ochrony konserwatorskiej, dotyczącej zabytków archeologicznych,
 - g) stanowisko archeologiczne,
 - h) obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków,
 - 2) symbole – oznaczenia literowe i cyfrowe dotyczące terenów.
5. Pozostałe oznaczenia mają charakter informacyjny.

§ 2

1. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
- 1) uchwała – niniejsza uchwała;
 - 2) rysunek planu – graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno-wysokościowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 3) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;
 - 4) dominanta – obiekt budowlany lub jego część, który koncentruje uwagę obserwatora w pewnym obszarze zabudowy ze względu na swoją wysokość;
 - 5) rejon lokalizacji dominanty – obszar, na którym dopuszczalna jest lokalizacja dominanty;
 - 6) obowiązująca linia zabudowy – linia, określająca usytuowanie frontowej ściany lub części ściany budynku lub jednego z budynków na działce na poziomie parteru;
 - 7) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wzniesienie budynków oraz określonych w ustaleniach planu budowli naziemnych niebędących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;
 - 8) przeznaczenie terenu lub obiektu – jest to kategoria przeznaczenia lub działalności, które jako jedyne jest dopuszczone w danym terenie lub obiekcie;
 - 9) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która powinna dominować w danym terenie lub obszarze w sposób określony w ustaleniach planu;

- 10) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe;
 - 11) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod kosze na śmieci, śmietniki;
 - 12) usługi – budynki wolno stojące lub lokale, będące częścią innego budynku, przeznaczone do prowadzenia działalności, związanych z zaspokojeniem potrzeb ludzkich, wykonywanych przez jedno podmioty gospodarcze na rzecz innych podmiotów w celu zaspokojenia ich potrzeb konsumpcyjnych lub produkcyjnych, takich jak: obsługa firm i klientów, handel detaliczny, rzemiosło, finanse, turystyka, gastronomia, sport, rekreacja, wypoczynek, kultura, zdrowie, edukacja i wychowanie, administracja;
 - 13) wskaźnik intensywności zabudowy – stosunek powierzchni ogólnej zabudowy wszystkich kondygnacji nadziemnych, w zewnętrznym obrysie, obiektów kubaturowych zlokalizowanych na działce lub terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, wraz powierzchnią poddaszy, liczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami, do powierzchni działki lub terenu;
 - 14) trasa rowerowa – czytelny spójny ciąg różnych rozwiązań technicznych, funkcjonalnie łączący poszczególne części miasta i obejmujący wydzielone drogi rowerowe, pasy i kontrapasy rowerowe, ulice uspokojonego ruchu, strefy zamieszkiwania, skróty rowerowe, drogi niepubliczne o małym ruchu (w porozumieniu z zarządcą takiej drogi), ścieżki rowerowe oraz inne odcinki, które mogą być bezpieczne i wygodnie wykorzystane przez rowerzystów.
2. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami szczegółowymi.

§ 3.

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów:
- 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – przez co należy rozumieć teren, na którym w sposób określony w ustaleniach planu, przewiduje się lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub ich zespołów wraz z przeznaczeniem uzupełniającym oraz funkcjami garażowymi, gospodarczymi oraz obiektami lub budowlami rekreacyjno-sportowymi, przeznaczonymi na użytk własny;
 - 2) zabudowa mieszkaniowo-usługowa – przez co należy rozumieć połączenie w ramach jednego obiektu funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej oraz funkcji usługowej;
 - 3) obsługa firm i klientów – przez co należy rozumieć tereny lokalizacji biur i lokali, o powierzchni nie większej niż 200 m², związanych z działalnościami takimi jak:
 - a) informatyka i działalności pokrewne (oprogramowanie, tworzenie baz danych, przetwa-

- zanie danych, doradztwo z zakresu sprzętu komputerowego i tym podobne),
- b) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinach nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych,
- c) działalność prawnicza,
- d) rachunkowość, księgowość, doradztwo, reklama,
- e) pracownie architektoniczne i artystyczne,
- f) biura podróży i agencje turystyczne,
- g) fotografowanie, poligrafia, badanie opinii publicznych, tłumaczenia,
- h) rekrutacje pracowników, inwigilacja i ochrona;
- 4) handel detaliczny – przez co należy rozumieć tereny lokalizacji obiektów i lokali usługowych, związanych z działalnościami takimi jak sprzedaż detaliczna towarów w sklepach, punktach handlowych z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych;
- 5) rzemiosło – przez co należy rozumieć tereny lokalizacji obiektów i lokali usługowych lub drobnej działalności wytwórczej takich jak, punkty naprawy artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego, usługi drobne jak szewc, fryzjer, optyk, kuśnierz, magiel, pralnia, wypożyczanie multimediiów, usługi kserograficzne i introligatorskie oraz pojedyncze gabinety lekarskie i kosmetyczne;
- 6) finanse – przez co należy rozumieć tereny lokalizacji biur i lokali związanych z działalnościami takimi jak:
- a) pośrednictwo finansowe,
- b) działalności banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową,
- c) działalności instytucji związanych z ubezpieczeniami i funduszami inwestycyjnymi;
- 7) turystyka – przez co należy rozumieć tereny lokalizacji obiektów usługowych związanych z działalnościami takimi jak hotele i pensjonaty;
- 8) gastronomia – przez co należy rozumieć tereny lokalizacji obiektów usługowych takich jak: kawiarnie, restauracje, herbaciarnie, puby, winiarnie;
- 9) sport, rekreacja, wypoczynek – przez co należy rozumieć tereny lokalizacji obiektów i urządzeń sportowych, sportowo-rehabilitacyjnych, urządzeń i obiektów rozrywkowych, obiektów gastronomiczno-rekreacyjnych, obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, ośrodków sportowo-rekreacyjnych i centrów edukacyjno-rozrywkowych;
- 10) kultura – przez co należy rozumieć tereny lokalizacji obiektów usługowych takich jak: kina, teatry, muzea, galerie sztuki, kluby, biblioteki, ośrodki kultury, w tym również obiektów otwartych służącym wyżej wymienionym celom;
- 11) zdrowie – przez co należy rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację przychodni, poradni, zespołów gabinetów lekarskich, rehabilitacyjnych i opieki społecznej;
- 12) edukacja i wychowanie – przez co należy rozumieć tereny wraz z budynkami przeznaczonymi pod lokalizację szkoły, przedszkola, gimnazjum, liceum oraz innych jednostek związa-

nych z nauczaniem i wychowaniem wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową, z wyjątkiem szkolnictwa wyższego;

- 13) administracja – przez co należy rozumieć lokalizację obiektów związanych z administracją wszystkich rodzajów i szczebli oraz instytucjami kojarzonymi z działalnością publiczną takimi jak policja, straż pożarna;
- 14) zieleń urządzona – przez co należy rozumieć zagospodarowanie zielenią niską, średnią i wysoką wraz z urządzeniami towarzyszącymi takimi jak place zabaw, ścieżki, obiekty małej architektury.
2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla nich ustalone w planie.

§ 4

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) obowiązujące linie zabudowy określone na rysunku planu;
- 2) nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu;
- 3) dopuszcza się przerwanie obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy przez tereny komunikacji wewnętrznej;
- 4) zakazuje się lokalizowania wolno stojących budynków gospodarczych;
- 5) zakazuje się lokalizowania hurtowni, placów targowych, hal targowych oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m².

§ 5

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) tereny niezabudowane i nieutwardzone należy przeznaczyć na zieleń;
- 2) istniejące nasadzenia należy, w miarę możliwości, zachować i wykorzystać do ukształtowania zespołów zieleni wysokiej;
- 3) dopuszcza się, w razie konieczności, wycinkę zdrowych drzew pod warunkiem stosowania zasady kompensacji przyrodniczej, polegającej na posadzeniu w zamian za jedno wycięte drzewo trzech drzew w innym miejscu w granicach działki.

§ 6

Ustala się zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- 1) na całym obszarze planu wprowadzona jest strefa ochrony konserwatorskiej, dotycząca zabytków archeologicznych, w której warunkuje się opiniowanie prac ziemnych z właściwymi służbami ochrony zabytków;
- 2) w znajdujących się w obszarze planu stanowiskach archeologicznych oraz w przypadku odkryć zabytków archeologicznych na pozostałym obszarze planu warunkuje się przeprowadzenie badań archeologicznych za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków;
- 3) w obszarze planu znajduje się objęte ochroną konserwatorską stanowisko archeologiczne nr 21, zaznaczone na rysunku planu;

- 4) ochroną konserwatorską objęte są obiekty znajdujące się pod następującymi adresami: Górecka 39a, 40-42, 43, 44, 46, 47, 49, 49a, 48-50, 52, 53, 54-56, 55, 57, 60-62, 64-66, 67-69, 68, 70, 71, 72-74, 73-75, 76-78, 77, 79, 80, 83, 84-86, 88, 90-92, 93, 94-96, 98, 99, 100-102, 104, 112-114 i 116-118; Hoża 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 i 17; Samotna 10 i 12; Stabłowicka 57, 57a, 59, 61, 63/65 i 67; Starobielawska 1, 3-5, 7-9, 11-13, 19-21, 23-25, 27-29, 31, 33-35, 37-39, 43, 45-47, 55, 57-59, 61-63 i 65-67; Świeża 4, 6-6a, 10, 22, 24, 24a, 26, 28, 28a, 38, 40, 42, 54, 72 i 76 oraz Wełniana 6, 12 i 33, wymienione w gminnej ewidencji zabytków i oznaczone na rysunku planu.

§ 7

Ustala się zasady dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) na terenach przeznaczonych do realizacji celów publicznych oraz na terenach dróg wewnętrznych dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych i zieleni, a także dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych o powierzchni do 1 m², sytuowanych na elementach infrastruktury drogowej, ponad skrajnią drogową;
- 2) na terenach oznaczonych symbolami: 1KD-Z, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-D, 9KD-D dopuszcza się lokalizację wolno stojących nośników reklamowych;
- 3) na terenach zabudowy usługowej i mieszkaniowo-usługowej, dopuszcza się lokalizację zieleni, obiektów małej architektury oraz dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych związanych z działalnością własną.

§ 8

Ustala się zasady dotyczące parametrów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej liczbę kondygnacji nadziemnych ustala się na 3, w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) wysokość dominanty w zabudowie mieszkaniowo-usługowej ustala się na 4 kondygnacje nadziemne, w tym czwarta kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
- 3) wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowo-usługowej nie może być większa niż 8 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie większa niż 14 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, z zastrzeżeniem pkt 4;
- 4) wysokość dominanty w zabudowie mieszkaniowo-usługowej nie może być większa niż 10 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie większa niż 16 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
- 5) dla zabudowy usługowej liczbę kondygnacji nadziemnych ustala się na 3, z zastrzeżeniem pkt 6
- 6) wysokość dominanty w zabudowie usługowej ustala się na 4 kondygnacje nadziemne;
- 7) wysokość zabudowy usługowej nie może być większa niż 14 m mierzona od poziomu terenu do

najwyższego punktu dachu, z zastrzeżeniem pkt 8;

- 8) wysokość dominanty w zabudowie usługowej nie może być większa niż 18 m mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
- 9) dla nowej zabudowy oraz w przypadku rozbudowy zabudowy istniejącej ustala się następujące maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej - 0,5,
 - b) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej 0,6,
 - c) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej - 0,8,
 - d) dla pozostałych terenów nie ustala się szczególnych wymagań;
- 10) dopuszcza się dachy płaskie, o nachyleniu do 10%;
- 11) dopuszcza się dachy symetryczne dwu i wielospadowe o nachyleniu połąci 35° – 55°;
- 12) dopuszcza się poddasze użytkowe;
- 13) dachy strome należy pokryć dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi;
- 14) na terenie zabudowy mieszkaniowej należy przeznaczyć co najmniej 40% powierzchni działki na zieleni i rekreację.

§ 9

Ustala się zasady dotyczące szczegółowych zasad scalania i podziału nieruchomości:

- 1) zakazuje się wydzielania działek pozbawionych dostępu do drogi publicznej lub pozbawionych dostępu do drogi publicznej poprzez inną działkę, która jest wydzieloną geodezyjnie drogą;
- 2) dopuszcza się scalanie i wtórne podziały działek;
- 3) dopuszcza się wydzielenie działek służących powiększeniu innej działki budowlanej, mającej dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej;
- 4) dopuszcza się inne, niż wskazane na rysunku planu, podziały terenu pod działki budowlane, wynikające z warunków użytkowania i władania terenu, przy zachowaniu następujących parametrów:
 - a) powierzchnie działek zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej nie mogą być większe niż 1200 m² i nie mogą być mniejsze niż 600 m²,
 - b) szerokość frontów działek zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej nie może być większa niż 30 m i nie może być mniejsza niż 18 m,
 - c) powierzchnie działek zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej nie mogą być większe niż 900 m² nie mogą być mniejsze niż 450 m²,
 - d) szerokość frontów działek zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej nie może być większa niż 19 m i nie może być mniejsza niż 12 m,
 - e) powierzchnie działek zabudowy jednorodzinnej szeregowej nie mogą być większe niż 600 m² nie mogą być mniejsze niż 300 m²,
 - f) szerokość frontów działek zabudowy jednorodzinnej szeregowej nie może być większa niż 12 m i nie może być mniejsza niż 7 m;
- 5) dla innych form zabudowy nie ustala się szczególnych wymagań w zakresie powierzchni działki;
- 6) ustala się kąt położenia co najmniej jednej z granic działek w stosunku do pasa drogowego od 45° do 135°;

- 7) dopuszcza się odstępstwa od pkt 6 w szczególnych przypadkach, uzasadnionych warunkami terenowymi.

§ 10

Ustala się zasady dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji:

- 1) należy urządzić na działce miejsca parkingowe dla samochodów osobowych w ilości:
 - a) co najmniej 2 miejsca, wliczając w to garaż, dla każdego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 - b) co najmniej 1 miejsce na 40 m² powierzchni użytkowej usług,
- 2) dopuszcza się urządzenie miejsc parkingowych w formie garażu wbudowanego w kondygnację podziemną lub parter budynku;
- 3) dopuszcza się dobudowanie garażu do istniejącego budynku, w którym dotychczas nie zlokalizowano garażu wbudowanego lub dobudowanego;
- 4) zakazuje się lokalizowania garaży wolno stojących i ich zespołów;
- 5) obsługa komunikacyjna terenów od wyznaczonych na rysunku planu przyległych terenów ulic lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;
- 6) dopuszcza się urządzenie ulic dojazdowych i wewnętrznych w formie pieszo-jezdnej lub z wydzielonymi chodnikami, przy zachowaniu wymaganych przepisami szczególnymi odległości krawężnika od wyznaczonej w planie linii zabudowy.

§ 11

1. Ustala się ogólne zasady dotyczące infrastruktury technicznej:
 - 1) sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic;
 - 2) projektowany układ poszczególnych sieci uzbrojenia technicznego należy, w miarę możliwości, sytuować równolegle w stosunku do istniejących i planowanych linii rozgraniczających ulic;
 - 3) odstępstwa od zasad, o których mowa w pkt 1 i 2 dopuszcza się, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tych ustaleń;
 - 4) dopuszcza się realizację urządzeń technicznych uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów, pod warunkiem zgodności z innymi ustaleniami, dotyczącymi tych terenów;
 - 5) realizację kompleksowego uzbrojenia technicznego w ramach budowy układu komunikacyjnego;
 - 6) demontaż wszystkich nieczynnych sieci uzbrojenia technicznego wraz z modernizacją, przebudową lub budową układu komunikacyjnego;
 - 7) przebudowę istniejących i likwidację nieczynnych sieci uzbrojenia technicznego, kolidujących z planowanym zainwestowaniem.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
 - 1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej;
 - 2) budowę magistrali wodociągowej na odcinku od ulicy Wełnianej do ulicy Kosmonautów – inwestycja wykraczająca poza obszar objęty planem;

- 3) budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w układach pierścieniowych, zapewniających ciągłość dostawy wody do odbiorców oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe;
 - 4) wymianę sieci wodociągowej, która ze względu na zbyt małe przekroje lub zły stan techniczny nie pozwala na dostawę wody w odpowiedniej ilości i o odpowiednim ciśnieniu.
3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych ustala się:
 - 1) odprowadzenie ścieków komunalnych do kolektora Bystrzyca oraz kolektora Odra;
 - 2) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich obszarów zainwestowania;
 - 3) dopuszcza się budowę przepompowni ścieków komunalnych, stosownie do potrzeb, zlokalizowanych na terenach własnych inwestorów;
 - 4) podczyszczenie ścieków, z terenów wyznaczonych w planie pod zabudowę usługową, o przekroczonych dopuszczalnych wartościach zanieczyszczeń, przed ich wprowadzeniem do komunalnej kanalizacji, na terenach własnych inwestorów.
 4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i gruntowych ustala się:
 - 1) odprowadzenie wód opadowych, istniejącym oraz planowanym systemem sieci deszczowej, do odbiorników należących do zlewni rzeki Bystrzyca;
 - 2) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe terenów zabudowanych i utwardzonych;
 - 3) usunięcie z wód deszczowych substancji ropopochodnych i zawiesin, jeśli przekroczą one wartości określone w przepisach szczególnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika, za pomocą osadników i separatorów zlokalizowanych na terenie własnym inwestora;
 - 4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt 3;
 - 5) stosowanie rozwiązań technicznych służących zatrzymaniu wód opadowych w obrębie posesji;
 - 6) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej za zgodą właściciela sieci;
 - 7) modernizację istniejącego systemu drenażowego, kolidującego z planowanym zainwestowaniem i włączenie go do nowo projektowanego systemu odwadniającego.
 5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
 - 1) dostawę gazu z miejskiej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia;
 - 2) utrzymanie lokalizacji stacji redukcyjno-pomiarowej gazu II stopnia, usytuowanej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1G;
 - 3) zmianę lokalizacji stacji redukcyjno-pomiarowej gazu II stopnia, z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U i 20KD-D na teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2G;
 - 4) rozbudowę sieci gazowej, o której mowa w pkt 1, na tereny wyznaczone w planie pod zabudowę.

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
- 1) dostawę energii elektrycznej z istniejącej i planowanej sieci średniego i niskiego napięcia;
 - 2) rozbudowę i budowę nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz budowę stacji transformatorowych wewnątrzowych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako obiekty wolno stojące, wbudowane lub dobudowane;
 - 3) lokalizację stacji transformatorowych wolno stojących na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3E, 4E, 5E, 6E;
 - 4) budowę stacji transformatorowych na terenach planowanej zabudowy usługowej, w ilości i w rejonach lokalizacji określonych przez zarządzającego siecią, stosownie do zapotrzebowania mocy;
 - 5) budowę dodatkowych stacji transformatorowych, niewymienionych w pkt 3 i 4 stosownie do potrzeb, zlokalizowanych na terenie własnym inwestora;
 - 6) likwidację stacji transformatorowej słupowej R-2364, znajdującej się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem U, po wybudowaniu stacji wewnątrzowej, zlokalizowanej na tym terenie;
 - 7) likwidację stacji transformatorowej słupowej R-1177, znajdującej się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN, po wybudowaniu stacji wewnątrzowej, zlokalizowanej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5E;
 - 8) likwidację stacji transformatorowej słupowej R-2784, znajdującej się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 25MN, po wybudowaniu stacji wewnątrzowej, zlokalizowanej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6E;
 - 9) skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, kolidujących z planowanym zainwestowaniem;
 - 10) przebudowę kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, kolidujących z planowanym zainwestowaniem;
 - 11) zakaz budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
- 1) realizację lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe, płynne lub wykorzystanie energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii;
 - 2) stosowanie urządzeń o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
 - 3) likwidację lub modernizację istniejących lokalnych kotłowni na paliwo stałe, o wysokim stopniu emisji zanieczyszczeń, poprzez zmianę czynnika grzewczego oraz stosowanie urządzeń, o których mowa w pkt 2;
 - 4) wykorzystanie energii cieplnej z miejskiej sieci ciepłowniczej w przypadku wprowadzenia tego systemu w obszar planu.
8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów ustala się:
- 1) obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego;
 - 2) dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.
9. W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala:
- 1) przyłączenie do sieci telefonicznej;
 - 2) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych, w miarę możliwości, we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;
 - 3) dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej na budynkach usługowych na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem U – pod warunkiem, że wysokość anteny wraz z konstrukcją wsporczą oraz urządzeń technologicznych nie będzie większa niż 1/3 wysokości budynku;
 - 4) zakazuje się budowy wolno stojących wież telefonii komórkowej.

§ 12

Ustala się następujące zasady dotyczące zależności pomiędzy inwestycjami:

- 1) zabudowę i podział na działki na terenie oznaczonym symbolem 10MN dopuszcza się wyłącznie po oddaniu do użytku ulicy 8KD-D;
- 2) zabudowę i podział na działki na terenach oznaczonych symbolami 12MN i 13MN dopuszcza się wyłącznie po oddaniu do użytku ulicy 13KD-D;
- 3) zabudowę i podział na działki na terenach oznaczonych symbolami 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN i 19MN dopuszcza się wyłącznie po oddaniu do użytku ulic 10KD-D i 12KD-D;
- 4) zabudowę i podział na działki na terenach oznaczonych symbolami 21MN, 22MN i 23MN dopuszcza się wyłącznie po oddaniu do użytku ulicy 15KD-D.

R o z d z i a ł 2

Ustalenia dla terenów

§ 13

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 9MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN i 30MN, dla których ustala się przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolno stojąca i bliźniacza;
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów, o przeznaczeniu innym niż podstawowe i uzupełniające, na działkach i w granicach istniejących w dniu uchwalenia planu, dopuszcza się ich remonty i modernizację, zakazuje się ich rozbudowy.

§ 14

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 4MN, 7MN i 8MN, dla których ustala się przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów, o przeznaczeniu innym niż podstawowe i uzupełniające, na działkach i w granicach istniejących w dniu uchwalenia planu.

lenia planu, dopuszcza się ich remonty i modernizację, zakazuje się ich rozbudowy.

§ 15

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 5MN i 6MN, dla których ustala się przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca i szeregowa.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów, o przeznaczeniu innym niż podstawowe i uzupełniające, na działkach i w granicach istniejących w dniu uchwalenia planu, dopuszcza się ich remonty i modernizację, zakazuje się ich rozbudowy.

§ 16

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 1OMN, dla którego ustala się przeznaczenie:
 - 1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 - 2) uzupełniające – usługi w formie wbudowanej lub dobudowanej do obiektów mieszkalnych, o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m², pod warunkiem, że zostaną zapewnione dodatkowe miejsca parkingowe na działce.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów, o przeznaczeniu innym niż podstawowe i uzupełniające, na działkach i w granicach istniejących w dniu uchwalenia planu, dopuszcza się ich remonty i modernizację, zakazuje się ich rozbudowy.

§ 17

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MNU, 2MNU, dla których ustala się przeznaczenie:
 - 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 - 2) usługi w formie wbudowanej na całej powierzchni parterów budynków.
2. Na terenach o, którym mowa w ust.1 obowiązują ustalenia:
 - 1) dopuszcza się lokalizację usług w kondygnacji nad parterem;
 - 2) dla terenu 1MNU dopuszcza się połączenie zabudowy w szereg w postaci pierzei;
 - 3) na terenie 2MNU dopuszcza się lokalizację dominanty jak na rysunku planu.

§ 18.

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem U, dla którego ustala się przeznaczenie – usługi.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowiązują ustalenia:
 - 1) dopuszcza się lokalizację dominanty jak na rysunku planu;
 - 2) zakazuje się lokalizacji budynków gospodarczych, wiat i obiektów budowlanych o funkcji magazynowej;
 - 3) nakazuje się wjazd na teren od strony ulicy 4KD-L.

§ 19

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP, dla którego ustala się przeznaczenie – zieleń urządzona.
2. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 20

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, dla których ustala się przeznaczenie tereny urządzeń elektroenergetycznych.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się lokalizację stacji transformatorowych.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące ukształtowania budynków:
 - 1) należy wybudować w stacji ściany oddzielenia pożarowego;
 - 2) budynek stacji należy przykryć dachem stromym, symetrycznym, krytym dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) w przypadku niewykorzystania terenu w całości lub w części pod lokalizację stacji transformatorowej, dopuszcza się włączenie terenu niewykorzystanego do sąsiadujących terenów, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych i szczególnych;
 - 2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni.

§ 21

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1G, 2G, dla których ustala się przeznaczenie tereny urządzeń gazowych.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1. ustala się lokalizację stacji redukcyjno-pomiarowej gazu II stopnia.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się wprowadzenie zieleni.

§ 22

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KD-Z, dla którego ustala się przeznaczenie – ulica klasy zbiorczej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 20 m z lokalnym przewężeniem jak na rysunku planu;
 - 2) obustronne chodniki;
 - 3) trasa rowerowa;
 - 4) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 23

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 2KD-L, dla którego ustala się przeznaczenie ulica klasy lokalnej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 8 do 20 m jak na rysunku planu;

- 2) obustronne chodniki;
- 3) zielen przyuliczna w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 24

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 3KD-L, dla którego ustala się przeznaczenie – ulica klasy lokalnej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 10 do 16 m jak na rysunku planu;
 - 2) obustronne chodniki;
 - 3) zielen przyuliczna w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 25

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 4KD-L, dla którego ustala się przeznaczenie – ulica klasy lokalnej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
 - 2) obustronne chodniki;
 - 3) zielen przyuliczna w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 26

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 5KD-D, dla którego ustala się przeznaczenie – ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 15 m z poszerzeniem do 26 m przeznaczonym na miejsca postojowe;
 - 2) obustronne chodniki;
 - 3) zielen przyuliczna w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 27

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 6KD-D, dla którego ustala się przeznaczenie – ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 28

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 7KD-D, dla którego ustala się przeznaczenie – ulica klasy dojazdowej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 14 do 14,5 m jak na rysunku planu;
 - 2) obustronne chodniki.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 29

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 8KD-D, dla którego ustala się przeznaczenie – ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 10,5 do 14,5 m jak na rysunku planu;
 - 2) obustronne chodniki;
 - 3) zielen przyuliczna w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 30

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 9KD-D, dla którego ustala się przeznaczenie – ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających od 9,5 do 10 m z lokalnym poszerzeniem jak na rysunku planu.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 31

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 10KD-D, dla którego ustala się przeznaczenie – ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 10 m do 15 m;
 - 2) obustronne chodniki.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 32

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 11KD-D i 16KD-D, dla których ustala się przeznaczenie – ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 10 m.
3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 33

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 12KD-D, dla którego ustala się przeznaczenie – ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 11 m.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 34

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 13KD-D i 14KD-D, dla których ustala się przeznaczenie ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m;
 - 2) obustronne chodniki.
3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 35

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 15KD-D i 17KD-D, dla których ustala się przeznaczenie ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 12 m.
3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 36

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 18KD-D, dla którego ustala się przeznaczeniem ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 37

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 19KD-D, dla którego ustala się przeznaczenie – ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
 - 2) obustronne chodniki.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 38

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 20KD-D, dla którego ustala się przeznaczenie – ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
 - 2) plac do zawracania jak na rysunku planu.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 39

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 21KDW i 23KDW, dla których ustala się przeznaczenie ulica wewnętrzną.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 10 m.

§ 40

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 22KDW, ustala się przeznaczenie – ulica wewnętrzną.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m;
 - 2) plac do zawracania o wymiarach 12x12 m.

§ 41

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 24KD-P, dla którego ustala się przeznaczenie – ciąg pieszy.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
 - 2) dopuszcza się obsługę komunikacyjną działek przyległych położonych w obrębie terenów 20MN i 21MN, dla których nie ma możliwości zapewnienia obsługi od strony przyległych terenów ulic.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 42

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 25KDW, dla którego ustala się przeznaczenie – ulica wewnętrzną.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 8 m;
 - 2) plac do zawracania o wymiarach 12x12 m.

§ 43

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 26KD-P, 28KD-P, 30KD-P i 31KD-P, dla których ustala się przeznaczenie ciąg pieszy.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.
3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 44

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 27KD-P, dla którego ustala się przeznaczenie – ciąg pieszy.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 3 m z lokalnymi poszerzeniami jak na rysunku planu.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 45

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 29KD-P, dla którego ustala się przeznaczenie – ciąg pieszy.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 3 m.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 46

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 32KDW-P, dla którego ustala się przeznaczenie – komunikacja wewnętrzny ciąg pieszy.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 5 m.

R o z d z i a ł 3

Ustalenia końcowe

§ 47

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustala

się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30%.

§ 48

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.


§ 49

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JACEK OSSOWSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca
2006 r. (poz. 1577)



**Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca
2006 r. (poz. 1577)**

Stwierdzenie zgodności planu

z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław

Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Stare II z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław, przyjętego uchwałą Nr XLVIII/680/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 stycznia 1998 r. i zmienionego uchwałą Nr XXXV/1126/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2001 r. (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 1, poz. 15 z późn. zm.)

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca
2006 r. (poz. 1577)**

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Stare II we Wrocławiu, nieuwzględnione przez Prezydenta Wrocławia

Lp.	Imię i nazwisko Nazwa jednostki organizacyjnej	Treść uwagi	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
1.	Bronisław i Stanisława Walulik	dotyczy przebiegu istniejących przyłączy do domu jednorodzinnego oraz niezależności z sąsiadującym domem, a także stanu prawnego nieruchomości	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Zarządzenie nr 7312/06 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 lutego 2006 r.	uwagi te nie dotyczą ustaleń planu, zarówno tekstowych jak i graficznych, dlatego nie mogą zostać rozpatrzone
2.	Zdzisław Dudek, Ryszard Wiczek Ewa Kierska Jarosław Piwkowski Ryszard Kłapciński Krzysztof Hermanowicz Radosław Pruchniak	dotyczy pozostawienia części działki nr 48 AM 13 obręb Stabłowice jako terenu zielonego	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Zarządzenie nr 7310/06 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 lutego 2006 r.	działka stanowi własność komunalną, na której można zlokalizować jeden, dwa lub trzy domy jednorodzinne, które wyznaczyłyby obowiązującą linię zabudowy dla drogi osiedlowej

**Załącznik nr 4 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca
2006 r. (poz. 1577)**

Rozstrzygnięcie

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji

**z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych**

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

1578

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 16 marca 2006 r.

**w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Miasto**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 4, 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto, co stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się sieć publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto, co stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Określa się granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto, co stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się granice obwodów gimnazjów prowadzonych przez Miasto, co stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmiany granic obwodów dotyczą uczniów, którzy naukę w szkołach podstawowych i gimnazjach rozpoczną od roku szkolnego 2006/2007.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXVI/2144/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimna-

zjów prowadzonych przez Miasto (Dz. Urz. Woj. Doln.
Nr 207, poz. 3227 ze zm.).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie 1 września 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JACEK OSSOWSKI

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca
2006 r. (poz. 1578)**

SZKOŁY PODSTAWOWE:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej
50-315 Wrocław, ul. Nowowiejska 78
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sucharskiego
50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 36/38
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego
54-220 Wrocław, ul. Bobrza 27
4. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
51-424 Wrocław, ul. Kowalska 105
5. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola
50-505 Wrocław, ul. Nyska 66
6. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Krzywoustego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
51-354 Wrocław, ul. Inflancka 13
7. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie
50-372 Wrocław, ul. Janiszewskiego 14
8. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9
52-401 Wrocław, ul. Solskiego 13
9. Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Stanisława Kulczyńskiego
50-550 Wrocław, ul. Wieczysta 105
10. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Bolesława Drobniera
53-630 Wrocław, ul. Poznańska 26
11. Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bolesława Chrobrego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7
54-134 Wrocław, ul. Koszykarska 2/4
12. Szkoła Podstawowa nr 20
51-124 Wrocław, ul. Kamińskiego 24
13. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mieszka I
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5
51-004 Wrocław, ul. Osobowicka 127
14. Szkoła Podstawowa nr 22
54-062 Wrocław, ul. Stabłowicka 143
15. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego
52-235 Wrocław, ul. Przystankowa 32
16. Szkoła Podstawowa nr 24
54-031 Wrocław, ul. Czestochowska 42
17. Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka
54-611 Wrocław, ul. Sanisławowska 38/44
18. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Piastów Śląskich
54-107 Wrocław, ul. Maslicka 37
19. Szkoła Podstawowa nr 27
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10
54-512 Wrocław, ul. Rumiankowa 34
20. Szkoła Podstawowa nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego
54-406 Wrocław, ul. Grecka 59

21. Szkoła Podstawowa nr 30 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
53-520 Wrocław, ul. Zaporoska 28
22. Szkoła Podstawowa nr 34
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6
52-214 Wrocław, ul. Gałczyńskiego 8
23. Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte
w Zespole Szkół nr 15
51-609 Wrocław, ul. Chopina 9b
24. Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
54-320 Wrocław, ul. Sarbinowska 10
25. Szkoła Podstawowa nr 38
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
54-130 Wrocław, ul. Horbaczewskiego 61
26. Szkoła Podstawowa nr 39
51-211 Wrocław, ul. Przedwiosnie 47/49
27. Szkoła Podstawowa nr 40 im. prof. Bolesława Iwaszkiewicza
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4
51-168 Wrocław, ul. Sołtysowicka 34
28. Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami dla Uczniów Niedostosowanych Społecznie
w Zespole Placówek Oświatowych nr 1
52-314 Wrocław, ul. Wałbrzyska 50
29. Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi
w Zespole Szkół nr 11
53-424 Wrocław, ul. Grochowa 36/38
30. Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego
51-206 Wrocław, ul. Wilanowska 31
31. Szkoła Podstawowa nr 45 im. Janusza Kusocińskiego
w Zespole Szkół nr 9
51-690 Wrocław, ul. Krajewskiego 1
32. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46 im. Polskich Olimpijczyków
53-628 Wrocław, ul. Scinawska 21
33. Szkoła Podstawowa nr 47
53-135 Wrocław, ul. Januszowicka 35/37
34. Szkoła Podstawowa nr 50
51-113 Wrocław, ul. Obornicka 28
35. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II
54-018 Wrocław, ul. Krepicka 50
36. Szkoła Podstawowa nr 53
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11
51-518 Wrocław, ul. Strachocińska 155/157
37. Szkoła Podstawowa nr 58 im. Wandy Rutkiewicz
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8
50-209 Wrocław, ul. Składowa 2/4
38. Szkoła Podstawowa nr 60 im. Włodzimierza Komarowa
50-327 Wrocław, ul. Świetokrzyska 45-55
39. Szkoła Podstawowa nr 61 im. Janusza Korczaka
53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 8
40. Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasieńskiej
50-057 Wrocław, ul. Mennicza 21/23
41. Szkoła Podstawowa nr 64 im. Władysława Broniewskiego
53-006 Wrocław, ul. Wojszycka 1/13
42. Szkoła Podstawowa nr 65 im. Bertolta Brechta
54-207 Wrocław, ul. Kłodnicka 36
43. Szkoła Podstawowa nr 67
50-035 Wrocław, pl. Muzealny 20
44. Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia
53-445 Wrocław, ul. Szczęśliwa 28
45. Szkoła Podstawowa nr 71 im. Leona Kruczkowskiego
50-039 Wrocław, ul. Podwale 57
46. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 im. Władka Zarembowicza
53-335 Wrocław, ul. Trwała 17/19
47. Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa
50-525 Wrocław, ul. Gliniana 30
48. Szkoła Podstawowa nr 74 im. Prymasa Tysiąclecia
50-227 Wrocław, ul. Kleczkowska 2

49. Szkoła Podstawowa nr 75 im. Henryka Sienkiewicza
w Zespole Szkół nr 21
54-152 Wrocław, ul. Ignuta 28
50. Szkoła Podstawowa nr 76 z oddziałami sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego
53-320 Wrocław, ul. Wandy 13
51. Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika
50-303 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 195
52. Szkoła Podstawowa nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia
52-120 Wrocław, ul. Polna 4
53. Szkoła Podstawowa nr 82 im. Budowniczych Wrocławia
53-206 Wrocław, ul. Blacharska 13
54. Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprzowicza
51-160 Wrocław, al. Boja Eelenskiego 32
55. Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obronców Pokoju
50-337 Wrocław, ul. Górnickiego 20
56. Szermiercza Szkoła Podstawowa nr 85
50-416 Wrocław, ul. Traugutta 37
57. Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy
50-540 Wrocław, ul. Orzechowa 62
58. Szkoła Podstawowa nr 91 im. Orlat Lwowskich
51-661 Wrocław, ul. Sempołowskiej 54
59. Szkoła Podstawowa nr 93
50-328 Wrocław, ul. Niemcewicza 29/31
60. Szkoła Podstawowa nr 95 im. Jarosława Iwaszkiewicza
54-047 Wrocław, ul. Starogajowa 66/68
61. Szkoła Podstawowa nr 96 im. Leonida Teligi
50-425 Wrocław, ul. Krakowska 2
62. Szkoła Podstawowa nr 97 im. Jana Brzechwy
53-509 Wrocław, ul. Prosta 16
63. Szkoła Podstawowa nr 98 im. Piastów Wrocławskich
51-319 Wrocław, ul. Sycowska 22
64. Szkoła Podstawowa nr 99 im. Tadeusza Kościuszki
52-026 Wrocław, ul. Głębczycka 3
65. Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica
50-318 Wrocław, ul. Prusa 64/74
66. Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima
50-254 Wrocław, ul. Chrobrego 3
67. Szkoła Podstawowa nr 109 im. Edwarda Dembowskiego
53-230 Wrocław, ul. Inżynierska 54
68. Szkoła Podstawowa nr 113 im. Adama Rapackiego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
54-438 Wrocław, ul. Zemska 16 c
69. Szkoła Podstawowa nr 118 im. Pułkownika Pilotów Bolesława Orlinskiego
54-130 Wrocław, Bulwar Ikara 19
70. Terapeutyczna Szkoła Podstawowa nr 119
52-024 Wrocław, ul. Bytomska 7

SZKOŁY MUZYCZNE:

1. Szkoła Muzyczna I Stopnia nr 2
w Zespole Szkół nr 9
51-690 Wrocław, ul. Krajewskiego 1
2. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina
w Zespole Szkół nr 9
51-690 Wrocław, ul. Krajewskiego 1

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 48 dla Dzieci Słabo Słyszających
w Zespole Szkół nr 15
51-609 Wrocław, ul. Chopina 9b
2. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 86 dla Niedostosowanych Społecznie
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2
54-029 Wrocław, ul. Kielecka 51
3. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 87
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 27
4. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 88 dla Niedostosowanych Społecznie

- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
53-134 Wrocław, ul. Akacjowa 10/12
5. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 100 dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Zespole Szkół nr 17
51-128 Wrocław, ul. Poswiecka 8
 6. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101 z oddziałami dla Uczniów z Zaburzeniami
Psychicznymi i Przewlekłe Chorych
w Zespole Szkół nr 13
51-131 Wrocław, ul. Emigrodzka 134
 7. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 102 dla Uczniów z Autyzmem
w Zespole Placówek Oświatowych nr 2
53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30
 8. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 103
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 8
54-239 Wrocław, ul. Wejherowska 28
 9. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 104
w Zespole Szkół Specjalnych nr 27
50-377 Wrocław, pl. Grunwaldzki 3b
 10. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 9
54-239 Wrocław, ul. Wejherowska 28
 11. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 115
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 11
50-547 Wrocław, ul. Kamienna 99/101
 12. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 dla Uczniów z Dziecięcym Porażeniem
Mózgowym
w Zespole Szkół nr 21
54-152 Wrocław, ul. P. Ignuta 28
 13. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 120 z oddziałami dla Uczniów z Zaburzeniami
Psychicznymi i Przewlekłe Chorych
w Zespole Szkół Nr 12
54-235 Wrocław, ul. Białowieska 74a

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca
2006 r. (poz. 1578)**

GIMNAZJA

1. Gimnazjum nr 1 im. Hugona Dionizego Steinhausa
54-242 Wrocław, ul. Jelenia 7
2. Gimnazjum nr 2 im. Józefa Mackiewicza
51-314 Wrocław, ul. Gorlicka 25
3. Gimnazjum nr 3
50-430 Wrocław, ul. Swistackiego 12 a
4. Gimnazjum nr 4 im. Ojca Świętego Jana Pawła II
50-247 Wrocław, ul. Paulinska 14
5. Gimnazjum nr 5 im. Cypriana Kamila Norwida
53-604 Wrocław, ul. Pawłowa 15
6. Gimnazjum nr 6
53-232 Wrocław, Aleja Pracy 24
7. Gimnazjum nr 7 im. Tradycji Herbu Wrocławia
54-151 Wrocław, ul. Kolisty 17
8. Gimnazjum nr 8
50-525 Wrocław, ul. Roosevelta 15
9. Gimnazjum nr 9
54-320 Wrocław, ul. Sarbinowska 10
10. Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3
50-082 Wrocław, ul. Piotra Skargi 29/31
11. Gimnazjum nr 11
51-206 Wrocław, ul. Wilanowska 31

12. Gimnazjum nr 12
54-019 Wrocław, ul. Eluarda 51/55
13. Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej
50-354 Wrocław, ul. M. Reja 1/3
14. Gimnazjum nr 14 im. Hugona Kołłątaja
50-002 Wrocław, ul. Kołłątaja 1/6
15. Gimnazjum nr 15
50-301 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 117
16. Gimnazjum nr 16 im. Andrzeja Waligórskiego
53-426 Wrocław, ul. Jemiołowa 57
17. Gimnazjum nr 17
53-302 Wrocław, ul. Słężna 2/24
18. Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej
54-207 Wrocław, ul. Kłodnicka 36
19. Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta
51-670 Wrocław, ul. Dembowskiego 39
20. Gimnazjum nr 20 im. Alfreda Jahna
51-637 Wrocław, ul. Pautscha 9
21. Gimnazjum nr 21
50-518 Wrocław, ul. św. Jerzego 4
22. Gimnazjum nr 22 im. Lothara Herbsta
54-101 Wrocław, ul. Lubelska 95 a
23. Gimnazjum nr 23 im. Wandy Rutkiewicz
53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 26
24. Gimnazjum nr 24
51-160 Wrocław, ul. Przybyszewskiego 59
25. Gimnazjum nr 25
50-540 Wrocław, ul. Orzechowa 62
26. Gimnazjum Dwujęzyczne nr 26
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5
53-523 Wrocław, ul. Grochowa 13
27. Gimnazjum nr 27
51-112 Wrocław, ul. Czeska 40
28. Gimnazjum nr 28
53-644 Wrocław, ul. Zachodnia 2
29. Gimnazjum nr 29
50-153 Wrocław, ul. Kraińskiego 1
30. Gimnazjum nr 30
53-330 Wrocław, ul. Jantarowa 5
31. Gimnazjum nr 31 w Zespole Szkół nr 3
54-402 Wrocław, ul. Szkocka 64
32. Gimnazjum nr 32 w Zespole Szkół nr 8
51-109 Wrocław, ul. Piesza 1
33. Gimnazjum nr 33 w Zespole Szkół nr 16
54-139 Wrocław, ul. Hutnicza 45
34. Gimnazjum nr 34
54-438 Wrocław, ul. Zemska 16
35. Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 10
50-326 Wrocław, ul. Ks J. Poniatowskiego 9
36. Gimnazjum nr 36
50-227 Wrocław, ul. Kleczkowska 2
37. Gimnazjum nr 37
w Zespole Szkół nr 18
53-645 Wrocław, ul. Młodych Techników 58
38. Gimnazjum nr 38 w Zespole Szkół nr 4
53-140 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 210/218
39. Gimnazjum nr 39
51-410 Wrocław, ul. Brücknera 12
40. Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich
52-429 Wrocław, ul. Morelowskiego 43
41. Gimnazjum Dwujęzyczne nr 48
w Zespole Szkół nr 5
50-447 Wrocław, ul. Gen. J. Hauke Bosaka 33
42. Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Zespole Szkół nr 14

- 51-410 Wrocław, ul. Brücknera 10
43. Gimnazjum Integracyjne nr 50
w Zespole Szkół nr 11
53-424 Wrocław, ul. Grochowa 36/38
44. Gimnazjum dla Dorosłych
w Centrum Kształcenia Ustawicznego
50-089 Wrocław, ul. Swobodna 71/73

GIMNAZJA SPECJALNE

1. Gimnazjum Specjalne nr 42 dla Niedostosowanych Społecznie
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 3 w Zespole Placówek Oświatowych nr 1
52-314 Wrocław, ul. Wałbrzyska 50
2. Gimnazjum nr 43 dla Niedostosowanych Społecznie
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2, 54-029 Wrocław, ul. Kielecka 51
3. Gimnazjum Specjalne nr 54
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 9
54-239 Wrocław, ul. Wejherowska 28
4. Gimnazjum Specjalne nr 55
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 27
5. Gimnazjum Specjalne nr 56
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 11
50-547 Wrocław, ul. Kamienna 99/101
6. Gimnazjum Specjalne nr 52 dla Uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym
w Zespole Szkół nr 21
54-152 Wrocław, ul. P. Ignuta 28
7. Gimnazjum Specjalne nr 57
w Zespole Szkół Specjalnych nr 27
50-377 Wrocław, pl. Grunwaldzki 3b
8. Gimnazjum nr 44 dla Niedostosowanych Społecznie
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
53-134 Wrocław, ul. Akacjowa 10/12
9. Gimnazjum Specjalne nr 58 dla Uczniów z Autyzmem
w Zespole Placówek Oświatowych nr 2
53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30
10. Gimnazjum nr 46 dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Zespole Szkół nr 17
51-128 Wrocław, ul. Poswięcka 8
11. Gimnazjum nr 45 z Oddziałami dla Uczniów z Zaburzeniami
Psychicznymi i Przewlekłe Chorych
w Zespole Szkół nr 12
54-235 Wrocław, ul. Białowieska 74a
12. Gimnazjum nr 47 z Oddziałami dla Uczniów z Zaburzeniami
Psychicznymi i Przewlekłe Chorych
w Zespole Szkół nr 13
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 134
13. Gimnazjum nr 51 dla Dzieci Słabosłyszących
w Zespole Szkół Integracyjnych
54-438 Wrocław, ul. Nowodworska 78/82

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca
2006 r. (poz. 1578)**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Nowowiejska 78

Obwód: ulice: plac Westerplatte, Bacha, Bujwida od nr 20 do końca i od nr 31 do końca, Czerwonego Krzyża, Damrota od nr 23 do końca i od nr 26 do końca, Daszyńskiego od nr 44 do końca i od nr 49 do końca, Gdańska, Jaracza, kardynała Wyszyńskiego od nr 99 do końca, Liskiego, Lompy, Młodnickiego, Mozarta, Nowowiejska od nr 62 do końca, Orzeszkowej od nr 54 do końca i od nr 49 do końca, Pasterska, Piastowska od nr 49 do końca i od nr 54 do końca, Prusa od nr 61 do końca i od nr 96 do końca, Reja od nr 49 do końca i od nr 60 do końca, Sienkiewicza od nr 77 do końca i od nr 130 do końca, Sopocka, Walecznych.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sucharskiego, ul. Komuny Paryskiej 36/38

Obwód: ulice: plac Konstytucji 3 Maja, Dąbrowskiego, Dworcowa od nr 2 do końca (parzyste), Gwarna, Hercena, Kniaziewiczza, Komuny Paryskiej, Kościuszki nr 52 - 174 i nr 59 – 167, Małachowskiego, Pułaskiego.

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mariusza Zaruskiego, ul. Bobrza 27

Obwód: ulice: Białowieska, Bobrza, Jelenia, Legnicka nr 51 i 53, Niedźwiedzia, Ojców Oblatów, Popowicka, Przedmiejska, Rysia, Starograniczna, Starogroblowa, Wejherowska, Żubrza.

4. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Kowalska 105

Obwód: ulice: Bażancia, Bociania, Ceglana, Chłopska, Czajcza, Działdowska, Ełcka, Gęsia, Gołębia, Jaskółcza, Kościerzyńska, Kowalska, Kukułcza, Kuropatwia, Kwidzyńska, Lechitów, Mewia, Miłoszycka od nr 41 do końca (wszystkie), Mokra, Niborska, Olsztyńska, Rakowa, Sikorcza, Szczycieńska, Szczygła, Szpacza, Tczewska, Węgoborska, Wilgotna, Wilgowa, Wronia.

5. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Wincentego Pola, ul. Nyska 66

Obwód: ulice: Biskupa B. Bogedaina, Boczna, Gazowa, Henrykowska, Hubska od nr 32 do końca i od nr 29 do końca, Jesionowa, Kamieniecka, Księdza Klimasa, Laskowa, Lniana, Łagiewnicka, Międzyleska, Morelowa, Morwowa, Nowokościelna, Nyska, Otmuchowska, Owocowa, Paczkowska, Piękna, Prudnicka, Sernicka, Śliwkowa, św. Jerzego, Tarnogajska, Wapienna, Winogronowa, Ząbkowicka, Ziębicka, Złotostocka.

6. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Bolesława Krzywoustego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Inflancka 13

Obwód: ulice: ul. Bławatna, Dłutowa, Franki, Grodzieńska, Inflancka, Kielczowska, Kordiana, Kowieńska, Litewska, Malborska, Mazepy, Miejska, Mirkowska, Mroźna, Nadbrzeźna, Nowogródzka, Palacha, Poleska, Rieczna, Sienna, Szewczenki, Witebska, Żmudzka.

7. Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Janiszewskiego 14

Obwód: ulice: plac Grunwaldzki, Bujwida nr 1-29 i nr 2-18, Chałubińskiego, Curie-Skłodowskiej, Janiszewskiego, Joliot-Curie, Ładna, Łukasiewicza, Marcinkowskiego, Mikulicza-Radeckiego, Minkowskiego, Nauczycielska, Nehringa, Norwida, Piastowska nr 2 - 42 i nr 1 - 39, Polaka, Reja nr 2 - 28 i nr 1 - 21, Roentgena, Smoluchowskiego, Suchardy, Szczytnicka, Wrocławczyka, Wrońskiego, Wróblewskiego, Wystawowa, Wybrzeże Pasteura, Wybrzeże Wyspiańskiego.

8. Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9, ul. Solskiego 13

Obwód: ulice: al. Piastów, Adamieckiego, Anioła Ślązaka, Balzaka, Bukowskiego, Cesarzowicka, Darwina, Dzierżonia, Feichta, Grabiszyńska od nr 331 do końca (wszystkie), Harcerska, Jordanowska, Jutrzenki od nr 61 do końca (wszystkie), Kadłubka, Karmelkowa nr 1 - 51 i nr 2 - 80, Kowalskiego, Kupiecka, Leszczynowa, Maleczyńskich, Mikulskiego, Mokronoska, Morełowskiego, Nałkowskiej, Ostroroga, Petrażyckiego, Pękalskiego, Rosponda, Skarbka, Sobótki, Solskiego, Stanki, Stefki, Śniegockiego, Taszyckiego, Trentowskiego, Turystyczna, Wiejska, Wysłoucha, Zoli.

9. Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Prof. Stanisława Kulczyńskiego, ul. Wieczysta 105

Obwód: ulice: al. Armii Krajowej, plac Zamenhofs, Borowska nr 86 - 126 i nr 87 - 141, Brzoskwiniowa, Gajowa od nr 31 do końca i od nr 46 do końca, Kamienna od nr 75 do końca (wszystkie), Krynicka, Łódzka, Przestrzenna, Śliczna, Tomaszowska, Widna, Wieczysta, Żegiestowska.

10. Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Bolesława Drobniera, ul. Poznańska 26

Obwód: ulice: plac Strzegomski, Rynek Szczepiński, Bolesławiecka, Bolkowska, Czarnieckiego, Fabryczna, Głogowska nr 1 - 12 (wszystkie), Góralska, Jaworska, Kruszwicka, Legnicka nr 1 - 50 (wszystkie), Litomska nr 1 - 16 (wszystkie), Lubińska nr 1 - 35 (wszystkie), Młodych Techników nr 1 - 17 (wszystkie), św. Pawła, Poznańska nr 1 - 18 (wszystkie), Robotnicza nr 2 - 58 i nr 1 - 57, Salezjańska, Smolecka, Sołtysia, Stacyjna, Strzegomska nr 1 - 109 (wszystkie), Szczepińska, Trzemeska, Wagonowa, Zachodnia nr parzyste, Ziemowita.

11. Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7, ul. Koszykarska 2/4

Obwód: ulice: Bednarska, Drzymały, Górnicza, Hutnicza, Kosmonautów nr 1 / 1 i nr 1 / 2, Koszykarska, Lewa, Lotnicza nr nieparzyste, Mączna, Metalowców, Murarska, Notecka, Papiernicza, Pilczycka nr 98 - 148, Rękodzielnicza, Stargardzka, Szklarska, Tkacka, Trójkątna, Warciańska.

12. Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Kamińskiego 24

Obwód: ulice: Skwer Obrońców Helu, Ałunowa, Anczyca, Aptekarska, Baczyńskiego, Bończyka, Brodzińskiego, Broniewskiego, Brzechwy, Bukowicka, Cholewkarska, Chrzanowskiego, Cerekwicka, Dalimira, Dekarska, Falzmann, Filomatów, Forteczna, Fryzjerska, Gąsiorowskiego, Goszczyńskiego, Grawerska, Grochowiaka, Irysowa, Jubilerska, Jutrosińska, Kaletnicza, Kamińskiego, Kasprowicz nr 1 - 70 (wszystkie), Kątowa, Kępińska, Kocha, Kominiarska od nr 65 do końca (wszystkie), Konopnickiej, Korzeńska, Krośnicka, Kruczkowskiego, Krzyżanowicka, Krzyżanowskiego, Księgarska, Lekarska, Lenartowicza, Leśmiana, Lindego, Ługowa, Makuszyńskiego, Markowskiego, Mikory, Milicka, Młynarska, Mochnackiego, Nabelaka, Oppmana, Osiecka, Osolska, Parnickiego,

Perzyńskiego, Pęgowska, Pleszewska, Pola Wincentego, Polanowicka , Postolińska, Poświęcka, Prusicka, Redycka od nr 128 do końca (wszystkie), Romanowskiego, Rowerowa, Rudawska, Skoczna, Skoroszowska, Starościńska, Strażacka, Sulejowska, Sulmierzycka, Sułowska, Syrokomli, Szniolisa, Torowa, Twardogórska, Ujejskiego, Wierchowicka, Zabłocie, Zagaje, Zajączkowska, Zaleskiego, Zalipie, Załęże, Zapotocze, Zarzecze, Zawalna, Zawońska, Zaziebie, Zduńska, Zegarmistrzowska, Zelenaya, Złotowska, Żmigrodzka od nr 1 do końca (nieparzyste), Zaulek Rogoziński

13. Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Mieszka I w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, ul. Osobowicka 127

Obwód: ulice: plac Wyzwolenia, Ćwiczebna, Grzybowa, Hokeistów, Inspektowa, Jarocińska, Kajakarzy, Kapliczna, Koszykarzy, Krotoszyńska, Lipska , Łyżwiarzy, Micheleta, Opłotkowa, Osobowicka od nr 70 do końca (wszystkie), Ostrowska, Ostrzeszowska, Palisadowa, Piłkarzy, Siatkarzy, Szachistów, Ślazowa, św. Huberta, Wędkarzy, Wieluńska, Witkowska, Wrzosowa, Żużlowców, Żywopłotowa.

14. Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Stabłowicka 143

Obwód: ulice: Bojanowska, Brodzka od nr 129 do końca i od nr 146 do końca, Cukiernicza, Główna od nr 50 do końca (wszystkie), Gryczana, Gwizdanowska, Imbirowa, Janowska, Juszczaka, Karczemna, Krzelowska, Kuligowskiego, Łososiowicka, Malownicza, Małomicka, Marszowicka nr 1 - 130 (wszystkie), Osmańczyka, Piekarska, Piwowarska, Polonii Wrocławskiej, Pracka, Rybickiego, Stabłowicka od nr 91 do końca (wszystkie), Starobielawska nr 1 - 31 i nr 2 – 22, Towarowa, Wilkszyńska, Zbożowa.

15. Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego, ul. Przystankowa 32

Obwód: ulice: Alpejska, Asfaltowa, Będzińska, Biwakowa, Bliska, Chlebowa, Czechowa, Daleka, Drahonowskiej, Generała Grota Roweckiego nr 2 - 74 i nr 1 – 73, Glebowa, Himalajska, Hufcowa, Jasienicy, Klasztorna, Kosmiczna, Koszycka, Kukuczki, Kwitnąca, Małkowskiego, Marmurowa, Nenufarowa, Obożna, Oraczy, Pachnąca, Pamirska, Parafialna do nr 22 (wszystkie), Pawia, Pirenejska, Poronińska, Przystankowa, Radarowa, Radłowa, Ratajów, Rozmarynowa, Rutkiewicz, Siewców, Skibowa, Smardzowska, Snopkowa, Spokojna, Szarych Szeregów, Świt, Terenowa, Uznańskiego, Wylotowa, Zastępowa, Zawiszy Czarnej, Zuchowa, Żeńców, Żniwna.

16. Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Częstochowska 42

Obwód: ulice: plac Ciesielski, plac Kaliski, Bocheńska, Chęcińska, Częstochowska, Czorsztyńska, Grybowska, Jasielska, Kamiennogórska, Kielecka, Kosmonautów od nr 234 do końca (parzyste), Kościańska, Krzeszowska, Limanowska, Łukowa, Małopolska, Miechowska, Mieroszowska, Nowosądecka, Nowotarska, Olkuska, Przemyska, Rabczańska, Radomska, Rajska, Rawicka, Rzeszowska, Solińska, Tarnowska, Wielkopolska, Wschowska, Zakopiańska, Złotnicka, Żwirowa, Żywiecka.

17. Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Franciszka Juszcza, ul. Stanisławowska 38/44

Obwód: ulice: Avicenny, Baranowicka, Bliźniacza, Boguszewskiej, Buczačka, Cabaja, Cieślíkowskiego, Dąbrowskiej, Dołęgi-Mostowicza, Drohobycka, Dygata, Dzielnicowa, Gagarina, Giżyckiego, Godlewskiego, Gombrowicza, Hłaski, Husycka, Karpacza, Knota, Końcowa, Kosidowskiego, Kossak-Szczuckiej, Krzemieniecka, Kunickiego, Leska, Meissnera, Mińska, Nowohucka, Osiedlowa, Otwocka, Parandowskiego, Pińska, Postępowa, Przedświt, Pusta, Rakietowa, Rejonowa, Rodziewiczówny, Roślinna, Samborska, Słonimska, Sokalska, Stachury, Stanisławowska, Stryjska, Szarskiego, Tarnopolska, Trawowa, Trzebiatowskiego, Tyrmanda, Wańkowicza, Zagony, Zbarska, Żwirki i Wigury.

18. Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Piastów Śląskich, ul. Maślicka 37

Obwód: ulice: al. Śliwowa, Augustowska, Barczewska, Białostocka, Braniewska, Brodnicka, Brodzka nr 1 - 127 i nr 2 – 144, Chełmska, Chwałkowska, Dworska, Fromborska, Główna nr 1- 49 (wszystkie), Gminna, Gosławicka, Górecka od nr 51 do końca (wszystkie), Hodowlana, Hawska, Jędrzejowska, Kozia, Królewiecka, Krzyżowska, Lidzbarska, Lubelska, Łukowska, Ługowińska, Maślicka, Mrągowska, Narzędziowa, Nasienna, Ostródzka, Pasieczna, Pasłęcka, Pilczycka od nr 149 do końca (wszystkie), Piotrkowska, Potokowa, Północna, , Przemiłowska, Reszelska, Rędzińska, Rolna, Sadownicza, Siedlecka, Sorkwicka, Starobielawska od nr 33 do końca i od nr 24 do końca, Stodolna, Ślężoujście, Świeża od nr 36 do końca i od nr 53 do końca, Tolkmicka, Turowszowska, Warmińska, Wołodziejowskiego, Zamojska, Zebrzydowska.

19. Szkoła Podstawowa Nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10, ul. Rumiankowa 34

Obwód: ulice: Adamczewskich, Berberysowa, Białodrzewna, Białogardzka, Bukowa, Chodkiewicza, Dojazd, Gałowska, Gdacjusza, Grabowa, Gruszowa, Jarnołtowska, Jasińskiej, Jerzmanowska, Ketlinga, Kiemliczów, Kmicica, Komeńskiego, Konińska, Kordeckiego, Kośnego, Krzeptowska, Lubczykowa, Objazdowa, Osiniecka, Pieprzna, Piołunowa, Płaska, Płużna, Przednia, Przybyły, Rezedowa, Rozdzieńskiego, Rumiankowa, Ryżowa, Samotworska, Skrzetuskiego, Strachowicka, Szczecińska, Udzieli, Widłakowa, Zagłoby, Żernicka od nr 171 do końca (wszystkie), Żółkiewskiego.

20. Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Gen. Leopolda Okulickiego, ul. Grecka 59

Obwód: ulice: Angielska, Australijska, Babimojska, Belgijska, Białoruska, Desantowa, Duńska, Estońska, Francuska, Graniczna, Grecka, Hiszpańska, Holenderska, Kanadyjska, Klecińska od nr 2 do końca (wszystkie), Muchoborska, Norweska, Otyńska, Przemkowska, Rdestowa, Robotnicza od nr 59 do końca (wszystkie), Rudzka, Skarżyńskiego, Stanów Zjednoczonych, Strzegomska od nr 110 do końca (wszystkie), Szczyrka, Szkocka, Szwajcarska, Szwedzka, Traktatowa, Turecka, Ukraińska, Wardzyńskich, Zarembowicza.

21. Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, ul. Zaporoska 28

Obwód: ulice: plac Hirszfelda, plac J. Szeli, Grabskiego, Gwiazdzysta , Krucza nr 1 - 31 i nr 2 – 68, Lubuska nr 1 – 7 (wszystkie), Nasypowa, Skwierzyńska nr 1 - 19 i nr 2 – 24, Stysia, Swobodna od nr 17 do końca (wszystkie), Szczęśliwa nr 58 – 70, Zaporoska nr 10 - 72 i od nr 49 do końca (wszystkie), Zielińskiego (bez nr 2 i 4).

**22. Szkoła Podstawowa Nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6
ul. Gálczyńskiego 8**

Obwód: ulice: Ametystowa, Białoszewskiego, Brylantowa, Bursztynowa, Czołgistów, Dąbka, Diamentowa, Fasolowa, Filipowicza, Fizylińska, Gálczyńskiego, Generała Abrahama, Generała Bołtucia, Generała Grota Roweckiego od nr 75 do końca (wszystkie), Generała Grzmota-Skotnickiego, Generała Kleeberga, Generała Włada, Gerberowa, Goetla, Jarzynowa, Jaspisowa, Kryniczna, Kurpiów, Kutrzeby, Lechonia, Lubinowa, Majora Hubala, Majora Sucharskiego, Masztalerza, Motylkowa, Nefrytowa, Nektarowa, Nenckiego, Obrońców Poczty Gdańskiej, Orawska, Parafialna od nr 23 do końca (wszystkie), Piechoty, Pszczelarska, Rubinowa, Rzepakowa, Sojowa, Sosnkowskiego, Starzyńskiego, Storczykowa, Strachowskiego, Strączkowa, Synów Pułku, Szafera, Szczepowa, Szmaragdowa, Traktorowa, Tulipanowa, Turkusowa, Uczniowska, Ułańska, Unruga, Wspólna, Zdrojowa, Zwiadowców.

**23. Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół Nr 15,
ul. Chopina 9b**

Obwód: ulice: al. Kochanowskiego, al. Paderewskiego, al. Różyckiego, Banacha, Bandtkiego, Bartla, Baudouina de Courtenay, Chopina, Cieszkowskiego, Czackiego, Dicksteina, Elsnera, Folwarczna, Głogowczyka, Handelsmana, Kanałowa, Karłowicza, Kolberga, Kopernika od nr 15 do końca (wszystkie), Krzywickiego, ks. Szramka, Lipińskiego, Mianowskiego, Moniuszki, Na Końcu, Noskowskiego, Parkowa, Pilata, Smoleńskiego, Szymanowskiego, Śniadeckich, Świętochowskiego, Wieniawskiego, Witelona, Wojciecha z Brudzewa.

**24. Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
ul. Sarbinowska 10**

Obwód: ulice: Bytowska, Darłowska, Domasławska, Dziwnowska, Dźwirzyńska, Elbląska, Gołnowska, Helska, Hermanowska, Jaksonowicka, Knignicka, Kołobrzaska, Koszalińska, Majakowskiego, Międzyzdrojska, Morska, Pucka, Pyrzycka, Rewalska, Sarbinowska, Słupska, Sukielicka, Świnoujska, Uznamska, Wołyńska, Woźnicza, Żernicka nr 1 – 170 (wszystkie).

**25. Szkoła Podstawowa Nr 38 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2,
ul. Horbaczewskiego 61**

Obwód: ulice: Balonowa, Bystrzycka od nr 87 do końca i od nr 28 do końca, Drzewieckiego od nr 24 do końca (wszystkie), Horbaczewskiego od nr 20 do końca (wszystkie), Hynka.

26. Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Przedwiośnie 47/49

Obwód: ulice: Azaliowa, Barwinkowa, Białych Goździków, Bratkowa, Czerwonych Maków, Daliowa, Forsycjowa, Jeziorowa, Kłokoczycka, Konwaliowa, Krokusowa, Liliowa, Malwowa, Mieczykowa, Mirtowa, Pawłowicka, Przebiśnegowa, Przedwiośnie od nr 2 do końca i od nr 7 do końca, Przyłuszczkowa, Ruciana, Sasankowa, Starodębowa, Stokrotkowa, Szafranowa, Szarotkowa, Widawska, Złocieniowa, Złotej Lili.

27. Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Prof. Bolesława Iwaszkiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, ul. Sołtysowicka 34

Obwód: ulice: al. Poprzeczna, Bagatela, Bombardierska, Czytankowa, Elementarzowa, Falskiego, Fortowa, Gimnazjalna, Kanonierska, Knastera, Lekcyjna, Marczewskiego, Przejazdowa, Redycka nr 1 – 127 (wszystkie), Sołtysowicka, Strzelecka, Torfowa.

**28. Szkoła Podstawowa Nr 42 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1,
ul. Wałbrzyska 50**

Obwód: ulice: Balladyny, Buraczana, Chyżan, Cukrowa, Czekoladowa, Dalemińców, Dożynkowa, Giełdowa, Goleszan, Goplan, Jutrzenki nr 1- 60 (wszystkie), Karmelkowa od nr 53 do końca i od nr 82 do końca, Kobierzycka, Kostrzyńska, Kościelna, Łanowa, Łuczan, Łysogórska, Marcepanowa, Marchewkowa, Migdałowa, Ogórkowa, Piernikowa, Połabian, Przemysłowa, Redarów, Sezamkowa, Siedliczan, Skrajna, Słoneczna , Słowińców, Supińskiego, Szparagowa, Waflowa, Wałbrzyska, Wioletów, Wolinian, Zabrodzka.

29. Szkoła Podstawowa Nr 43 w Zespole Szkół Nr 11, ul. Grochowa 36/38

Obwód: ulice: al. Hallera nr 65 – 91 (nieparzyste), plac Pereca, plac Srebrny, Altanowa, Brązowa, Buska, Cynowa, Grabiszyńska nr 82 – 170 i nr 91 – 169, Grochowa, Kłósna, Kolbuszowska, Krucza od nr 39 do końca i od nr 70 do końca, Kwaśna, Manganowa, Miedziana, Mielecka, Mosiężna, Nikłowa, Ołowiana, Oporowska, Pereca, Połaniecka, Pretficzka od nr 24 do końca (wszystkie), Spiżowa, Stalowa, Stalowowolska, Tarnobrzaska, Żelazna od nr 55 do końca i od nr 48 do końca.

30. Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Jana III Sobieskiego, ul. Wilanowska 31

Obwód: ulice: al. Jana III Sobieskiego, Admiralska, Archeologów, Armii Ludowej, Belgradzka, Bratysławska, Charkowska, Chmielna, Chocimska, Dubrownicka, Etnografów, Generała Berlinga, Generała Bora Komorowskiego, Generała Kopańskiego, Generała Okulickiego, Gostyńska, Hetmańska, Irkucka, Jagiellońska, Kasztelańska, Kotwiczna, Królewska, Królowej Marysieńki, Księżycowa, Kujbyszewska, Kurska, Liońska, Lublańska, Łosińska, Łuczników, Marynarska, Masztowa, Niepodległości, Odeska, Odolanowska, Odrodzenia Polski, Okrętowa, Oleska, Omska, Orna, Paryska, Pedagogiczna, Przedwiośnie nr 1-5a (nieparzyste), Ryska, Sarajewska, Sewastopolska, Skarbu Zakrzowskiego, Skopijska, Spacerowa, Staropolska, Stoczniowa, Tallińska, Wallenroda, Wiedeńska, Wilanowska, Wilczkowska, Wołogradzka, Zagrzebska, Zatorska.

**31. Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza Kusocińskiego w Zespole Szkół Nr 9,
ul. Krajewskiego 1**

Obwód: ulice: al. Dąbska, Becka, Belwederczyków, Biegasa, Borelowskiego, Brata Alberta, Cicha, Czarnoleska, Dembowski, Generała Sowińskiego, Głowackiego, Godebskiego, Heweliusza, Jasna, Kasprzaka, Kazimierska, Konarskiego, Kopernika nr 1 – 13 (wszystkie), Korczaka, Kosiby, Kosynierów Gdyńskich, Krajewskiego, ks. Brzóska, ks. Jezierskiego, Libelta, 9-go Maja, Mickiewicza, Mierosławskiego, Monte Casino, Nulla, Okrzei, Partyzantów nr 1 – 71 i nr 2 – 72, Pastelowa, Pierwszej Dywizji, Piramowicza, Potiebni, Pugeta, Rzeźbiarska, Sempołowskiej nr 1 - 53 i nr 2 – 48, Sierakowskiego, Sławka, Szanieckiego, ks. Ściegiennego, Tramwajowa, Urbańskiego, Waryńskiego, Wittiga, Wiwulskiego, Wysockiego, Zielonego Dębu.

32. Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Ścinawska 21

Obwód: ulice: plac Solidarności, plac św. Mikołaja, Braniborska, Chojnowska, Długa, Dobra, Drzewna , Głogowska od nr 13 do końca (wszystkie), Głósna, Gnieźnieńska, Inowrocławska, Litomska od nr 17 do końca (wszystkie), Lubińska od nr 36 do końca (wszystkie), Łęczycka, Michalczyka, Młodych Techników od nr 18 do końca (wszystkie), Mostowa, Nabycińska, Podwale nr 1-11 (wszystkie), Poznańska od nr 19 do końca (wszystkie), Rybacka, Rybia, Sikorskiego, Ślubicka, Sokolnicza, Szprotawska, Ścinawska, Środkowa, Śrubowa, Zachodnia nr nieparzyste, Zgorzelecka, Zielonogórska, Złotoryjska, Żagańska.

33. Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Januszowicka 35/37

Obwód: ulice: al. Akacjowa, al. Dębowa, al. Jarzębinowa, al. Jaworowa, al. Kasztanowa, al. Lipowa, al. Wiśniowa, al. Wiązowa, Brossa, Cisowa, Januszowicka, Kampinoska, Kutnowska, Orla, Powstańców Śląskich od nr 160 do końca (wszystkie), Sępia, Sochaczewska, Sokola od nr 52 do końca i od nr 55 do końca, Szczytowa, Sudecka od nr 98 do końca i od nr 129 do końca, Ulanowskiego od nr 13 do końca (wszystkie).

34. Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Obornicka 28

Obwód: ulice: Bałkańska, Bałtycka, Bezpieczna, Bułgarska, Chorwacka, Czeska, Jugosłowiańska, Kaczeńcowa, Kminkowa, Kominiarska nr 1 – 64 (wszystkie), Ligocka, Lutycka, Łopianowa, Łużycka, Macedońska, Meliorancka, Miętowa, Morawska, Na Polance, Obodrzycka, Obornicka, Osobowicka nr 1 – 61 (wszystkie), Ostowa, Paprotna, Pełczyńska, Perzowa, Pielęgniarska, Piesza, Podbiałowa, Rzemieślnicza, Serbska, Słowacka, Szczawiowa, Tymiankowa, Wołowska, Żmigrodzka od nr 2 do końca (parzyste).

35. Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Jana Pawła II, ul. Krępicka 50

Obwód: ulice: al. Klonowa, al. Platanowa, plac Świętojański, Beskidzka, Brzezińska, Bujna, Chobieńska, Dolnobrzeska, Ekonomiczna, Eluarda, Gielniaka, Gromadzka, Iglasta, Jajczarska, Jeleniogórska nr 1 – 40 (wszystkie), Junacka, Kącka, Kosmonautów od nr 287 do końca (nieparzyste), Krajobrazowa, Kresowa, Krępicka, Liściasta, Lubska, Lutyńska, Łączna, Majchra, Malczycka, Małoszyńska, Marszowicka od nr 131 do końca (wszystkie), Miodowa, Mleczarska, Młodzieżowa, Modrzewiowa, Mojęcicka, Mokrzańska, Nabiałowa, Niemkińska, Niepierzyńska, Ostrężynowa, Owczarska, Płońskiego, Polkowicka, Promenada, Pustecka, Ratyńska, Równa, Rubczaka, Rytownicza, Serowska, Skoczylasa, Smolna, Snycerska, Sosnowa, Stefana Batorego, Stroma, Szczepanowska, Szkolna, Szpilkowa, Ślepa, Średzka, Świerkowa, Trzmielowicka, Ułowa, Watowa, Wińska, Wojska Polskiego, Wolska, Woronowicka, Wyboista, Zajazdowa, Żarska.

36. Szkoła Podstawowa Nr 53 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11, ul. Strachocińska 155/157

Obwód: ulice: Badury, Bartnicza, Bazaltowa, Betonowa, Błotna, Byczyńska, Cementowa, Chałupnicza, Chmielarska, Dobrackiego, Drobuta, Gitarowa, Gospodarska, Jaśkowicka, Kmieca, Kołodziejska, Leśna, Ludowa, Łaniewska, Mikołowska, Miłoszycka nr 1 – 40 (wszystkie), Monopolowa, Mydlana, Mysłowicka, Narciarska, Niedziałkowskiego, Odcinek, Osadnicza, Perkusyjna, Przy Torze, Radzionkowska, Rataja, Rolnicza, Siewna, Słomiana, Smocza, Sobocińska, Strachocińska, Strumykowa, Swojczycka, Śródleśna, Świętochłowska, Tatarakowa, Treski, Ubocze, Wałowa, Węglowa, Wieśniacza, Wilczycka, Witosa, Włodarska, Włosciańska, Wołczyńska, Wschodnia, Wykładowa, Zagrodnicza, Zamoyskiego, Zaściankowa, Zielarska.

37. Szkoła Podstawowa Nr 58 im. Wandy Rutkiewicz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8, ul. Składowa 2/4

Obwód: ulice: plac Maksa Borna, plac Staszica, plac Strzelecki, Biskupa Tomasza, Cybulskiego, Dmowskiego, Dubois, Kaszubska, Księcia Witolda, Kurkowa, Łowiecka, Mieszczkańska, Nobla, Otwarta, Podwórcowa, Pomorska, Portowa, Ptasia, Rydygiera, Składowa, Srocza, Strażnicza, Śrutowa, św. Wincentego nr 2 - 26 i nr 1 – 35, Wąska, Władysława Jagiełły, Zyndrama, Żizki.

38. Szkoła Podstawowa Nr 60 im. Włodzimierza Komarowa, ul. Świętokrzyska 45-55

Obwód: ulice: plac Bema, plac Katedralny, plac Kościelny, Bema, Drobniera, Jedności Narodowej nr 96 – 112 i nr 91 – 105, Kanonia, Kapitulna, kardynała Hłonda, kardynała Wyszyńskiego nr 2 – 50, Katedralna, Kilińskiego, Kluczborska nr 2 – 22 i nr 1 – 25, Mieszka I-go, Najświętszej Marii Panny, Na Szańcach, Oleśnicka, Poniatowskiego, Prusa nr 2 - 62 i nr 1 – 11, Przeskok, Sienkiewicza nr 2 - 46 i nr 1 – 29, Staromłyńska, św. Anny, św. Idziego, św. Jadwigi, św. Józefa, św. Marcina, Świętokrzyska, Warzywnicza, Żeromskiego nr 2 - 16 i nr 1 – 13, Wyspa Bielarska, Wyspa Piasek, Wyspa Słodowa, Wyspa Tamka.

39. Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Janusza Korczaka, ul. Skarbowców 8

Obwód: ulice: Burzowa, Chłodna, Deszczowa, Gradowa, Halna, Jesienna, Korfantego, Krzycka, Kusztelana, Letnia, Pogodna, Polarna, Południowa, Poranna, Powiewna, Przyjaźni, Rapackiego, Rodzinna, Róży Wiatrów, Sąsiedzka, Siostrzana, Skarbowców, Słotna, Sowia, Szronowa, Tuwima, Upalna, Wawrzyniaka, Wieczorna, Wietrzna, Wiosenna, Zefirowa, Zimowa.

40. Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Anny Jasińskiej, ul. Mennicza 21/23

Obwód: ulice: plac Dominikański, plac Nankiera, plac Nowy Targ, plac Polski, plac Uniwersytecki, Przejście Garncarskie, Przejście Żelaźnicze, Rynek, Rynek-Ratusz, Arrasowa, Bernardyńska, Biskupia, bł. Czesława, Garbary, Garncarska, Grodzka, Igielna, Jodłowa, Kaznodziejska, Kotlarska, Kurzy Targ, Kuźnicza, Leszczyńskiego, Łaciarska, Mennicza, Nożownicza, Ofiar Oświęcimskich, Oławska, Piaskowa, Sukiennice, Szewska, św. Jana Kapistrana, św. Marii Magdaleny, św. Mikołaja nr 1 – 17 i nr 64 – 81, św. Wita, Uniwersytecka, Więzienna, Wita Stwosza, Zaulek Grotowskiego.

41. Szkoła Podstawowa Nr 64 im. Władysława Broniewskiego, ul. Wojszycka 1/13

Obwód: ulice: Agrestowa, Aliancka, Borówczana, Braterska, Czeremchowa, Czereśniowa, Dereniowa, Garwolińska, Generała Stanisława Maczka, Grójecka, Hippycka, Husarska, Jagodowa, Jeździecka, Kalinowa, Karkonoska, Kawalerzystów, Kolarska, Końska, Malinowa, Okrężna, Ołtaszyńska, Ożynowa, Partynicka, Porzeczkowa, Poziomkowa, Pułtуска, Rawska, Skierniewicka, Spiska, Stajenna, Szwoleżerów, Ślężna od nr 74 do końca i od nr 33 do końca, Tarninowa, Tenisowa, Truskawkowa, Turniejowa, Warsztatowa, Weigla, Wojszycka, Wyścigowa, Zapaśnicza, Zastępowa, Zaulek Ferdynanda Lassala, Zuchowa, Zwycięska, Żołnierska.

42. Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Bertolta Brechta, ul. Kłodnicka 36

Obwód: ulice: plac Wiślany, Biały Kąt, Brynicka, Bystrzycka nr 1 - 85 i nr 2 – 26, Dąbrówki, Gądowska, Kłodnicka, Kwiska, Legnicka od nr 52 do końca (wszystkie) bez nr 53, Małopanewska, Na Ostatnim Groszu, Stobrowska.

43. Szkoła Podstawowa Nr 67, plac Muzealny 20

Obwód: ulice: plac Legionów, plac Muzealny, plac Orłąt Lwowskich, plac Solny, plac Wolności, Bałuckiego, Białoskórnicza, Cieszyńskiego, Druckiego-Lubeckiego, Gepperta, Grabarska, Jatki, Kazimierza Wielkiego, Kielbaśnicza, Kościuszki nr 2 - 18 i nr 1 – 19, Krupnicza, Łazienna, Łąkowa, Malarska, Muzealna, Nowy Świat, Odrzańska, Piłsudskiego nr 2 – 56, Podwałe nr 27 – 38 (wszystkie), Psie Budy, Ruska, Rzeźnicza, Sądowa, Szajnochy, Świdnicka nr parzyste, Świebodzka, św. Antoniego, św. Barbary, św. Elżbiety, św. Mikołaja nr 19 – 63, Włodkowica, Wszystkich Świętych.

44. Szkoła Podstawowa Nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia, ul. Szczęśliwa 28

Obwód: ulice: Gajowicka nr 2 - 98 i nr 1 - 119, Jemiołowa, Lubuska od nr 9 do końca (wszystkie), Lwowska, Skwierzyńska od nr 21 do końca i od nr 26 do końca, Szczęśliwa nr 1 - 57 (wszystkie), Zaporoska nr 9 - 39, Żelazna nr 1 - 53 i nr 2 - 46.

45. Szkoła Podstawowa Nr 71 im. Leona Kruczkowskiego, ul. Podwale 57

Obwód: ulice: Bulwar Dunikowskiego, plac Czysty, plac Franciszkański, plac Kościuszki, plac św. Krzysztofa, plac Teatralny, Bogusławskiego, Bożego Ciała, Czysta, Drabika, Dworcowa od nr 1 do końca (nieparzyste), Franciszkańska, Frycza-Modrzewskiego, Janickiego, Kołłątaja, Komandorska nr 1 - 12 (wszystkie), Kościuszki nr 20 - 50 i nr 21 - 57, Krańskiego, Krawiecka, Krowia, Modrzejewskiej, Nowa, Piłsudskiego od nr 58 do końca i od nr 47 do końca, Podwale nr 40 - 66 (wszystkie), Purkyniego, Rejtana, Skargi, Stawowa, Świdnicka nr nieparzyste, św. Doroty, św. Ducha, św. Katarzyny, Teatralna, Widok, Wierzbowa, Zaulek Wolski.

46. Szkoła Podstawowa Nr 72 im. Władka Zarembowicza, ul. Trwała 17/19

Obwód: ulice: Drukarska, Kamienna nr 1 - 74 (wszystkie), Komandorska od nr 13 do końca (wszystkie), Pabianicka, Powstańców Śląskich nr 2 - 124 i nr 1 - 111, Radosna, Sanocka, Skwerowa, Studzienna, Swobodna nr 1- 16 (wszystkie), Ślężna nr 1- 31 i nr 2 - 72, Trwała, Wielka, Zaolziańska.

47. Szkoła Podstawowa Nr 73 im. Generała Władysława Andersa, ul. Gliniana 30

Obwód: ulice: Borowska nr 1 - 85 (wszystkie), Ciepła, Dawida, Dyrekcyjna, Gajowa nr 2 - 44 i nr 1 - 29, Gliniana, Hubska nr 1 - 27 i nr 2 - 30, Joannitów, Sieradzka, Sucha, Wesola.

48. Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Prymasa Tysiąclecia, ul. Kleczkowska 2

Obwód: ulice: Dębickiego, Kleczkowska, Kraszewskiego, Reymonta, Siemieńskiego, Struga, Trzebnicka od nr 42 do końca i od nr 25 do końca, Zakładowa, Zegadłowicza, Wybrzeże J.Conrada - Korzeniowskiego.

49. Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Henryka Sienkiewicza, w Zespole Szkół Nr 21, ul. Ignuta 28

Obwód: ulice: Grobla Kozanowska, Bobrzańska, Celtycka, Dobrzańska, Dokerska, Dziadoszańska, Dzielna, Gołężycka, Gwarecka, Ignuta, Kolistka, Kozanowska, Modra, Nadrzeczna, Pałucka, Pilczycka nr 27 - 96 (wszystkie) i nr 97 - 147, Połbina, Setna, Sielska, Ślężańska, Trzebowiańska, Wiślańska.

50. Szkoła Podstawowa Nr 76 im. I Armii Wojska Polskiego, ul. Wandy 13

Obwód: ulice: al. Hallera nr 1 - 63 i nr 2 - 80, plac Anielewicz, plac Powstańców Śląskich, Energetyczna, Gajowicka od nr 100 do końca i od nr 121 do końca, Jantarowa, Jastrzębia, Krakusa, Łączności, Modlińska, Oficerska, Oksywska, Pocztowa, Podchorążych, Powstańców Śląskich nr 27 - 159 i nr 130 - 158, Pretficza nr 1 - 23 (wszystkie), Przelot, Raclawicka, Saperów, Słowicza, Sokola nr 1 - 53a i nr 2 - 50, Spadochroniarzy, Stopnicka, Sudecka nr 95 - 127 i nr 74 - 96, Sztabowa, Ulanowskiego nr 1 - 11 i nr 2 - 12, Wandy, Wolbromska, Wróbla, Żurawia.

51. Szkoła Podstawowa Nr 78 im. Mikołaja Kopernika, ul. Jedności Narodowej 195

Obwód: ulice: Barlickiego od nr 30 do końca i od nr 27 do końca, Browarna, Cinciały, Damrota nr 1 - 22 (wszystkie) i nr 24, Daszyńskiego nr 2 - 42 i nr 1 - 47, Dolna, Jedności Narodowej od nr 135 do końca i od nr 128 do końca, kardynała Wyszyńskiego od nr 92 do końca (parzyste), Miarki, Mosbacha, Namysłowska, Nowowiejska nr 2 - 60, Orzeszkowej nr 1 - 47 i nr 2 - 52, Rychtalska, Ustronie, Żeromskiego nr 50 - 86 i nr 45 - 85.

52. Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia, ul. Polna 4

Obwód: ulice: 3-go Maja, al. Róż, plac Indyjski, plac Mongolski, Afgańska, Arabska, Bengalska, Biegła, Birmańska, Boiskowa, Braci Hofmannów, Brzozowa, Buforowa, Cegielskiego, Centralna, Chińska, Chmurna, Dróżnicza, Ekspresowa, Filipińska, Iracka, Jagodzińska, Japońska, Jemeńska, Jordańska, Konduktorska, Koreańska, Krótka, Laotańska, Leonarda da Vinci, Linkego, Lisia, Mandżurska, Marsowa, Mościckiego, Nepalska, Pakistańska, Palestyńska, Perska, Pięćdziesięciu Bohaterów, Pionierów, Piwniczna, Polna, Sadowa, Sarnia, Semaforowa, Społeczna, Sygnałowa, Syjamska, Tatarska, Topolowa, Tunelowa, Tybetańska, Warszawska, Wesołowskiego, Węgierska, Wiaduktowa, Wietnamska, Wileńska, Woskowa, Ziemniaczana, Zwrotnicza.

53. Szkoła Podstawowa Nr 82 im. Budowniczych Wrocławia, ul. Blacharska 13

Obwód: ulice: al. Hallera od nr 82 do końca (parzyste), Arctowskiego, Beniowskiego, Blacharska, Domeyki, Heblarska, Lakiernicza, Mechaników, Męcińskiego, Montera, Odkrywców, Ogrodowa, Ojca Beyzyma, Pilnikarska, Pionierska, Podróżnicza, Romera, Rymarska, Stolarska, Szlifierska, Szolc-Rogozńskiego, Ślusarska, Świdrowa, Tapicerska, Tokarska, Wędrowców, Wynalazców, Żeglarska.

54. Szkoła Podstawowa Nr 83 im. Jana Kasprowicza, al. Boya Żeleńskiego 32

Obwód: ulice: al. Boya Żeleńskiego, al. Brücknera, al. Kromera, plac Daniłowskiego, plac Piłsudskiego, Artyleryjska, Asnyka, Berenta, Bydgoska, Czajkowskiego, Długosza, Dygasińskiego, Galla Anonima, Giżycka, Grudziądzka, Karpińskiego, Kasprowicza od nr 71 do końca (wszystkie), Kętrzyńska, Klaczki, Koszarowa, Krasickiego, Krzywoustego nr 1 - 119 (wszystkie), Łąka Mazurska, Micińskiego, Miechowity, Orkana, Piętaka, Potockiego, Przerwy-Tetmajera, Przesmyckiego, Przybyszewskiego, Sportowa, Staffa, Toruńska, Wybickiego.

55. Szkoła Podstawowa Nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju, ul. Górnickiego 20

Obwód: ulice: Benedyktyńska, Chemiczna, Górnickiego, Grunwaldzka, kardynała Kominka, kardynała Wyszyńskiego nr 1 - 45 (nieparzyste), Krzywa, Miła, Nowowiejska od nr 51 do końca (nieparzyste), Piastowska nr 44 - 52 i nr 41 - 47, Piwna, Prusa nr 37 - 59 i nr 80 - 94, Reja nr 30 - 58 i nr 23 - 47, Rozbrat, Sępa-Szarzyńskiego, Sienkiewicza nr 31 - 75 i nr 48 - 128, Ukryta.

56. Szkoła Podstawowa Nr 85, ul. Traugutta 37

Obwód: ulice: al. Słowackiego, plac Wróblewskiego, plac Zgody, Dobrzyńska, Hauke Bosaka, Krasińskiego, Kujawska, Łukasińskiego, Mazowiecka, Miernicza, Na Grobli, Podwale od nr 67 do końca (wszystkie), Prądyńskiego, Szybka, Traugutta nr 1 - 100 (wszystkie), Walońska, Worcella, Zgodna, Wybrzeże Słowackiego.

57. Szkoła Podstawowa Nr 90 im. Prof. Stanisława Tolpy, ul. Orzechowa 62

Obwód: ulice: Bardzka, Bielawska, Borowska od nr 143 do końca i od nr 128 do końca, Czerniawska, Długopolska, Dusznicka, Działkowa, Dzierżoniowska, Glogera, Jabłeczna, Kłodzka, Kudowska, Łądecka, Niemczańska, Orłowicza, Orzechowa, Pieszycza, Pietrzykowicka, Piławska, Puszczykowska, Radkowska, Strońska, Świeradowska, Trawna, Wambierzycka, Zaruskiego, Zmorskiego.

58. Szkoła Podstawowa Nr 91 im. Orlat Lwowskich, ul. Sempołowskiej 54

Obwód: ulice: Abramowskiego, Bacciarrellego, Bartoszewicka, Boznańskiej, Braci Gierymskich, Brandta, Canaletta, Chełmońskiego, Fałata, Gersona, Grottgera, Jackowskiego, Kossaka, Kotsisa, Kożuchowska, Malczewskiego, Michałowskiego, Mielczarskiego, Noakowskiego, Norblina, Olszewskiego, Orłowskiego, Pankiewicza, Partyzantów od nr 74 do końca i od nr 73 do końca, Pautscha, Plater Emilii, Promień, Rodakowskiego, Sempołowskiej od nr 55 do końca i od nr 50 do końca, Siemiradzkiego, Smętna, Spółdzielcza, Stanisławskiego, Stefczyka, Ślewińskiego, Wojtkiewicza, Wyczółkowskiego, Żaka, Żmichowskiej.

59. Szkoła Podstawowa Nr 93, ul. Niemcewicz 29/31

Obwód: ulice: plac Powstańców Wielkopolskich, plac Słowiański, Jedności Narodowej nr 20 - 94 i nr 43 – 89, Kazimierza Jagiellończyka od nr 30 do końca i od nr 27 do końca, Kręta, Myśliwska, Niemcewicz, Ołbińska, Pobożnego, Probusa, Roosevelta, Słowiańska, św. Wincentego od nr 37 do końca (wszystkie), Trzebnicka nr 1 - 23 (nieparzyste), Władysława Łokietka nr nieparzyste.

60. Szkoła Podstawowa Nr 95 im. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Starogajowa 66/68

Obwód: ulice: Amarantowa, Ananasowa, Beżowa, Będkowska, Biała, Bieszczadzka, Błękitna, Boguszowska, Bystra, Ciechocińska, Cieplicka, Cytrynowa, Drogosławicka, Dziarska, Fioletowa, Głuszycka, Górecka nr 1 - 50 (wszystkie), Granatowa, Hoża, Iwonicka, Jagniątkowska, Jeleniogórska od nr 41 do końca (wszystkie), Jesiennicka, Jeżowska, Kokosowa, Kruszcowa, Lazurkowa, Mandarynkowa, Miłkowska, Mysłakowicka, Niebieska, Niecała, Oliwkowa, Perłowa, Piechowicka, Pienińska, Pomarańczowa, Porębska, Prędką, Przechodnia, Przesiecka, Purpurowa, Rażna, Rączka, Rychła, Samotna, Seledynowa, Skaleczna, Sobieszowska, Stabłowicka nr 1 – 90 (wszystkie), Starogajowa, Strzeblowska, Sulistrowska, Szara, Szkarłatna, Śmigła, Śnieżna, Świeża nr 2 - 34 i nr 1 – 51, Tatrzańska, Wartka, Welniana, Zielona, Żłota, Żródlana, Żółta, Żwawa.

61. Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Leonida Teligi, ul. Krakowska 2

Obwód: ulice: Bierdzańska, Brzeska, Chudoby, Kościuszki od nr 169 do końca i od nr 176 do końca, Krakowska nr 1 - 103 i nr 2 – 116, Międzyrzecka, Młoda, Na Niskich Łąkach, Nizinna, Okólna, Opatowicka, Rakowiecka, Świstackiego, Traugutta od nr 101 do końca (wszystkie), Więckowskiego, Zalewowa.

62. Szkoła Podstawowa Nr 97 im. Jana Brzechwy, ul. Prosta 16

Obwód: ulice: plac Jana Pawła II, plac Rozjezdny, Grabiszyńska nr 2 - 80 i nr 1 – 89, Jęczmienna, Kolejowa, Lelewela, Owsiana, Pawłowa, Piłsudskiego nr 1 – 45, Pochyła, Podwałe nr 12 – 25 (wszystkie), Prosta, Pszenna, Szpitalna, Tęczowa, Trójcy Świętej, Wysoka, Zaporoska nr 1 – 8 (wszystkie), Zdrowa, Zelwerowicza, Zielińskiego nr 2 i 4, Żytia.

63. Szkoła Podstawowa Nr 98 im. Piastów Wrocławskich, ul. Sycowska 22

Obwód: ulice: Bierutowska, Dobroszycka, Farna, Gorlicka, Krzywoustego od nr 120 - do końca (wszystkie), Mulicka, Piwnika Ponurego, Sycowska, Tylina, Wójtowska, Zakrzowska, Zielna.

64. Szkoła Podstawowa Nr 99 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Głębczycka 3

Obwód: ulice: Grobla Oławska Bieruńska, Blizanowicka, Bogucicka, Brochowska, Bytomska, Chorzowska, Czechowicka, Gliwicka, Głębczycka, Gogolińska, Górnośląska, Hajducka, Karwińska, Katowicka, Kochłowska, Kozielska, Krakowska od nr 105 do końca i od nr 118 do końca, Księżka, Myszkowska, Opolska, Popielskiego, Pszczyńska, Raciborska, Rybnicka, Siewierska, Skibińskiego, Sosnowiecka, Starodworska, Świątnicka, Tarnogórska, Tyska, Wadowicka, Wilcza, Wodzisławska, Zabrzeńska, Zagłębiowska, Zawierciańska.

65. Szkoła Podstawowa Nr 107 im. Piotra Włostowica, ul. B. Prusa 64/74

Obwód: ulice: al. Matejki, Barlickiego nr 1 - 25 i nr 2 - 28, Barycka, Jedności Narodowej nr 114 - 126 i nr 107 - 133, kardynała Ledóchowskiego, kardynała Wyszyńskiego nr 52 - 90 i nr 47 - 97, Kluczborska od nr 24 do końca i od nr 27 do końca, Nowowiejska nr 1 - 49, Pestalozziego, Prusa nr 13 - 35 i nr 64 - 78, bł. E. Stein, Wygodna, Żeromskiego nr 15 - 43 i nr 18 - 48.

66. Szkoła Podstawowa Nr 108 im. Juliana Tuwima, ul. Chrobrego 3

Obwód: ulice: plac św. Macieja, Henryka Brodatego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka nr 2 - 28 i nr 1 - 25, Władysława Łokietka nr parzyste, Paulińska, Rostafińskiego, Trzebnicka nr 2 - 40.

67. Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Edwarda Dembowskiego, ul. Inżynierska 54

Obwód: ulice: plac Bzowy, al. Hallera od nr 93 do końca (nieparzyste), al. Pracy, Budowlana, Bzowa, Chabrowa, Fiołkowa, Grabiszyńska nr 172 - 330 i nr 171 - 329, Inżynierska, Klecińska nr 1, Kreślarska, Księgowa, Makowa, Mocna, Narcyzowa, Nasturcja, Ostrowskiego, Pierwiosnkowa, Różana, Słonecznikowa, Spawaczy, Twarda.

68. Szkoła Podstawowa Nr 113 im. Adama Rapackiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, ul. Zemska 16 c

Obwód: ulice: Budziszyńska, Chociebuska, Grodecka, Gubińska, Komorowska, Krośnieńska, Kuźnicka, Nowodworska, Rogowska, Wojrowicka, Zemska.

69. Szkoła Podstawowa Nr 118 im. Pułkownika Piloty Bolesława Orlńskiego, Bulwar Ikara 19

Obwód: ulice: Bulwar Ikara, Bulwar Dedala, Bajana, Drzewieckiego nr 1 - 23 (wszystkie), Horbaczewskiego nr 1 - 19 (wszystkie), Idzikowskiego, Latawcowa, Lotnicza nr parzyste, Orlńskiego, Pilczycka nr 1 - 26 (wszystkie), Samolotowa, Skrzydlata, Sterowcowa, Szybowcowa, Tańskiego.

**Załącznik nr 4 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca
2006 r. (poz. 1578)**

1. Gimnazjum Nr 1 im. Hugona Dionizego Steinhausa, ul. Jelenia 7

Obwód: ulice: Białowieska, Bobrza, Gnieźnieńska, Jelenia, Legnicka od nr 51 do końca, Niedźwiedzia, Ojców Oblatów, Popowicka, Przedmiejska, Rysia, Starograniczna, Starogroblowa, Wejherowska, Żubrza.

2. Gimnazjum Nr 2 im. Józefa Mackiewicza, ul. Gorlicka 25

Obwód: ulice: Bierutowska, Bławatna, Dłutowa, Dobroszycka, Farna, Franki, Gorlicka, Grodzieńska, Inflancka, Kielczowska, Kordiana, Kowieńska, Krzywoustego Bolesława od nr 122 do końca (wszystkie), Litewska, Majora Piwnika Ponurego, Malborska, Mazepy, Miejska, Mirkowska, Mroźna, Mulicka, Nadbrzeźna, Nowogródzka, Palacha, Poleska, Rieczna, Sienna, Sycowska, Szewczenki, Tylina, Witebska, Wójtowska, Zakrzowska, Zielna, Żmudzka.

3. Gimnazjum Nr 3, ul. Świstackiego 12a

Obwód: ulice: al. Słowackiego, plac Konstytucji 3 Maja, plac Wróblewskiego, plac Zgody, Bierdzańska, Bieruńska, Blizanowicka, Bogucicka, Brochowska, Brzeska, Bytomska, Chorzowska, Chudoby, Czechowicka, Dobrzyńska, Generała Dąbrowskiego, Generała Haukego-Bosaka, Generała Kniaziewicza, Generała Prądzyńskiego, Gliwicka, Głubczycka, Gogolińska, Górnośląska, Grobla Oławska, Hajducka, Karwińska, Katowicka, Kochłowska, Komuny Paryskiej od nr 39 do końca i od nr 48 do końca, Kościuszki od nr 123 do końca (wszystkie), Kozielska, Krakowska, Krasińskiego, Księża, Kujawska, Łukasińskiego, Małachowskiego, Mazowiecka, Miernicza, Międzyrzecka, Młoda, Myszkowska, Na Grobli, Na Niskich Łąkach, Nizinna, Okólna, Opatowicka, Opolska, Podwale nr 67-79, Popielskiego, Pszczyńska, Raciborska, Rakowiecka, Rybnicka, Siewierska, Skibińskiego, Sosnowiecka, Starodworska, Szybka, Świątnicka, Świstackiego, Tarnogórska, Traugutta, Tyska, Wadowicka, Walońska, Więckowskiego, Wilcza, Wodzisławska, Worcella, Zabrzeńska, Zagłębiowska, Zalewowa, Zawierciańska, Zgodna, wybrzeże Słowackiego.

4. Gimnazjum Nr 4 im. Ojca Świętego Jana Pawła II, ul. Paulińska 14

Obwód: ulice: plac Borna Maxa, plac Stanisława Staszica, plac Strzelecki, plac Świętego Macieja, Biskupa Tomasza Pierwszego, Brodatego Henryka, Chrobrego Bolesława, Cybulskiego, Dębickiego Zdzisława, Dmowskiego, Drobnera, Dubois, Flisacka, Jagiellończyka Kazimierza, Jagielly Władysława, Kaszubska, Kleczkowska, Księcia Witolda, Kurkowa, Łokietka Władysława, Łowiecka, Mieszczkańska, Nobla, Otwarta, Paulińska, Podwórcowa, Pomorska, Portowa, Ptasia, Rostafińskiego, Rydygiera, Siemieńskiego Lucjana, Składowa, Srocza, Strażnicza, Śrutowa, Świętego Wincentego, Wąska, Zegadłowicza Emila, Zyndrama z Maszkowic, Żiżki.

5. Gimnazjum Nr 5 im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Pawłowa 15

Obwód: ulice: al. Marszałka Piłsudskiego nr 1-45 i nr 2-56, plac Jana Pawła II, plac Legionów, plac Muzealny, plac Orląt Lwowskich, plac Rozjezdny, plac Wolności, Bałuckiego, Bogusławskiego, Braniborska, Dobra, Druckiego-Lubeckiego, Góralska, Grabiszyńska nr 1-89 i nr 2-80, Jęczyńska, Kolejowa, Kościuszki nr 1-19 (wszystkie),

Krupnicza, Lelewela, Łakowa, Muzealna, Nabycińska, Owsiana, Pawłowa, Pochyła, Podwale nr 34-38 i nr 9-25, Prosta, Psie Budy, Pszenna, Robotnicza, Rуска, Sądowa, Sokolnicza, Szpitalna, Świebodzka, Świętego Antoniego, Tęczowa, Trójcy Świętej, Włodkowica, Wszystkich Świętych, Wysoka, Zapolskiej, Zaporoska nr 1-8 (wszystkie), Zdrowa, Zelwerowicza, Zielińskiego nr 2-4, Żytia.

6. Gimnazjum Nr 6, al. Pracy 24

Obwód: ulice: al. Generała Hallera od nr 82 do końca i od nr 93 do końca, al. Pracy, plac Bzowy, Arctowskiego, Beniowskiego, Blacharska, Budowlana, Bzowa, Chabrowa, Domeyki, Fiołkowa, Grabiszyńska nr 170-330 i nr 171-329, Heblarska, Inżynierska, Klecińska nr 1, Kreślarska, Księgowa, Lakiernicza, Makowa, Mechaników, Męcińskiego, Mocna, Monterska, Narcyzowa, Nasturcjowa, Odkrywców, Ogrodowa, Ojca Beyzyma, Ostrowskiego, Petuniowa, Pierwiosnkowa, Pilnikarska, Pionierska, Podróżnicza, Romera, Różana, Rymarska, Słonecznikowa, Spawaczy, Stolarska, Szlifiarska, Szolc-Rogozinińskiego, Ślusarska, Świdrowa, Tapicerska, Tokarska, Twarda, Wędrowców, Wynalazców, Żeglarska.

7. Gimnazjum Nr 7 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolisty 17

Obwód: ulice: grobla Kozanowska, Bobrzańska, Celtycka, Dobrzańska, Dokerska, Dziadoszańska, Dzielna, Gołężycka, Gwarecka, Hutnicza, Ignuta, Kolisty, Koszykarska, Kozanowska, Lotnicza (nr nieparzyste), Mączna, Modra, Nadrzeczna, Pałucka, Pilczycka nr 27-139 i nr 28-148, Połbina, Setna, Sielska, Ślęzańska, Tkacka, Trzebowańska, Wiślańska.

8. Gimnazjum Nr 8, ul. Roosevelta 15

Obwód: ulice: plac Powstańców Wielkopolskich, plac Słowiański, Browarna, Cinciały, Daszyńskiego nr 1-47 i nr 2-42, Dolna, Jedności Narodowej nr parzyste i nr 1-89, Kardynała Wyszyńskiego od nr 99 do końca i od nr 92 do końca, Kilińskiego, Księcia Poniatowskiego, Kręta, Miarki, Mieszka I, Mosbacha, Myśliwska, Namysłowska, Na Szańcach, Niemcewicz, Ołbińska, Orzeszkowej nr 1-47 i nr 2-52, Prusa nr 1-11 i nr 2-62, Pobożnego Henryka, Probusa Henryka, Roosevelta, Rychtalska, Słowiańska, Świętokrzyska, Trzebnicka nr 1-23 i nr 2-40, Ustronie, Warzywnicza.

9. Gimnazjum Nr 9, ul. Sarbinowska 10

Obwód: ulice: Adamczewskich, Bednarska, Berbersowa, Białodrzewna, Białogardzka, Bukowa, Bytowska, Chodkiewicza, Darłowska, Dojazd, Domasławska, Drzymały, Dziwnowska, Dźwirzyńska, Elbląska, Gałowska, Gdacjusza, Gołnowska, Górnicza, Grabowa, Gruszowa, Helska, Hermanowska, Idzikowskiego, Jaksonowicka, Jarołowska, Jasińskiej, Jerzmanowska, Ketlinga, Kiemliczów, Kosmonautów nr 1/1 i nr 1/2, Kmicica, Knignicka, Kołobrzaska, Komeńskiego, Konińska, Kordeckiego, Koszalińska, Kośnego, Krzeptowska, Lewa, Lubczykowa, Majakowskiego, Metalowców, Międzyzdrojska, Morska, Murarska, Notecka, Objazdowa, Osiniecka, Papiernicza, Pieprzna, Piołunowa, Płaska, Płużna, Przednia, Przybyły, Pucka, Pyrzycka, Rdestowa od nr 13 do końca i od nr 18 do końca, Rewalska, Rezedowa, Rękodzielnicza, Rozdzieńskiego, Rumiankowa, Ryżowa, Samolotowa, Samotworska, Sarbinowska, Skrzetuskiego, Skrzydlata, Słupska, Stargardzka, Strachowicka, Sukielicka, Szczecińska, Szklarska, Świnoujska, Tańskiego, Trójkątna, Udzieli, Uznamska, Warciańska, Widłakowa, Wołyńska, Woźnicza, Zagłoby, Żernicka, Żółkiewskiego.

10. Gimnazjum Nr 11, ul. Wilanowska 31

Obwód: ulice: al. Sobieskiego Jana III, Admiralska, Archeologów, Armii Ludowej, Azaliowa, Barwinkowa, Belgradzka, Białych Goździków, Bratkowa, Bratysławska, Chmielna, Chocimska, Charkowska, Czerwonych Maków, Daliowa, Dubrownicka, Etnografów, Forsycjowa, Generała Berlinga, Generała Bora Komorowskiego, Generała Kopańskiego, Generała Okulickiego, Gostyńska, Hetmańska, Irkucka, Jagiellońska, Jeziorowa, Kasztelańska, Kłokoczycka, Konwaliowa, Kotwiczna, Krokusowa, Królewska, Królowej Marysienki, Księżycowa, Kujbyszewska, Kurska, Liliowa, Liońska, Lublańska, Łosińska, Łuczniaków, Małwowa, Marynarska, Masztowa, Mieczykowa, Mirtowa, Niepodległości, Odeska, Odolanowska, Odrodzenia Polski, Okrętowa, Oleska, Omska, Orna, Paryska, Pawłowicka, Pedagogiczna, Przebiśniegowa, Przedwiośnie, Przyłuszczkowa, Ruciana, Ryska, Sarajewska, Sasankowa, Sewastopolska, Skarbu Zakrzowskiego, Skopijska, Spacerowa, Starodębowa, Staropolska, Stoczniowa, Stokrotkowa, Szafranowa, Szarotkowa, Tallińska, Wallenroda, Widawska, Wiedeńska, Wilanowska, Wilczkowska, Wołogogradzka, Zagrzebska, Zatorska, Złocieniowa, Złotej Lili.

11. Gimnazjum Nr 12, ul. Eluarda 51/55

Obwód: ulice: al. Platanowa, plac Świętojański, Amarantowa, Batorego Stefana, Beskidzka, Brzezińska, Bujna, Chobieńska, Dolnobrzeska, Ekonomiczna, Eluarda, Gielniaka, Gromadzka, Iglasta, Jajczarska, Jeleniogórska nr 1-40, Junacka, Kącka, Klonowa, Kosmonautów nr 240-320 (wszystkie), Krajobrazowa, Kresowa, Krępicka, Liściasta, Lubska, Lutyńska, Łączna, Majchra, Małczycka, Małoszyńska, Marszowicka od nr 76 do końca i od nr 133 do końca, Miodowa, Mleczarska, Młodzieżowa, Modrzewiowa, Mojęcicka, Mokrzańska, Nabiałowa, Niemkińska, Niepierzynska, Ostreżynowa, Owczarska, Płońskiego, Polkowicka, Promenada, Pusteczka, Ratyńska, Równa, Rubczaka, Rytownicza, Serowska, Skoczylasa, Smolna, Snycerska, Sosnowa, Stroma, Szczepanowska, Szkolna, Szpilkowa, Ślepa, Średzka, Świerkowa, Trzmielowicka, Ułowa, Watowa, Wińska, Wojska Polskiego, Wolska, Woronowicka, Wyboista, Zajazdowa, Żarska.

12. Gimnazjum Nr 13 im. Unii Europejskiej, ul. M. Reja 1/3

Obwód: ulice: plac Grunwaldzki, plac Powstańców Warszawy, Benedyktyńska, Bujwida, Chałubińskiego, Chemiczna, Czerwonego Krzyża, Gdańska, Górnickiego, Grunwaldzka, Janiszewskiego, Joliot-Curie Fryderyka, Kardynała Kominka, Kardynała Wyszyńskiego nr 1-97 i nr 2-90, Krzywa, Ładna, Łukasiewicza, Marcinkowskiego, Miła, Minkowskiego, Nauczycielska, Nehringa, Norwida, Nowowiejska od nr 51 do końca (nieparzyste), Piastowska nr 1-47 i nr 2-56, Piwna, Polaka, Prusa nr 37-49, Radeckiego Mikulicza, Reja nr 1-47 i nr 2-58, Roentgena, Rozbrat, Sienkiewicza nr 31-131, nr 48-128 i nr 144-146, Skłodowskiej-Curie, Smoluchowskiego, Suchardy, Szarzyńskiego Sępa, Szczytnicka, Ukryta, Wrocławczyka, Wrońskiego, wybrzeże Pasteura, wybrzeże Wyspiańskiego.

13. Gimnazjum Nr 14 im. Hugona Kollątaja, ul. Kollątaja 1/6

Obwód: ulice: al. Piłsudskiego od nr 47 do końca i od nr 58 do końca, plac Kościuszki, plac Teatralny, Bożego Ciała, Czysta, Dworcowa, Gwarna, Hercena, Kollątaja, Komandorska nr 1-12 (wszystkie), Komuny Paryskiej nr 1-37 i nr 2-46, Kościuszki nr 20-122 i nr 21-121, Księża Piotra Skargi, Nowa, Peronowa, Podwale nr 40-66, Pułaskiego, Rejtana, Stawowa, Świdnicka nr 36-52 i nr 37-57, Teatralna, Wierzbowa, zaulek Wolski.

14. Gimnazjum Nr 15, ul. Jedności Narodowej 117

Obwód: ulice: al. Matejki, plac Westerplatte, Bacha, Barlickiego, Barycka, Błogosławionej Stein, Daszyńskiego nr 44-92 i nr 49-99, Jaracza, Jedności Narodowej od nr 91 do końca, Kardynała Ledóchowskiego, Kluczborska, Księdza Damrota, Liskego, Lompy, Młodnickiego, Mozarta, Nowowiejska nr 1-47 i nr 2-120, Oleśnicka, Orzeszkowej nr 49-69 i nr 54-96, Pasterska, Pestalozziego, Piastowska od nr 49 do końca i od nr 58 do końca, Prusa nr 13-25 i nr 60-74 oraz nr 61-83 i nr 96-110, Przeskok, Reja nr 49-55 i nr 60-74, Sienkiewicza nr 1-29 i nr 2-46, Sopocka, Walecznych, Wygodna, Żeromskiego.

15. Gimnazjum Nr 16 im. Andrzeja Waligórskiego, ul. Jemiółowa 57

Obwód: ulice: al. Generała Hallera nr 49-91, plac Pereca, plac Srebrny, Altanowa, Brązowa, Buska, Cynowa, Gajowicka nr nieparzyste, Grabiszyńska nr 82-170, Grochowa, Jemiółowa, Kłósna, Kolbuszowska, Krucza od nr 70 do końca i od nr 39 do końca, Kwaśna, Lwowska, Manganowa, Miedziana, Mielecka, Mosiężna, Nikłowa, Ołowiana, Oporowska, Pereca, Połaniecka, Pretficza od nr 24 do końca (wszystkie), Skwierzyńska, Spiżowa, Stalowa, Stalowowolska, Stopnicka, Szczęśliwa Sztabowa nr 1-50 (wszystkie), Tarnobrzaska, Wróbla, Zaporoska nr 9-39, Żelazna.

16. Gimnazjum Nr 17, ul. Ślężna 2/24

Obwód: ulice: Borowska nr 1-85 (wszystkie), Ciepła, Dawida, Drukarska, Dyrekcyjna, Gajowa nr 1-25 i nr 2-44, Gliniana, Joannitów, Kamienna nr 11-63, Komandorska od nr 13 do końca (wszystkie), Pabianicka, Powstańców Śląskich nr 2-94 (wszystkie), Przestrzenna, Radosna, Sanocka, Sieradzka, Skwerowa, Studzienna, Sucha, Swobodna nr 1-16 (wszystkie), Ślężna nr 2-136 (wszystkie), Tomaszowska, Trwała, Wesola, Wielka, Zaolziańska, Zaulek Ferdynanda Lassala.

17. Gimnazjum Nr 18 im. Armii Krajowej, ul. Kłodnicka 36

Obwód: ulice: bulwar Dedala, bulwar Ikara, plac Wiślany, Bajana, Balonowa, Biały Kąt, Brynicka, Bystrzycka, Dąbrówki, Drzewieckiego, Gądowska, Horbaczewskiego, Hynka, Kłodnicka, Kwiska, Latawcowa, Legnicka od nr 52 do końca, Lotnicza nr parzyste, Małopanewska, Na Ostatnim Groszu, Orlińskiego, Pilczycka nr 1-26 (wszystkie), Sterowcowa, Stobrowska, Szybownicowa.

18. Gimnazjum Nr 19 im. Zbigniewa Herberta, ul. Dembowskiego 39

Obwód: ulice: al. Dąbska, 9 Maja, Badury, Bartnicza, Bazaltowa, Becka, Belwederczyków, Betonowa, Biegasa, Błotna, Borelowskiego, Byczyńska, Cementowa, Chałupnicza, Chmielarska, Czarnoleska, Dembowskiego, Dobrackiego, Drobuta, Generała Sowińskiego, Głowackiego, Gitarowa, Godebskiego, Gospodarska, Heweliusza, Jaśkowicka, Kasprzaka, Kazimierska, Kmieca, Kołodziejska, Konarskiego, Kopernika nr 1-13 (wszystkie), Kosiby, Kosynierów Gdyńskich, Krajewskiego, Księdza Brzóska, Księdza Jezierskiego, Księdza Ściegiennego, Leśna, Libelta, Ludowa, Łanieszka, Mickiewicza, Mierosławskiego, Mikołowska, Miłoszycka, Monopolowa, Monte Casino, Mydlana, Mysłowicka, Narciarska, Niedziałkowskiego, Nulla, Odcinek, Okrzei, Olszewskiego nr parzyste, Osadnicza, Partyzantów nr 1-72 (wszystkie), Pastelowa, Perkusyjna, Pierwszej Dywizji, Potebni, Przy Torze, Radzionkowska, Rataja, Rolnicza, Rzeźbiarska, Sierakowskiego, Siewna, Sławka, Słomiana, Smocza, Sobociska, Spółdzielcza nr nieparzyste, Strachocińska, Strumykowa, Swojczycka, Szanieckiego, Śródleśna, Świętochłowicka, Tatarakowa, Tramwajowa, Treski, Ubocze, Urbanieckiego, Wałowa, Waryńskiego, Węglowa, Wieśniacza, Wilczycka, Witosa, Wittiga, Wiwulskiego, Włodarska, Włosciańska, Wołczyńska, Wróblewskiego, Wschodnia, Wykładowa, Wysockiego, Wystawowa, Zagrodnicza, Zamoyskiego, Zaściankowa, Zielarska, Zielonego Dębu.

19. Gimnazjum Nr 20 im. Alfreda Jahna, ul. Pautscha 9

Obwód: ulice: Abramowskiego, Bacciarlego, Bartoszowicka, Boznańskiej, Braci Gieryskich, Brandta, Brata Alberta, Canaletta, Chełmońskiego, Cicha, Fałata, Gersona, Grottgera, Jackowskiego, Jasna, Korczaka, Kossaka, Kotsisa, Kożuchowska, Księdza Piramowicza, Malczewskiego, Michałowskiego, Mielczarskiego, Noakowskiego, Norblina, Olszewskiego nr nieparzyste, Orłowskiego, Pankiewicza, Partyzantów od nr 73 do końca (wszystkie), Pautscha, Plater, Promień, Pugeta, Rodakowskiego, Sempołowskiej, Siemiradzkiego, Smętna, Spółdzielcza nr parzyste, Stanisławskiego, Stefczyka, Ślewińskiego, Wojtkiewicza, Wyczółkowskiego, Żaka, Żmichowskiej.

20. Gimnazjum Nr 21, ul. Św. Jerzego 4

Obwód: ulice: al. Armii Krajowej, al. Róż, plac Indyjski, plac Mongolski, plac Zamenhofska, 3 Maja, Afgańska, Arabska, Bardzka, Bengalska, Biegła, Birmańska, Biskupa Bogedaina, Boczna, Boiskowa, Borowska nr 86-126 i nr 87-141, Braci Hoffmanów, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Buforowa, Cegielskiego, Centralna, Chińska, Chmurna, Dróżnicza, Ekspresowa, Filipińska, Gajowa od nr 31 do końca i od nr 46 do końca, Gazowa, Henrykowska, Hubska, Iracka, Jagodzińska, Japońska, Jemeńska, Jesionowa, Jordañska, Kamieniecka, Kamienna od nr 64 do końca (wszystkie), Konduktorska, Koreańska, Krótka, Krynicka, Księdza Klimasa, Laotańska, Laskowa, Leonarda da Vinci, Linkego Gotfryda, Lisia, Lniana, Łagiewnicka, Łódzka, Mandżurska, Marsowa, Międzyleska, Morelowa, Morwowa, Mościckiego, Nepalska, Nowokościelna, Nyska, Orzechowa nr 13-37, Otmuchowska, Owocowa, Paczkowska, Pakistańska, Palestyńska, Perska, Pięćdziesięciu Bohaterów, Piękna, Pionierów, Piwniczna, Polna, Prudnicka, Sadowa, Sarnia, Semaforowa, Sernicka, Społeczna, Sygnałowa, Syjamska, Śliczna, Śliwkowa, Świętego Jerzego, Tarnogajska, Tatarska, Topolowa, Tunelowa, Tybetańska, Vivaldiego, Wapienna, Warszawska, Wesołowskiego, Węgierska, Wiaduktowa, Widna, Wieczysta, Wietnamska, Wileńska, Winogronowa, Woskowa, Ząbkowicka, Ziemniaczana, Ziębicka, Złotostocka, Zwrotnicza, Żegiestowska.

21. Gimnazjum Nr 22 im. Lothara Herbsta, ul. Lubelska 95a

Obwód: ulice: al. Śliwowa, Ananasowa, Augustowska, Barczewska, Beżowa, Będkowska, Biała, Białostocka, Bieszczadzka, Błękitna, Boguszowska, Bojanowska, Braniewska, Brodnicka, Brodzka, Bystra, Chełmska, Chwałkowska, Ciechocińska, Cieplicka, Cukiernicza, Cytrynowa, Drogosławicka, Dworska, Dziarska, Fioletowa, Fromborska, Główna, Głuszycka, Gminna, Gocławicka, Górecka, Granatowa, Gryczana, Gwizdanowska, Hodowlana, Hoża, Hawska, Imbirowa, Iwonicka, Jagniątkowska, Janowska, Jeleniogórska od nr 41 do końca, Jesiennicka, Jeżowska, Jędrzejowska, Juszczaka, Karczemna, Kokosowa, Kozia, Królewiecka, Kruszcowa, Krzelowska, Krzyżowska, Kuligowskiego, Lazurowa, Lidzbarska, Lubelska, Łososiowicka, Ługowińska, Łukowska, Malownicza, Małomicka, Mandarynkowa, Marszowicka nr 2-74 i nr 1-131, Maślicka, Miłkowska, Mrągowska, Mysłakowicka, Narzędziowa, Nasienna, Niebieska, Niecała, Oliwkowa, Osmańczyka, Ostródzka, Pasieczna, Pasłęcka, Perłowa, Piechowicka, Piekarska, Pienińska, Pilczycka od nr 159 do końca (wszystkie), Piotrkowska, Piwowarska, Polonii Wrocławskiej, Pomarańczowa, Porębska, Potokowa, Północna, Pracka, Prędką, Przechodnia, Przemysłowska, Przesiecka, Purpurowa, Rażna, Rącza, Reszelska, Rędzińska, Rolna, Rychła, Sadowicza, Samotna, Seledynowa, Siedlecka, Skaleczna, Sobieszowska, Sorkwicka, Stabłowicka, Starobielawska, Starogajowa, Stodolna, Strzeblowska, Sulistrowicka, Szara, Szkarłatna, Ślężoujście, Śmigła, Śnieżna, Świeża, Tatrzańska, Tolkmicka, Towarowa, Turowska, Warmińska, Wartka, Welniana, Wilkszyńska, Wołodyjowski, Zamojska, Zbożowa, Zebrzydowska, Zielona, Złota, Źródłana, Żółta, Żwawa.

22. Gimnazjum Nr 23 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Jastrzębia 26

Obwód: ulice: al. Generała Hallera nr 1–47 (nieparzyste) i nr parzyste do 80, plac Anielewicza, plac Powstańców Śląskich, Burzowa, Chłodna, Deszczowa, Gajowicka od nr 100 do końca, Gradowa, Halna, Jastrzębia, Jesienna, Korfantego, Krakusa, Krzycka, Księdza Wawrzyniaka, Kustelana, Letnia, Łączności, Modlińska, Oficerska, Oksywska, Podchorążych, Pogodna, Polarna, Południowa, Poranna, Powiewna, Powstańców Śląskich nr 127-197 (wszystkie), Pretficza nr 1-23 (wszystkie), Przelot, Przyjaźni, Raclawicka nr 1-35 (wszystkie) i nr 36-38, Rapackiego, Róży Wiatrów, Saperów, Skarbowców, Słotna, Słowicza, Sokola nr 2-50 i nr 1-53a, Sowia, Spadochroniarzy, Szronowa, Sztabowa nr 51-100 (wszystkie), Tuwima, Ulanowskiego nr 1-12 (wszystkie), Upalna, Wandy, Wieczorna, Wietrzna, Wiosenna, Wolbromska, Zefirowa, Zimowa, Żurawia.

23. Gimnazjum Nr 24, ul. Przybyszewskiego 59

Obwód: ulice: al. Boya Żeleńskiego, al. Kasprowicza, al. Poprzeczna, plac Daniłowskiego, plac Marszałka Piłsudskiego, skwer Obrońców Helu, Anczyca, Artyleryjska, Asnyka, Baczyńskiego, Bagatela, Berenta, Bombardierska, Brodzińskiego, Brzechwy, Chrzanowskiego, Czajkowskiego, Czytankowa, Długosza, Dygasińskiego, Elementarzowa, Falskiego, Filomatów, Fortowa, Galla Anonima, Gąsiorowskiego, Gimnazjalna, Goszczyńskiego, Grochowiaka, Kanonierska, Karpińskiego, Klaczki, Knastera, Kocha, Konopnickiej, Koszarowa, Krasickiego, Kruczkowskiego Leona, Księdza Bończyka, Lekcyjna, Lenartowicza, Leśmiana, Lindego, Makuszyńskiego, Marczewskiego, Micińskiego, Miechowity, Mochackiego, Nabelaka, Oppmana, Orkana, Perzyńskiego, Piętaka, Pola, Potockiego, Przejazdowa, Przerwy-Tetmajera Kazimierza, Przesmyckiego, Przybyszewskiego, Redycka nr 1-90, Romanowskiego, Rowerowa, Sołtysowicka, Sportowa, Staffa, Strzelecka, Syrokomli, Torfowa, Ujejskiego, Rybickiego, Zaleskiego, Zawalna, Zelenaya.

24. Gimnazjum Nr 25, ul. Orzechowa 62

Obwód: ulice: Alpejska, Asfaltowa, Będzińska, Bielawska, Biwakowa, Bliska, Borowska od nr 128 do końca i od nr 143 do końca, Chlebowa, Czechowa, Czerniawska, Daleka, Długopolska, Drahonowskiej, Dusznicka, Działkowa, Dzierżoniowska, Generała Grota Roweckiego nr 1-73 i nr parzyste, Glebowa, Glogera, Granitowa, Himalajska, Hufcowa, Jabłeczna, Jasienicy, Klasztorna, Kłodzka, Kosmiczna, Koszycka, Kudowska, Kukuczki, Kwitnąca, Łądecka, Małkowskiego, Marmurowa, Nenufarowa, Niemczańska, Oboźna, Oraczy, Orłowicza, Orzechowa nr 1-12 (wszystkie) i nr 14-36 oraz od nr 38 do końca (wszystkie), Pachnąca, Pamirska, Parafialna nr 1-57 i nr 2-22, Pawia, Pieszycka, Pietrzykowicka, Piławska, Pirenejska, Poronińska, Przystankowa, Puszczykowska, Radarowa, Radkowska, Radłowa, Ratajów, Rozmarynowa, Rutkiewicz, Siewców, Skibowa, Smardzowska, Snopkowa, Spokojna, Strońska, Szarych Szeregów, Świeradowska, Świt, Terenowa, Trawna, Uznańskiego Adama, Wambierzycka, Wylotowa, Zaruskiego, Zawiszy Czarnego, Zmorskiego, Żenców, Żniwna.

25. Gimnazjum Nr 27, ul. Czeska 40

Obwód: ulice: plac Wyzwolenia, Ałunowa, Aptekarska, Bałkańska, Bałtycka, Bezpieczna, Bułgarska, Broniewskiego, Brzostowska, Bukowicka, Bułgarska, Cerkwicka, Cholewkarska, Chorwacka, Czeska, Ćwiczebna, Dalimira, Dekarska, Falzmannowa, Forteczna, Fryzjerska, Grawerska, Grzybowa, Hokeistów, Inspektowa, Irysowa, Jarocińska, Jubilerska, Jugosłowiańska, Jutrosińska, Kaczeńcowa, Kajakarzy, Kaletnicza, Kamińskiego, Kapliczna, Kątowa, Kępińska, Kminkowa, Kominiarska, Korzeńska, Koszykarzy, Kraszewskiego Ignacego Józefa, Krośnicka, Krotoszyńska, Krzyżanowicka, Krzyżanowskiego, Księgarska,

Lekarska, Ligocka, Lipska, Lutycka, Łopianowa, Ługowa, Łużycka, Łyżwiarzy, Macedońska, Markowskiego, Meliorancka, Micheleta, Miętowa, Mikory, Milicka, Młynarska, Morawska, Na Polance, Obodrzycka, Obornicka, Opłotkowa, Osiecka, Osobowicka, Osolska, Ostowa, Ostrowska, Ostrzeszowska, Palisadowa, Paprotna, Parnickiego, Pełczyńska, Perzowa, Pęgowska, Pielęgniarska, Piesza, Piłkarzy, Pleszewska, Podbiałowa, Polanowicka, Postolińska, Poświęcka, Prusicka, Redycka nr 128-130, Reymonta Władysława, Rudawska, Rzemieślnicza, Serbska, Siatkarzy, Skoczna, Skoroszowska, Słowacka, Starościńska, Strażacka, Struga Andrzeja, Sulejowska, Sulmierzycka, Sułowska, Szachistów, Szniolisa, Szczawiowa, Ślazowa, Świętego Huberta, Torowa, ul. Trzebnicka nr 25-39 i od nr 42 do końca, Twardogórska, Tymiankowa, Wędkarzy, Wieluńska, Wierzchowicka, Witkowska, Wołowska, Wrzosowa, Zabłocie, Zagaje, Zajączkowska, Zakładowa, Zalipie, Załęże, Zapotocze, Zarzecze, Zawońska, Zaziębie, Zduńska, Zegarmistrzowska, Złotowska, Żmigrodzka, Żużlowców, Żywopłotowa, wybrzeże Korzeniowskiego, zaułek Rogoziński.

26. Gimnazjum Nr 28, ul. Zachodna 2

Obwód: ulice: plac Solidarności, plac Strzegomski, Bolesławiecka, Bolkowska, Czarnieckiego, Długa, Drzewna, Fabryczna, Generała Sikorskiego, Głogowska nr 1-11 (wszystkie), Inowrocławska, Jaworska, Kruszwicka, Legnicka nr 1-50 (wszystkie), Litomska nr 1-16 (wszystkie), Lubińska nr 1-35 (wszystkie), Młodych Techników nr 1-17 i nr 2-16, Mostowa, Podwałe nr 5-7 (wszystkie), Poznańska nr 1-18 (wszystkie), Rybacka, Rybia, Rynek Szczepiński, Salejzańska, Smolecka, Sołtysia, Stacyjna, Strzegomska nr 1-109 (wszystkie), Szczepińska, Środkowa, Świętego Pawła, Trzemeska, Wagonowa, Zachodnia nr parzyste, Ziemowita.

27. Gimnazjum Nr 29, ul. Kraińskiego 1

Obwód: ulice: bulwar Dunikowskiego, plac biskupa Nankiera, plac Czysty, plac Dominikański, plac Franciszkański, plac Generała Bema, plac Katedralny, plac Kościelny, plac Nowy Targ, plac Polski, plac Solny, plac Świętego Krzysztofa, plac Uniwersytecki, przejście Garncarskie, przejście Żelaźnicze, Rynek, Rynek Ratusz, Arrasowa, Bernardyńska, Białoskórnicza, Biskupia, Błogosławionego Czesława, Cieszyńskiego, Drabika, Franciszkańska, Frycza-Modrzewskiego Andrzeja, Garbary, Garncarska, Generała Bema, Gepperta, Grabarska, Grodzka, Igielna, Janickiego, Jatki, Jodłowa, Kanonia, Kapitulna, Kardynała Hłonda, Katedralna, Kazimierza Wielkiego, Kaznodziejska, Kielbaśnicza, Kotlarska, Krawiecka, Krowia, Księdza Kraińskiego, Kurzy Targ, Kuźnicza, Leszczyńskiego, Łaciarska nr 2-60, Łazienna, Malarska, Mennicza, Modrzejewskiej, Nowy Świat, Nożownicza, Odrzańska, Ofiar Oświecimskich, Oławska, Piaskowa, Purkyniego, Rzeźnicza, Staromłyńska, Sukiennice, Szajnochy, Szewska, Świdnicka nr 1-34 (wszystkie), Świętego Ducha, Świętego Idziego, Świętego Józefa, Świętego Kapistrana, Świętego Marcina, Świętego Mikołaja, Świętego Wita, Świętej Anny, Świętej Barbary, Świętej Doroty, Świętej Elżbiety, Świętej Jadwigi, Świętej Katarzyny, Świętej Marii Magdaleny, Uniwersytecka, Widok, Więzienna, Wita Stwosza, Wodna, Zamkowa, wyspa Bielarska, wyspa Piasek, wyspa Słodowa, wyspa Tamka.

28. Gimnazjum Nr 30, ul. Jantarowa 5

Obwód: ulice: plac Hirszfelda, plac Szeli Jakuba, Energetyczna, Gajowicka nr 56-98, Grabskiego, Gwiazdzysta, Jantarowa, Kamienna nr 1-7, Krucza nr 1-37 i nr 2-68, Lubuska, Nasypowa, Powstańców Śląskich nr 95-124 (wszystkie), Stysia, Swobodna od nr 17 do końca (wszystkie), Zaporoska nr 10-72 i od nr 49 do końca (wszystkie), Zielińskiego bez nr 2 i nr 4.

29. Gimnazjum Nr 31 w Zespole Szkół Nr 3, ul. Szkocka 64

Obwód: ulice: Angielska, Australijska, Awicenny, Babimojska, Baranowicka, Belgijska, Białoruska, Bliźniacza, Boguszewskiej, Buczacka, Cabaja, Cieślíkowskiego, Dąbrowskiej, Desantowa, Dołęgi-Mostowicza, Drohobycka, Duńska, Dygata, Dzielnicowa, Estońska, Francuska, Gagarina, Giżyckiego, Godlewskiego, Gombrowicza, Graniczna, Grecka, Hiszpańska, Hłaski, Holenderska, Husycka, Kanadyjska, Karpacka, Klecińska nr 2-214, Knota, Końcowa, Kosidowskiego, Kossak-Szczuckiej, Krzemieniecka, Kunickiego, Leska, Meissnera, Mińska, Muchoborska, Norweska, Nowohucka, Osiedlowa, Otwocka, Otyńska, Parandowskiego, Pińska, Postępowa, Przedświt, Przemkowska, Pusta, Rakietowa, Rdestowa nr 1-11 i nr 2-16, Rejonowa, Rodziewiczówny, Roślinna, Rudzka, Samborska, Skarżyńskiego, Słonimska, Sokalska, Stachury, Stanisławowska, Stanów Zjednoczonych, Stryjska, Strzegomska od nr 110 do końca (wszystkie), Szarskiego, Szczyrka, Szkocka, Szwajcarska, Szwedzka, Tarnopolska, Traktatowa, Trawowa, Trzebiatowskiego, Turecka, Tyrmanda, Ukraińska, Wańkowicza, Wardzyńskich, Zagony, Zarembowicza, Zbarska, Żwirki i Wigury.

30. Gimnazjum Nr 32 w Zespole Szkół Nr 8, ul. Piesza 1

Obwód: ulice: al. Kasprowicza nr 1-70, Bałtycka, Broniewskiego, Bukowicka, Cerkwicka, Dekarska, Falzmanna, Forteczna, Fryzjerska, Grawerska, Irysowa, Jubilerska, Jutrosińska, Kaletnicza, Kępińska, Kominiarska od nr 65 do końca (wszystkie), Krzyżanowskiego, Księgarska, Kwiatowa, Leśmiana, Macedońska, Markowskiego, Na Polance, Obornicka nr 1-58, Osiecka, Osolska, Piesza, Skoroszowska, Sułowska, Szniolisa, Torowa, Zawońska, Zduńska, Złotowska, Żmigrodzka (obwód nie dotyczy uczniów klas pierwszych począwszy od roku szkolnego 2006/2007).

31. Gimnazjum Nr 33 w Zespole Szkół Nr 16, ul. Hutnicza 45

Obwód: ulice: Bednarska, Drzymały, Górnicza, Hutnicza, Kosmonautów nr 1/1 i nr 1/2, Koszykarska, Lewa, Lotnicza nr nieparzyste, Mączna, Metalowców, Murarska, Notecka, Papiernicza, Pilczycka nr 100-148, Rękodzielnicza, Stargardzka, Szklarska, Tkacka, Trójkątna, Warciańska (obwód nie dotyczy uczniów klas pierwszych począwszy od roku szkolnego 2006/2007).

32. Gimnazjum Nr 34, ul. Zemska 16

Obwód: ulice: plac Ciesielski, plac Kaliski, Bocheńska, Budziszynska, Chęcińska, Chociebuska, Częstochowska, Czorsztyńska, Grodecka, Grybowska, Gubińska, Jasielska, Kamiennogórska, Kielecka, Komorowska, Kościańska, Krośnieńska, Krzeszowska, Kuźnicka, Limanowska, Łukowa, Małopolska, Miechowska, Mieroszowska, Nowodworska, Nowosądecka, Nowotarska, Olkusa, Przemyśka, Rabczańska, Radomska, Rajska, Rawicka, Rogowska, Rzeszowska, Solińska, Tarnowska, Wielkopolska, Wojrowicka, Wschowska, Zakopiańska, Zemska, Złotnicka, Żwirowa, Żywiecka.

33. Gimnazjum Nr 35 w Zespole Szkół Nr 10, ul. Poniatowskiego 9

Obwód: ulice: plac Generała Bema, plac Katedralny, plac Kościelny, Barycka, Generała Bema, Jedności Narodowej nr 1-89, Kanonia, Kapitulna, Kardynała Hłonda, Kardynała Wyszyńskiego nr 2-90, Katedralna, Kilińskiego, Księcia Poniatowskiego, Mieszka I, Na Szańcach, Oleśnicka, Pestalozziego, Prusa nr 1-11 i nr 2-62, Przeskok, Sienkiewicza nr 1-29 i nr 2-46, Staromłyńska, Świętego Idziego, Świętego Marcina, Świętej Anny, Świętej Jadwigi, Świętego Józefa, Świętokrzyska, Warzywnicza, Wodna, wypa Bielarska, wyspa Piasek, wyspa Słodowa, wyspa Tamka (obwód nie dotyczy uczniów klas pierwszych począwszy od roku szkolnego 2006/2007).

34. Gimnazjum Nr 36, ul. Kleczkowska 2

Obwód: ulice: plac Staszica, Dębickiego, Kleczkowska, Kraszewskiego, Reymonta, Siemieńskiego, Struga, Trzebnicka nr 25-39 i nr 42 do końca, Zakładowa, Zegadłowicza, wybrzeże Korzeniowskiego (obwód nie dotyczy uczniów klas pierwszych począwszy od roku szkolnego 2005/2006).

35. Gimnazjum Nr 37 w Zespole Szkół Nr 18, ul. Młodych Techników 58

Obwód: ulice: plac Świętego Mikołaja, Chojnowska, Głogowska od nr 13 do końca (wszystkie), Głośna, Litomska od nr 17 do końca (wszystkie), Lubińska od nr 36 do końca (wszystkie), Łęczycka, Michalczyka, Młodych Techników od nr 18 do końca (wszystkie), Poznańska od nr 19 do końca (wszystkie), Shubicka, Szprotawska, Ścinawska, Śrubowa, Zachodnia nr nieparzyste, Zgorzelecka, Zielonogórska, Złotoryjska, Żagańska.

36. Gimnazjum Nr 38 w Zespole Szkół Nr 4, ul. Powstańców Śląskich 210/218

Obwód: ulice: al. Akacjowa, al. Dębowa, al. Jarzębinowa, al. Jaworowa, al. Kasztanowa, al. Lipowa, al. Wiazowa, al. Wiśniowa, Admirala Unruga, Agrestowa, Aliancka, Ametystowa, Białoszewskiego, Borówczana, Braterska, Brossa, Brylantowa, Bursztynowa, Cisowa, Czeremchowa, Czereśniowa, Czołgistów, Dąbka, Dereniowa, Diamentowa, Fasolowa, Filipowicza, Fizylierska, Gałczyńskiego, Garwolińska, Generała Abrahama, Generała Bołtucia, Generała Grota Roweckiego od nr 75 do końca (nieparzyste), Generała Grzmota Skotnickiego, Generała Kleeberga, Generała Kutrzeby, Generała Stanisława Maczka, Generała Sosnkowskiego, Generała Włada, Gerberowa, Goetla, Grójecka, Hippična, Hubala, Husarska, Jagodowa, Januszowicka, Jarzynowa, Jaspisowa, Jeździecka, Kalinowa, Kampinoska, Karkonoska, Kawalerzystów, Kolarska, Końska, Kryniczna, Kurpiów, Kutnowska, Lechonia, Łubinowa, Majora Sucharskiego, Malachitowa, Malinowa, Masztalerza, Motylkowa, Nefrytowa, Nektarowa, Nenckiego, Obrońców Poczty Gdańskiej, Okrężna, Ołtaszyńska, Orawska, Orla, Ożynowa, Parafialna od nr 24 do końca i od nr 59 do końca, Partynicka, Piechoty, Poczтовая, Porzeczkowa, Powstańców Śląskich od nr 198 do końca (wszystkie), Poziomkowa, Pszczelarska, Pułtuska, Raclawicka od nr 37 do końca (wszystkie), Rawska, Rodzinna, Rubinowa, Rzepakowa, Sąsiedzka, Sępia, Siostrzana, Skierniewicka, Skrajna, Sochaczewska, Sojowa, Sokola od nr 52 do końca i od nr 55 do końca, Spiska, Stajenna, Starzyńskiego, Storczykowa, Strachowskiego, Strączkowa, Sudecka, Synów Pułku, Szafera, Szczepowa, Szczytowa, Szmaragdowa, Szwoleżerska, Ślężna od nr 138 do końca (wszystkie), Tarninowa, Tenisowa, Traktorowa, Truskawkowa, Tulipanowa, Turkusowa, Turniejowa, Uczniowska, Ulanowskiego od nr 13 do końca (wszystkie), Ulańska, Waligórskiego, Warsztatowa, Weigla, Wojszycka, Wspólna, Wyścigowa, Zapaśnicza, Zastępowa, Zdrojowa, Zuchowa, Zwiadowców, Zwycięska, Żołnierska.

37. Gimnazjum Nr 39, al. Brücknera 12

Obwód: ulice: al. Brücknera, al. Kochanowskiego, al. Kromera, al. Paderewskiego, al. Różyckiego, Banacha, Bandkiego, Bartla, Bażancia, Beaudouina De Courtenay, Bociania, Bydgoska, Ceglana, Chłopska, Chopina, Cieszkowskiego, Czackiego, Czajcza, Dicksteina, Działdowska, Elsnera, Elcka, Folwarczna, Gęsia, Giżycka, Głogowczyka, Gołębia, Grudziądzka, Handelsmana, Jaskółcza, Kanałowa, Karłowicza, Kętrzyńska, Kolberga, Kopernika od nr 15 do końca (wszystkie), Kościerzyńska, Kowalska, Krzywickiego, Krzywoustego nr 1-121, Kukulcza, Kuropatwia, Kwidzyńska, Lechitów, Lipińskiego, Łąka Mazurska, Mewia, Mianowskiego, Mokra, Moniuszki, Na Końcu, Niborska, Noskowskiego, Olsztyńska, Parkowa, Pilata, Rakowa, Sikorcza, Smoleńskiego, Szczycieńska, Szczygła, Szpacza, Szramka, Szymanowskiego, Śniadeckich, Świętochowskiego, Tczewska, Toruńska, Węgoborska, Wieniawskiego, Wilgotna, Wilgowa, Witelona, Wojciecha z Brudzewa, Wronia.

38. Gimnazjum Nr 40 im. Noblistów Polskich, ul. Morelowskiego 43

Obwód: ulice: al. Piastów, Adamieckiego, Anioła Ślązaka, Balladyny, Balzaka, Bukowskiego, Buraczana, Cesarzowicka, Chyżan, Cukrowa, Czekoladowa, Dalemińców, Darwina, Dożynkowa, Dzierżonia, Feichta, Giełdowa, Goleszan, Goplan, Grabiszyńska od nr 331 do końca, Harcerska, Jordanowska, Jutrzenki, Kadłubka, Karmelkowa, Kobierzycka, Kostrzyńska, Kościelna, Kowalskiego, Kupiecka, Leszczynowa, Łanowa, Łuczan, Łysogórska, Małczyńskich, Marcepanowa, Marchewkowa, Migdałowa, Mikulskiego, Mokronoska, Morelowskiego, Nałkowskiej, Ogórkowa, Ostroroga, Petrażyckiego, Pękalskiego, Piernikowa, Połabian, Przemysłowa, Redarów, Rosponda, Sezamkowa, Siedliczan, Skarbka, Słoneczna, Słowińców, Sobótki, Solskiego, Stanki, Stefki, Supińskiego, Szparagowa, Śniegockiego, Taszyckiego, Trentowskiego, Turystyczna, Waflowa, Wałbrzyska, Wiejska, Wioletów, Wolinian, Wysłoucha, Zabrodzka, Zoli.

1579

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ ZIĘBICE

z dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art.19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa prawa i obowiązki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ziębice dalej zwane Przedsiębiorstwem oraz odbiorców usług, a także warunki usług w zakresie zbiorowego zaopatrze-

nia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych i beczkowozów oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Ziębice. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-21/62/06 z dnia 17 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 1 ust. 1 we fragmencie "a takie warunki usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczone do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych i beczkowozów oraz zbiorowego

odprowadzania i oczyszczania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Ziębice").

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

- a) „Ustawa” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.)
- b) „Umowa” – należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:
 - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzeniu ścieków
 - umowa o zaopatrzenie w wodę ,
 - umowa o odprowadzanie ścieków
- c) „Odbiorca” – należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o przyłączenie do sieci lub jednej z umów wymienionych w pkt b).

§ 2

1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Zarządu Miasta w Ziębicach z dnia 15. 04. 2002 r. znak WBKiGK.OŚ 7624/01/02
2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej umowy z Odbiorcą.

R o z d z i a ł II

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3

1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
2. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez ministra zdrowia. Jakość wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo stwierdza się u wylotu na zaworze głównym.
4. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Burmistrza o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie rzadziej niż raz na kwartał.

R o z d z i a ł III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami usług

§ 4

1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci. zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi (patrz Rozdział V), wraz z wnioskiem osoba

ubiegająca się o zawarcie umowy jest zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, określający stan prawny nieruchomości.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub, z której mają być odprowadzane ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nie uregulowanym stanie prawnym. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-21/62/06 z dnia 17 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 4 ust. 2 we fragmencie "w uzasadnionych przypadkach").
3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.
4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3, Przedsiębiorstwo zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:
 - a) wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiębiorstwem,
 - b) możliwy jest odczyt wodomierzy,
 - c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, co winien udokumentować stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
 - d) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw w pozostałych lokalach.
5. Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w ust.4 również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 4 pkt a–d.

§ 5

1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony i powinna zawierać:
 - a) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,
 - b) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
 - c) praw i obowiązków stron umowy,
 - d) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, oraz warunki usuwania uszkodzeń przyłącz wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Odbiorcy usług.
 - e) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za nie dotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
 - f) określać możliwość rozwiązania Umowy.
2. Rozwiązanie Umowy przez Odbiorcę może nastąpić z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Przedsiębiorstwo może odmówić zawarcia Umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 Ustawy tj;

- a) wykonania przyłącza wody lub kanalizacji nie-
zgodnie z przepisami prawa.
4. Przedsiębiorstwo może odstąpić od zawartej Umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 Ustawy tj.:
- a) Odbiorca nie zapłacił należności za pełne dwa okresy obrotowe, następujące po otrzymaniu upomnienia w tej sprawie.
- b) Nielegalny pobór wody lub odprowadzania ścieków przez celowe uszkodzenie albo pominięcie wodomierza lub urządzenia pomiarowego.
- c) Jakość wprowadzonych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa o ile umowa nie mówi inaczej.
5. Odstąpienie od umowy następuje po przez oświadczenie Przedsiębiorstwa doręczone Odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§ 6

Umowa wygasa w przypadku:

- a) Śmierci Odbiorcy będącego osobą fizyczna,
- b) Utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,
- c) Zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,
- d) Utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

§ 7

1. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 8

1. Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie umowy w terminie określonym w warunkach przyłączenia.
2. W przypadku zmiany Odbiorcy usług bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu.
3. Ponowne przyłączenie do sieci po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o wydanie warunków przyłączenia. Przedsiębiorstwo w oparciu o stan techniczny istniejącego przyłącza określi warunki przyłączenia, których spełnienie umożliwi Odbiorcy złożenie wniosku o zawarcie umowy.
4. Przedsiębiorstwo w terminie trzech dni od daty złożenia wniosku przedkłada Odbiorcy do podpisania projekt umowy.
5. Postanowienia ust. 1–4 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela / zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie Umów z osobami korzystającymi z lokali.

R o z d z i a ł IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat

§ 9

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez

Przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 10

1. Należność za zbiorowe zaopatrzenie wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
2. Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.
3. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów z wodomierzy w lokalach.
4. W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w ust. 2, ilość dostarczanej wody do budynku ustala się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w odrębnych przepisach.
5. W zależności od wyposażenia w urządzenie pomiarowe i wodomierze do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku – jako równą ilość wody pobranej lub ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej, ustalonej na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

§ 11

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

§ 12

1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe z uwagi na okres krótszy poboru wody średnie zużycie z ostatnich trzech miesięcy lub stosuje się przeciętne normy zużycia, określonymi w odrębnych przepisach.
2. Przedsiębiorstwo na wniosek Odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.
3. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.

§ 13

1. Strony określają w umowie okres obrotowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

§ 14

Przy rozliczeniach z Odbiorcami, Przedsiębiorstwo obowiązane jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy.

§ 15

Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie.

§ 16

1. Taryfa obowiązuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

R o z d z i a ł V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 17

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być podłączona do sieci.
3. Osoba, o której mowa w ust. 1 składa do przedsiębiorstwa wniosek o określenie warunków przyłączenia.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala Przedsiębiorstwo.
5. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-21/62/06 z dnia 17 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 17 ust. 5).

§ 18

Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

- a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-21/62/06 z dnia 17 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 18 pkt a).
- b) aktualną mapkę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 19

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy wraz projektem umowy o przyłączenie w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.
3. Warunki przyłączenia określają:
 - a) miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,

- b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
- c) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,
- d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
- e) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 20

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie, po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Przedsiębiorstwo, zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.
2. Umowa o przyłączenie określa:
 - a) strony zawierające umowę,
 - b) zakres prac budowlano-montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych,
 - c) sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac i spełnienie wymagań określonych w warunkach przyłączenia,
 - d) terminy zakończenia budowy przyłącza, przeprowadzenie niezbędnych prób i odbiorów częściowych oraz przeprowadzenia prób i odbioru końcowego przyłącza,
 - e) przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzanie ścieków,
 - f) podmiot zarządzający przyłączem po wykonaniu.

§ 21

1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac budowlano-montażowych.
2. Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory określa Przedsiębiorstwo.

§ 22

Realizację budowy przyłącza wody lub kanalizacji oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego i urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

R o z d z i a ł VI

Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 23

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz warunków uniemożliwiających realizację usługi.
2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wyko-

nane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-21/62/06 z dnia 17 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 23 ust. 2 we fragmencie " bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa").

3. Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§ 24

1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.
2. Miejscem rozdziału sieci kanalizacyjnej oraz rozdziału odpowiedzialności w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki – znajduje się za pierwszą studzienką licząc od strony budynku.
3. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności – jest granica nieruchomości gruntowej.
4. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność Odbiorcy usługi dostarczającego ścieki miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

R o z d z i a ł VII

Obowiązki odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

§ 25

Uprawnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

§ 26

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nieutrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

1. racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem
2. użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
3. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

4. poinformowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,
5. montażu i utrzymaniu zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,
6. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych warunkach przyłączenia do sieci.

§ 27

Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winien wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy do Przedsiębiorstwa,

§ 28

Odbiorca winien zapewnić odpowiednie zabezpieczenie wodomierzy i urządzeń pomiarowych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a tak-że prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w których są zamontowane

§ 29

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu płomby.

§ 30

Odbiorca zobowiązany jest do powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

§ 31

Odbiorca winien powiadomić Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 32

Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 33

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 34

1. Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym łącznie.
2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.
3. Odbiorca zobowiązany jest, o ile Umowa nie stanowi inaczej do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączy, które nie zostało przekazane do eksploatacji Przedsiębiorstwu. Jeśli tego nie uczyni Przedsiębiorstwo może wystąpić o wykonawstwo

zastępcze a na okres istnienia awarii zamknąć przyłącza .

R o z d z i a ł VIII

Standardy obsługi Odbiorców usług. Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 35

Przedsiębiorstwo winno zapewnić odbiorcom należyty poziom usługi, a szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 36

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie klienta lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 37

Przedsiębiorstwo winno reagować możliwie niezwłocznie na zgłoszone reklamacje nie dłużej jednak niż w ciągu 7 dni.

§ 38

1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 3 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.
2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, lub nienależytego wykonania usługi.
3. Reklamacja powinna zawierać;
 - a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,
 - b) przedmiot reklamacji,
 - c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
 - d) numer i datę umowy,
 - e) podpis Odbiorcy.
4. Zgłoszenie reklamacji wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.
5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7dni od dnia jej wniesienia i udziela odpowiedzi w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać
 - a) nazwę przedsiębiorstwa.
 - b) powołanie podstawy prawnej.
 - c) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
 - d) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie.
 - e) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowanego stanowiska.

§ 39

1. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji.
3. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na podstawie cen i stawek określonych w obowiązującej taryfie.

§ 40

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

§ 41

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego za wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzężonych dla celów ppoż.
2. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.

R o z d z i a ł IX

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 42

Uprawnionym do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są;

- a) Gminna ochotnicza straż pożarna .
- b) Powiatowa straż pożarna .

§ 43

Pobór wody na cele pożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa jest dokonywany z przystosowanych do tego celu hydrantów pożarowych.

§ 44

Zabroniony jest pobór wody z hydrantów w innym celu.

§ 45

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do:

- a) powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia nie później jednak niż dnia następnego po akcji gaszenia pożaru.
- b) Podania ilości pobranej wody.

§ 46

1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie,
2. Rozliczenie za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za każde pobranie z sieci.

R o z d z i a ł X

Postanowienia końcowe

§ 47

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy

z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§ 48

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępniania na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu.

§ 49

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XLV/324/02 Rady Miejskiej w Ziębicach

z dnia 29 sierpnia 2002 w sprawie Regulaminu dostawy wody i odbioru ścieków

§ 50

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JANUSZ SOBOL

1580

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 29 marca 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087), a także w związku z Uchwałą Nr 190/XXIV/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 września 2004 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Góry Wszystkich Świętych, Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

Ustalenia Ogólne

§ 1

1. Plan obejmuje obszar położony w Nowej Rudzie, w południowo-zachodniej części miasta.
2. Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego planem przedstawia rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będący jej integralną częścią.
3. Załącznikami niniejszej uchwały są:
 - 1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2 – załącznik nr 1,
 - 2) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr 2,
 - 3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag – załącznik nr 3

- 4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej – załącznik nr 4.

§ 2

1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:
 - 1) granica obszaru objętego planem, szczegółowy przebieg tej granicy określają linie rozgraniczające, o których dalej mowa w pkt 3, przebiegające wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii oznaczającej granicę obszaru planu, granica ta wraz z granicą, o której mowa w pkt 2, określa obszar, na którym obowiązują ustalenia niniejszej uchwały,
 - 2) granica obszaru objętego planem przebiegająca granicą miasta Nowa Ruda, szczegółowy przebieg tej granicy określają towarzyszące jej linie rozgraniczające, o których dalej mowa w pkt 3, granica ta wraz z granicą, o której mowa w pkt 1, określa obszar, na którym obowiązują ustalenia niniejszej uchwały,

- 3) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania, szczegółowe ustalenia dla tych terenów, zwanych także jednostkami terenowymi, zawarto w § 11 oraz w rozdz. II,
 - 4) granica terenu górniczego „Bieganów”, o którym mowa w § 4 ust. 6,
 - 5) granica zasięgu udokumentowanego złoża piaskowca „Słupiec-Kościelec” pole „A”, o którym mowa w § 4 ust. 7,
 - 6) zabytkowa wieża widokowa; szczegółowe ustalenia dotyczące tej wieży zawarto w § 5 ust. 2,
 - 7) zasięg bezpośredniej ochrony ekspozycji czynnej z wieży widokowej, o której mowa w § 5 ust. 4,
 - 8) granica strefy ochrony krajobrazu, o której mowa w § 5 ust. 5,
 - 9) obowiązująca linia zabudowy, o której mowa w § 7 ust. 2-4,
 - 10) nieprzekraczalna linia zabudowy, o której mowa w § 7 ust. 2,
 - 11) istniejący gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia, o którym mowa w § 11 ust. 5 pkt 6,
 - 12) tereny kategorii o tym samym przeznaczeniu oznaczone symbolami (literowymi i literowo-cyfrowymi),
 - 13) numery terenów służące lokalizacji ustaleń niniejszej uchwały na rysunku planu.
2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1 elementy rysunku planu, mają charakter informacyjny bądź propozycji bardziej szczegółowych rozwiązań, które nie są ustaleniami niniejszego planu.

§ 3

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego wymienione w ust. 2 i 3.
2. Zabudowa na obszarach planu powinna być kształtowana zgodnie z zasadami ładu przestrzennego z uwzględnieniem regionalnych tradycji.
3. Na obszarze planu dopuszcza się jedynie reklamy informujące o prowadzonej na nim działalności, a ich lokalizacja i forma nie może wprowadzać dysharmonii wizualnej w krajobrazie.

§ 4

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody wymienione w ust. 2–10.
2. Należy zapewnić dostęp do rowów dla służb odpowiedzialnych za ich eksploatację. Dopuszcza się zmianę przebiegu odcinków rowów, a także ich przykrycie lub zarzucanie pod warunkiem, że nie pogorszy to stosunków gruntowo-wodnych i za zgodą zarządcy rowu. W przypadku uszkodzeń urządzeń melioracyjnych należy przywrócić je do stanu pierwotnego na koszt inwestora w uzgodnieniu z zarządcą tych urządzeń.
3. Wycinkę drzew innych niż owocowe należy ograniczyć do niezbędnego minimum wynikającego z ustaleń planu, z racjonalnego zagospodarowania terenu, ze względów bezpieczeństwa lub z ochrony przeciwpowodziowej.
4. Wszelkie powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone, z wyjątkiem naturalnych lub sztucznych wy-

- chodni skalnych, powinny być pokryte roślinnością o wysokiej zdolności ochrony gleb przed erozją.
5. W zagospodarowaniu należy wprowadzić niezbędne zabezpieczenia przed erozją gruntu.
6. W zagospodarowaniu enklawy planu leżącej w zasięgu terenu górniczego „Bieganów” należy uwzględnić możliwość wystąpienia szkodliwych skutków działalności górniczej.
7. Na obszarze udokumentowanego złoża piaskowca „Słupiec-Kościelec” pole „A”, z zastrzeżeniem innych ustaleń niniejszej uchwały, zakazuje się wydobywania surowców skalnych.
8. Dla ochrony złoża, o którym mowa w ust. 7, w tym także nieudokumentowanej jego części, na terenach oznaczonych symbolami „1USR”, „2USR”, „3USR” i „3ZL” zakazuje się realizowania inwestycji, które mogłyby wykluczyć ponowne przystąpienie do jego eksploatacji w dalszej przyszłości.
9. Uciążliwość dla środowiska istniejących i planowanych obiektów różnych funkcji nie może powodować obniżenia standardów wymaganych przepisami szczególnymi dla sąsiadujących terenów, w szczególności mieszkaniowych.
10. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzany jest obligatoryjnie.

§ 5

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego wymienione w ust. 2-6.
2. Obejmuje się ochroną znajdującą się na terenie oznaczonym symbolem „1U” wieżę widokową, w odniesieniu do której należy:
 - 1) zachować bryłę wieży i dach górnej jej kondygnacji,
 - 2) zachować układ i wykroje otworów w elewacjach, gzymsowania, kamienną licówkę z ciosów z czerwonego piaskowca, kroksztyny tarasu, kamienny wizerunek nad portalem,
 - 3) wyremontować wieżę i schody do niej, a balustradę tarasu wykonać według zachowanej ikonografii.
3. W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru planu znajduje się kościół pomocniczy p.w. MB Bolesnej, wpisany do rejestru zabytków pod nr 1234/Wł z dnia 02.02.1988 r., w otoczeniu tego obiektu – w tym na obszarze planu – zakazuje się wprowadzania zainwestowania naruszającego walory tego kościoła.
4. W zasięgu bezpośredniej ochrony ekspozycji czynnej z wieży widokowej elewacje budynków winny być pokrywane materiałem kamiennym, cegłą ceramiczną, tynkiem lub drewnem, a dachy czerwoną dachówką ceramiczną lub – w naturalnych kolorach – blachą miedzianą, gontem drewnianym lub łupkiem naturalnym.
5. Wewnątrz strefy ochrony krajobrazu na obszarach położonych poza zasięgiem bezpośredniej ochrony ekspozycji czynnej z wieży widokowej elewacje i dachy nowych budynków winny być pokrywane

materiałami wymienionymi w ust.4 lub ich dobrymi imitacjami.

6. W trakcie przeprowadzania prac ziemnych w razie natrafienia na obiekty archeologiczne należy przerwać prace, ich obszar zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a następnie przystąpić do archeologicznych badań ratowniczych na koszt inwestora.

§ 6

Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych wymienione w § 11 oraz w innych regulacjach niniejszej uchwały.

§ 7

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu wymienione w ust. 2-12.
2. Lokalizacja budynków na terenach kategorii oznaczonych symbolami „M”, „U”, „UT”, „UTA” i „KPU” jest możliwa wyłącznie wewnątrz obszarów określonych liniami zabudowy wymienionymi w § 2 ust. 1 pkt 9 i 10, z zastrzeżeniem ust.4 oraz w zgodzie z innymi regulacjami niniejszej uchwały i odrębnymi przepisami.
3. Na obowiązującej linii zabudowy należy usytuować zewnętrzną krawędź zewnętrznej ściany budynku, której długość nie może mierzyć mniej niż 6 m; powierzchnia otworów okiennych w tej ścianie nie może stanowić mniej niż 10% jej łącznej powierzchni.
4. Poza obowiązującą linią zabudowy dopuszcza się wykroczenie:
 - 1) na odległość do 2 m od przebiegu obowiązującej linii zabudowy:
 - a) elementami budynku, które w całości są zlokalizowane pod powierzchnią terenu oraz tarasami, schodami i podjazdami usytuowanymi na gruncie,
 - b) zadaszeniami, okapami, wykuszami i balkonami opierającymi się na częściach budynku znajdujących się wewnątrz obszaru oznaczonego liniami zabudowy,
 - 2) na odległość do 0,8 m od przebiegu obowiązującej linii zabudowy ryzalitami, pilastrami, kolumnami, opaskami wokółokiennymi i wokółdrzwiowymi oraz innymi zdobieniami elewacji, których łączna powierzchnia rzutu na ścianę zewnętrzną nie może przekraczać 20% powierzchni tej ściany.
5. Na terenach kategorii oznaczonych symbolami „US” i „USR” dopuszcza się lokalizację wyłącznie budynków (w tym wiat), które spełniają łącznie następujące warunki:
 - 1) służą obsłudze urządzeń sportowych lub rekreacyjnych usytuowanych na tych terenach,
 - 2) powierzchnia zabudowy każdego z tych budynków nie przekracza 30 m²,
 - 3) ilość tych budynków nie przekracza:
 - a) 6 na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem „1 US”, przy czym odległość po-

między dwoma sąsiednimi budynkami nie może być mniejsza od 50 m,

- b) 4 na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem „2 US”, przy czym odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi budynkami nie może być mniejsza od 50 m,
 - c) 2 na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem „3 US”, przy czym odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi budynkami nie może być mniejsza od 100 m,
 - d) 2 na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem „4 US”, przy czym odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi budynkami nie może być mniejsza od 100 m,
 - e) 1 na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem „5 US”,
 - f) 2 na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem „6 US”, przy czym odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi budynkami nie może być mniejsza od 50 m,
 - g) 1 na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem „7 US”, przy czym może to być wyłącznie wiat,
 - h) 2 na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem „1 USR”, przy czym odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi budynkami nie może być mniejsza od 50 m, a one same mogą być jedynie tymczasowymi obiektami budowlanymi,
 - i) 2 na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem „2 USR”, przy czym odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi budynkami nie może być mniejsza od 50 m, a one same mogą być jedynie tymczasowymi obiektami budowlanymi,
 - j) 2 na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem „3 USR”, przy czym odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi budynkami nie może być mniejsza niż 50 m, a one same mogą być jedynie tymczasowymi obiektami budowlanymi.
6. Maksymalna wysokość nowych budynków – liczona w sposób określony w przepisach prawa budowlanego – nie może przekraczać:
- 1) na terenach kategorii oznaczonych symbolami „UT” i „KPU” – 15 m,
 - 2) na terenach kategorii oznaczonych symbolami „M”, „U” i „UTA” – 12 m,
 - 3) na terenach kategorii oznaczonych symbolami „US”, „USR” i „IT” – 7 m.
7. Na terenie o symbolu „2KPU” dopuszcza się realizację jednego nowego budynku o gabarytach budynku już istniejącego na tym terenie (wymiały powierzchni zabudowanej, wysokość budynku oraz kształt i nachylenie dachu); ponadto budynki te mogą być połączone wspólnym zadaszeniem lub łącznikiem komunikacyjnym (korytarzem).
8. Nowa zabudowa – z wyjątkiem nowego budynku, o którym mowa w ust. 7 – powinna być kryta dachami, o jednakowym – w granicach nieruchomości – nachyleniu głównych połaci dachowych, zbiegających się w kalenicy i symetrycznych, równym 40° (z tolerancją ± 2°), z główną kalenicą prostopadłą do frontu działki, dopuszcza się pokrycie do 20% powierzchni każdego z budynków w inny sposób.

9. Przy realizacji nowego zainwestowania należy stosować rozwiązania przyjazne dla osób niepełnosprawnych.
10. Powierzchnie pokryte nawierzchniami utwardzonymi lub zabudowane powinny mieć sprawnie funkcjonujące odwodnienie deszczowe.
11. Odwodnienie dekarские obiektów budowlanych nie powinno być wyprowadzane na powierzchnie gruntu niezabezpieczoną nawierzchnią utwardzoną.
12. Zieleń urządzona nie powinna wprowadzać dominanty antropogenicznej, zwłaszcza poprzez masowe zastosowanie gatunków obcych lub w formach nazbyt zgeometryzowanych.

§ 8

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, wymienione w ust. 2 i 3.
2. Chroni się przed zmianą przeznaczenia obszary leśne objęte terenami kategorii oznaczonej symbolem „ZL”.
3. W zasięgu granicy udokumentowanego złoża piaskowca „Słupiec-Kościelec” zakazuje się wznoszenia budynków niebędących tymczasowymi obiektami budowlanymi. Ten zakaz rozszerza się na całą powierzchnię terenów objętych kategorią oznaczoną symbolem „USR”.

§ 9

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości wymienione w ust. 2-5.
2. Linie rozgraniczające, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, stanowią równocześnie granice działek przewidzianych do wydzielenia, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Dopuszcza się wydzielenie nowych granic działek dla obiektów komunikacji i infrastruktury technicznej.
4. Na obszarze objętym planem dopuszcza się wydzielanie także innych (niż określone w ust. 2 i 3) nowych granic nieruchomości przy uwzględnieniu następujących zasad:
 - 1) nowy układ granic umożliwi obsługę każdej nieruchomości w zakresie infrastruktury technicznej i dostępu do ulicy publicznej,
- 2) dopuszcza się realizowanie obsługi i dostępu, o których mowa w punkcie 1, poprzez drogi wewnętrzne – nie wyznaczone na rysunku planu – stanowiące współwłasność wszystkich właścicieli nieruchomości, dla których korzystanie z nich jest konieczne; w przypadku dróg obsługujących więcej niż jedną nieruchomość na terenach zabudowanych lub przewidzianych w niniejszym planie pod zabudowę, szerokość ich pasów drogowych nie powinna być mniejsza niż 10 m,
- 3) na terenach kategorii oznaczonych symbolami „M”, „U”, „UT”, „UTA” i „KPU” minimalna powierzchnia działki, na której można zlokalizować:
 - a) budynek mieszkalny oraz budynek z lokalami dla prowadzenia działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 150 m² – wynosi 2000 m²,

- b) budynek lub budynki z lokalami dla prowadzenia działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej mieszczącej się w przedziale od 150 m² do 500 m² – wynosi 3000 m²,
- c) budynek lub budynki z lokalami dla prowadzenia działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m² – wynosi 4000 m²,

- 4) nie dopuszcza się dokonywania nowych podziałów geodezyjnych na terenach kategorii oznaczonych symbolami „US” i „USR”, które mogłyby utrudnić zagospodarowanie terenu zgodnie z niniejszą uchwałą,
 - 5) możliwe będzie zagospodarowanie terenu zgodne z innymi ustaleniami niniejszej uchwały oraz przepisami odrębnymi.
5. Dopuszcza się dokonywanie scaleń gruntów w granicach terenów oznaczonych tym samym symbolem literowym oraz w obrębie ulic publicznych.

§ 10

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu określone w ust. 2 i 3.
2. Obowiązuje zakaz sytuowania budynków na terenach kategorii oznaczonych symbolami „ZL” i „KDD”; na pozostałych terenach warunki realizacji budynków regulują inne zapisy niniejszej uchwały oraz przepisy odrębne.
3. Na obszarze planu zakazuje się w szczególności lokalizacji:
 - 1) stacji paliw płynnych, obiektów usług pogrzebowych oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m²,
 - 2) wolno stojących garaży i ich zespołów,
 - 3) stacji bazowych telefonii komórkowej.

§ 11

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej wymienione w ust. 2-7.
2. Tereny kategorii oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL i KDD przeznacza się na pasy ulic publicznych (istniejących i planowanych do modernizacji lub realizacji) – lokalnych (KDL) i dojazdowych (KDD), dla których określa się następujące ustalenia:
 - 1) ustala się minimalne szerokości pasów drogowych ulic oznaczonych symbolami:
 - a) „1KDL” – zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) „2KDL” – 15 m,
 - c) „3KDL” – 15 m,
 - d) „4KDL” – zgodnie z rysunkiem planu,
 - e) „5KDL” – zgodnie z rysunkiem planu,
 - f) „6KDL” – 15 m,
 - g) „7KDL” – zgodnie z rysunkiem planu,
 - h) „1KDD” – zgodnie z rysunkiem planu,
 - i) „2KDD” – 12 m,
 - j) „3KDD” – 12 m,
 - k) „4KDD” – 12 m,
 - l) „5KDD” – 12 m,
 - m) „6KDD” – 12 m,

- 2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej w sposób niekolidujący z funkcją komunikacyjną ulic,
 - 3) jezdnie ulic powinny mieć utwardzoną trwałą nawierzchnię i sprawny system odprowadzania wód opadowych,
 - 4) zjazdy z ulic powinny być organizowane w sposób niekolidujący z innymi ustaleniami niniejszej uchwały, w szczególności poprzez minimalizację kolizji ze ścieżkami spacerowymi i ciągami rowerowymi oraz z maksymalnym zachowaniem istniejących zadrzewień,
 - 5) zjazdy z ulic, o których mowa w pkt 4, mogą być zorganizowane za zgodą i na warunkach określonych przez właściwych zarządców,
 - 6) przy realizacji ulic oznaczonych symbolami „1KDL” i „2KDL” należy uwzględnić to, że w przyszłości mają one stanowić fragmenty, przewidzianej w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej Nowa Ruda”, trasy relacji północ-południe stanowiącej lokalną (w mieście) alternatywę dla drogi wojewódzkiej nr 381,
 - 7) ciąg odcinków ulic oznaczonych symbolami „2KDL”, „3KDL”, „4KDL”, „5KDL” i „6KDL”, zapewniający dostęp do górnej części obszaru planu, winien mieć parametry umożliwiające w szczególności przejazd autobusów turystycznych, przy czym na odcinku oznaczonym symbolem „4KDL” oraz „5KDL” dopuszcza się wahadłową organizację ruchu samochodowego,
 - 8) dopuszcza się lokalizację budynków wyłącznie w pasach ulic oznaczonych symbolami „4KDL” i „6KDL” na odcinkach, na których ich szerokość przekracza 15 m oraz w sposób, który nie koliduje z funkcją komunikacyjną, w zgodzie z innymi regulacjami niniejszej uchwały i odrębnymi przepisami; budynki te mogą mieć powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 50 m² i mogą być przeznaczone dla usług handlu i gastronomii, dla sanitariatów oraz schronów przeciwdeszczowych,
 - 9) dopuszcza się realizację urządzeń sportowych i rekreacyjnych takich jak np. wyciągi saneczkowe i konstrukcje mostowe przenoszące fragmenty torów saneczkowych w sposób niekolidujący z funkcją komunikacyjną ulic,
 - 10) pozostałe zasady zagospodarowania na terenach ulic powinny być zgodnie z innymi regulacjami niniejszej uchwały oraz z odrębnymi przepisami.
3. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem KDX przeznacza się na pasy publicznych przejść pieszych, których określa się następujące ustalenia:
- 1) zarządca może na tych terenach dopuścić ruch samochodowy, ruch rowerowy, ruch pojazdów konnych oraz inne rodzaje ruchu, określając dla każdego z nich odpowiednie ograniczenia,
 - 2) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz małej architektury i zieleni urządzonej, pod warunkiem, że ich usytuowanie nie będzie kolidowało z funkcją komunikacyjną tych terenów,
 - 3) dopuszcza się lokalizację budynków oraz organizowanie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych wyłącznie na terenie oznaczonym symbolem „1KDX”, budynki te mogą mieć powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 50 m² i mogą być przeznaczone dla usług handlu, gastronomii, dla sanitariatów lub schronów przeciwdeszczowych.
4. Na terenach, na których dopuszczono lokalizację miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych w granicach poszczególnych nieruchomości, należy przewidzieć lokalizację niezbędnej ilości takich miejsc. Miejsca postojowe mogą być realizowane jako terenowe lub jako wybrane kondygnacje lub ich fragmenty w obiektach budowlanych. Ustala się, że na jedno mieszkanie powinny przypadać co najmniej dwa miejsca postojowe. W odniesieniu do powierzchni użytkowej (w budynkach) służącej prowadzeniu działalności gospodarczej określa się następujące minimalne ilości miejsc postojowych:
- 1) o powierzchni od 6 m² do 20 m² – 1 miejsce postojowe,
 - 2) o powierzchni powyżej 20 m², nie więcej jednak niż 50 m² – 2 miejsca postojowe,
 - 3) o powierzchni powyżej 50 m² – po jednym miejscu postojowym za każde rozpoczęte 50 m² i dodatkowo dwa miejsca postojowe.
5. W zakresie lokalizacji sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:
- 1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej mogą być lokalizowane na terenach kategorii oznaczonej symbolem „IT”,
 - 2) w pasach ulic publicznych i publicznych przejść pieszych mogą być realizowane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej pod warunkiem, że nie będą kolidowały z ich funkcjami komunikacyjnymi,
 - 3) nie dopuszcza się prowadzenia nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej (elementów liniowych) z wyjątkiem sieci elektroenergetycznych:
 - a) na terenach oznaczonych symbolami „3US”, „1KPU”, „1KDL”, „2KDL”, „3KDL”, „4KDL”, „1KDD” i „1KDX”,
 - b) na terenie oznaczonym „1US” prowadzonych do obsługi urządzeń obsługujących stok narciarski,
 - c) na terenie oznaczonym „1USR” przez okres nie dłuższy niż 5 lat,
 - 4) dopuszcza się przeprowadzenie/usytuowanie wybranych nowych elementów sieci i lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na innych niż wymienione w pkt 1 i 2 terenach, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów i nie zostanie zajęte więcej niż 10% powierzchni jednostki terenowej; urządzenia infrastruktury technicznej towarzyszące elementom liniowym mogą być lokalizowane zarówno jako podziemne i jako nadziemne, w tym w zależności od uwarunkowań technicznych – jako wolnostojące lub wbudowane w inne obiekty,
 - 5) przy projektowaniu nowych inwestycji należy – w miarę możliwości – unikać kolizji z istnieją-

- cymi elementami infrastruktury technicznej. W przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego zagospodarowania z tymi elementami należy je przenieść lub odpowiednio zmodyfikować, przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z przepisów szczególnych oraz na warunkach i w uzgodnieniu z operatorem sieci. Sposób zagospodarowania terenu powinien umożliwić odpowiednim służbom dostęp do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- 6) w sąsiedztwie istniejącego gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia występują ograniczenia w zainwestowaniu i zagospodarowaniu; w szczególności w pasach o szerokości 25 m, liczonych od zewnętrznej ścianki gazociągu w obie strony, zakazuje się lokalizacji obiektów przeznaczonych dla usług, w tym handlu i gastronomii.
 6. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów nad urządzeniami podziemnymi bez uzgodnienia z użytkownikami tych urządzeń.
 7. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej określa się następująco:
 - 1) zaopatrzenie w wodę powinno się odbywać poprzez podłączenie do komunalnej sieci wodociągowej,
 - 2) ścieki bytowe powinny być kierowane do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się, do czasu realizacji w pobliżu odpowiedniego systemu kanalizacyjnego gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach i ich systematyczny wywóz do miejsc zrzutów w systemie kanalizacji sanitarnej, na terenach wyposażonych w kanalizację sanitarną wszystkie obiekty, w których mogą powstawać ścieki bytowe, powinny być niezwłocznie podłączone do tej kanalizacji,
 - 3) dopuszcza się kierowanie ścieków bytowych z terenów oznaczonych symbolami „1US ” i „1KPU” do niekomunalnej oczyszczalni ścieków, w tym położonej na terenie oznaczonym symbolem „1KPU”,
 - 4) jeżeli na obszarze planu będą wytwarzane ścieki inne niż bytowe, należy je odprowadzać do sieci, o których mowa w pkt 2, po odpowiednim oczyszczeniu i na warunkach uzgodnionych z operatorami sieci,
 - 5) wszelkie ulice, place, parkingi, dojazdy o utwardzonej nawierzchni winny być wyposażone w systemy odprowadzania wód opadowych, z urządzeniami do separacji substancji ropopochodnych; w przypadku zastosowania nawierzchni częściowo utwardzonych ("ażurowych") należy odpowiednio zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń,
 - 6) wody opadowe, o których mowa w pkt 5, przed zrzutem do cieków powierzchniowych i gruntu, winny być w razie potrzeby odpowiednio podczyszczane; może to być realizowane na obszarze planu lub poza jego granicami,
 - 7) zaopatrzenie w energię elektryczną powinno się odbywać siecią średniego i/lub niskiego napięcia, odpowiednio do potrzeb,
 - 8) zaopatrzenie w gaz powinno się odbywać siecią gazociągów niskiego i średniego ciśnienia, odpowiednio do potrzeb; przyłączanie odbiorców do sieci gazowej powinno odbywać się na zasadach określonych w przepisach prawa energetycznego,
 - 9) dopuszcza się jedynie systemy ogrzewania oparte na energii elektrycznej, gazie, oleju opałowym, a także na źródłach odnawialnych, które nie powodują przekroczenia standardów jakości środowiska w otoczeniu; ograniczenie to nie dotyczy paliwa stosowanego w kominkach niestanowiących podstawowego systemu ogrzewania obiektu i przeznaczonych tylko do incydentalnego użytkowania,
 - 10) telefonizacja powinna się odbywać poprzez podłączenie do dostępnych systemów,
 - 11) gromadzenie i odprowadzanie odpadów stałych powinno się odbywać zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi – powszechnymi i miejscowymi; w szczególności wszystkie nieruchomości na terenie których mogą być wytwarzane odpady ,winny być wyposażone w urządzenia służące do gromadzenia odpadów; urządzenia te należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, w przypadku czasowego składowania odpadów na terenie nieruchomości należy miejsce tego składowania zabezpieczyć przed infiltracją odcieków do gruntu; należy też zapewnić urządzenia umożliwiające selektywne gromadzenie odpadów.
- § 12
1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów wymienione w ust. 2 i 3.
 2. Na terenie oznaczonym symbolem 1USR dopuszcza się dokonywanie obróbki urobionych i zalegających na tym terenie mas skalnych do 5 lat od dnia uchwalenia niniejszego planu, lecz bez prawa wznoszenia budynków niebędących tymczasowymi obiektami budowlanymi.
 3. Na niezalesionych częściach terenów kategorii oznaczonych symbolami „M”, „U”, „UT ”, „KDD” i „KDX” dopuszcza się, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem, uprawę łąk i prowadzenie gospodarki pasterskiej oraz wykorzystywanie ich do celów rekreacyjnych bez prawa wznoszenia obiektów budowlanych innych niż obiekty małej architektury oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej przewidziane do obsługi ustalonego w planie zagospodarowania.
 4. Tymczasowym sposobem zagospodarowania terenów kategorii oznaczonej symbolem „KDD” są drogi wewnętrzne o parametrach określonych w niniejszej uchwale dla terenów kategorii oznaczonej symbolem „KDD”, oraz publicznie dostępne dla osób poruszających się pieszo, na rowerach i wózkach inwalidzkich. Tymczasowy sposób zagospodarowania nie może trwać dłużej niż 1 rok od momentu wyposażenia tych ulic w niezbędną infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną oraz w utwardzoną trwałą nawierzchnię jezdni, ani dłużej niż przez 20 lat.

5. Tymczasowym sposobem zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem „1KDL” jest droga wewnętrzna o parametrach określonych w niniejszej uchwale dla terenów kategorii oznaczonej symbolem „KDL”, oraz publicznie dostępne dla osób poruszających się pieszo na rowerach i wózkach inwalidzkich. Tymczasowy sposób zagospodarowania nie może trwać dłużej niż 1 rok od momentu wyposażenia tej ulicy w niezbędny system odprowadzania wód deszczowych oraz w utwardzoną trwałą nawierzchnię jezdni, ani dłużej niż przez 20 lat.

§ 13

1. Na obszarze planu obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy miejskiej Nowa Ruda, bądź zbywanych na jej rzecz, jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

R o z d z i a ł II

Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia terenów

§ 14

1. Wprowadza się podział obszaru objętego planem na tereny zwane także jednostkami terenowymi, dla których w dalszej części uchwały określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania.
2. Jednostkami terenowymi są także tereny, o których mowa w § 11 ust. 2 i 3.
3. W § § 15-24, w ustępach oznaczonych numerem 1, zostało określone przeznaczenie podstawowe dla terenów poszczególnych kategorii.

§ 15

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem M przeznacza się dla wolno stojących budynków jednorodzinnych i obiektów usług turystycznych wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi; na tę kategorię składają się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1–5.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się – z zastrzeżeniem ust. 3:
 - 1) usługi gastronomii wbudowane w obiekty wymienione w ust. 1,
 - 2) usługi handlu zajmujące powierzchnię użytkową nieprzekraczającą 100 m², wbudowane w obiekty wymienione w ust. 1,
 - 3) zieleni, w tym w ogródkach przydomowych, i obiekty małej architektury,
 - 4) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne,
 - 5) poszerzanie ulic publicznych i publicznych przejść pieszych oraz przeprowadzanie dróg wewnętrznych według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszych i rowerowych,
 - 6) organizowanie parkingów, miejsc postojowych dla rowerów i budowę garaży wbudowanych w obiekty, o których mowa w ust. 1,

- 7) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciami, w sposób określony w § 11.
3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 5–7, nie powinno zająć więcej niż 30% powierzchni terenu i powierzchni użytkowej w budynkach.
4. Powierzchnia zabudowana budynkami nie powinna przekraczać 20% powierzchni nieruchomości.
5. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych powiększona o powierzchnię wychodni skalnych nie powinna zajmować mniej niż 50% powierzchni nieruchomości.

§ 16

1. Teren kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem U (teren oznaczony symbolem 1U) przeznacza się dla wieży widokowej oraz nowego budynku dla lokalizacji usług turystycznych i gastronomicznych.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 3:
 - 1) w budynku wieży widokowej dopuszcza się wprowadzenie usług związanych z jej podstawowym przeznaczeniem i w sposób, który z nim nie koliduje,
 - 2) w nowym budynku dopuszcza się wprowadzanie innych funkcji związanych z przeznaczeniem określonym w ust. 1,
 - 3) lokalizację górnej stacji wyciągu narciarskiego wraz z ewentualnym budynkiem dla obsługi tej stacji oraz innych urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
 - 4) zieleni i obiekty małej architektury,
 - 5) poszerzenie publicznych przejść pieszych oraz przeprowadzenie dróg wewnętrznych, według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszych i rowerowych,
 - 6) lokalizację garażu wbudowanego w nowy budynek, o którym mowa w pkt 1, oraz organizowanie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych i rowerów,
 - 7) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciami, w sposób określony w § 11.
3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 5–7, nie powinno zająć łącznie więcej niż 30% powierzchni terenu i powierzchni użytkowej w nowych budynkach.
4. Powierzchnia zabudowana nowymi budynkami nie może przekroczyć 400 m².
5. W nowych budynkach co najmniej 30% elewacji winno być pokryte czerwonym piaskowcem.
6. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych powiększona o powierzchnię wychodni skalnych nie może wynosić mniej niż 50% powierzchni nieruchomości.

§ 17

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem UT przeznacza się dla obiektów usług turystycznych i związanych z obsługą ruchu pielgrzymkowego, na tę kategorię składają się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1–4.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 3:

- 1) obiekty, w których świadczone mają być usługi hotelarskie z towarzyszącą – zajmującą do 30% powierzchni użytkowej budynku – funkcją mieszkaniową lub inną usługową,
 - 2) lokalizację obiektów i urządzeń sportowych oraz rekreacyjnych,
 - 3) lokalizację innych nieuciążliwych usług związanych z obsługą ruchu turystycznego i rekreacyjnego,
 - 4) zieleni i obiekty małej architektury,
 - 5) poszerzanie ulic publicznych i publicznych przejść pieszych oraz przeprowadzanie dróg wewnętrznych według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszych i rowerowych,
 - 6) budowę garaży wbudowanych oraz organizowanie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych i rowerów,
 - 7) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób określony w § 11.
3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 5–7, nie powinno zająć łącznie więcej niż 30% powierzchni terenu i powierzchni użytkowej w budynkach.
4. W obrębie terenu należy stosować jednolitą kolorystykę elewacji oraz jednolitą kolorystykę dachów.
5. Udział gruntów zabudowanych budynkami nie może przekroczyć:
- 1) na terenach oznaczonych symbolami „1UT” i „2UT” – 25% ich powierzchni,
 - 2) na terenie oznaczonym symbolem „3UT” – 70% jego powierzchni,
 - 3) na terenie oznaczonym symbolem „4UT” – 20% jego powierzchni.
6. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych powiększona o powierzchnię wychodni skalnych nie może wynosić mniej niż:
- 1) 30% powierzchni nieruchomości na terenach oznaczonych symbolami „1UT” i „3UT”,
 - 2) 50% powierzchni nieruchomości na terenach oznaczonych symbolami „2UT” i „4UT”.

§ 18

1. Teren kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem UTA (teren oznaczony symbolem 1UTA) przeznaczają się dla gospodarstwa agroturystycznego o wiodącym profilu nastawionym na rekreację jeździecką.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się – z zastrzeżeniem ust. 3:
 - 1) lokalizację obiektów i urządzeń sportowych oraz rekreacyjnych,
 - 2) lokalizację niewymienionych w ust. 1 nieuciążliwych usług związanych z obsługą ruchu turystycznego i rekreacyjnego,
 - 3) zieleni i obiekty małej architektury,
 - 4) poszerzanie ulic publicznych i publicznych przejść pieszych oraz przeprowadzanie dróg wewnętrznych według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszych i rowerowych,
 - 5) budowę garaży wbudowanych oraz organizowanie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych, konnych i rowerów,

- 6) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób określony w § 11.
3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 4–6, nie powinno zająć łącznie więcej niż 30% powierzchni terenu.
4. W obrębie terenu należy stosować jednolitą kolorystykę elewacji i jednolitą kolorystykę dachów.
5. Powierzchnia zabudowana budynkami nie może przekroczyć 900 m².
6. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych powiększona o powierzchnię wychodni skalnych nie może wynosić mniej niż 70%.

§ 19

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem US przeznaczają się dla terenowych urządzeń sportu i rekreacji, na tę kategorię składają się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1–7.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się – z zastrzeżeniem ust. 3:
 - 1) uprawę łąk i wypas zwierząt hodowlanych w sposób i w zakresie niekolidującym z przeznaczeniem, o którym mowa w ust. 1,
 - 2) zieleni i obiekty małej architektury,
 - 3) poszerzanie ulic publicznych i publicznych przejść pieszych oraz przeprowadzanie dróg wewnętrznych według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszych i rowerowych,
 - 4) organizowanie miejsc postojowych dla rowerów, a na terenie oznaczonym symbolem „7US” także miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych,
 - 5) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób określony w § 11.
3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3–5, nie powinno zająć łącznie więcej niż 30% powierzchni terenu.
4. W obrębie terenu należy stosować jednolitą kolorystykę elewacji i jednolitą kolorystykę dachów.
5. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych wraz z wychodniami skalnymi nie może wynosić mniej niż 90% powierzchni nieruchomości.

§ 20

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem UR przeznaczają się dla terenowych urządzeń sportu i rekreacji oraz dla urządzania biwaków i pikników, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, na tę kategorię składają się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1–3.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 3:
 - 1) uprawę łąk i wypas zwierząt hodowlanych w sposób i w zakresie niekolidującym z przeznaczeniem, o którym mowa w ust. 1,
 - 2) zieleni i obiekty małej architektury,
 - 3) poszerzanie ulic publicznych i publicznych przejść pieszych oraz przeprowadzanie dróg wewnętrznych według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszych i rowerowych,

- 4) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciami, w sposób określony w § 11.
3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2–4, nie powinno zająć łącznie więcej niż 30% powierzchni terenu.
4. W obrębie terenu należy stosować jednolitą kolorystykę elewacji i jednolitą kolorystykę dachów.
5. Na terenie oznaczonym symbolem „1USR” rozszerza się zakres przeznaczenia podstawowego określonego w ust. 1 o usługi wykorzystujące jako atrakcję turystyczną lub rekreacyjną wyrobisko dawnej kopalni.
6. Na terenie oznaczonym symbolem „3USR” rozszerza się zakres przeznaczenia podstawowego określonego w ust. 1 o oczyszczalnię ścieków bytowych.
7. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych wraz z wychodniami skalnymi nie może wynosić mniej niż 90% powierzchni nieruchomości.

§ 21

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem KPU przeznacza się dla organizowania terenowych miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych i rowerów oraz dla usług turystycznych i gastronomicznych, na tę kategorię składają się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1 i 2.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1, dopuszcza się – z zastrzeżeniem ust. 3:
 - 1) lokalizację innych usług związanych z obsługą ruchu turystycznego, rekreacyjnego i pielgrzymkowego,
 - 2) lokalizację schronów przeciwdeszczowych niekolidującą z przeznaczeniem, o którym mowa w ust. 1,
 - 3) zieleni i obiekty małej architektury,
 - 4) poszerzanie ulic publicznych i publicznych przejść pieszych oraz przeprowadzanie dróg wewnętrznych według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszych i rowerowych,
 - 5) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciami w sposób określony w § 11.
3. Użytkowanie, o którym mowa w ust.2 pkt 1 i 5, nie powinno zająć łącznie więcej niż 30% powierzchni terenu.
4. W obrębie terenu należy stosować jednolitą kolorystykę elewacji i jednolitą kolorystykę dachów.
5. Powierzchnia zabudowana budynkami na terenie oznaczonym symbolem „2KPU” nie może przekraczać 1200 m².
6. Na terenie oznaczonym symbolem „1KPU” rozszerza się zakres przeznaczenia podstawowego określonego w ust.1 o oczyszczalnię ścieków.
7. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych na obszarze nieruchomości nie może wynosić mniej niż 10% jej powierzchni.

§ 22

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem KP przeznacza się dla organizowania tere-

nowych miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych i rowerów, na tę kategorię składają się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1 i 2.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się – z zastrzeżeniem ust. 3:
 - 1) lokalizację schronów przeciwdeszczowych niekolidującą z przeznaczeniem, o którym mowa w ust. 1,
 - 2) zieleni i obiekty małej architektury,
 - 3) poszerzanie ulic publicznych oraz przeprowadzanie dróg wewnętrznych według zasad określonych w § 9 ust.4 pkt 2, oraz ciągów pieszych i rowerowych,
 - 4) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciami w sposób określony w § 11.
3. Użytkowanie, o którym mowa w ust.2 pkt 1 i 4, nie powinno zająć łącznie więcej niż 30% powierzchni terenu.
4. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych na obszarze nieruchomości nie może wynosić mniej niż 10% jej powierzchni.

§ 23

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem IT przeznacza się dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej służących do obsługi zainwestowania na obszarze planu takich, jak w szczególności: stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, separatory wód deszczowych itp., na tę kategorię składają się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1 i 2.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się – z zastrzeżeniem ust. 3:
 - 1) ustawianie kontenerów służących do selektywnego zbierania odpadów,
 - 2) zieleni i obiekty małej architektury,
 - 3) poszerzanie ulic publicznych i przeprowadzanie dróg wewnętrznych według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszych i rowerowych,
 - 4) organizowanie parkingów i miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych i rowerów.
3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, nie powinno zająć łącznie więcej niż 40% powierzchni terenu.
4. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych na obszarze nieruchomości nie może wynosić mniej niż 10%.

§ 24

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem ZL przeznacza się dla prowadzenia gospodarki leśnej, w tym pod zalesienie, na tę kategorię składają się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1–3.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1, dopuszcza się zagospodarowanie związane z gospodarką leśną określone w art.3 pkt 2 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 .(Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz.679 z późn. zm.), przy uwzględnieniu innych regulacji niniejszej uchwały.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się lokalizacji budynków, w tym tymczasowych.

R o z d z i a ł III

§ 28

Ustalenia końcowe

Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 25

Dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na terenach, na których w niniejszym planie określono inne niż rolne przeznaczenie.

§ 26

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego.

§ 27

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


BOŻENA BEJNAROWICZ

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
29 marca 2006 r. (poz. 1580)**

NOWA RUDA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU W REJONIE GÓRY WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

RYSUNEK PLANU



Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
29 marca 2006 r. (poz. 1580)

**STWIERDZENIE ZGODNOŚCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSKIEJ NOWA RUDA” (UCHWAŁA
NR 145/xviii/99 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE Z DNIA 15 GRUDNIA 1999 R.”**

Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Góry Wszystkich Świętych z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda” (uchwała nr 145/XVIII/99 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 15 grudnia 1999 r.”).

Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
29 marca 2006 r. (poz. 1580)

**ROZSTRZYGNIĘCIE O ROZPATRZENIU UWAG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU W REJONIE GÓRY WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH**

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowej Rudzie, biorąc pod uwagę stanowisko Burmistrza o niezgłoszeniu uwag do projektu planu rozstrzyga, co następuje:

Odstępuje od rozstrzygnięcia.

Załącznik nr 4 do uchwały Rady
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
29 marca 2006 r. (poz. 1580)

**ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH
ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowej Rudzie rozstrzyga co następuje:

§ 1.

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zadania własne gminy.
2. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamówień realizowanych w trybie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych.

§ 2.

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1:

1. realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z prawem budowlanym, o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnych, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska,
2. inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła realizowane będą w sposób określony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3. realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 3.

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), przy czym:

1. wydatki majątkowe gminy określa uchwała rady gminy,
2. wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.

§ 4.

1. Zadania w zakresie budowy dróg, o których mowa w § 1 finansowane będą przez budżet gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.
2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach wykazanych w § 2 będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), ze środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno – prawne.
3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.).

§ 5.

Prognozowane źródła finansowania przez gminę:

- 1) dochody własne,
- 2) dotacje,
- 3) pożyczki preferencyjne,
- 4) fundusze Unii Europejskiej,
- 5) udział podmiotów gospodarczych.

1581

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 30 marca 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury – Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Strzegom im. E. Orzeszkowej

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom im. E. Orzeszkowej, stanowiącym załącznik do uchwały nr 82/2000 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury – Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Strzegom im. E. Orzeszkowej wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom, zwana dalej BPMiG jest samorządowa instytucją kultury, która działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, póź. 539 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, póź. 1231 z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
4. uchwały nr 37/95 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 30.03.1995 r. w sprawie wydzielenia ze Strzegomskiego Centrum Kultury – Biblioteki Miejsko-Gminnej w Strzegomiu.
5. Postanowień niniejszego Statutu.”

2) § 5 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 5 W skład BPMiG wchodzi następujące pionki:

1. Wypożyczalnia dla Dorosłych
2. Oddział Dziecięcy
oraz filie:
 1. Filia Nr 1, ul. Mickiewicza 1, Strzegom

2. Filia w Goczałkowie, ul. Kolejowa 2
3. Filia w Jarosławie, Jarosław 37
4. Filia w Stanowicach, ul. Świebódzka 13
5. Filia w Żółkiewce, Żółkiewka 51
6. Filia w Kostrzy, ul. Kopernika 8.”

3) § 9 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 9 1. Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Strzegom im. E. Orzeszkowej kieruje Dyrektor, który zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Strzegomia.”

4) § 10 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 10 Organizację wewnętrzną BPMiG określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Strzegomia.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW SITARZ

1582

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów prowadzonych przez Gminę Strzegom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz granice ich obwodów:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Strzegomiu – struktura organizacyjna klasy I–VI
 - a) działa na bazie jednego z budynków obiektów oświatowych w Strzegomiu, przy ul. Mickiewicza 1
 - b) do obwodu szkoły należą uczniowie z miejscowości: Wieśnica, Strzegom, ulice: Agatowa, Aleja Wojska Polskiego od nr 35, Ametystowa, Anielewicz, Bazaltowa, Bukowa, Cicha, Dębowa, Fiołkowa, Granitowa, Gronowska, Jaśminowa, Kalcytowa, Kasztanowa, Klonowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Kościuszki od nr 31, Kwarцова, Legnicka, Staffa, Matejki, Mickiewicza, Mostowa, Reja, Niecała, Ofiar Katynia, Promenada, Różana, Rzeźnicza, Sikorskiego, Skalna, Sosnowa, Strzelnicza, Chopina, Wałowa, Witosa, Wyspiańskiego.
2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Strzegomiu – struktura organizacyjna klasy I–VI,
 - a) działa na bazie obiektów oświatowych w Strzegomiu przy ul. Jeleniogórskiej 19
 - b) do obwodu szkoły należą uczniowie z miejscowości: Granica, Tomkowice, Stawiska, Modlęcin od nr 57 od kl. IV, Godziszówek, Strzegom, ulice: Dolna, Brzegowa, Górnicza, Jeleniogórska, Konopnickiej, Kopalniana, Milenijna, Miodowa, Wałbrzyska, Wydobywacza.
3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzegomiu im. Kornela Makuszyńskiego – struktura organizacyjna klasy I–VI,
 - a) działa na bazie części budynków oświatowych w Strzegomiu, przy ul. Aleja Wojska Polskiego 3-5,
 - b) do obwodu szkoły należą uczniowie z miejscowości: Morawa, Międzyrzecze, Skarżyce, Żółkiewka, Strzegom, ulice: Al. Wojska Polskiego do nr 35, Pl. Jana Pawła II, Andersa, Rynek, 3-go Maja, Armii Krajowej, Bankowa, Bema, Bracka, Brzozowa, Bohaterów Getta, Ceglana, Czerwonego Krzyża, Czarna, Dąbrowskiego, Dembińskiego, Kamienna, Kasztelańska, Kościelna, Kościuszki do nr 30, Krótka, Kwiatowa, Koszarowa, Leśna, Lipowa, Limanowskiego, Morska, Niepodległości, Obywatelska, Olszowa, Ogrodowa, Paderewskiego, Piłsudskiego, Polna, Parkowa, Rybna, Słoneczna, Starzyńskiego, Szarych Szeregów, Szkolna, Św. Anny, Św. Jadwigi, Św. Jana, Św. Tomasza, Świdnicka, Wesoła, Wolska, Wrzosowa, Wspólna, Zielona.
4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jarosławie, wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jarosławie – struktura organizacyjna klasy I–VI.

- a) działa na bazie jednego z budynków oświatowych w Jarosławie 98,
 - b) do obwodu szkoły należą uczniowie z miejscowości: Jarosław, Bartoszków, Rusko.
5. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goczałkowie – struktura organizacyjna klasy I–VI,
 - a) działa na bazie obiektów oświatowych w Goczałkowie, ul. Parkowa 4
 - b) do obwodu szkoły należą uczniowie z miejscowości: Goczałków, Goczałków Górny, Graniczna, Rogóżnica.
 6. Szkoła Podstawowa w Stanowicach wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – struktura organizacyjna klasy I–VI,
 - a) działa na bazie obiektów oświatowych w Stanowicach ul. Świebodzka 7
 - b) do obwodu szkoły należą uczniowie z miejscowości: Stanowice, Grochotów
 7. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Olszanie – struktura organizacyjna klasy I–VI,
 - a) działa na bazie obiektów oświatowych w Olszanie 33
 - b) do obwodu szkoły należą uczniowie z miejscowości: Olszany, Modlęcin do nr 56.
 8. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kostrzy – struktura organizacyjna klasy I–VI,
 - a) działa na bazie obiektów oświatowych w Kostrzy ul. Żeromskiego 22
 - b) do obwodu szkoły należą uczniowie z miejscowości: Kostrza, Żelazowo.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Strzegomia.

§ 3

Tracą moc: uchwała nr 14/99 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalania planu sieci szkół publicznych stopnia podstawowego i granic ich obwodów na terenie miasta i gminy Strzegom i uchwała nr 48/2001 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr 14/99 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół publicznych stopnia podstawowego i granic ich obwodów na terenie miasta i gminy Strzegom.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW SITARZ

1583

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 30 marca 2006 r.

**w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic
ich obwodów prowadzonych przez Gminę Strzegom**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Strzegom, oraz granice ich obwodów:

1. Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu, ul. Brzegowa 1
 - a) struktura organizacyjna klasy I – III
 - b) do obwodu szkoły należą uczniowie z miejscowości: Morawa, Godziszówek, Grochotów, Granica, Kostrza, Międzyrzecze, Modłecin, Oluszany, Skarżyce, Stanowice, Stawiska, Tomkowice, Żelazowo, Żółkiewka, Strzegom, ulice: Pl. Jana Pawła II, 3-go Maja, Armii Krajowej, Andersa, Bema, Bohaterów Getta, Bracka, Brzegowa, Brzozowa, Czarna, Ceglana, Dembińskiego, Dolna, Górnica, Jeleniogórska, Kasztelańska, Konopnickiej, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Kszarowa, Kopalniana, Limanowskiego, Lipowa, Miodowa, Morska, Milenijna, Obywatelska, Oluszowa, Ogrodowa, Piłsudskiego, Polna, Rybna, Słoneczna, Starzyńskiego, Szarych Szeregów, Św. Jadwigi, Św. Tomasza, Świdnicka, Wałbrzyska, Wesola, Wspólna, Wydobywca, Wolska, Wrzosowa, Zielona.
2. Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Strzegomiu, ul. Mickiewicza 1
 - a) struktura organizacyjna klasy I – III
 - b) do obwodu szkoły należą uczniowie z miejscowości: Wieśnica, Strzegom ulice: Agatowa, Al. Wojska Polskiego, Ametystowa, Anielewicz, Bankowa, Bazaltowa, Bukowa, Cicha, Czerwonego Krzyża, Chopina, Dąbrowskiego, Dębowa, Fiołkowa, Granitowa, Gronowska, Jaśminowa, Kalcytowa, Kasztanowa, Klonowa, Kamienna, Kochanowskiego, Kolejowa, Kościuszki, Kwarцова, Legnicka, Leśna, Staffa, Matejki, Mostowa, Mickiewicza, Niecała, Nie-

podległości, Ofiar Katynia, Paderewskiego, Parkowa, Promenada, Rynek, Reja, Różana, Rzeźnicza, Sikorskiego, Skalna, Szkolna, Św. Jana, Sosnowa, Strzelnica, Św. Anny, Witosa, Wyściańskiego, Wałowa.

3. Gimnazjum w Jarosławie 98
 - a) struktura organizacyjna klasy I – III
 - b) do obwodu szkoły należą uczniowie z miejscowości: Bartoszków, Jarosław, Rusko.
4. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Goczałkowie ul. Szkolna 1
 - a) struktura organizacyjna kl. I – III
 - b) do obwodu szkoły należą uczniowie z miejscowości: Goczałków, Goczałków Górny, Graniczna, Rogóżnica.

§ 2

Traci moc uchwała nr 15/99 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie miasta i gminy Strzegom

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Strzegomia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

STANISŁAW SITARZ

1584

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Strzegomia

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Burmistrz Strzegomia wnosi do spółek handlowych wkłady pieniężne w ramach kwot przewidzianych na te cele w budżecie Gminy Strzegom w zamian za obejmowane udziały lub akcje.
2. Burmistrz Strzegomia upoważniony jest do wnoszenia wkładów niepieniężnych, w postaci składników aktywów, mogących zgodnie z przepisami prawa stanowić wkład niepieniężny, w zamian za obejmowane akcje lub udziały, po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Strzegomiu.

§ 2

1. Burmistrz Strzegomia cofa udziały i akcje w spółkach.
2. Wycofanie udziałów i akcji przez Gminę Strzegom następuje wyłącznie w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Burmistrz Strzegomia przed przystąpieniem do zbywania i cofania udziałów i akcji w spółkach, w których gmina jest udziałowcem lub akcjonariuszem, jest zobowiązany do uzyskania zgody Rady Miejskiej w Strzegomiu wyrażonej w formie uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW SITARZ

1585

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie zaliczenia ulic miejskich (ul. Księdza Dziekana Wawrzyńca Bochenka i ul. Wrocławskiej) w Trzebnicy do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.) Rada Miejska w Trzebni-
cy uchwala, co następuje:

§ 1

Zalicza się niżej wymienione ulice w Trzebnicy do kategorii dróg gminnych:

Lp.	Nazwa ulicy	Długość ulicy (m)	Klasa drogi
1.	ul. Księdza Dziekana Wawrzyńca Bochenka	686	Z
2.	ul. Wrocławska	2.231	Z
Razem		2.917	

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

CZESŁAW CZTERNASTEK

Objaśnienia: Z – zbiorcza

1586

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z 2005 roku) Rada Miejska w Ząbkowicach Śląskich uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
 - od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość za miesiąc: **5,23 PLN, ceny netto + należny podatek VAT,**
 - od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz innych niż mieszkańcy podmiotów i instytucji nieprowadzących działalności gospodarczej: **50,79 PLN, ceny netto + należny podatek VAT za 1,0 m³ odpadu.**
2. Ustala się górną stawkę opłaty za odbiór i transport nieczystości ciekłych: 46,66 PLN ceny netto + należny podatek VAT za 1,0 m³.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ANDRZEJ DOMINIK

1587

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 6 kwietnia 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Stare II

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXII/1844/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Stare II (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia nr 4, poz. 1351) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść § 47 uchwały nr XLVIII/3072/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Stare II, który otrzymuje brzmienie:

„§ 47. Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 3,0%.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JACEK OSSOWSKI

1588

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 6 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Północne we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz uchwały nr XXII/1842/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Północne (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 4, poz. 1349) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł 1

Ustalenia ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Północne, zwany dalej planem, który obejmuje obszar ograniczony od zachodu działką nr 14 AM 7 obręb Stabłowice, ulicą Stabłowicką, od północy i wschodu linią kolejową, od południa ulicami Górecką, Wełnianą i Starobielawską.
2. Załącznikami do uchwały są:
 - 1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
 - 2) stwierdzenie zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wrocław, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
 - 3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;
 - 4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały;
3. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie określenia granic i sposobu zagospodarowania terenów górniczych zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, a także terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi ze względu na niewystępowanie takich terenów.

4. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) oznaczenia ogólne:

- a) granica terenu objętego planem,
 - b) linia rozgraniczająca tereny,
 - c) obowiązująca linia zabudowy,
 - d) nieprzekraczalna linia zabudowy,
 - e) granica obszaru obniżonej zabudowy,
 - f) granica obszaru podwyższonej zabudowy,
 - g) granica obszaru lokalizacji zabudowy mieszkaniowej przy kolei,
 - h) rejon lokalizacji dominanty,
 - i) granica strefy ochrony konserwatorskiej, dotyczącej zabytków archeologicznych,
 - j) stanowisko archeologiczne,
 - k) obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków,
- 2) symbole – oznaczenia cyfrowe i literowe dotyczące terenów.

5. Pozostałe oznaczenia mają charakter informacyjny.

§ 2

1. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) uchwała – niniejsza uchwała;
- 2) rysunek planu – graficzny zapis planu, przedstawiony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000;
- 3) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;

- 4) strefa – zbiór terenów, dla których obowiązuje ta sama grupa ustaleń;
- 5) dominanta – obiekt budowlany lub jego część, który koncentruje uwagę obserwatora w pewnym obszarze zabudowy ze względu na swoją wysokość;
- 6) rejon lokalizacji dominanty – obszar w którym dopuszczalna jest lokalizacja dominanty;
- 7) obowiązująca linia zabudowy – linia określająca usytuowanie frontowej ściany lub części ściany budynku lub jednego z budynków na działce na poziomie parteru;
- 8) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu budowli naziemnych niebędących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;
- 9) obszar obniżonej zabudowy – obszar, w którym należy lokalizować zabudowę niższą niż podstawowa ustalona dla danego terenu;
- 10) obszar podwyższonej zabudowy – obszar, w którym należy lokalizować zabudowę wyższą niż podstawowa ustalona dla danego terenu;
- 11) przeznaczenie terenu lub obiektu – jest to kategoria przeznaczenia lub działalności, które jako jedyne są dopuszczone w danym terenie lub obiekcie;
- 12) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która powinna dominować w danym terenie lub obszarze w sposób określony w ustaleniach planu;
- 13) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe;
- 14) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod kosze na śmieci, śmietniki;
- 15) usługi – budynki wolno stojące lub lokale, będące częścią innego budynku przeznaczone do prowadzenia działalności, związanych z zaspokojeniem potrzeb ludzkich, wykonywanych przez jedne podmioty gospodarcze na rzecz innych podmiotów w celu zaspokojenia ich potrzeb konsumpcyjnych lub produkcyjnych, takich jak obsługa firm i klientów, finanse, handel detaliczny, rzemiosło, gastronomia, sport, rekreacja, wypoczynek, kultura, zdrowie, edukacja i wychowanie oraz administracja;
- 16) wskaźnik intensywności zabudowy – stosunek powierzchni ogólnej zabudowy wszystkich kondygnacji nadziemnych, w zewnętrznym obrysie, obiektów kubaturowych zlokalizowanych na działce lub terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, wraz powierzchnią poddaszy, liczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami, do powierzchni działki lub terenu netto;
- 17) uciążliwość – jest to zjawisko lub stan, utrudniający życie mieszkańcom i wpływający negatywnie na środowisko, takie jak hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza czy zanie-

czyszczenie odpadami; za obiekty i funkcje uciążliwe uznaje się takie, które spowodować mogą obniżenie, wymaganych przepisami szczegółowymi, standardów środowiska;

- 18) trasa rowerowa – czytelny spójny ciąg różnych rozwiązań technicznych, funkcjonalnie łączący poszczególne części miasta i obejmujący wydzielone drogi rowerowe, pasy i kontrapasy rowerowe, ulice uspokojonego ruchu, strefy zamieszkiwania, skróty rowerowe, drogi niepubliczne o małym ruchu (w porozumieniu z zarządcą takiej drogi) oraz inne odcinki, które mogą być bezpieczne i wygodnie wykorzystane przez rowerzystów;
 - 19) strefa ochronna od linii kolejowej – obszar zawarty w pasie 100 m od linii skrajnego toru kolejowego, na którym zakazuje się lokalizowania działalności związanej z produkcją i obrotem substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi, żrącymi i pyłącymi stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla ruchu kolejowego.
2. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 3

1. Ustala się grupy kategorii przeznaczenia terenu:
 - 1) zabudowa mieszkaniowa;
 - 2) zabudowa usługowa;
 - 3) komunikacja drogowa;
 - 4) zieleń;
 - 5) wody powierzchniowe;
 - 6) infrastruktura techniczna.
2. Ustala się kategorie przeznaczenia terenów:
 - 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – przez co należy rozumieć teren, na którym w sposób określony w ustaleniach planu, przewiduje się lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub ich zespołów wraz z przeznaczeniem uzupełniającym oraz funkcjami garażowymi, gospodarczymi oraz obiektami lub budowlami rekreacyjno sportowymi, przeznaczonymi na użytek własny;
 - 2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – przez co należy rozumieć teren, na którym w sposób określony w ustaleniach planu, przewiduje się lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich zespołów wraz z przeznaczeniem uzupełniającym oraz funkcjami garażowymi i obiektami lub budowlami rekreacyjno sportowymi, przeznaczonymi na użytek własny;
 - 3) zabudowa mieszkaniowo-usługowa – przez co należy rozumieć połączenie w ramach jednego obiektu funkcji mieszkaniowej oraz funkcji usługowej;
 - 4) obsługa firm i klientów – przez co należy rozumieć tereny lokalizacji biur i lokali związanych z działalnościami takimi jak:
 - a) informatyka i działalności pokrewne (oprogramowanie, tworzenie baz danych, przetwarzanie danych, doradztwo z zakresu sprzętu komputerowego i tym podobne),
 - b) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinach nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych,

- c) działalność prawnicza,
 - d) rachunkowość, księgowość, doradztwo, reklama,
 - e) pracownie architektoniczne i artystyczne,
 - f) biura podróży i agencje turystyczne,
 - g) fotografowanie, poligrafia, badanie opinii publicznych, tłumaczenia,
 - h) rekrutacje pracowników, inwigilacja i ochrona;
- 5) finanse – przez co należy rozumieć tereny lokalizacji biur i lokali, o powierzchni nie większej niż 200 m², związanych z działalnościami takimi jak:
- a) pośrednictwo finansowe,
 - b) działalności banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową,
 - c) działalności instytucji związanych z ubezpieczeniami i funduszami inwestycyjnymi;
- 6) handel detaliczny – przez co należy rozumieć tereny lokalizacji obiektów usługowych, związanych z działalnościami takimi jak sprzedaż detaliczna towarów w sklepach z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych;
- 7) rzemiosło – przez co należy rozumieć tereny lokalizacji obiektów usługowych lub drobnej działalności wytwórczej takich jak, punkty naprawy artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego, usługi drobne jak szewc, fryzjer, optyk, kuśnierz, magiel, pralnia, wypożyczanie multimedialnych, usługi kserograficzne i intrologatorskie oraz gabinety kosmetyczne;
- 8) gastronomia – przez co należy rozumieć tereny lokalizacji obiektów usługowych takich jak, kawiarnie, restauracje, puby, winiarnie;
- 9) sport, rekreacja, wypoczynek – przez co należy rozumieć tereny lokalizacji obiektów i urządzeń sportowych, sportowo-rehabilitacyjnych, urządzeń i obiektów rozrywkowych, obiektów gastronomiczno-rekreacyjnych, obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, ośrodków sportowo-rekreacyjnych i centrów edukacyjno-rozrywkowych;
- 10) kultura – przez co należy rozumieć tereny lokalizacji obiektów usługowych takich jak kina, teatry, muzea, galerie sztuki, kluby, biblioteki, ośrodki kulturalne, w tym również obiektów otwartych służącym wyżej wymienionym celom;
- 11) zdrowie – przez co należy rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację przychodni, poradni, zespołów gabinetów lekarskich, rehabilitacyjnych i opieki społecznej;
- 12) edukacja i wychowanie – przez co należy rozumieć tereny wraz z budynkami przeznaczonymi pod lokalizację szkoły, przedszkola, gimnazjum, liceum oraz innych jednostek związanych z nauczaniem i wychowaniem wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową;
- 13) administracja – przez co należy rozumieć lokalizację obiektów związanych z administracją wszystkich rodzajów i szczebli oraz instytucjami kojarzonymi z działalnością publiczną takimi jak policja, straż pożarna;
- 14) produkcja – przez co należy rozumieć tereny lokalizacji obiektów drobnej działalności wytwórczej takich jak obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, cięcie i obróbka elementów drewnianych;
- 15) zieleni urządzona – przez co należy rozumieć tereny zagospodarowane zielenią niską, średnią i wysoką wraz z urządzeniami towarzyszącymi takimi jak place zabaw, ścieżki, obiekty małej architektury a także towarzyszące zbiorniki i ciekły wodne;
- 16) wody powierzchniowe – przez co należy rozumieć tereny zbiorników wodnych;
3. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczyć innych niż te, które są dla nich ustalone w planie.

§ 4

Ustala się zasady dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) dopuszcza się przerwanie obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy przez tereny komunikacji wewnętrznej;
- 2) dopuszcza się usługi wbudowane w partery budynków, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;
- 3) zakazuje się lokalizowania garaży wolno stojących i ich zespołów;
- 4) zakazuje się lokalizowania wolno stojących budynków gospodarczych;
- 5) zakazuje się lokalizowania hurtowni, placów targowych, hal targowych oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m².

§ 5

Ustala się zasady dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego:

- 1) tereny niezabudowane i nieutwardzone należy przeznaczyć na zieleni;
- 2) istniejące nasadzenia należy, w miarę możliwości, zachować i wykorzystać do ukształtowania zespołów zieleni wysokiej;
- 3) dopuszcza się w razie konieczności wycinkę zdrowych drzew pod warunkiem stosowania zasady kompensacji przyrodniczej, polegającej na posadzeniu w zamian za jedno drzewo wycięte trzech drzew w innym miejscu w granicach działki;
- 4) należy zachować zbiorniki wodne otoczone, w miarę możliwości, zielenią;
- 5) należy pozostawić naturalny charakter zarysu linii brzegowej zbiorników wodnych;
- 6) należy wprowadzić obudowę biologiczną cieków wodnych zielenią;
- 7) w przypadku lokalizacji funkcji wrażliwych na hałas w zasięgu uciążliwości hałasu komunikacyjnego, należy wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia terenu i obiektu, takie jak ekrany akustyczne, zieleni izolacyjna oraz podwyższona izolacyjność materiałów budowlanych obiektu;
- 8) obowiązują standardy akustyczne, określone przepisami szczególnymi, dla wymienionych terenów zaliczonych do następujących rodzajów terenów w rozumieniu Prawa ochrony środowiska:
 - a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UO jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,
- c) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MNU oraz UMN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi,
- d) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, MWU, UZ, W + ZP oraz W + US jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkiwania zbiorowego.

§ 6

Ustala się zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- 1) na całym obszarze planu wprowadzona jest strefa ochrony konserwatorskiej, dotycząca zabytków archeologicznych, w której warunkuje się opiniowanie prac ziemnych z właściwymi służbami ochrony zabytków;
- 2) w obrębie stanowiska archeologicznego nr 16 – znaleziska z okresu neolitu, zaznaczonego na rysunku planu oraz w przypadku odkryć zabytków archeologicznych na pozostałym obszarze, warunkuje się przeprowadzenie badań archeologicznych za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków;
- 3) ochroną konserwatorską objęte są obiekty znajdujące się pod następującymi adresami: Chwałkowska 1-3, 2-4, 5-7 i 6; Główna 3/5, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 29, 33, 35, 37 i 80; Stabłowicka 75, 109a, 109b, 111, 111a do 111d, 113/115, 113a do 113d, 117, 117a do 117d, 119, 119a do 119d, 137, 139 i 141; Starobielska 2, 4-6, 8-10, 12-14, 16-18, 20-22, 28-30, 32-34, 36-38, 40-42, 46, 48-50 i 52 oraz Towarowa 3 i 4, wymienione w gminnej ewidencji zabytków i oznaczone na rysunku planu.

§ 7

Ustala się zasady dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) na terenach przeznaczonych do realizacji celów publicznych oraz na terenie dróg wewnętrznych dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych i zieleni, a także dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych o powierzchni do 1 m², sytuowanych na elementach infrastruktury drogowej, ponad skrajnią drogową;
- 2) na terenach oznaczonych symbolami: 1KD-Z, 2KD-Z, 4 KD-L, 5 KD-L, 11KD-D i 12KD-D dopuszcza się lokalizację wolno stojących nośników reklamowych;
- 3) na terenach mieszkaniowo-usługowych, oznaczonych symbolami MWU, dopuszcza się lokalizację zieleni, obiektów małej architektury oraz lokalizację nośników reklamowych;
- 4) na terenach zieleni urządzonej oznaczonej symbolem ZP dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.

§ 8

Ustala się zasady dotyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązujące linie zabudowy ustala rysunek planu;
- 2) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala rysunek planu;
- 3) dopuszcza się dachy płaskie, o nachyleniu do 10%;
- 4) dopuszcza się dachy symetryczne dwu i wielospadowe o nachyleniu połaci 35° – 55°;
- 5) dopuszcza się poddasze użytkowe;
- 6) dachy strome należy pokryć dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi;
- 7) dopuszcza się w dachach stromych okna połaciowe, a także lukarny pojedyncze lub łączone w zespoły.

§ 9

Ustala się zasady dotyczące szczegółowych zasad scalania i podziału nieruchomości:

- 1) zakazuje się wydzielania działek pozbawionych dostępu do drogi publicznej lub pozbawionych dostępu do drogi publicznej poprzez inną działkę, która jest wydzieloną geodezyjnie drogą;
- 2) dopuszcza się scalanie i wtórne podziały działek;
- 3) dopuszcza się wydzielenie działek służących powiększeniu innej działki budowlanej, mającej dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej;
- 4) dopuszcza się inne, niż wskazane na rysunku planu, podziały terenu pod działki budowlane, wynikające z warunków użytkowania i władania terenu, przy zachowaniu następujących parametrów:
 - a) powierzchnie działek zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej nie mogą być większe niż 1200 m² i nie mogą być mniejsze niż 600 m²,
 - b) szerokość frontów działek zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej nie może być większa niż 30 m i nie może być mniejsza niż 18 m,
 - c) powierzchnie działek zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej nie mogą być większe niż 900 m² nie mogą być mniejsze niż 450 m²,
 - d) szerokość frontów działek zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej nie może być większa niż 19 m i nie może być mniejsza niż 12 m, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej,
 - e) powierzchnie działek zabudowy jednorodzinnej szeregowej nie mogą być większe niż 600 m² nie mogą być mniejsze niż 300 m²,
 - f) szerokość frontów działek zabudowy jednorodzinnej szeregowej nie może być większa niż 9 m i nie może być mniejsza niż 7 m, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej,
- 5) dla innych form zabudowy nie ustala się szczególnych wymagań w zakresie powierzchni działki, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;
- 6) dopuszcza się kąt położenie co najmniej jednej z granic działek w stosunku do pasa drogowego od 135° do 45°;
- 7) dopuszcza się odstępowania od punktu 6 w szczególnych przypadkach, uzasadnionych warunkami terenowymi.

§ 10

Ustala się zasady dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji:

- 1) należy zorganizować miejsca parkingowe dla samochodów osobowych w ilości:
 - a) co najmniej 1,5 miejsca na każde mieszkanie, wliczając w to garaż wbudowany, dla każdego budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

- b) co najmniej 2 miejsca dla samochodu osobowego, wliczając w to garaż wbudowany, dla każdego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 - c) co najmniej 1 miejsce na 40 m² powierzchni użytkowej usług,
- 2) dopuszcza się urządzenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w formie garażu wbudowanego w kondygnację podziemną lub parter budynków;
 - 3) obsługa komunikacyjna terenów od wyznaczonych na rysunku planu przyległych terenów ulic lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;
 - 4) dopuszcza się urządzenie ulic dojazdowych i wewnętrznych w formie pieszo-jezdnej lub z wydzielonymi chodnikami, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej, przy zachowaniu wymaganych przepisami szczególnymi odległości krawężnika od wyznaczonej w planie linii zabudowy.

§ 11

1. Ustala się zasady infrastruktury technicznej:

- 1) sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic;
- 2) projektowany układ poszczególnych sieci uzbrojenia technicznego należy, w miarę możliwości, sytuować równolegle w stosunku do istniejących i planowanych linii rozgraniczających ulic;
- 3) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 i 2 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tych ustaleń;
- 4) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów, pod warunkiem zgodności z ustaleniami, o których mowa w rozdziałach 1 i 2 niniejszej uchwały;
- 5) realizacja kompleksowego uzbrojenia technicznego w ramach budowy układu komunikacyjnego;
- 6) demontaż wszystkich nieczynnych sieci uzbrojenia technicznego wraz z modernizacją, przebudową lub budową układu komunikacyjnego;
- 7) przebudowa istniejących i likwidacja nieczynnych sieci uzbrojenia technicznego, kolidujących z planowanym zainwestowaniem.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

- 1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej;
- 2) budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w układach pierścieniowych, zapewniających ciągłość dostawy wody do odbiorców oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe;
- 3) wymianę sieci wodociągowej, która ze względu na zbyt małe przekroje lub zły stan techniczny nie pozwala na dostawę wody w odpowiedniej ilości i o odpowiednim ciśnieniu.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych ustala się:

- 1) odprowadzenie ścieków do kolektora Bystrzyca oraz kolektora Odra;
- 2) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich obszarów zainwestowania;
- 3) budowę przepompowni ścieków na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 K;

- 4) dopuszcza się budowę dodatkowych przepompowni ścieków, stosownie do potrzeb, zlokalizowanych na terenach własnych inwestorów;
 - 5) podczyszczenie ścieków, z terenów wyznaczonych w planie pod zabudowę usługową i rzemieślniczą, o przekroczonych dopuszczalnych wartościach zanieczyszczeń, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji, na terenach własnych inwestorów.
- ##### 4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i gruntowych ustala się:

- 1) odprowadzenie wód opadowych, istniejącym oraz planowanym systemem sieci deszczowej, do odbiorników należących do zlewni rzeki Bystrzycy;
- 2) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe terenów zabudowanych i utwardzonych;
- 3) usunięcie z wód deszczowych substancji ropopochodnych i zawieszin, jeśli przekroczą one wartości określone w przepisach szczególnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika, za pomocą osadników i separatorów zlokalizowanych na terenie własnym inwestora;
- 4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt 3;
- 5) stosowanie rozwiązań technicznych służących zatrzymaniu wód w obrębie posesji;
- 6) dopuszcza się oprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej za zgodą właściciela sieci;
- 7) likwidację rowów melioracyjnych, kolidujących z planowanym zainwestowaniem i nieposiadających włączenia do nich innych rowów lub kanałów deszczowych, poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu drenażowego;
- 8) zarurowanie rowów melioracyjnych, kolidujących z planowanym zainwestowaniem i posiadających włączone do nich inne rowy lub wloty kanałów deszczowych;
- 9) obowiązek ułożenia jednostronnego drenażu wzdłuż kanału, o którym mowa w pkt 8;
- 10) rozwiązania techniczne w zakresie pkt 7 i 8 muszą uwzględniać dopływ wód pochodzących z obszaru całej zlewni rowu, przewidzianego do zarurowania lub likwidacji;
- 11) modernizację istniejącego systemu drenażowego, kolidującego z planowanym zainwestowaniem i włączenie go do nowo projektowanego systemu odwadniającego;
- 12) rozwiązanie utrzymania odpowiedniego poziomu wód gruntowych indywidualnie dla poszczególnych obiektów, w zależności od ich funkcji oraz posadowienia najniższego pomieszczenia w obiekcie;
- 13) obowiązek pozostawienia pasa terenu o szerokości co najmniej 3 m, wolnego od zabudowy, wzdłuż górnych krawędzi skarp brzegów rowów, umożliwiającego prowadzenie prac konserwacyjnych;
- 14) zakaz lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w odległości mniejszej niż 3 m od

- górnych krawędzi skarp brzegów rowów, z wyjątkiem urządzeń służących do podczyszczania wód opadowych;
- 15) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci i urządzeń melioracji szczegółowych należy sporządzić dokumentację techniczną, zawierającą sposób jej odbudowy.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
- 1) dostawę gazu z miejskiej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia;
 - 2) rozbudowę sieci gazowej, o której mowa w pkt 1 na tereny wyznaczone w planie pod zabudowę,
 - 3) zakaz krzyżowania się projektowanych gazociągów z torami kolejowymi na terenach kolejowych objętych zasięgiem konstrukcji mostowych i wiaduktowych, oraz na terenie stacji kolejowej Wrocław Pracze.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
- 1) dostawę energii elektrycznej z istniejącej i planowanej sieci średniego i niskiego napięcia;
 - 2) rozbudowę i budowę nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz budowę stacji transformatorowych wewnętrznych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako obiekty wolno stojące, wbudowane lub dobudowane;
 - 3) lokalizację nowych stacji transformatorowych wolno stojących na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2E, 3E, 4E, 5E;
 - 4) budowę stacji transformatorowych na terenach planowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, w ilości i w rejonach lokalizacji określonych przez zarządzającego siecią, stosownie do zapotrzebowania mocy;
 - 5) budowę dodatkowych stacji transformatorowych, niewymienionych w pkt 3 i 4 stosownie do potrzeb, zlokalizowanych na terenie własnym inwestora;
 - 6) likwidację stacji transformatorowej słupowej R-2699, znajdującej się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5MN, po wybudowaniu stacji wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4E;
 - 7) likwidację stacji transformatorowej słupowej R-3077, znajdującej się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 7MW, po wybudowaniu stacji wewnętrznej, zlokalizowanej na tym terenie;
 - 8) skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, kolidujących z planowanym zainwestowaniem;
 - 9) przebudowę kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, kolidujących z planowanym zainwestowaniem;
 - 10) zakaz budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
- 1) realizację lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe, płynne lub wykorzystanie energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii;
 - 2) stosowanie urządzeń o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
 - 3) likwidację lub modernizację istniejących lokalnych kotłowni na paliwo stałe, o wysokim stopniu emisji zanieczyszczeń, poprzez zmianę czynnika grzewczego oraz stosowanie urządzeń, o których mowa w pkt 2;
 - 4) wykorzystanie energii cieplnej z miejskiej sieci ciepłowniczej w przypadku włączenia obszaru planu do tego systemu.
8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego; dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.
9. W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się:
- 1) przyłączenie do sieci telefonicznej;
 - 2) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych w miarę możliwości we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;
 - 3) dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej na budynkach pod warunkiem, że wysokość anteny wraz z konstrukcją wsporczą oraz urządzeń technologicznych nie będzie większa niż 1/3 wysokości budynku;
 - 4) dopuszcza się lokalizowanie masztów urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji pod warunkiem, że odległość od obszaru kolejowego będzie większa niż całkowita wysokość urządzenia;
 - 5) zakaz budowy wolno stojących wież telefonii komórkowej.

R o z d z i a ł 2

Ustalenia dla stref

§ 12

1. Dla strefy, oznaczonej symbolem MW, ustala się przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
 - 1) liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy nie może być większa niż 5 – w tym piąta kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego, z zastrzeżeniem pkt 3 i o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;
 - 2) wysokość zabudowy nie może być większa niż 16 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 20 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, z zastrzeżeniem pkt 4 i o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;
 - 3) wysokość dominanty nie może być większa niż 6 kondygnacji nadziemnych – szósta wyłącznie w formie poddasza użytkowego, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;
 - 4) wysokość dominanty nie może być większa niż 20 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 24 m mierzona do najwyższego punktu w

- dachu, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;
3. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) wskaźnik intensywności zabudowy nie może być większy niż 1,0;
 - 2) w przypadku zlokalizowania usług należy urządzić dodatkowe miejsca parkingowe, wg zasad zawartych w § 10;
 - 3) należy lokalizować dominanty jak na rysunku planu;
 4. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązuje ustalenie dotyczące ochrony i kształtowania środowiska – należy utworzyć ogólnodostępne tereny zieleni dla codziennego wypoczynku mieszkańców na powierzchni nie mniejszej niż 40% działki budowlanej.

§ 13

1. Dla strefy oznaczonej symbolem MWU ustala się przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
2. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
 - 1) liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy nie może być większa niż 5 kondygnacji – w tym piąta kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego, z zastrzeżeniem pkt 3;
 - 2) wysokość zabudowy nie może być większa niż 16 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 20 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, z zastrzeżeniem pkt 4;
 - 3) liczba kondygnacji nadziemnych dominanty nie może być większa niż 6 kondygnacji – szósta wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
 - 4) wysokość dominanty nie może być większa niż 20 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 24 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu.
3. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) należy stosować wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 1,0;
 - 2) należy lokalizować dominanty jak na rysunku planu;
 - 3) należy lokalizować usługi w parterach zabudowy;
 - 4) dopuszcza się lokalizację usług w kondygnacji nad parterem;
4. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązuje ustalenie dotyczące ochrony i kształtowania środowiska – należy utworzyć ogólnodostępne tereny zieleni dla codziennego wypoczynku mieszkańców na powierzchni nie mniejszej niż 20% działki budowlanej.

§ 14

1. Dla strefy, oznaczonej symbolem MN, ustala się przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

- 1) liczba kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 3 – w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
- 2) wysokość zabudowy nie może być większa niż 8 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 12 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
- 3) dopuszcza się możliwość rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych, jeśli pozwalają na to przepisy szczególne;
- 4) dla nowej zabudowy oraz w przypadku rozbudowy zabudowy istniejącej ustala się wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej – 0,5;
 - b) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej – 0,6;
 - c) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej – 0,8;
3. W strefie, o której mowa w ust. 1, dopuszcza się dobudowanie garażu do istniejącego budynku, w którym dotychczas nie zlokalizowano garażu wbudowanego.

§ 15

1. Dla strefy, oznaczonej symbolem MNU, ustala się przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową produkcyjno-usługową.
2. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
 - 1) liczba kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 3 – w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
 - 2) wysokość zabudowy nie może być większa niż 8 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 12 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
 - 3) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8;
3. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) zabudowa produkcyjno-usługowa w odległości od linii kolejowej zapewniającej zachowanie dopuszczalnego natężenia hałasu i wibracji, określonego w odrębnych przepisach, przy uwzględnieniu dodatkowych zabezpieczeń: w formie zieleni izolacyjnej, lokalizacji od strony torów pomieszczeń niezwiązanych ze stałym przebywaniem ludzi, stosowania materiałów budowlanych o podwyższonej izolacyjności akustycznej oraz doborze odpowiedniej konstrukcji obiektów odpornej na drgania,
 - 2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w odległości od linii kolejowej zapewniającej zachowanie dopuszczalnego natężenia hałasu i wibracji, określonego w odrębnych przepisach, przy uwzględnieniu dodatkowych zabezpieczeń: w formie zieleni izolacyjnej, lokalizacji od strony torów pomieszczeń niezwiązanych ze stałym przebywaniem ludzi, stosowania materiałów budowlanych o podwyższonej izolacyjności akustycznej oraz doborze odpowiedniej konstrukcji obiektów odpornej na drgania,

- 3) należy przeznaczyć 30% powierzchni działki na zieleni;
- 4) na terenie oznaczonym symbolem 1MNU należy pozostawić istniejący szpaler drzew.

R o z d z i a ł 3

Ustalenia dla terenów

§ 16

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 1MW.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14.
3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązuje ustalenie – wyznacza się dominanty u zbiegu ulic 1KD-Z i 4KD-L oraz na osi ulicy 10 KD-D jak na rysunku planu;
4. Obowiązuje zakaz wjazdu na teren, o którym mowa w ust. 1, z ulicy 1KD-Z.

§ 17

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku symbolem 2MW.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14.
3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) należy stosować regularny, uporządkowany układ kompozycji przestrzennej z budynkami mieszkalnymi sytuowanymi prostopadłe lub równoległe do drogi 1KD-Z;
 - 2) wyznacza się dominantę u zbiegu ulic 1KD-Z i 4KD-L, jak na rysunku planu.

§ 18

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 3MW i 4MW.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14 z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) należy stosować regularny, uporządkowany układ kompozycji przestrzennej z budynkami mieszkalnymi sytuowanymi prostopadłe lub równoległe do drogi 10KD-D w pasie szerokości 100 metrów od linii rozgraniczającej ulicy 10KD-D;
 - 2) wyznacza się obszar obniżonej zabudowy jak na rysunku planu;
 - 3) w obszarze obniżonej zabudowy liczba kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 4 – w tym czwarta kondygnacja wyłącznie jako poddasze użytkowe;
 - 4) w obszarze obniżonej zabudowy wysokość zabudowy nie może być większa niż 12 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 16 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
 - 5) wyznacza się obszar podwyższonej zabudowy jak na rysunku planu;

- 6) w obszarze podwyższonej zabudowy liczba kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 6 – w tym szósta kondygnacja wyłącznie jako poddasze użytkowe;
- 7) w obszarze podwyższonej zabudowy wysokość zabudowy nie może być większa niż 20 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu oraz nie może być większa niż 24 m mierzona do najwyższego punktu w dachu.

§ 19

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku symbolem 5MW.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14 z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) wyznacza się dominantę u zbiegu ulic 4KD-L i 11KDW, jak na rysunku planu;
 - 2) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy parteru w odległości 6 m od linii brzegowej zbiornika wodnego;
 - 3) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy nadwieszanej nad parterem w odległości 6 m w głąb zbiornika wodnego od jego linii brzegowej;
 - 4) dopuszcza się podparcie zabudowy nadwieszanej nad lustrem wody słupami konstrukcyjnymi wbitymi w dno zbiornika wodnego;
 - 5) w przypadku realizacji zabudowy nadwieszanej nad zbiornikiem wodnym, w parterze od strony zbiornika wodnego dopuszcza się tylko usługi gastronomii, sportu, rekreacji, wypoczynku i kultury;
 - 6) w przypadku realizacji zabudowy nadwieszanej nad zbiornikiem wodnym dopuszcza się usługi na kondygnacji nad parterem budynku;
 - 7) wyznacza się obszar podwyższonej zabudowy, jak na rysunku planu;
 - 8) w obszarze podwyższonej zabudowy liczba kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 6 – w tym szósta kondygnacja wyłącznie jako poddasze użytkowe;
 - 9) w obszarze podwyższonej zabudowy wysokość zabudowy nie może być większa niż 20 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu oraz nie może być większa niż 24 m, mierzona do najwyższego punktu w dachu.

§ 20

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku symbolem 6MW.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14 z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) wyznacza się dominantę u zbiegu ulic 4KD-L i 12KDW, jak na rysunku planu;
 - 2) wyznacza się obszar obniżonej zabudowy, jak na rysunku planu;

- 3) w obszarze obniżonej zabudowy liczba kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 4 – w tym czwarta kondygnacja wyłącznie jako poddasze użytkowe,
- 4) w obszarze obniżonej zabudowy wysokość zabudowy nie może być większa niż 12 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu oraz nie może być większa niż 16 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu.

§ 21

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku symbolem 7MW.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14 z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) dopuszcza się wolno stojące obiekty usług handlu o powierzchni sprzedażowej do 2000 m²,
 - 2) wyznacza się obszar podwyższonej zabudowy, jak na rysunku planu;
 - 3) w obszarze podwyższonej zabudowy liczba kondygnacji nadziemnych nie może być mniejsza niż 6 – w tym szósta kondygnacja wyłącznie jako poddasze użytkowe;
 - 4) w obszarze podwyższonej zabudowy wysokość zabudowy nie może być większa niż 20 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu oraz nie może być większa niż 24 m, mierzona do najwyższego punktu w dachu.

§ 22

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku symbolem 8MW.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14.

§ 23

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku symbolem 9MW.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) wyznacza się dominantę u zbiegu ulic 1KD-Z i 2KD-Z jak na rysunku planu;
 - 2) liczba kondygnacji nadziemnych dominanty nie może być większa niż 7 – w tym siódma kondygnacja wyłącznie jako poddasze użytkowe;
 - 3) wysokość zabudowy dominanty nie może być większa niż 24 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 28 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
 - 4) wyznacza się obszar podwyższonej zabudowy jak na rysunku planu;
 - 5) w obszarze podwyższonej zabudowy liczba kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 6 – w tym szósta kondygnacja wyłącznie jako poddasze użytkowe;

- 6) w obszarze podwyższonej zabudowy wysokość zabudowy nie może być większa niż 20 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu oraz nie może być większa niż 24 m, mierzona do najwyższego punktu w dachu;
- 7) dopuszcza się wyprostowanie i regulację linii brzegowej zbiornika wodnego, pomiędzy załamaniem linii rozgraniczających tereny w miejscach ich styku z linią brzegową;
- 8) wyprostowanie linii brzegowej nie może zmniejszyć powierzchni zbiornika wodnego;
- 9) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy nadwieszanej powyżej parteru w odległości 6 m w głąb zbiornika wodnego od jego linii brzegowej;
- 10) dopuszcza się podparcie zabudowy nadwieszanej nad lustrem wody słupami konstrukcyjnymi wbitymi w dno zbiornika wodnego;
- 11) w przypadku realizacji zabudowy nadwieszanej nad zbiornikiem wodnym, w parterze od strony zbiornika wodnego dopuszcza się tylko usługi gastronomii, sportu, rekreacji, wypoczynku i kultury;
- 12) w przypadku realizacji zabudowy nadwieszanej nad zbiornikiem wodnym dopuszcza się usługi na kondygnacji nad parterem budynku.

§ 24

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku symbolem 10MW.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują ustalenia, dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) wyznacza się dominantę u zbiegu ulic 1KD-Z i 3KD-Z jak na rysunku planu;
 - 2) liczba kondygnacji nadziemnych dominanty nie może być większa niż 7 – siódma kondygnacja jako poddasze użytkowe;
 - 3) wysokość zabudowy dominanty nie może być większa niż 24 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 28 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu.

§ 25

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku symbolem 1MWU.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują ustalenia dla strefy MWU, zawarte w § 15, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) wyznacza się dominantę u zbiegu ulic 2KD-Z i 4KD-L jak na rysunku planu;
 - 2) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy parteru w odległości 6 m od linii brzegowej stawu;
 - 3) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy nadwieszanej nad parterem w odległości 6 m w głąb stawu od jego linii brzegowej;

- 4) dopuszcza się podparcie zabudowy nadwieszonej nad lustrem wody słupami konstrukcyjnymi wbitymi w dno stawu;
- 5) w przypadku realizacji zabudowy nadwieszonej nad stawem, w parterze od strony stawu dopuszcza się tylko usługi gastronomii, sportu, rekreacji, wypoczynku i kultury;
- 6) w przypadku realizacji zabudowy nadwieszonej nad stawem dopuszcza się usługi w kondygnacji nad parterem budynku;
- 7) wyznacza się obszar podwyższonej zabudowy jak na rysunku planu;
- 8) w obszarze podwyższonej zabudowy liczba kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 6 – szósta kondygnacja wyłącznie jako poddasze użytkowe;
- 9) w obszarze podwyższonej zabudowy wysokość zabudowy nie może być większa niż 20 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu oraz nie może być większa niż 24 m, mierzona do najwyższego punktu w dachu.

§ 26

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku symbolem 2MWU.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dla strefy MWU, zawarte w § 15.

§ 27

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku symbolem 3MWU.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dla strefy MWU, zawarte w § 15.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje ustalenie – wyznacza się dominantę u zbiegu ulic 2KD-Z i 4KD-L, jak na rysunku planu.

§ 28

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku symbolami od 1MN do 13MN.
2. Na terenach obowiązują ustalenia dla strefy MN, zawarte w §16.

§ 29

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku symbolami od 1MNU do 5MNU.
2. Na terenach obowiązują ustalenia dla strefy MNU, zawarte w §17.

§ 30

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku symbolem UMN z przeznaczeniem:
 - 1) podstawowym – usługi handlu detalicznego;
 - 2) uzupełniającym – zamieszkiwanie powyżej parteru;
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują ustalenia, dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) wyznacza się dominantę u zbiegu ulic 4KD-L i 12KD-D jak na rysunku planu;
 - 2) liczba kondygnacji nadziemnych dominanty nie może być większa niż 4 – czwarta kondygnacja jako poddasze użytkowe;

- 3) wysokość zabudowy dominanty nie może być większa niż 12 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 16 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
- 4) należy wyeksponować architektonicznie elewacje frontowe zabudowy szkłem, kamieniem naturalnym lub innymi wysokiej jakości materiałami elewacyjnymi.

§ 31

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku symbolem 1UO, z przeznaczeniem – usługi edukacji i wychowania.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) liczba kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 4 – czwarta kondygnacja jako poddasze użytkowe;
 - 2) wysokość zabudowy nie może być większa niż 12 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 16 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
 - 3) dopuszcza się rozbudowę istniejących budynków;
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje ustalenie dotyczące ochrony i kształtowania środowiska – należy przeznaczyć co najmniej 50% terenu na zieleń.

§ 32

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku symbolem 2UO z przeznaczeniem – usługi edukacji i wychowania.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) liczba kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 5 – piąta kondygnacja jako poddasze użytkowe;
 - 2) wysokość zabudowy nie może być większa niż 16 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 20 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
 - 3) dopuszcza się rozbudowę istniejących budynków;
 - 4) dopuszcza się powyżej 2 kondygnacji nadziemnej mieszkania.
3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązuje następujące ustalenie dotyczące ochrony i kształtowania środowiska – należy przeznaczyć co najmniej 50% terenu na zieleń.

§ 33

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku symbolem UZ, z przeznaczeniem:
 - 1) podstawowym – usługi zdrowia;
 - 2) uzupełniającym – usługi.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) liczba kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 4 – czwarta kondygnacja jako poddasze użytkowe;
 - 2) wysokość zabudowy nie może być większa niż 12 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 16 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
 - 3) dopuszcza się rozbudowę istniejących budynków;
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje ustalenie dotyczące ochrony i kształtowania środowiska – należy przeznaczyć co najmniej 40% terenu na zieleni.

§ 34

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku symbolem W + US, z przeznaczeniem:
 - 1) podstawowym – teren usług sportu i rekreacji oraz teren zbiornika wodnego;
 - 2) uzupełniającym – zamieszkiwanie powyżej parteru.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od ulicy 11KD-D na 10 m;
 - 2) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od linii brzegowej zbiornika wodnego;
 - 3) liczba kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 4 – w tym czwarta kondygnacja wyłącznie jako poddasze użytkowe;
 - 4) wysokość zabudowy nie może być większa niż 12 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 16 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
 - 5) dopuszcza się budowę pomostu lub mola nad powierzchnią zbiornika wodnego.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska:
 - 1) dopuszcza się regulację linii brzegowej zbiornika wodnego, bez zmniejszania powierzchni lustra wody;
 - 2) zakazuje się regulacji linii brzegowej od strony terenów 1MWU i 5MW, z zastrzeżeniem pkt 3;
 - 3) dopuszcza się regulację linii brzegowej zbiornika wodnego od strony terenów 1MWU i 5MW jedynie jako wyrównanie linii brzegowej w zakresie niezbędnym dla budowy prostej elewacji budynku, bez zmniejszania powierzchni lustra wody.

§ 35

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku symbolem W + ZP, z przeznaczeniem:
 - 1) podstawowym – teren zieleni urządzonej oraz teren zbiornika wodnego;
 - 2) uzupełniającym – teren usług sportu i rekreacji;
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) dopuszcza się zabudowę związaną z funkcją uzupełniającą terenu;

- 2) liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy nie może być większa niż 2 – druga kondygnacja jako poddasze użytkowe;
 - 3) wysokość zabudowy nie może być większa niż 8 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje ustalenie – dopuszcza się regulację linii brzegowej zbiornika wodnego, bez zmniejszania powierzchni lustra wody.

§ 36

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1E, 2E, 3E, 4E, 5E i 6E, z przeznaczeniem podstawowym – tereny urządzeń elektroenergetycznych.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1. ustala się lokalizację stacji transformatorowych.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące kształtowania budynków:
 - 1) należy wybudować w stacjach ściany oddzielania pożarowego;
 - 2) należy budynki stacji przykryć dachem stromym, symetrycznym, krytym dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi;
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) w przypadku niewykorzystania terenu w całości lub w części pod lokalizację stacji transformatorowej, dopuszcza się włączenie terenu do sąsiadujących terenów, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych i szczególnych;
 - 2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni;
 - 3) dopuszcza się wbudowanie stacji transformatorowej lokalizowanej na terenie 6E w zabudowę mieszkaniową na terenie 7MW.

§ 37

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 1K, z przeznaczeniem – teren urządzeń kanalizacji sanitarnej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się lokalizację przepompowni ścieków.

§ 38

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP, z przeznaczeniem – zieleni urządzonej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) dopuszcza się lokalizowanie ekranów akustycznych, w celu ochrony zabudowy mieszkaniowej od hałasu kolei;
 - 2) dopuszcza się sytuowanie drzew w sąsiedztwie linii kolejowych w odległości większej niż będzie wynosić ich maksymalna wysokość, nie mniejszej jednak niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego,
 - 3) na terenie, oznaczonym symbolem 7ZP, dopuszcza się zorganizowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w zespołach nie większych niż 10 stanowisk, przedzielonych drzewami, ale nie więcej niż 20 stanowisk łącznie.
3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 39

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KD-Z, z przeznaczeniem – ulica klasy zbiorczej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających od 17,5 do 21 m z lokalnym poszerzeniem przeznaczonym na skrzyżowanie;
 - 2) obustronne chodniki;
 - 3) trasa rowerowa;
 - 4) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych uwarunkowań i możliwości;
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 40

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 2KD-Z, z przeznaczeniem – ulica klasy zbiorczej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających od 23 m do 31 m z lokalnym poszerzeniem przeznaczonym na skrzyżowanie;
 - 2) obustronne chodniki;
 - 3) trasa rowerowa;
 - 4) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb;
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 41

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 3KD-Z, z przeznaczeniem – ulica klasy zbiorczej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
 - 2) obustronne chodniki w zależności od potrzeb;
 - 3) trasa rowerowa;
 - 4) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb;
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 42

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 4KD-L, z przeznaczeniem – ulica klasy lokalnej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 15 m z lokalnym poszerzeniem w rejonie skrzyżowania jak na rysunku planu;
 - 2) zaleca się skrzyżowanie z terenami 11KD-D, 12KD-D w formie ronda;
 - 3) obustronne chodniki;

- 4) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb;
3. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 43

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 5KD-L, z przeznaczeniem – ulica klasy lokalnej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających od 20 m do 25 m;
 - 2) obustronne chodniki;
 - 3) ścieżka rowerowa;
 - 4) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb;
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 44

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 6KD-D i 7KD-D, z przeznaczeniem – ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 45

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 8KD-D, 9KD-D i 16KD-D, z przeznaczeniem – ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 10 m.
3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 46

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 10KD-D, z przeznaczeniem – ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
 - 2) chodniki i zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb;
3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 47

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 11KD-D, z przeznaczeniem – ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu – szerokość w liniach rozgraniczających 12 m;
3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 48

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 12KD-D, z przeznaczeniem – ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 15 m;
 - 2) obustronne chodniki;
 - 3) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb;
3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 49

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 13KD-D, z przeznaczeniem – ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
 - 2) obustronne chodniki;
 - 3) zaleca się utrzymanie istniejącej zieleni przyulicznej;
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 50

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 14KD-D, z przeznaczeniem – ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
 - 2) jezdnia zakończona placem do zawracania jak na rysunku planu;
 - 3) dopuszcza się zorganizowanie ulicy w formie pieszo-jezdnej;
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 51

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 15KD-D, z przeznaczeniem – ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
 - 2) obustronne chodniki;
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 52

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 17KDW, z przeznaczeniem – ulica wewnętrzna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m;
 - 2) plac do zawracania jak na rysunku planu.

§ 53

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 18KDW, z przeznaczeniem – ulica wewnętrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 8 m;
 - 2) plac do zawracania jak na rysunku planu.

§ 54

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 19KDW, z przeznaczeniem – ulica wewnętrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 10 m.

§ 55

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 20KDW, z przeznaczeniem – ulica wewnętrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m;
 - 2) plac do zawracania jak na rysunku planu.

§ 56

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 21KD-P, z przeznaczeniem – ciąg pieszy.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
 - 2) dopuszcza się obsługę komunikacyjną działek przyległych, położonych w obrębie terenów 10MN i 11MN, dla których nie ma możliwości zapewnienia obsługi od strony przyległych terenów ulic;
5. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 57

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 22KDW-P i 23KDW-P, z przeznaczeniem – wewnętrzny ciąg pieszy.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.

§ 58

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 24KD-P, z przeznaczeniem – ciąg pieszy.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 59

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 25KDW, z przeznaczeniem -: ulica wewnętrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m;
 - 2) plac do zawracania jak na rysunku planu.

§ 60

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 26KD-PR, z przeznaczeniem – ciąg pieszo-rowerowy poprowadzony kładką nad torami kolejowymi.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, § 47 obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 10 m.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 61

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 27KD-P, z przeznaczeniem – ciąg pieszy.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
 - 2) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6E;
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

R o z d z i a ł 4

Ustalenia końcowe

§ 62

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 3%.

§ 63

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.


§ 64

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JACEK OSSOWSKI

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 6 kwietnia 2006 r.
(poz. 1588)**



**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 6 kwietnia 2006 r.
(poz. 1588)**

**Stwierdzenie zgodności planu
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wrocław**

Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Północne we Wrocławiu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław, przyjętego uchwałą nr XLVIII/680/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 stycznia 1998 roku i zmienionego uchwałą nr XXXV/1126/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2001 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 1, poz. 15 ze zm.).

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 6 kwietnia 2006 r.
(poz. 1588)**

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Północne we Wrocławiu.

Do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Północne we Wrocławiu nie ma uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Wrocławia.

**Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 6 kwietnia 2006 r.
(poz. 1588)**

Rozstrzygnięcie

**o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych**

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

1589

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 6 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Stare I i III

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz uchwały nr XXII/1843/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Stare I i III (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Nr 4, poz. 1350) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł 1

Ustalenia ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Stare I i III, zwany dalej planem, który obejmuje obszar ograniczony ulicami: Starogajową, Stabłowicką, Wełnianą, Świeżą, Piotrkowską, Łącznikiem Stabłowickim, wschodnią i południową granicą ogrodów działkowych „Malwa” oraz północnym fragmentem ogrodów działkowych „Cicha Dolina”.
2. Załącznikami do uchwały są:
 - 1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
 - 2) stwierdzenie zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wrocław, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
 - 3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;
 - 4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.
3. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie określenia granic i sposobu zagospodarowania terenów górniczych zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, a także terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi ze względu na niewystępowanie takich terenów.
4. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) oznaczenia ogólne:
 - a) granica obszaru objętego planem,
 - b) linia rozgraniczająca tereny,
 - c) obowiązująca linia zabudowy,
 - d) nieprzekraczalna linia zabudowy,
 - e) granica obszaru obniżonej zabudowy,
 - f) rejon lokalizacji dominanty,
 - g) oś dominanty,
 - h) granica strefy ochrony konserwatorskiej, dotyczącej zabytków archeologicznych,
 - i) stanowisko archeologiczne,
 - j) rejon wsi o metryce średniowiecznej,

- k) obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków,
- 2) symbole – oznaczenia literowe i cyfrowe dotyczące terenów.

5. Pozostałe oznaczenia mają charakter informacyjny.

§ 2

1. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
 - 1) uchwała – niniejsza uchwała;
 - 2) rysunek planu – graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno-wysokościowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 3) strefa – zbiór terenów, dla których obowiązuje ta sama grupa ustaleń;
 - 4) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;
 - 5) dominanta – obiekt budowlany lub jego część, który koncentruje uwagę obserwatora w pewnym obszarze zabudowy ze względu na swoją wysokość;
 - 6) rejon lokalizacji dominanty – obszar, w którym dopuszczalna jest lokalizacja dominanty;
 - 7) oś dominanty – linia, na której dopuszczalna jest lokalizacja dominanty;
 - 8) obszar obniżonej zabudowy – obszar, w którym należy lokalizować zabudowę niższą niż ustalona dla danego terenu;
 - 9) obowiązująca linia zabudowy – linia, określająca usytuowanie frontowej ściany lub części ściany budynku lub jednego z budynków na działce na poziomie parteru, wyznaczona na rysunku planu;
 - 10) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia, ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu budowli naziemnych niebędących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, wyznaczona na rysunku planu;
 - 11) przeznaczenie terenu lub obiektu – jest to kategoria przeznaczenia lub działalności, które jako jedyne są dopuszczone w danym terenie lub obiekcie;
 - 12) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która powinna

- dominować w danym terenie lub obszarze w sposób określony w ustaleniach planu;
- 13) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe;
 - 14) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod kosze na śmieci, śmietniki;
 - 15) willa wielorodzinna – budynek mieszkalny dla 3–6 rodzin, o architekturze nawiązującej do willi, która może stanowić wspólną własność mieszkańców lub być podzielona na mniejsze części, użytkowane przez poszczególne rodziny;
 - 16) usługi – budynki wolno stojące lub lokale będące częścią innego budynku, przeznaczone do prowadzenia działalności, związanych z zaspokojeniem potrzeb ludzkich, wykonywanych przez jedne podmioty gospodarcze na rzecz innych podmiotów w celu zaspokojenia ich potrzeb konsumpcyjnych lub produkcyjnych, takich jak: obsługa firm i klientów, finanse, handel detaliczny, rzemiosło, gastronomia, sport, rekreacja, wypoczynek, kultura, zdrowie, edukacja i wychowanie oraz administracja;
 - 17) wskaźnik intensywności zabudowy – stosunek powierzchni ogólnej zabudowy wszystkich kondygnacji nadziemnych, w zewnętrznym obrysie, obiektów kubaturowych zlokalizowanych na działce lub terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, wraz z powierzchnią poddaszy, liczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami, do powierzchni działki lub terenu;
 - 18) uciążliwość – jest to zjawisko lub stan, utrudniający życie mieszkańcom i wpływający negatywnie na środowisko, takie jak: hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza czy zanieczyszczenie odpadami; za obiekty (funkcje) uciążliwe uznaje się takie, które spowodować mogą obniżenie, wymaganych przepisami szczegółowymi, standardów środowiska;
 - 19) trasa rowerowa – czytelny spójny ciąg różnych rozwiązań technicznych, funkcjonalnie łączący poszczególne części miasta i obejmujący wydzielone drogi rowerowe, pasy i kontrapasy rowerowe, ulice uspokojonego ruchu, strefy zamieszkiwania, skróty rowerowe, drogi niepubliczne o małym ruchu (w porozumieniu z zarządcą takiej drogi), ścieżki rowerowe oraz inne odcinki, które mogą być bezpieczne i wygodnie wykorzystane przez rowerzystów.
2. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami szczególnymi.
- § 3
1. Ustala się kategorie przeznaczenia terenów:
- 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – przez co należy rozumieć teren, na którym w sposób określony w ustaleniach planu, przewiduje się lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub ich zespołów wraz z przeznaczeniem uzupełniającym oraz funkcjami garażowymi, gospodarczymi oraz obiektami lub budowlami rekreacyjno-sportowymi, przeznaczonymi na użytek własny;
 - 2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – przez co należy rozumieć teren, na którym w sposób określony w ustaleniach planu, przewiduje się lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich zespołów wraz z przeznaczeniem uzupełniającym oraz funkcjami garażowymi i obiektami lub budowlami rekreacyjno-sportowymi, przeznaczonymi na użytek własny;
 - 3) zabudowa mieszkaniowo-usługowa – przez co należy rozumieć połączenie w ramach jednego obiektu funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej oraz funkcji usługowej;
 - 4) obsługa firm i klientów – przez co należy rozumieć tereny lokalizacji biur i lokali związanych z działalnościami takimi jak:
 - a) informatyka i działalności pokrewne, (oprogramowanie, tworzenie baz danych, przetwarzanie danych, doradztwo z zakresu sprzętu komputerowego i tym podobne),
 - b) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinach nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych,
 - c) działalność prawnicza,
 - d) rachunkowość, księgowość, doradztwo, reklama,
 - e) pracownie architektoniczne i artystyczne,
 - f) biura podróży i agencje turystyczne,
 - g) fotografowanie, poligrafia, badanie opinii publicznych, tłumaczenia,
 - h) rekrutacje pracowników, inwigilacja i ochrona;
 - 5) finanse – przez co należy rozumieć tereny lokalizacji biur i lokali, o powierzchni nie większej niż 200 m², związanych z działalnościami takimi jak:
 - a) pośrednictwo finansowe,
 - b) działalności banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową,
 - c) działalności instytucji związanych z ubezpieczeniami i funduszami inwestycyjnymi;
 - 6) handel detaliczny – przez co należy rozumieć tereny lokalizacji obiektów usługowych, związanych z działalnościami takimi jak sprzedaż detaliczna towarów w sklepach, z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych;
 - 7) rzemiosło – przez co należy rozumieć tereny lokalizacji obiektów usługowych lub drobnej działalności wytwórczej takich jak: punkty naprawy artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego, usługi drobne jak: szewc, fryzjer, optyk, kuśnierz, magiel, pralnia, wypożyczanie multimedialnych, usługi kserograficzne i introligatorskie oraz pojedyncze gabinety lekarskie i kosmetyczne;
 - 8) gastronomia – przez co należy rozumieć tereny lokalizacji obiektów usługowych takich jak: kawiarnie, restauracje, puby, winiarnie;
 - 9) sport, rekreacja, wypoczynek – przez co należy rozumieć tereny lokalizacji obiektów i urzą-

- dzeń sportowych, sportowo-rehabilitacyjnych, urządzeń i obiektów rozrywkowych, obiektów gastronomiczno-rekreacyjnych, obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, ośrodków sportowo-rekreacyjnych i centrów edukacyjno-rozrywkowych;
- 10) kultura – przez co należy rozumieć tereny lokalizacji obiektów usługowych takich jak kina: teatry, muzea, galerie sztuki, kluby, biblioteki, ośrodki kultury, w tym również obiektów otwartych służących wyżej wymienionym celom;
 - 11) zdrowie – przez co należy rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację przychodni, poradni, zespołów gabinetów lekarskich, rehabilitacyjnych i opieki społecznej;
 - 12) edukacja i wychowanie – przez co należy rozumieć tereny wraz z budynkami przeznaczonymi pod lokalizację szkoły, przedszkola, gimnazjum, liceum oraz innych jednostek związanych z nauczaniem i wychowaniem wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową;
 - 13) administracja – przez co należy rozumieć tereny lokalizacji obiektów usługowych związanych z administracją wszystkich rodzajów i szczebli oraz instytucjami związanymi z działalnością publiczną takich jak: policja, straż pożarna;
 - 14) zieleni urządzona – przez co należy rozumieć tereny zagospodarowane zielenią niską, średnią i wysoką wraz z urządzeniami towarzyszącymi takimi jak: place zabaw, ścieżki, obiekty małej architektury, a także towarzyszące zbiorniki i ciekły wodne;
 - 15) zieleni izolacyjna – przez co należy rozumieć tereny zagospodarowane zielenią niską, średnią i wysoką, tworzące oddzielenie izolujące od terenów z funkcjami uciążliwymi;
3. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczyć innych niż te, które są dla nich ustalone w planie.

§ 4

Ustala się zasady dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) dopuszcza się przerwanie obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy przez tereny komunikacji wewnętrznej;
- 2) dopuszcza się usługi wbudowane w partery budynków, o ile ustalenia dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej;
- 3) zakazuje się lokalizowania garaży wolno stojących i ich zespołów;
- 4) zakazuje się lokalizowania wolno stojących budynków gospodarczych;
- 5) zakazuje się lokalizowania hurtowni, placów targowych, hal targowych oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m².

§ 5

Ustala się zasady dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego:

- 1) tereny niezabudowane i nieutwardzone należy przeznaczyć na zieleni;

- 2) istniejące nasadzenia należy, w miarę możliwości, zachować i wykorzystać do ukształtowania zespołów zieleni wysokiej;
- 3) dopuszcza się, w razie konieczności, wycinkę zdrowych drzew pod warunkiem stosowania zasady kompensacji przyrodniczej, polegającej na posadzeniu w zamian za jedno drzewo wycięte trzech drzew w innym miejscu w granicach działki;
- 4) należy wprowadzić obudowę biologiczną cieków wodnych zielenią;
- 5) w przypadku lokalizacji funkcji wrażliwych na hałas, w zasięgu uciążliwości hałasu komunikacyjnego, należy wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia terenu i obiektu takie jak ekrany akustyczne, zieleni izolacyjna oraz podwyższona izolacyjność materiałów budowlanych obiektu;
- 6) obowiązują standardy akustyczne, określone przepisami szczególnymi, dla wymienionych terenów zaliczonych do następujących rodzajów terenów w rozumieniu Prawa ochrony środowiska:
 - a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, MWU oraz U jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkiwania zbiorowego.

§ 6

Ustala się zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- 1) na całym obszarze planu wprowadzona jest strefa ochrony konserwatorskiej, dotycząca zabytków archeologicznych, w której warunkuje się opiniowanie prac ziemnych z właściwymi służbami ochrony zabytków;
- 2) w znajdującej się w obszarze planu części terenu wsi o metryce średniowiecznej, stanowiskach archeologicznych oraz w przypadku odkryć zabytków archeologicznych na pozostałym obszarze planu, warunkuje się przeprowadzenie badań archeologicznych za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków;
- 3) w obszarze planu znajdują się objęte ochroną konserwatorską stanowiska archeologiczne nr 37/90/79-27, 36/89/79-27, 10/63/79-27, 5/58/79-27, 2/55/79-27, 70,74-80/79-27, 3/56/79-27, 278 oraz 8, zaznaczone na rysunku planu;
- 4) ochroną konserwatorską objęte są obiekty znajdujące się pod następującymi adresami: Piotrkowska 3 i 25; Stabłowicka 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 37, 41, 43, 45, 49 i 53; Świeża 1, 11–13, 17–19, 27, 35 i 163 oraz Welniana 1, 7, 9, 11, 15 i 27, wymienione w gminnej ewidencji zabytków i oznaczone na rysunku planu.

§ 7

Ustala się zasady dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) na terenach przeznaczonych do realizacji celów publicznych oraz na terenie dróg wewnętrznych dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych i zieleni, a także dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych o powierzchni do 1 m², sytuowanych

- na elementach infrastruktury drogowej, ponad skrajnią drogową;
- 2) na terenach oznaczonych symbolami: 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-L, 4 KD-L, 5 KD-L, 13KDW, 14 KDW i 15 KDW dopuszcza się lokalizację wolno stojących nośników reklamowych;
 - 3) na terenach zabudowy usługowej i mieszkaniowo-usługowej, oznaczonych symbolami U i MWU, dopuszcza się lokalizację zieleni, obiektów małej architektury oraz dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych związanych z działalnością własną;
 - 4) na terenach zieleni urządzonej, oznaczonej symbolem ZP, dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów usługowo-handlowych;
 - 5) na terenach zieleni izolacyjnej, oznaczonej symbolem ZI, dopuszcza się lokalizację wolno stojących nośników reklamowych.

§ 8

Ustala się zasady dotyczące parametrów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązujące linie zabudowy ustala rysunek planu;
- 2) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala rysunek planu;
- 3) dopuszcza się dachy płaskie, o nachyleniu do 10%;
- 4) dopuszcza się dachy symetryczne dwu i wielospadowe o nachyleniu połaci 35° – 55° ;
- 5) dopuszcza się poddasze użytkowe;
- 6) dachy strome należy pokryć dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi;
- 7) dopuszcza się w dachach stromych okna połaciowe, a także lukarny pojedyncze lub łączone w zespoły.

§ 9

Ustala się zasady dotyczące szczegółowych zasad scalania i podziału nieruchomości:

- 1) zakazuje się wydzielania działek budowlanych pozbawionych dostępu do drogi publicznej lub pozbawionych dostępu do drogi publicznej poprzez inną działkę, która jest wydzieloną geodezyjnie drogą, z zastrzeżeniem pkt 8;
- 2) dopuszcza się scalanie i wtórne podziały działek;
- 3) dopuszcza się wydzielenie działek służących powiększeniu innej działki budowlanej, mającej dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej;
- 4) dopuszcza się inne, niż wskazane na rysunku planu, podziały terenu pod działki budowlane, wynikające z warunków użytkowania i władania terenu, przy zachowaniu następujących parametrów:
 - a) powierzchnie działek zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej nie mogą być większe niż 1200 m^2 i nie mogą być mniejsze niż 600 m^2 ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej,
 - b) szerokość frontów działek zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej nie może być większa niż 30 m i nie może być mniejsza niż 18 m, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej,
 - c) powierzchnie działek zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej nie mogą być większe niż 900 m^2 i nie mogą być mniejsze niż 450 m^2 ,
 - d) szerokość frontów działek zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej nie może być większa niż 19 m i nie może być mniejsza niż 12 m,

- e) powierzchnie działek zabudowy jednorodzinnej szeregowej nie mogą być większe niż 600 m^2 i nie mogą być mniejsze niż 300 m^2 ,
 - f) szerokość frontów działek zabudowy jednorodzinnej szeregowej nie może być większa niż 9 m i nie może być mniejsza niż 7 m,
 - g) powierzchnie działek zabudowy wielorodzinnej w formie willi wielorodzinnych nie mogą być większe niż 3500 m^2 i nie mogą być mniejsza niż 1500 m^2 ;
 - h) szerokość frontów działek zabudowy wielorodzinnej w formie willi wielorodzinnych nie może być większa niż 35 m i nie może być mniejsza niż 20 m;
- 5) dla innych form zabudowy nie ustala się szczególnych wymagań w zakresie powierzchni działki, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;
 - 6) ustala się kąt położenia co najmniej jednej z granic działek w stosunku do pasa drogowego od 135° do 45° ;
 - 7) dopuszcza się odstępstwa od pkt 5 w szczególnych przypadkach, uzasadnionych warunkami terenowymi;
 - 8) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 8MN dopuszcza się istniejącą służebność dojazdu do działki budowlanej z ulicy 4KD-L, do czasu zrealizowania ulicy wewnętrznej 12KDW.

§ 10

Ustala się zasady dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji:

- 1) należy zorganizować miejsca postojowe dla samochodu osobowego w ilości:
 - a) co najmniej 1,5 miejsca na każde mieszkanie, wliczając w to garaż wbudowany, dla każdego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej,
 - b) co najmniej 2 miejsca dla samochodu osobowego, wliczając w to garaż wbudowany, dla każdego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 - c) co najmniej 1 miejsce na 40 m^2 powierzchni użytkowej usług,
- 2) dopuszcza się urządzenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w formie garażu wbudowanego w kondygnację podziemną lub parter budynków.
- 3) obsługa komunikacyjna terenów od wyznaczonych na rysunku planu przyległych terenów ulic lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;
- 4) dopuszcza się urządzenie ulic dojazdowych i wewnętrznych w formie pieszo-jezdnej lub z wydzielonymi chodnikami, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej, przy zachowaniu wymaganych przepisami szczególnymi odległości krawężnika od wyznaczonej w planie linii zabudowy.

§ 11

1. Ustala się zasady dotyczące infrastruktury technicznej:
 - 1) sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic;

- 2) projektowany układ poszczególnych sieci uzbrojenia technicznego należy, w miarę możliwości, sytuować równolegle w stosunku do istniejących i planowanych linii rozgraniczających ulic;
 - 3) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 i 2 dopuszcza się, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tych ustaleń;
 - 4) dopuszcza się realizację urządzeń technicznych uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów, pod warunkiem zgodności z innymi ustaleniami, dotyczącymi tych terenów;
 - 5) realizację kompleksowego uzbrojenia technicznego w ramach budowy układu komunikacyjnego;
 - 6) demontaż wszystkich nieczynnych sieci uzbrojenia technicznego wraz z modernizacją, przebudową lub budową układu komunikacyjnego;
 - 7) przebudowę istniejących i likwidację nieczynnych sieci uzbrojenia technicznego, kolidujących z planowanym zainwestowaniem.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
 - 1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej;
 - 2) budowa magistrali wodociągowej na odcinku od ulicy Wełnianej do ulicy Kosmonautów – inwestycja częściowo wykraczająca poza obszar objęty planem;
 - 3) budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w układach pierścieniowych, zapewniających ciągłość dostawy wody do odbiorców oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe;
 - 4) wymianę sieci wodociągowej, która ze względu na zbyt małe przekroje lub zły stan techniczny nie pozwala na dostawę wody w odpowiedniej ilości i o odpowiednim ciśnieniu.
 3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych ustala się:
 - 1) odprowadzenie ścieków komunalnych do kolektora Bystrzyca;
 - 2) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich obszarów zainwestowania;
 - 3) budowę przepompowni ścieków komunalnych na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1K;
 - 4) dopuszcza się budowę dodatkowych przepompowni ścieków komunalnych, stosownie do potrzeb, zlokalizowanych na terenach własnych inwestorów;
 - 5) podczyszczenie ścieków, z terenów wyznaczonych w planie pod zabudowę usługową, o przekroczonych dopuszczalnych wartościach zanieczyszczeń, przed ich wprowadzeniem do komunalnej kanalizacji, na terenach własnych inwestorów.
 4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i gruntowych ustala się:
 - 1) odprowadzenie wód opadowych, istniejącym oraz planowanym systemem sieci deszczowej, do odbiorników należących do zlewni rzeki Bystrzyca;
 - 2) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe terenów zabudowanych i utwardzonych;
 - 3) usunięcie z wód deszczowych substancji określonych w przepisach szczególnych, jeśli przekroczą one dopuszczalne wartości, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika, za pomocą urządzeń zlokalizowanych na terenie własnym inwestora;
 - 4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt 3;
 - 5) stosowanie rozwiązań technicznych służących zatrzymaniu wód opadowych w obrębie posesji;
 - 6) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej po uzyskaniu zgody właściciela sieci;
 - 7) likwidację rowów melioracyjnych, kolidujących z planowanym zainwestowaniem i nieposiadających włączenia do nich innych rowów lub kanałów deszczowych, poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu drenażowego;
 - 8) zarurowanie rowów melioracyjnych, kolidujących z planowanym zainwestowaniem i posiadających włączone do nich inne rowy lub wloty kanałów deszczowych;
 - 9) obowiązek ułożenia jednostronnego drenażu wzdłuż kanału, o którym mowa w pkt 8;
 - 10) rozwiązania techniczne w zakresie pkt 7 i 8 muszą uwzględniać dopływ wód pochodzących z obszaru całej zlewni rowu, przewidzianego do zarurowania lub likwidacji;
 - 11) modernizację istniejącego systemu drenażowego, kolidującego z planowanym zainwestowaniem i włączenie go do nowo projektowanego systemu odwadniającego;
 - 12) obowiązek pozostawienia pasa terenu o szerokości co najmniej 3 m, wolnego od zabudowy, wzdłuż jednej z górnej krawędzi skarp brzegów rowów, umożliwiającego prowadzenie prac konserwacyjnych;
 - 13) zakaz lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w odległości mniejszej niż 3 m od górnych krawędzi skarp brzegów rowów, z wyjątkiem urządzeń służących do podczyszczania wód opadowych.
 5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
 - 1) dostawę gazu z miejskiej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia;
 - 2) rozbudowę sieci gazowej, o której mowa w pkt 1 na tereny wyznaczone w planie pod zabudowę.
 6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
 - 1) dostawę energii elektrycznej z istniejącej i planowanej sieci średniego i niskiego napięcia;
 - 2) rozbudowę i budowę nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz budowę stacji transformatorowych wewnętrznych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako obiekty wolno stojące, wbudowane lub dobudowane;
 - 3) lokalizację stacji transformatorowych wolnostojących na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3E, 4E;
 - 4) budowę stacji transformatorowych na terenach planowanej zabudowy mieszkaniowej wieloro-

- dzinnej i usługowej, w ilości i w rejonach lokalizacji określonych przez zarządzającego siecią, stosownie do zapotrzebowania mocy;
- 5) budowę dodatkowych stacji transformatorowych, niewymienionych w pkt 3 i 4, stosownie do potrzeb, zlokalizowanych na terenie własnym inwestora;
 - 6) likwidację stacji transformatorowej słupowej R-2783, znajdującej się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 7MN, po wybudowaniu stacji wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3E;
 - 7) skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, kolidujących z planowanym zainwestowaniem;
 - 8) zakaz budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
- 1) realizację lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe, płynne lub wykorzystanie energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii;
 - 2) stosowanie urządzeń o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
 - 3) likwidację lub modernizację istniejących lokalnych kotłowni na paliwo stałe, o wysokim stopniu emisji zanieczyszczeń, poprzez zmianę czynnika grzewczego oraz stosowanie urządzeń, o których mowa w pkt 2;
 - 4) wykorzystanie energii cieplnej z miejskiej sieci ciepłowniczej w przypadku wprowadzenia tego systemu w obszar planu.
8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów ustala się:
- 1) obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego;
 - 2) dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.
9. W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala:
- 1) przyłączenie do sieci telefonicznej;
 - 2) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych w miarę możliwości we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;
 - 3) dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie zabudowy usługowej na budynkach – pod warunkiem, że wysokość anten wraz z konstrukcją wsporczą oraz urządzeń technologicznych nie będzie większa niż 1/3 wysokości budynku;
 - 4) zakaz budowy wolno stojących wież telefonii komórkowej.

R o z d z i a ł 2

Ustalenia dla stref

§ 12

1. Dla strefy oznaczonej symbolem MW ustala się przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
 - 1) liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy nie może być większa niż 5 kondygnacji – w tym piąta kondygnacja wyłącznie w formie poddasza

- użytkowego, z zastrzeżeniem pkt 3 i o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;
 - 2) wysokość zabudowy nie może być większa niż 16 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 20 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, z zastrzeżeniem pkt 4 i o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;
 - 3) liczba kondygnacji nadziemnych dominanty nie może być większa niż 6 kondygnacji nadziemnych – w tym szósta kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;
 - 4) wysokość dominanty nie może być większa niż 20 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 24 m mierzona do najwyższego punktu dachu, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;
3. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
- 1) należy stosować wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 1,0;
 - 2) należy lokalizować dominanty jak na rysunku planu;
4. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska – należy utworzyć ogólnodostępne tereny zieleni dla codziennego wypoczynku mieszkańców na powierzchni nie mniejszej niż 40% działki budowlanej.

§ 13

1. Dla strefy oznaczonej symbolem MWU ustala się przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
2. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
 - 1) liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy nie może być większa niż 5 kondygnacji – w tym piąta wyłącznie w formie poddasza użytkowego, z zastrzeżeniem pkt 3;
 - 2) wysokość zabudowy nie może być większa niż 16 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 20 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, z zastrzeżeniem pkt 4;
 - 3) liczba kondygnacji nadziemnych dominanty nie może być większa niż 6 kondygnacji – w tym szósta wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
 - 4) wysokość dominanty nie może być większa niż 20 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 24 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu.
3. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) należy stosować wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 1,0;
 - 2) należy lokalizować dominanty jak na rysunku planu;
 - 3) należy lokalizować usługi w parterach zabudowy;

- 4) dopuszcza się lokalizację usług w kondygnacji nad parterem;
4. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązuje ustalenie dotyczące ochrony i kształtowania środowiska – należy utworzyć ogólnodostępne tereny zieleni dla codziennego wypoczynku mieszkańców na powierzchni nie mniejszej niż 30% działki budowlanej.

§ 14

1. Dla strefy oznaczonej symbolem MN ustala się przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
- 1) liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy nie może być większa niż 3 – w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;
 - 2) wysokość zabudowy nie może być większa niż 8 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 12 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;
 - 3) dopuszcza się możliwość rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych, jeśli pozwalają na to przepisy szczególne oraz ustalenia niniejszej uchwały;
 - 4) dla nowej zabudowy oraz w przypadku rozbudowy zabudowy istniejącej ustala się wskaźniki intensywności zabudowy:
 - a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej – 0,5,
 - b) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej – 0,6,
 - c) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej – 0,8.

R o z d z i a ł 3

Ustalenia dla terenów

§ 15

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1MW.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14 z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
- 1) liczba kondygnacji nadziemnych w obszarze obniżonej zabudowy, ustalonym na rysunku planu, nie może być większa niż 3 – w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
 - 2) wysokość zabudowy w obszarze obniżonej zabudowy, nie może być większa niż 8 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 12 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu.
4. Na terenie, o którym mowa w ust.1, należy zlokalizować dominantę na osi ulicy 14KDW, jak na rysunku planu.

§ 16

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2MW.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14.
3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, należy zlokalizować dominantę na osi ulicy 3KD-L, jak na rysunku planu.

§ 17

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 3MW, 7MW, 8MW i 10MW.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14.

§ 18

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4MW.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące kompozycji urbanistycznej:
- 1) dopuszcza się włączenie dróg wewnętrznych w ulicę 2KD-Z wyłącznie na przedłużeniu, w linii prostej, ulic 6KD-D, 3KD-L i 15KDW;
 - 2) należy zlokalizować dominanty na osiach dominant – na zakończeniach odcinków dróg wewnętrznych, będących przedłużeniem w linii prostej osi ulic 6KD-D, 3KD-L i 15KDW, jak na rysunku planu;
 - 3) wielkość rejonów dominant, o których mowa w pkt 2, nie może być większa niż 400 m².

§ 19

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5MW.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14 z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3 i 4.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące kompozycji urbanistycznej:
- 1) należy zlokalizować dominantę na osi ulicy 6KD-D;
 - 2) należy zlokalizować dominantę u zbiegu ulic 2KD-Z i 3KD-L, na osi ulicy 2KD-Z, biegnącej od wschodu;
 - 3) liczba kondygnacji nadziemnych dominanty, o której mowa w pkt 2, nie może być większa niż 7 – w tym siódma kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
 - 4) wysokość dominanty, o której mowa w pkt 2, nie może być większa niż 24 m mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 28 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu.

§ 20

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6MW.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14 z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują ustalenia dotyczące ukształtowania budynków:

- 1) liczba kondygnacji w obszarze obniżonej zabudowy, ustalonym na rysunku planu, nie może być większa niż 4 – w tym czwarta kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
- 2) wysokość zabudowy w obszarze obniżonej zabudowy, nie może być większa niż 12 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 16 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu.

§ 21

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 9MW.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dla strefy MW, zawarte w § 14.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, należy zlokalizować dominantę w pobliżu osi ulicy 5KD-L, jak na rysunku planu.

§ 22

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 11MW i 12MW, z przeznaczeniem – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w formie willi wielorodzinnych.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące ukształtowania budynków:
 - 1) liczba kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 3 – w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
 - 2) wysokość zabudowy nie może być większa niż 8 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 12 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
 - 3) dopuszcza się jedną klatkę schodową w budynku.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) dopuszcza się lokalizację jednej willi na jednej działce;
 - 2) dopuszcza się urządzenie garażu wbudowanego w kondygnację podziemną lub parter budynku, licząc 2 miejsca parkingowe dla każdego mieszkania;
 - 3) zakazuje się lokalizowania usług wbudowanych.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, należy przeznaczyć co najmniej 50% terenu każdej działki na zieleń.

§ 23

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1MWU i 2MWU.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują ustalenia dla strefy MWU, zawarte w § 15.
3. Na terenach, o których mowa w ust.1, należy zlokalizować dominanty u zbiegu ulic 14KDW i 15KDW, jak na rysunku planu.

§ 24

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3MWU.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dla strefy MWU, zawarte w § 15.

§ 25

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od 1MN do 7MN oraz od 9MN do 22MN.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują ustalenia dla strefy MN, zawarte w § 16.

§ 26

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8MN.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują ustalenia dla strefy MN, zawarte w § 16.
3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) dopuszcza się powierzchnie działek większe niż wymienione w § 9 pkt 3 lit. a);
 - 2) dopuszcza się fronty działek szersze niż wymienione w § 9 pkt 3 lit. b).

§ 27

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 23MN, 24MN i 25MN, z przeznaczeniem – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące ukształtowania budynków:
 - 1) liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy nie może być większa niż 2, w tym druga kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego, z zastrzeżeniem pkt 3;
 - 2) wysokość zabudowy nie może być większa niż 5 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 10 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, z zastrzeżeniem pkt 4;
 - 3) liczba kondygnacji nadziemnych dominanty nie może być większa niż 3 – w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
 - 4) wysokość dominanty nie może być większa niż 9 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 14 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1000 m² i nie może być większa niż 2500 m²;
 - 2) zaleca się szerokość frontu działki nie mniejszą niż 18 m i nie większą niż 35 m;
 - 3) zakazuje się lokalizowania usług wbudowanych;
 - 4) dopuszcza się urządzenie miejsc parkingowych w formie garażu wbudowanego w kondygnację podziemną lub parter budynku.
4. Na terenie 23MN należy zlokalizować dominanty na osiach ulic 25KDW i 26KDW, jak na rysunku planu.
5. Na terenach, o których mowa w ust.1, należy przeznaczyć co najmniej 50% terenu każdej działki na zieleń.

§ 28

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 1U i 2U, z przeznaczeniem – usługi.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują ustalenia dotyczące kształtowania budynków:

- 1) liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy nie może być większa niż 4 – w tym czwarta kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego, z zastrzeżeniem pkt 3;
 - 2) wysokość zabudowy usługowej nie może być większa niż 14 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 19 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, z zastrzeżeniem pkt 4;
 - 3) liczba kondygnacji nadziemnych dominanty, nie może być większa niż 5 – piąta kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
 - 4) wysokość dominanty, nie może być większa niż 17 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie może być większa niż 22 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, należy zlokalizować dominanty jak na rysunku planu.

§ 29

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP i 6ZP z przeznaczeniem – zieleń urządzona.
2. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 30

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZI, 2ZI i 3ZI, z przeznaczeniem – zieleń izolacyjna.
2. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 31

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1E, 2E, 3E, 4E, z przeznaczeniem – tereny urządzeń elektroenergetycznych.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się lokalizację stacji transformatorowych.
3. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania budynków:
 - 1) należy wybudować ściany oddzielenia pożarowego;
 - 2) budynek należy przykryć dachem stromym, symetrycznym, krytym dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) w przypadku niewykorzystania terenu w całości lub w części pod lokalizację stacji transformatorowej, dopuszcza się włączenie terenu niewykorzystanego do sąsiadujących terenów, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych i szczególnych;
 - 2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni.

§ 32

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 1K, z przeznaczeniem – teren urządzeń kanalizacji sanitarnej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się lokalizację przepompowni ścieków.

§ 33

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KD-Z z przeznaczeniem – ulica klasy zbiorczej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
 - 2) obustronne chodniki;
 - 3) trasa rowerowa;
 - 4) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 34

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 2KD-Z, z przeznaczeniem – ulica klasy zbiorczej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 27 m;
 - 2) obustronne chodniki;
 - 3) ścieżka rowerowa;
 - 4) obustronny szpaler drzew;
 - 5) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb;
 - 6) dopuszcza się zorganizowanie dodatkowego pasa manewrowego na odcinku ulicy obsługującej tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 11MW i 12 MW.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 35

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 3KD-L, z przeznaczeniem – ulica klasy lokalnej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
 - 2) obustronne chodniki;
 - 3) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 36

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 4KD-L, z przeznaczeniem – ulica klasy lokalnej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 15 m;
 - 2) obustronne chodniki;
 - 3) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 37

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 5KD-L, z przeznaczeniem – ulica klasy lokalnej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m z lokalnym poszerzeniem jak na rysunku planu;
 - 2) obustronne chodniki;
 - 3) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 38

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 6KD-D, z przeznaczeniem – ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m;
 - 2) obustronne chodniki.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 39

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 7KD-D, z przeznaczeniem – ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 40

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 8KD-D, z przeznaczeniem – ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 9 m.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 41

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 9KD-D, z przeznaczeniem – ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
 - 2) obustronne chodniki;
 - 3) plac do zawracania jak na rysunku planu.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 42

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 10KD-D, z przeznaczeniem – ulica wewnętrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m;
 - 2) plac do zawracania jak na rysunku planu.

§ 43

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 11KDW, 16KDW, 17KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW, z przeznaczeniem – ulica wewnętrzna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 10 m.

§ 44

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 12KDW, z przeznaczeniem – ulica wewnętrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 10 m z lokalnym poszerzeniem jak na rysunku planu.

§ 45

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 13KDW, 4KDW, 15KDW, 22KDW, 23KDW, 25KDW, 26KDW, z przeznaczeniem – ulica wewnętrzna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 12 m.

§ 46

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 18KDW, z przeznaczeniem – ulica wewnętrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 8 m;
 - 2) plac do zawracania jak na rysunku planu.

§ 47

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 24KDW, z przeznaczeniem – ulica wewnętrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m;
 - 2) plac do zawracania jak na rysunku planu.

§ 48

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 27KD-P, z przeznaczeniem – ciąg pieszy.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 6 m;
 - 2) plac do zawracania jak na rysunku planu;
 - 3) dopuszcza się obsługę komunikacyjną istniejących nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie terenu 1MN, dla których nie ma moż-

liwości zapewnienia obsługi od strony przyległych terenów ulic.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 49

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 28KD-P, z przeznaczeniem – ciąg pieszy.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
 - 2) dopuszcza się obsługę komunikacyjną istniejących nieruchomości położonych w obrębie terenu 1MN i 2MN, dla których nie ma możliwości zapewnienia obsługi od strony przyległych terenów ulic.
3. mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu Teren, o którym publicznego.

§ 50

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 29KD-P, z przeznaczeniem – ciąg pieszy.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 6 m;
 - 2) dopuszcza się obsługę komunikacyjną istniejących nieruchomości położonych w obrębie terenu 2MN, dla których nie ma możliwości zapewnienia obsługi od strony przyległych terenów ulic.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 51

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 30KD-P, z przeznaczeniem – ciąg pieszy.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających od 6 m do 6,5 m;
 - 2) dopuszcza się obsługę komunikacyjną istniejących nieruchomości położonych w obrębie terenu 2MN, dla których nie ma możliwości zapewnienia obsługi od strony przyległych terenów ulic.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 52

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 31KD-P, z przeznaczeniem – ciąg pieszy.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
 - 2) dopuszcza się obsługę komunikacyjną istniejących nieruchomości położonych w obrębie terenu 4MN, dla których nie ma możliwości zapewnienia obsługi od strony przyległych terenów ulic.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 53

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 32KD-P i 33KD-P, z przeznaczeniem – ciąg pieszy.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) zmienna szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
 - 2) dopuszcza się obsługę komunikacyjną istniejących nieruchomości położonych w obrębie terenu 5MN, dla których nie ma możliwości zapewnienia obsługi od strony przyległych terenów ulic.
3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 54

1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 34KD-P, 35KD-P, 36KD-P, 37KD-P, z przeznaczeniem – ciąg pieszy.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują zmienna szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.
3. Tereny, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 55

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 38KDW-P, z przeznaczeniem – wewnętrzny ciąg pieszy.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują szerokość w liniach rozgraniczających 3 m.

§ 56

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 39KDW-P, z przeznaczeniem – wewnętrzny ciąg pieszy.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują szerokość w liniach rozgraniczających 4 m.

§ 57

1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 40KD-P, z przeznaczeniem – ciąg pieszy.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują zmienna szerokość w liniach rozgraniczających od 4 m do 5 m.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.

R o z d z i a ł 4

Ustalenia końcowe

§ 58

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustala

się wysokość stawki procentowej, o której mowa w
art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 3%.

§ 59

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.


§ 60

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JACEK OSSOWSKI

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 6 kwietnia
2006 r. (poz. 1589)**



**Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 6 kwietnia
2006 r. (poz. 1589)**

Stwierdzenie zgodności planu
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wrocław

Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Stare II z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław, przyjętego uchwałą nr XLVIII/680/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 stycznia 1998 roku i zmienionego uchwałą nr XXXV/1126/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2001 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 1, poz. 15 z późn. zm.)

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 6 kwietnia
2006 r. (poz. 1589)**

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Stare I i III we Wrocławiu, nieuwzględnione przez Prezydenta Wrocławia

Lp.	Imię i nazwisko Nazwa jednostki organizacyjnej	Treść uwagi	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
1.	Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd 54-241 Wrocław ul. Starogroblowa 4	Okręgowy Zarząd PZD nie wyraża zgody na przeznaczenie ogrodów pod budownictwo mieszkaniowe niskie- jednorodzinne, zieleni parkową, drogi lokalne oraz usługi ogólnomie- jskie a w konsekwencji na ich likwidację	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, drogi dojazdowe i zieleń	Zarządzenie nr 7308/06 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 lutego 2006 r	Zgodnie ze <i>Studium...nieruchomości</i> , których dotyczą uwagi znajdują się w obszarze rozwoju Stabłowice Stare III, który stanowi rezerwę pod zabudowę mieszkaniową

**Załącznik nr 4 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 6 kwietnia
2006 r. (poz. 1589)**

Rozstrzygnięcie

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

1590

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 19 kwietnia 2006 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli

Na podstawie art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposób jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji.

§ 2

1. Dotacje z budżetu Gminy Środa Śląska mogą być udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, posiadającym tytuł prawny do zabytku:
 - usytuowanego na terenie Gminy Środa Śląska,
 - wpisanego do rejestru zabytków,
 - posiadającego istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe dla Gminy Środa Śląska,
 - ogólnodostępnego dla mieszkańców i turystów.
2. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku, w którym dotacja ma być udzielona.
3. Dotacje mogą być udzielane na nakłady konieczne na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 3

1. Dotacja może być udzielona, z zastrzeżeniem ust. 2, w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac przy zabytku, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wymaga niezwłocznego podjęcia prac, dotacja może być udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 4

1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego wniosku o udzielenie dotacji.
2. Wniosek składa się osobno na każdy zabytek, na który ma być udzielona dotacja.
3. Wnioski o udzielenie dotacji składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Plac

Wolności 5, w terminie do ostatniego dnia września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, przy czym w 2006 roku – do końca maja 2006 roku.

4. Wnioski niekompletne podlegają odrzuceniu.
5. Wzór wniosku jest określony w załączniku do uchwały.

§ 5

1. Dotacje przyznaje Rada Miejska w Środzie Śląskiej w uchwale budżetowej na wniosek Burmistrza Środy Śląskiej.
2. Wykaz podmiotów, wysokość i zakres prac finansowanych z dotacji określa załącznik do uchwały budżetowej, który podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej.
3. Informację o sposobie wykorzystania przyznanych dotacji przedstawia się w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska.
4. Dotacje na rok 2006 przyznane zostaną w terminie do dnia 30 czerwca 2006 roku w formie zmiany do uchwały budżetowej.

§ 6

1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Środa Śląska, a wnioskodawcą, któremu została przyznana dotacja.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać elementy określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, a ponadto zobowiązanie się podmiotu do wydatkowania środków z dotacji z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”.
3. Umowę zawiera się na czas nie dłuższy niż rok budżetowy.
4. Podmiot nie może wykorzystywać środków uzyskanych na podstawie umowy na inne cele niż określone w umowie.
5. Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w formie aneksu do umowy.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

WALDEMAR WAWRZYŃSKI

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
w Środzie Śląskiej z dnia 19 kwietnia
2006 r. (poz. 1590)

**WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE,
RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE
PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTEKÓW**

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY

A. DANE O ZABYTKU:

1. NAZWA ZABYTKU

2. DANE O ZABYTKU

nr w rejestrze zabytków:

wpis z dnia:

3. DOKŁADNY ADRES ZABYTKU LUB MIEJSCE JEGO PRZECHOWYWANIA

B. WNIOSKODAWCA:

1. PEŁNA NAZWA

2. ADRES / SIEDZIBA

3. NR NIP:

4. INNE DANE (dot. jednostek organizacyjnych):

1) FORMA PRAWNA

2) NAZWA I NR REJESTRU

DATA WPISU DO REJESTRU / EWIDENCJI

NR REGON:

OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY (zgodnie z danymi rejestrowymi):

5. BANK (nazwa, adres) i NR KONTA WNIOSKODAWCY:

C. TYTUŁ DO WŁADANIA ZABYTKIEM:

(własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne)

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd

księga wieczysta nr

D. UZYSKANE POZWOLENIA:

1. Pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku

wydane przez:

z dnia:

nr zezwolenia:

2. Pozwolenie na budowę

wydane przez:

z dnia:

nr zezwolenia:

II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRACACH LUB ROBOTACH

A. ZAKRĘS RZECZOWY PRAC LUB ROBÓT I PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI (kosztorys):

[illegible]

B. UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRAC LUB ROBÓT I ZAKŁADANE W ICH WYNIKU REZULTATY :

[illegible]

C. TERMIN REALIZACJI: (planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac lub robót)

D. PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA PRAC LUB ROBÓT:

źródła sfinansowania prac lub robót	kwota	udział w całości kosztów (w %)
ogółem		100%
kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków Miasta Jelenia Góra		
udział środków własnych		
udział środków z:		
– budżetu państwa		
– budżetów jednostek samorządu terytorialnego, (jakich)		
– źródeł zagranicznych (należy wskazać)		
– innych źródeł (należy wskazać)		
–		
–		

III. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

Wykaz wykonanych przez wnioskodawcę w okresie ostatnich 3 lat prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie, w tym sfinansowanych ze środków publicznych

rok	zakres wykonanych prac	poniesione wydatki	w tym: dotacje ze środków publicznych (wysokość, źródło i przeznaczenie)

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU :

- ☐ 1) decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków
- ☐ 2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku (np. aktualny wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z księgi wieczystej),
- ☐ 3) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
- ☐ 4) zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób prowadzenia planowanych przy zabytku prac
- ☐ 5) informacja o wnioskach o udzielenie dotacji na prace objęte wnioskiem, skierowanych do innych instytucji.

Dotacje przyznawane są na zasadach określonych w uchwale Nr XLIV/395/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia _____.2006, Nr __, poz. ____)

W przypadku stwierdzenia, że we wniosku podano nieprawdziwe dane, Gmina Środa Śląska zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu przyznanych środków.

V. PODPISY

W przypadku otrzymania dotacji zobowiązuję się do wydatkowania przyznanych środków na realizację wskazanego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

1. Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy

<i>(podpisy)</i>	
miejsowość, data.....	<i>(pieczęć wnioskodawcy)</i>

2. Potwierdzenie przyjęcia wniosku wraz z załącznikami

<i>data przyjęcia, imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek</i>

1591

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 19 kwietnia 2006 r.

zmieniająca uchwałę nr VII/46/03 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania wszelkich napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Środa Śląska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr VII/46/03 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania wszelkich napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Środa Śląska, zmienia się treść § 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się, że na terenie gminy i miasta Środa Śląska działać może maksymalnie:

- 1) 75 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

- 2) 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

WALDEMAR WAWRZYŃSKI

1592

UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA

z dnia 27 lutego 2006 r.

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), w związku z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, zm. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087) Rada Gminy Nowa Ruda, uchwala:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa zasady prowadzenia i korzystania z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych i beczkowsów oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, obowiązujący na terenie gminy Nowa Ruda.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-21/57/2006 stwierdzono nieważność § 1 ust. 1).
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:
 - 1) „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.),
 - 2) „Umowa” należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:
 - a) umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 - b) umowa o zaopatrzenie w wodę,
 - c) umowa o odprowadzanie ścieków,
 - 3) „Odbiorca” należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o przyłączenie do sieci lub jednej z umów wymienionych w pkt 2,
 - 4) „Przedsiębiorstwo” należy przez to rozumieć Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości 56.

§ 2

Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzjami:

- 1) Zarządu Miasta Nowa Ruda z dnia 2 października 2002 r., znak IOŚ-7663/2/2002,
- 2) Zarządu Gminy Nowa Ruda z dnia 24 września 2002 r., znak RG 7037/1/2002,
- 3) Zarządu Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 3 października 2002 r., znak GKiHB-145/10/02,
- 4) Zarządu Miasta i Gminy w Bardzie z dnia 18 września 2002 r., znak ZM/121/1/2002.

§ 3

1. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą.
2. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać jej zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej umowy.

§ 4

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i niepowodujący pogor-

szenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nieutrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

- 1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
- 2) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,
- 3) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
- 4) informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,
- 5) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz pisemnej umowie zawartej z Przedsiębiorstwem,
- 6) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,
- 7) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępniania Przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.

R o z d z i a ł II

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 5

Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa zezwolenie, o którym mowa w § 2, oraz pozwolenie wodno-prawne wydane na podstawie odrębnych przepisów.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-21/57/2006 stwierdzono nieważność § 5).

§ 6

1. Minimalną ilość dostarczanej wody strony winny określić w umowie o zaopatrzenie w wodę. Umowa winna także określać maksymalne ilości oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dostarczanych ścieków wynikający z posiadanych przez Przedsiębiorstwo technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczenia.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-21/57/2006 stwierdzono nieważność § 6 ust. 1).

2. Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156).

3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
4. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

§ 7

Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Wójta o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.

R o z d z i a ł III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 8

1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z Odbiorcą, którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
3. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.
4. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie bądź na skutek odstąpienia Przedsiębiorstwa od umowy.
5. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 ustawy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez oświadczenie Przedsiębiorstwa doręczone na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłączy kanalizacyjnego.
6. Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 9

Umowa, o której mowa w § 8 ust. 1, winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy.

§ 10

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia w wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

§ 11

Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków,

Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 12

1. Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie umowy w terminie określonym w warunkach technicznych przyłączenia lub w umowie o przyłączenie do sieci, albo w przypadku zmiany odbiorcy usługi bez zmiany pozostałych warunków świadczeni usług. Ponowne przyłączenie do sieci, w przypadku odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłączy kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie umowy.
2. Przedsiębiorstwo w terminie do 10 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada Odbiorcy do podpisu projekt umowy.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania wniosku o zawarcie umów z osobami korzystającymi z lokali przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego.

§ 13

1. Umowa określa okres obrachunkowy obowiązujący odbiorców usług w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług, a także postanowień określonych w odrębnych przepisach oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty. Okres ten nie może być krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.
2. Mogą obowiązywać różne okresy obrachunkowe dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług lub obszaru.
3. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo wskazuje w fakturze. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 7 dni od daty dokonania odczytu.
4. Termin zapłaty wskazany na fakturze nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia.

R o z d z i a ł IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 14

Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257). (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-21/57/2006 stwierdzono nieważność § 14).

§ 15

1. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia umowy stanowi załącznik do umowy.
2. W rozliczeniach strony umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą rady miasta, bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy, bez konieczności zmiany umowy.

§ 16

Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w miejscowej prasie oraz przez ogłoszenie w miejscach publicznych na terenie miasta w terminie określonym w art. 24 ust. 7 lub 9 ustawy.

§ 17

1. Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określa rozdział V ustawy oraz umowa.
2. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej na podstawie wskazań wodomierza własnego.
3. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i głównego.
4. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji.

R o z d z i a ł V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 18

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest odpłatne i odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków technicznych przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia”, złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
2. Kwota należności za przyłączenie ustalana jest na podstawie obowiązującej taryfy.
3. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien w szczególności zawierać:
 - 1) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,
 - 2) adres podłączanej nieruchomości,
 - 3) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),
 - 4) formę, termin i sposób płatności za podłączenie,
 - 5) dane wykonawcy,
 - 6) datę i podpis wnioskodawcy.
5. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 19

Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

- 1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym

stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

- 2) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 20

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadkach szczególnych przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie, której projekt sporządza Przedsiębiorstwo.
2. Warunki przyłączenia są ważne pół roku od dnia ich wydania.
3. Warunki przyłączenia określają:
 - 1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,
 - 2) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
 - 3) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,
 - 4) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
 - 5) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 21

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje po spełnieniu warunków przyłączenia, a w przypadku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, po spełnieniu warunków w niej określonych.
2. Umowa o przyłączenie do sieci powinna być zawarta w szczególności w przypadkach związanych z budową sieci lub ich finansowaniem przez składającego wniosek o przyłączenie.
3. Umowa o przyłączenie powinna w szczególności określać:
 - 1) zakres prac projektowych i budowlano-montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych,
 - 2) koszty związane z realizacją przedsięwzięcia,
 - 3) zasady finansowania i sposób rozliczeń wraz z wymaganą dokumentacją,
 - 4) sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac i spełnienie wymagań określonych w warunkach przyłączenia,
 - 5) terminy i dokumentację zakończenia budowy przyłącza, przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych oraz przeprowadzenia prób i odbioru końcowego przyłącza wraz z inwentaryzacją powykonawczą całego podłączenia oraz instalacją wodomierza głównego,
 - 6) przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,
 - 7) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie,
 - 8) podmiot zarządzający przyłączeniem po wykonaniu.

§ 22

1. Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłączenie stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

2. Określone w warunkach względnie w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory określa Przedsiębiorstwo z uwzględnieniem postanowień § 25 ust. 2.

R o z d z i a ł VI

Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 23

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.
2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłączy zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-21/57/2006 stwierdzono nieważność § 23 ust. 2 we fragmencie: „zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa”).
3. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda.

§ 24

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art.6 ustawy.
2. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć umowę z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego jeżeli, w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w umowie.
3. W zakresie dostawy wody miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego jest zawór za wodomierzem głównym.
4. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności – jest granica nieruchomości gruntowej.
5. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłączy stanowiące własność Przedsiębiorstwa i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy

odprowadzającego ścieki – znajduje się za pierwszą studzienką licząc od strony budynku.

6. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność odbiorcy usługi dostarczającego ścieki miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

R o z d z i a ł VII

Sposób dokonywania odbioru przyłącza

§ 25

1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego i według zasad określonych w § 22 ust.2 i 3. Odbiór jest wykonywany przez zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
2. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się Przedsiębiorstwu a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.
3. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia.
4. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
 - 1) datę odbioru,
 - 2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne) – średnicy, materiałów i długości,
 - 3) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
 - 4) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,
 - 5) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,
 - 6) podpisy członków komisji.
5. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

R o z d z i a ł VIII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 26

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 27

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbior-

ców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.

§ 28

1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania.
2. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.

§ 29

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

§ 30

Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

R o z d z i a ł IX

Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

§ 31

1. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.
2. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączy będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia, Przedsiębiorstwo może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-21/57/2006 stwierdzono nieważność § 31 ust. 1 i ust. 2).

3. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomb.

§ 32

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

§ 33

Odbiorca winien powiadomić Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 34

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

R o z d z i a ł X

Standardy obsługi Odbiorców usług.

Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 35

Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom należyty poziom usługi, a szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 36

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji objętych regulaminem i zawartych w taryfie.

§ 37

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w umowie.

§ 38

1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 14 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia, w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.
2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
3. Reklamacja powinna zawierać:
 - 1) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,
 - 2) przedmiot reklamacji,
 - 3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
 - 4) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,
 - 5) numer i datę umowy,
 - 6) podpis Odbiorcy.
4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.
5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej wniesienia.
6. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:
 - 1) nazwę Przedsiębiorstwa,
 - 2) powołanie podstawy prawnej,
 - 3) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji,
 - 4) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,
 - 5) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.
9. Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na wniosek Odbiorcy.

R o z d z i a ł X I

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 39

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą, Przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

§ 40

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywany jest z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem.

§ 41

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru wody jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych Przedsiębiorstwu przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

§ 42

1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie. Przedsiębiorstwo może także zawrzeć umowę z gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe, jak i inne cele wymienione w art. 22 ustawy.

2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy miesięczne, za każde pobranie z sieci.
3. W kalkulacji ceny za wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo uwzględnia koszty utrzymania urządzeń niezbędnych dla zapewnienia wymaganych zdolności dostawczych hydrantów, powiększone o marżę zysku.

R o z d z i a ł X I I

Przepisy końcowe

§ 43

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu.

§ 44

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 23 września 2002 r. nr 250/XXXIII/02 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Nowej Rudzie.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda, w lokalnej prasie oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

§ 45

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

TERESA PAŹDZIERNIAK

1593

UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA

z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 147/XXVI/05 Rady Gminy w Nowej Rudzie, z dnia 30 marca 2005 r., o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Gminy w Nowej Rudzie uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

Ustalenia ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar położony we wsi Bartnica, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przedmiotem planu jest:
 - 1) przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach oraz o różnych zasadach zagospodarowania,
 - 2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,
 - 3) szczególne warunki zagospodarowania terenów, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i prawidłowego zarządzania zasobami przyrody, oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§ 2

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) plan – przepisy niniejszej uchwały wraz z załącznikami,
- 2) uchwała – tekst niniejszej uchwały,
- 3) rysunek planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:1000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem,
- 5) przeznaczeniu podstawowe – rodzaj przeznaczenia terenu, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym ściśle liniami rozgraniczającymi;
- 6) przeznaczeniu uzupełniające – rodzaj przeznaczenia terenu inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca funkcję podstawową,
- 7) linia rozgraniczająca – linia rozgraniczająca tereny o różnym sposobie użytkowania, którym przypisane są różne ustalenia planu,
- 8) obowiązująca linia zabudowy – linia na której musi stanąć zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany budynku,
- 9) powierzchnia zabudowy – obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w rzucie o największej powierzchni, liczonej w zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych,
- 10) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod pojemniki na odpadki stałe,
- 11) obiekt małej architektury – przez co rozumie się urządzenia towarzyszące ciągom pieszym, ulicom, placom i innym przestrzeniom publicznym, takie jak: ławki, kosze na śmieci, latarnie, rzeźby, fontanny oraz inne o podobnym charakterze,
- 12) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy prawne: ustawy wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

- 13) w przepisach niniejszej uchwały terminy takie jak: obiekt budowlany, budynek, budowla, stosowane są w znaczeniu jakie nadaje im ustawa Prawo Budowlane.

§ 3

Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są jego obowiązującymi ustaleniami:

- 1) oznaczenia ogólne:
 - a) granica obszaru objętego planem,
 - b) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
 - c) symbole identyfikujące tereny.
- 2) oznaczenia dotyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) obowiązujące linie zabudowy,
 - b) orientacyjne usytuowanie obiektów budowlanych,
 - c) obowiązujący układ głównych połączeń dachowych,
 - d) orientacyjne usytuowanie wejść i wjazdów.
- 3) oznaczenia dotyczące parcelacji gruntów:
 - a) projektowane granice działek budowlanych.

§ 5

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczeń terenu:
 - 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - 2) usługi turystyczne,
 - 3) zieleni ogrodowa,
 - 4) wody stojące: sadzawki oraz oczka wodne,
 - 5) droga dojazdowa.
2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

§ 6

Na terenach, dla których dopuszcza się zabudowę obiektami budowlanymi, dopuszcza się sytuowanie urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym, o ile nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami planu.

§ 7

Komunikacja kołowa

1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące typy ulic: ulice dojazdowe oznaczone w planie symbolem KD.
2. Dla ulic dojazdowych, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
 - 2) obowiązuje jezdnia dwukierunkowa z zatoczkami parkingowymi zakończona zawrotną,
 - 3) minimalna szerokość pasa ruchu 2.5 metra,
 - 4) dopuszcza się, aby nie wyodrębniać jezdni i chodników.

§ 8

Zaopatrzenie w wodę

Pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę w obszarze objętym planem nastąpi z indywidualnych ujęć wody.

§ 9

Odprowadzanie ścieków bytowych

1. Ścieki bytowe z obszaru objętego planem należy doprowadzać do indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków.
2. Obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gleby, rowów melioracyjnych bądź cieków naturalnych.

§ 10

Odprowadzanie ścieków opadowych

1. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków opadowych do indywidualnych zbiorników bezodpływowych z przeznaczeniem dla celów gospodarczych.
2. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków opadowych do rowów melioracyjnych i cieków naturalnych, pod warunkiem ich uprzedniego oczyszczenia.

§ 11

Gospodarka odpadami

1. Dla terenów położonych w granicach planu ustala się wymóg prowadzenia zorganizowanej, selektywnej gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Odpady z terenu objętego planem należy wywozić na komunalne składowisko odpadów.
3. Obowiązuje zakaz gromadzenia jakichkolwiek odpadów w obszarze objętym planem.

§ 12

Zaopatrzenie w energię elektryczną

1. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci energetycznej.
2. Sieci i przyłącza niskiego napięcia należy realizować w formie podziemnych sieci kablowych.
3. Urządzenia zaopatrzenia w energię elektryczną, w szczególności stacje transformatorowe, należy realizować w obrębie terenów przewidzianych pod zabudowę.

§ 13

Zaopatrzenie w energię ciepłą

1. Obiekty w obszarze objętym planem mogą być zaopatrywane w energię ciepłą w oparciu o następujące źródła ciepła:
 - 1) gaz ziemny,
 - 2) olej opałowy,
 - 3) energię elektryczną,
 - 4) energię słoneczną,
 - 5) energię geotermalną,
 - 6) energię ze źródeł odnawialnych.
2. Obowiązuje zakaz realizacji kotłowni na paliwa stałe.

§ 14

Przyłącza telekomunikacyjne

1. Sieci i przyłącza telekomunikacyjne prowadzić wyłącznie w formie podziemnych linii kablowych.
2. Zakazuje się realizacji urządzeń sieci radiokomunikacyjnych, anten telefonii komórkowej w formie wolno stojących budynków i budowli.

R o z d z i a ł II

Ustalenia szczegółowe

§ 15

Tereny 1MN, 2MN, 3MN

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, ustala się następujące przeznaczenie terenu:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) usługi turystyczne,
 - b) zieleń ogrodowa,
 - c) wody stojące.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania budynków:
 - 1) liczba nadziemnych kondygnacji nie może być większa niż 2 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem,
 - 2) obowiązuje nachylenie połaci dachowych pod kątem 45 stopni,
 - 3) obowiązuje szczytowy układ budynków, kalenicą prostopadłą do osi drogi oznaczonej symbolem KD, zgodnie z rysunkiem planu.
 - 4) Ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 15 metrów.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
 - 1) wyznacza się obowiązujące linie zabudowy, o przebiegu pokazanym na rysunku planu,
 - 2) powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturowych obiektów budowlanych nie może przekraczać 30% powierzchni działki,
 - 3) co najmniej 50% działki należy zagospodarować jako powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone, w formie zieleni ogrodowej,
 - 4) dopuszcza się obiekty małej architektury,
 - 5) wjazdy i wejścia na teren, o którym mowa w ust.1 należy realizować wyłącznie z drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD.

§ 16

Teren KD

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD ustala się przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia zawarte w § 7.

R o z d z i a ł III

Ustalenia końcowe

§ 17

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości zabudowanej i przeznaczonej do zabudowy, w wysokości 10 %.
2. Określona powyżej stawka procentowa jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty

nałej od właściciela nieruchomości dla gminy
wiejskiej Nowa Ruda, przy zbyciu nieruchomości.

§ 18

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nowa Ruda.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty
jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

TERESA PAŹDZIERNIAK

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Gminy Nowa Ruda z dnia 27 marca
2006 r. (poz. 1593)**

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA

skala 1:1000

sekcja mapy 472.213.082



układ wsp.: „1965”
poziom odniesienia: Kron


woj. dolnośląskie
powiat: kłodzki
jedn. ewidencyjna: Gmina Nowa Ruda
obręb: Bartnica dz. 16/1-16/6

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY NOWA RUDA,

DLA TERENU POŁOŻONEGO WE WSI BARTNICA.

SKALA 1:1000




5	OZNACZENIA
1	USTALENIA MIEJSCEGO PLANU
2	GRANICE UPRACOWYWANIA MIEJSCEGO PLANU
3	LINE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM SPOŚOBIE UŻYTKOWANIA
4	PROJEKTOWANE GRANICE DZIAŁEK
5	OBOWIAZUJĄCE LINE ZABUDOWY
6	ORIENTACYJNE USTUDNIOWANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
7	OBOWIAZUJĄCY UKŁAD GŁÓWNYCH POŁACI DACHOWYCH
8	ORIENTACYJNE USTUDNIOWANIE WĘŚCI I WIAZÓW
9	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
10	KD ULICA DO ŻOŁDOWA
11	INNE OZNACZENIA
12	KL ISTNIEJĄCA ULICA LOHALNA
13	RP TERENY ROLNE

Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Gminy Nowa Ruda z dnia 27 marca
2006 r. (poz. 1593)


**STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA RUDA**

SKALA 1 : 10 000



0 100 200 300 400 500 m

podziałka liniowa



- granica obszaru objętego zmianą studium

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Gminy Nowa Ruda z dnia 27 marca
2006 r. (poz. 1593)**

zawierający informację o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy i zasady ich finansowania

1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica był wyłożony do publicznego wglądu, w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, **w dniach od 20 stycznia 2006 do 9 lutego 2006 r.** Informację o: terminie wyłożenia planu do publicznego wglądu, terminie dyskusji publicznej i możliwości wnoszenia uwag, Wójt Gminy Nowa Ruda ogłosił poprzez ogłoszenie umieszczone w „GAZECIE NOWORUDZKIEJ” nr 459 z dnia 12–18 stycznia 2006 r., oraz na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Gminy Nowa Ruda.

W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica oraz w terminie 21 dni po wyłożeniu planu do publicznego wglądu nie wpłynęły żadne uwagi.

W dniu 9 lutego 2006 roku o godz. 11⁰⁰ wyznaczono termin dyskusji publicznej. Stawili się projektanci planu oraz współpracujący przedstawiciele Urzędu Gminy. Nie przybyli inni zainteresowani zmianą studium. Nie zgłoszono żadnych uwag do zmiany studium. Stwierdza się, że projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica zyskał akceptację zainteresowanych stron oraz społeczeństwa gminy Nowa Ruda.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Dla potrzeb miejscowego planu, wymienionego w punkcie 1, opracowano „Prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” zawierającą:

- 1) analizę ustaleń planu miejscowego,
- 2) analizę planowanych prac inwestycyjnych,
- 3) przeznaczenie terenów, zmiana wartości nieruchomości,
- 4) zmiana wartości podatku od nieruchomości.

Realizacja programu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wymaga wykonania prac infrastrukturalnych należących do zadań gminy.

Z opracowanej prognozy kosztów i dochodów wynika, że końcowy wynik finansowy jest dodatni i wynosi **52 092 zł** przy założeniu w opracowanej prognozie uzyskania maksymalnych opłat adiacenckiej i planistycznej.

1594

UCHWAŁA RADY GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 28 marca 2006 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciepłowody

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, zmiany z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1088) uchwala się, co następuje:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Ciepłowody.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:
 - a) „Ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.),
 - b) „Umowa” – należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:
 - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 - umowa o zaopatrzenie w wodę,
 - umowa o odprowadzanie ścieków,
 - c) „Odbiorca” – należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o przyłączenie do sieci lub jednej z umów wymienionych w pkt b).
 - d) „Przedsiębiorstwo” – należy przez to rozumieć Zakład Usług Komunalnych w Ciepłowodach.
 - e) „Przyłącze” – należy przez to rozumieć odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

§ 2

1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o uchwałę nr XXXV/IV/2003 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego.
2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

§ 3

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać jej zgodnie z warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

R o z d z i a ł II

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 4

Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa niniejszy regulamin oraz pozwolenia wodnoprawne wydane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5

1. Minimalną i maksymalną ilość dostarczanej wody określa Umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta z Odbiorcą.
Umowa winna także określać maksymalne ilości oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dostarczanych ścieków wynikający z posiadanych przez Przedsiębiorstwo technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczenia.
2. Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156), a powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,5 bara i nie więcej niż 6 barów.
3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
4. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

§ 6

1. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi Przedsiębiorstwo.
2. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy przez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi i skutkami ni-

skich temperatur oraz dostępem osób nieuprawnionych.

§ 7

Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania wójta o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

§ 8

Przedsiębiorstwo winno prowadzić prawidłową eksploatację sieci i urządzeń wodnych i kanalizacyjnych.

R o z d z i a ł III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług

§ 9

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia Umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 Ustawy.
2. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w Umowie.
3. W Umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia, o którym mowa w § 5 ust. 4.
4. Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną Umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 10

1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.
3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia Przedsiębiorstwa od Umowy.
4. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 ustawy. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez oświadczenie Przedsiębiorstwa doręczone odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
5. Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 11

1. Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie Umowy w terminie określonym

w warunkach technicznych przyłączenia lub umowie o przyłączenie do sieci, a w przypadku zmiany Odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umowy.

2. Przedsiębiorstwo w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku przedkłada Odbiorcy do podpisu projekt Umowy.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela / zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie Umów z osobami korzystającymi z lokali.

§ 12

1. Przedsiębiorstwo określa w umowie cykl rozliczeń obowiązujący Odbiorców usług w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług, a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.
2. Mogą obowiązywać różne cykle (okresy) rozliczeń dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców usług lub obszaru.
3. Termin i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo wskazuje w fakturze.

§ 13

Odbiorcy zobowiązani są do korzystania z usług Przedsiębiorstwa w sposób zgodny z przepisami ustawy i niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nieutrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

- a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
- b) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,
- c) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
- d) informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,
- e) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz pisemnej Umowy zawartej z Przedsiębiorstwem,
- f) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,
- g) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępniania Przedsiębiorstwu terenu w celu usuwania awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.

R o z d z i a ł I V

Zasady rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzone ścieki

§ 14

Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257).

§ 15

1. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia Umowy stanowi załącznik do Umowy zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.
2. W rozliczeniach, strony Umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą rady gminy, bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez konieczności zmiany Umowy.

§ 16

Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty, w terminie określonym w art. 24 ust. 7 lub 9 ustawy.

§ 17

Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określa rozdział 5 Ustawy oraz Umowa.

R o z d z i a ł V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 18

1. Czynności związane z przyłączeniem nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej są odpłatne i odbywają się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia”, złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
2. Kwota należności za przyłączenie ustalana jest na podstawie obowiązującej taryfy.
3. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien w szczególności zawierać:
 - a) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,
 - b) adres podłączanej nieruchomości,
 - c) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),
 - d) formę, termin i sposób płatności za podłączenie,
 - e) dane wykonawcy,
 - f) datę i podpis wnioskodawcy.
5. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 19

Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

- a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,
- b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 20

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadkach szczególnych przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie, której projekt sporządza Przedsiębiorstwo.
2. Warunki przyłączenia są ważne 12 miesięcy od dnia ich wydania.
3. Warunki przyłączenia określają:
 - a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,
 - b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
 - c) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,
 - d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
 - e) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 21

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia, o których mowa w § 18, a w przypadku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, od spełnienia warunków w niej określonych.
2. Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta m. in. w przypadkach związanych z budową sieci lub ich finansowaniem przez składającego wniosek o przyłączenie.
3. Umowa o przyłączenie powinna w szczególności określać koszty związane z realizacją takiego przedsięwzięcia, zasady finansowania i sposób rozliczeń wraz z wymaganą dokumentacją.

§ 22

1. Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.
2. Określone w warunkach względnie umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory, uwzględniając postanowienia § 24, określa Przedsiębiorstwo.

§ 23

1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie o przyłączenie.
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
 - a) datę odbioru,
 - b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości,
 - c) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
 - d) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,
 - e) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,
 - f) podpisy członków komisji.
3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

R o z d z i a ł VI

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 24

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.
2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
3. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

§ 25

1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.
2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności – jest granica nieruchomości gruntowej.
3. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze stanowiące własność Przedsiębiorstwa i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki – znajduje się za pierwszą studzienką licząc od strony budynku.
4. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność Odbiorcy miejscem rozdziału sieci

i odpowiedzialności jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

R o z d z i a ł VII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 26

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno przedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 27

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem.

§ 28

W razie przerwy w dostawie wody lub pojawienia się na sieci wody zanieczyszczonej przez okres przekraczający 36 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody zdatnej do spożycia i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji oraz warunkach korzystania.

§ 29

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 Ustawy oraz zawartej umowie.

R o z d z i a ł VIII

Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

§ 30

1. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane, oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.
2. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 12 godzin od jej wystąpienia, Przedsiębiorstwo może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę.

§ 31

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich:

- a) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,
- b) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 32

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 33

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

R o z d z i a ł IX

Standardy obsługi Odbiorców usług

Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 34

Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom należyty poziom usług.

§ 35

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji objętych regulaminem, zawartych w taryfach oraz zawartej umowie.

§ 35a

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w Umowie.

§ 36

1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 7 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia, w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.
2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, lub nienależytego wykonania usługi.
3. Reklamacja powinna zawierać:
 - a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,
 - b) przedmiot reklamacji,
 - c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
 - d) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,
 - e) numer i datę Umowy,
 - f) podpis Odbiorcy.
4. Zgłoszona reklamacja wymaga potwierdzenia jej przyjęcia w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.
5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia i pisemnie informuje Odbiorcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

R o z d z i a ł X

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 37

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są:

- a) gminne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej,
- b) państwowa straż pożarna.

§ 38

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywana jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem, a przede wszystkim z wyznaczonych hydrantów.

§ 39

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia lub po zakończeniu akcji pożarnej nie później jednak niż 24 godziny od chwili poboru wody na cele ppoż.

§ 40

1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie, może też zawrzeć Umowę z gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe, jak i inne cele wymienione w art. 22 Ustawy.
2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane będą za okresy 12 miesięcy.

R o z d z i a ł XI

Przepisy końcowe

§ 41

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 42

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu.

§ 43

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: uchwała nr XXXV Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Ciepłowody oraz uchwała nr 156/XXX/2005 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 4 listopada 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Ciepłowody.

§ 44

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

MARIAN KAZYRA

1595

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 28 marca 2006 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długoleka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 pkt 4 i ust. 6 pkt 3, art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, ze zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długoleka, Rada Gminy Długoleka uchwala, co następuje:

§ 1

Postanowienia ogólne

Ustala się regulamin, zwany dalej „Regulaminem”. Określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zwane dalej „nagrodami”, ze specjalnego funduszu nagród, tworzonego w budżecie Rady Gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, ze zm.), w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, zwanego dalej „funduszem nagród”.

§ 2

Ilekoć w dalszych przepisach Regulaminu jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, ze zm.),
- 2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Długoleka,
- 3) szkole – należy przez to rozumieć szkoły, przedszkola, a także zespoły szkół – placówki publiczne działające na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), dla których Gmina jest organem prowadzącym,
- 4) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły,
- 5) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w szkole,
- 6) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Długoleka,
- 7) klasie – należy przez to rozumieć oddział lub grupę, w tym również w przedszkolu.

§ 3

Fundusz nagród dzieli się w następujący sposób:

- 1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,
- 2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta,

§ 4

1. Nagrody są przyznawane z funduszu nagród dla:
 - 1) nauczycieli przez dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, ze środków, o których mowa w § 3 pkt 1 regulaminu,
 - 2) dyrektorów szkół przez Wójta, ze środków, o których mowa w § 3 pkt 2 regulaminu.
2. Wysokość nagrody przyznanej przez Wójta dla dyrektorów ustala corocznie Wójt, a wysokość nagrody przyznanej przez dyrektora dla nauczycieli – dyrektorzy poszczególnych szkół.

§ 5

1. Nagrody z funduszu nagród przyznawane są raz w roku w miesiącu czerwcu.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody można przyznać nauczycielom w innym terminie niż określony w ust. 1.

§ 6

Kryteria i tryb przyznawania nagród dyrektorom

Nagrody mogą być przyznane dyrektorom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań kierowanej przez siebie szkoły, poprzez:

- 1) bardzo dobrą współpracę z organami Gminy na wszystkich płaszczyznach działania,
- 2) aktywny udział szkoły i jej reprezentowanie w działaniach promujących Gminę,
- 3) zdobywanie środków finansowych na rzecz szkoły wykorzystując zewnętrzne źródła finansowania (sponsoring),
- 4) aktywizację środowiska, rad pedagogicznych oraz innych organów szkoły służącą zabezpieczeniu jej potrzeb,
- 5) prawidłowe i oszczędne gospodarowanie finansami szkoły,
- 6) stymulowanie nauczycieli w kierunku stosowania nowoczesnych metod nauczania,
- 7) tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku poprzez organizowanie imprez pozaszkolnych,

- 8) dbanie o poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy zatrudnionych pracowników,
- 9) dobrą współpracę z gronem pedagogicznym – stwarzanie sprzyjającej atmosfery pracy,
- 10) pomoc metodyczną, szczególnie młodym nauczycielom,
- 11) działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

1. Nagrody dla dyrektorów przyznaje Wójt.
2. Wniosek o przyznanie nagrody dyrektorowi sporządza Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych w Długołęce na podstawie opinii rady pedagogicznej oraz związków zawodowych, zrzeszających nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długołęka, w terminie do 15 czerwca każdego roku, a w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, w terminie 10 dni od uzyskania opinii.

§ 8

1. Przy rozpatrywaniu wniosku o nagrodę Wójt bierze pod uwagę całokształt pracy dyrektora oraz realizację zadań zawartych w § 6 Regulaminu.
2. Wójt może nie przyznać lub obniżyć wysokość wnioskowanej nagrody w szczególności:
 - 1) gdy działania dyrektora są sprzeczne z polityką realizowaną w zakresie oświaty przez organ prowadzący,
 - 2) nierealizowane są przez dyrektora zadania określone w § 6 Regulaminu.
3. Lista dyrektorów, którym została przyznana nagroda, zostanie przekazana do wiadomości związkom zawodowym, zrzeszającym nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długołęka.

§ 9

Kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom

Nauczycielowi nagrodę przyznaje dyrektor, jeżeli nauczyciel:

- 1) uzyskuje wysokie wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej, potwierdzone: wynikami sprawdzianów klasy VI i egzaminów klasy III gimnazjum, diagnozy osiągnięć uczniów klasy III i V szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum,
- 2) popularyzuje własne osiągnięcia poprzez organizację lekcji otwartych lub wystąpień na zebraniach rady pedagogicznej,
- 3) doskonalą się zawodowo, utrzymuje stały kontakt z doradcą metodycznym i chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pozostałymi członkami Rady Pedagogicznej,
- 4) rzetelnie piastuje powierzoną funkcję koordynatora zespołu przedmiotowego, wychowawczego itp. oraz opiekuna stażu,
- 5) przestrzega porządku pracy (jest punktualny, właściwie pełni dyżury, prawidłowo prowadzi dokumentację, chętnie uczestniczy w imprezach organizowanych przez szkołę pełniąc obowiązki opiekuna),
- 6) aktywnie uczestniczy w tworzeniu, aktualizacji, nowelizacji dokumentów prawa wewnątrzszkolnego,

- 7) wykazuje się umiejętnościami organizatorskimi, dba o powierzony sprzęt i urządzenia szkolne, mobilizuje uczniów do działań na rzecz ładnego wystroju klas, czystości i porządku.

§ 10

Dyrektor może przyznać nagrodę również nauczycielowi podejmującemu następujące działania i osiągającemu efekty:

- 1) w pracy z uczniem zdolnym, np. zajęcie przez ucznia wysokiej lokaty w konkursach szkolnych, pozaszkolnych przedmiotowych i innych np. zawodach sportowych,
- 2) w rozwijaniu zainteresowań uczniów poprzez:
 - a) opiekę nad organizacjami działającymi w szkole,
 - b) współorganizowanie imprez szkolnych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, muzeum,
 - c) organizowanie imprez sportowych, konkursów przedmiotowych; szkolnych i gminnych oraz udział w konkursach na szczeblu powiatowym czy wojewódzkim,
- 3) w pracy z uczniem mającym trudności w nauce, np. udokumentowana współpraca z pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, rodzicami ucznia co w konsekwencji ma służyć przezwyciężaniu niepowodzeń ucznia w nauce,
- 4) w rozwijaniu współpracy z rodzicami i środowiskiem, mającej na celu:
 - a) mobilizację rodziców do pracy na rzecz szkoły,
 - b) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami, a przez to natychmiastowe reagowanie w sytuacjach szczególnych (np. znaczne pogorszenie sytuacji materialnej ucznia, zaobserwowane patologie),
 - c) wpływanie na organizacje środowiskowe celem podejmowania działań na rzecz szkoły i aktywne uczestnictwo w imprezach przez te organizacje organizowanych,
 - d) podejmowanie działań promujących szkołę w Gminie i poza nią.

§ 11

Dyrektor może także nagrodzić nauczyciela – wychowawcę, po ukończeniu cyklu nauczania:

- 1) zintegrowanego kl. I–III oraz klasy O,
- 2) blokowego kl. IV–VI,
- 3) przedmiotowego kl. I–III gimnazjum oraz kl. I–III liceum ogólnokształcącego.

§ 12

Nagrody nauczycielom przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych działających w szkole.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-16/268/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. stwierdzono nieważność § 12).

§ 13

Postanowienia końcowe

Fundusz nagród przeznaczony na nagrody, a niewykorzystane w danym roku budżetowym nie powoduje zwiększenia funduszu nagród w roku następnym.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długoleka.

§ 15

Traci moc uchwała nr XXX/538/2005 Rady Gminy Długoleka z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długoleka.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JAN FEDYK

1596

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA

z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Nadolice Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:

§ 1

Ustalić nazwę ulicy we wsi Nadolice Wielkie: **ulica Jodłowa (działka nr 309/620) oraz nr 309/492)** – biegnie od działki nr 309/501 w kierunku północno-wschodnim do działki nr 309/618.

§ 2

Położenie ulicy i jej przebieg przedstawia szkic sytuacyjny stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ZENON WARDEGA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Gminy Czernica z dnia 21 kwietnia
2006 r. (poz. 1596)

Województwo: dolnośląskie
Powiat: wrocławski
Gmina: Czernica
Obręb: Nadolice Wielkie



1597

**INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR WCC/934F/252/W/OWR/2006/AŁ, NR PCC/41D/252/W/OWR/2006/AŁ
ORAZ NR OCC/15B/252/W/OWR/2006/AŁ**

z dnia 24 kwietnia 2006 r.

w sprawie zmian koncesji Fortum Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Na wniosek z dnia 23 marca 2006 r. Fortum Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zostały zmienione koncesje na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem dla tego Przedsiębiorcy.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 23 marca 2006 r., znak: FS/6/3126/2006 Zarząd Fortum Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wystąpił o zmianę wydanych decyzji, w związku ze zmianą nazwy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej na Fortum Wrocław Spółka Akcyjna, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Wrocław Spółka Akcyjna.

Po analizie stanu faktycznego stwierdzono, że wniosek Przedsiębiorstwa zasługuje na uwzględnienie w całości.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1504 ze zmianami), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzjami z dnia 24 kwietnia 2006 r. nr WCC/934F/252/W/OWR/2006/AŁ, nr PCC/41D/252/W/OWR/2006/AŁ oraz nr OCC/15B/252/W/OWR/2006/AŁ zmienił koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

ZASTĘPCA DYREKTORA

PÓŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO
ODDZIAŁU TERENOWEGO
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z siedzibą we Wrocławiu

Jadwiga Gogolewska

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirsfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1