



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 lutego 2007 r.

Nr 34

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ:

- 306** – Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów w obszarze miasta Olszyna 2375
- 307** – Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kałużna, Zapusta 2412

306

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE

z dnia 25 października 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów w obszarze miasta Olszyna

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z uchwałą nr I/8/2006 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 2 lutego 2006 r. oraz uchwałą nr V/25/2006 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów w obszarze miasta Olszyna, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna, Rada Miejska w Olszynie uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów w obszarze miasta Olszyna.
2. Granice terenów objętych planem oznaczono na rysunkach planu, stanowiących załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznikami do uchwały są:
 - 1) załącznik nr 1 – rysunki planu od nr 1 do nr 10, sporządzone na mapie zasadniczej w skali 1:1000 i 1:2000, stanowiące integralną część planu,
 - 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
 - 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu.
4. Przedmiotem planu jest ustalenie:
 - 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2 oraz rysunki planu,
 - 2) zasad ochrony środowiska i przyrody – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,

- 3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
- 4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
- 5) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2 oraz rysunki planu,
- 6) szczegółowych zasad i warunków scalania oraz podziału nieruchomości objętych planem miejscowym – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
- 7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
- 8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
- 9) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
- 10) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji systemu komunikacji – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
- 11) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji systemów infrastruktury technicznej – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
- 12) stawki procentowej, służącej ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 3.

§ 2

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru opracowania planu,
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – obowiązujące i orientacyjne;
 - 3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów odnoszące się do ich przeznaczeń oraz warunków zabudowy i zagospodarowania;
 - 4) oznaczenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, obejmujące:
 - a) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - b) obiekty zabytkowe wskazane do ochrony,
 - c) granica strefy ochrony konserwatorskiej,
 - d) tereny zieleni wewnętrznej, wyłączone z zabudowy.
2. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu niewymienione w ust. 1 pełnią funkcję informacyjną.

§ 3

Ilekroć w uchwale i na rysunkach planu jest mowa o:

- 1) **terenie** – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
- 2) **podstawowym przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu. W ramach przeznaczenia podstawowego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu,
- 3) **uzupełniającym przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może być realizowane jako uzupełnienie funkcji podstawowej, na warunkach określonych w przepisach szczegółowych uchwały,
- 4) **obowiązującej linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, której przebieg oznaczony na rysunku planu nie może ulegać przesunięciu o nie więcej niż 1,5 m,
- 5) **orientacyjnej linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, której przebieg oznaczony na rysunku planu może podlegać modyfikacjom w ramach realizacji planu i przesunięciu w zakresie określonym w przepisach szczegółowych uchwały,
- 6) **terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej** – należy przez to rozumieć tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej w rozumieniu przepisów odrębnych,
- 7) **terenach usług** – należy przez to rozumieć funkcję terenu i obiektów, obejmującą:
 - a) handel detaliczny,
 - b) gastronomię,
 - c) usługi turystyki,
 - d) usługi odnowy biologicznej i ochrony zdrowia,
 - e) usługi rekreacji, sportu, kultury i rozrywki,
 - f) usługi rzemieślnicze, w tym usługi fryzjerskie, kosmetyczne, krawieckie, szewskie, tapicerskie, pralnie oraz usługi naprawy sprzętu codziennego użytku, z wyłączeniem naprawy samochodów i motocykli,
 - g) administrację, obsługę działalności gospodarczej i zarządzania (biura, agencje, banki, poradnictwo finansowe i prawne, poczta, wynajem nieruchomości),
 - h) usługi informatyczne i łączności,
 - i) usługi oświaty i nauki,
 - j) usługi opieki społecznej i wychowania,
 - k) działalność kościołów,
- 8) **terenach usługowo-produkcyjnym** – należy przez to rozumieć tereny lub obiekty zagospodarowane równocześnie pod wszystkie lub jedną z niżej wymienionych rodzajów użytkowania terenu i zabudowy, z uwzględnieniem zastrzeżeń i warunków zawartych w ustaleniach szczegółowych planu:
 - a) produkcję,
 - b) magazyny, składy, hurtownie,
 - c) zaplecze techniczne gospodarki komunalnej, budownictwa, rolnictwa i transportu, w tym stacje obsługi i remontowe środków transportu – samochodów osobowych i ciężarowych oraz sprzętu budowlanego, z wyjątkiem stacji paliw,
 - d) usługi, w zakresie określonym w pkt 7,
- 9) **terenach funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjnej** – należy przez to rozumieć tereny użytkowane równocześnie pod wszystkie

- lub jedną z niżej wymienionych rodzajów użytkowania terenu i zabudowy, z uwzględnieniem zastrzeżeń i warunków zawartych w ustaleniach szczegółowych planu:
- a) tereny zabudowy zagrodowej / obsługi produkcji rolnej, służące gospodarstwu rolnemu w rozumieniu przepisów odrębnych;
 - b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i letniskowej (rekreacji indywidualnej),
 - c) usługi, w zakresie określonym w pkt 4;
 - d) tereny obiektów produkcyjno-usługowych – z uwzględnieniem zastrzeżeń i warunków zawartych w ustaleniach szczegółowych planu,
- 10) **terenach sportu i rekreacji** – należy przez to rozumieć tereny kubaturowych i terenowych obiektów sportu, rekreacji i wypoczynku oraz tereny parków rozrywki/edukacyjnych oraz tereny festynów, imprez edukacyjno-rozrywkowych, krajoznawczo-historycznych i promocyjno-wystawowych, wraz z funkcjami uzupełniającymi (lokalizowanymi na warunkach ustalonych w planie), pozwalającymi na prawidłową organizację działalności podstawowej i obsługę użytkowników, obejmującymi:
- a) zabudowę usługową, w zakresie określonym w pkt 7 lit. c, d, e, i, j, k,
 - b) parkingi,
 - c) obiekty infrastruktury technicznej,
- 11) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, która nie może być przekroczona przy sytuowaniu budynku. Nie dotyczy ona ryzalitów, okapów, przysionków, ganków, witryn, wykuszy, klatek schodowych i schodów wysuniętych do 1,5 m i na szerokości do 3,5 m,
- 12) **przestrzeni publicznej** – należy przez to rozumieć ogólnodostępne/publiczne tereny zieleni urządzonej (oznaczone symbolem: ZP) oraz ulic i placów (oznaczone symbolem: KD) oraz inne tereny bezpośrednio do nich przyległe, w tym prywatne (oznaczone na rysunku planu jako obszar stosowania ustaleń dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej), tworzące wyodrębnioną przestrzeń, którą ograniczają elementy istniejącego lub projektowanego zagospodarowania, stanowiące integralną część tej przestrzeni (tj. ogrodzenia, elewacje frontowe budynków, elementy małej architektury, szpalery zieleni, i inne elementy zagospodarowania); oznaczony na rysunku planu zasięg przestrzeni publicznych na terenach, na których plan ustala nieprzekraczalne linie zabudowy, należy rozumieć jako przestrzeń sięgającą do frontowej ściany budynku zrealizowanego,
- 13) **urządzeniach infrastruktury technicznej** – należy przez to rozumieć obiekty budowlane i urządzenia zlokalizowane na terenie gminy, obejmujące:
- a) urządzenia wodociągowe,
 - b) urządzenia kanalizacyjne,
 - c) sieci elektroenergetyczne,
 - d) sieci gazownicze,
 - e) stacjonarne i ruchome sieci telekomunikacyjne,
 - f) urządzenia radiokomunikacyjne,
- 14) **wskaźniku zabudowy** – należy przez to rozumieć wartość stanowiącą stosunek powierzchni zabudowy stałych obiektów zlokalizowanych (w tym gospodarczych i garaży) w obrębie działki do powierzchni tej działki; wyklucza się etapowanie inwestycji w sposób niespełniający wymagań dot. wskaźnika zabudowy działki w poszczególnych rozpatrywanych etapach,
- 15) **wysokości budynku** – jest to wysokość mierzona w metrach w linii elewacji frontowej od poziomu terenu (w odniesieniu do gruntu rodzimego) i odnosząca się do:
- a) okapu obiektu w wypadku dachu stromego,
 - b) pełnej wysokości elewacji frontowej / gzymsu / attyki obiektu w wypadku dachu płaskiego,
- 16) **dachu symetrycznym** – należy przez to rozumieć dach o jednakowym kącie nachylenia połaci oraz symetrii układu połaci w płaszczyźnie ściany usytuowanej w linii zabudowy,
- 17) **kącie nachylenia połaci** – należy przez to rozumieć kąt mieszczący się w zakresie określonym na rysunku planu, jednakowy dla poszczególnych elementów budynku,
- 18) **wymaganym przebiegu kalenicy** – należy przez to rozumieć ustalony kierunek przebiegu najdłuższego ciągłego odcinka kalenicy dachu od strony linii zabudowy,

R o z d z i a ł 2
Ustalenia szczegółowe

§ 4

1. Ustala się tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjnej oznaczone symbolem MR
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem MR zawiera tabela:

Tabela		Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem MR1, MR2, MR3, MR4, MR5, MR6, MR7	
Przedmiot ustaleń planu		Nr terenu	Treść ustaleń
I	Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania	1 do 7	przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjnej
			przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny infrastruktury technicznej, tereny rolne
			Wyklucza się lokalizację: – stacji demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z demontażu pojazdów, – obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeładunkiem odpadów (w tym złomowiska), – obiektów usługowo-produkcyjnych oraz służących produkcji rolnej, zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawo ochrony środowiska, wymagających raportu oddziaływania na środowisko, – stacji paliw, – wolno stojących masztów radiotelekomunikacyjnych oraz urządzeń radiotelekomunikacyjnych zainstalowanych na budynkach, dla których konstrukcje wsporcze przekraczają wysokość 2,0m ponad konstrukcje budynku.
			Przeznaczenie uzupełniające dotyczące terenów infrastruktury technicznej może zajmować nie więcej niż 20% powierzchni działki.
			Nie ogranicza się zakresu funkcji rolnej terenów niezabudowanych.
			Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalonych w planie. Zakres dopuszczalnych robót budowlanych związanych z utrzymaniem funkcji odmiennych od ustalonych w planie, nie może wykraczać poza zakres przewidziany do wykonania w oparciu o zgłoszenie prac budowlanych. Dopuszcza się jednocześnie roboty budowlane związane z utrzymaniem konstrukcji budynku, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.
			Orientacyjne linie rozgraniczające mogą podlegać przesunięciu w następującym zakresie: 1) do 3,5 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi / ulicy publicznej a terenem oznaczonym symbolem MR, przy zachowaniu ciągłości linii rozgraniczającej drogi, 2) do 6,0 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi wewnętrznej / wewnętrznego ciągu pieszego a terenem oznaczonym symbolem MR, przy zachowaniu ciągłości linii rozgraniczającej drogi, 3) do 5,0 m – w pozostałych przypadkach.
II	Zasady ochrony środowiska i przyrody	1 do 7	W produkcji rolnej stosować zasady „dobrej praktyki rolnej”, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych oraz ustaleniami właściwych programów rolno-środowiskowych.
			Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów) ustala się konieczność oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielające błoto, oleje i benzynę.
			Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
			Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają przepisy odrębne. Drzewa i krzewy obumarłe lub wycięte na warunkach ustalonych w przepisach odrębnych, zastąpić nowymi drzewami i krzewami. Nowymi nasadzeniami odtworzyć dotychczasowe gatunki drzew i krzewów, jak i charakter układów kompozycyjnych.

			<p>Celem ochrony drzew ustala się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5 m od pnia drzewa, - zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodować trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew.
		1, 2, 3, 4	Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosić 0,25.
		5, 6, 7	Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosić 0,35.
		1	Obiekt mieszkaniowy zlokalizować poza obszarem ponadnormatywnego oddziaływania hałasu od drogi krajowej nr 30 (teren KDGP). W przypadku zlokalizowania obiektu mieszkaniowego w odległości mniejszej niż 40 m skraju drogi, zastosować niezbędne zabezpieczenia redukujące uciążliwości od strony drogi, celem zachowania wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej standardów jakości środowiska / dopuszczalnego poziomu hałasu dla ustalonego rodzaju terenu.
III	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego	1, 4, 6, 7	<p>Wyznaczone tereny znajdują się w obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków – nr 608 / J z dnia 26.02.1980 r.</p> <p>Ochronie podlegają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obiekty objęte gminną ewidencją zabytków, - obiekty zabytkowe wskazane do ochrony, - układ i rozplanowanie zabudowy. <p>Obiekty zabytkowe wskazane do ochrony oznaczone zostały na rysunku planu.</p> <p>Dla obiektów objętych gminną ewidencją zabytków, zlokalizowanych w obszarze planu, stosować warunki ochrony określone dla obiektów zabytkowych wskazanych do ochrony.</p> <p>Ochronie konserwatorskiej podlegają następujące elementy architektonicznego ukształtowania budynków wskazanych do ochrony:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bryła oraz układ, spadki połaci dachu i geometria dachu, - układ, rozmieszczanie i podział okien, obramienia okien i drzwi, ryzality wejściowe i inne charakterystyczne elementy wystroju elewacji i ukształtowania dachu, - rodzaj i charakter materiałów budowlanych, w tym okien i drzwi, materiał pokrycia dachu, elewacje z cegły klinkierowej. <p>W przypadku wyburzenia budynku podlegającego ochronie wykonać kartę ewidencyjną obiektu zabytkowego w problematyce ustalonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.</p>
		1	<p>Podlegają ochronie następujące obiekty zabytkowe wskazane do ochrony:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budynek mieszkalny / gospodarczy – ul. Chopina 25 i 26, - budynek mieszkalny / gospodarczy – ul. Chopina 29.
		4	Podlega ochronie zabytkowy budynek mieszkalny – ul. Legnicka nr 27 (stolarza, mansardy, weranda).
		6	<p>Podlegają ochronie następujące obiekty zabytkowe wskazane do ochrony:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budynek mieszkalny / gospodarczy – ul. Legnicka 68, - budynek mieszkalny / gospodarczy – ul. Legnicka 66, - budynek mieszkalny / gospodarczy – ul. Legnicka 67, - budynek mieszkalny / gospodarczy – ul. Legnicka 70, - budynek mieszkalny / gospodarczy – ul. Legnicka 71, - budynek mieszkalny / gospodarczy – ul. Górna 1, - budynek mieszkalny / gospodarczy – ul. Górna 2, - budynek mieszkalny / gospodarczy – ul. Górna 3, - budynek mieszkalny / gospodarczy – ul. Górna 4, - budynek mieszkalny / gospodarczy – ul. Górna 5, - budynek mieszkalny / gospodarczy – ul. Górna 7, - budynek mieszkalny / gospodarczy – ul. Górna 8, - budynek mieszkalny / gospodarczy – ul. Górna 9, - budynek mieszkalny / gospodarczy – ul. Górna 10, - budynek mieszkalny / gospodarczy – ul. Górna 12, - budynek mieszkalny / gospodarczy – ul. Górna 17, - budynek mieszkalny / gospodarczy – ul. Górna 18.

		1, 4, 6, 7	<p>Postępowania nadzorczego w zakresie ochrony zabytków na podstawie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymagają:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wszelkie roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wskazanych do ochrony i objętych gminną ewidencją zabytków, 2) zmiany zagospodarowania terenów w liniach rozgraniczających, na których zlokalizowane są obiekty zabytkowe wskazane do ochrony i objętych gminną ewidencją zabytków, w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - gabarytów i kształtowania bryły nowej zabudowy oraz rodzaj pokrycia dachu, - wszelkich form zagospodarowania terenów, - konserwacji i ochrony zieleni, - lokalizacji i kształtowania elementów małej architektury i nośników reklam oraz ogrodzeń. <p>Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej. Granice strefy ochrony konserwatorskiej oznaczono na rysunku planu.</p>
		1 do 7	<p>Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji archeologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelka działalność inwestycyjna na obszarze występowania stanowisk archeologicznych, polegająca na prowadzeniu robót ziemnych, bezwzględnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.</p> <p>Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie.</p> <p>Prace archeologiczne wymagają pozwolenia udzielonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.</p>
IV	Zasady ochrony i kształtowania układu przestrzennego	1 do 7	<p>Zasady zagospodarowania terenów rolniczych określają przepisy odrębne.</p> <p>Adaptuje się istniejący układ terenów, rowów i innych cieków wodnych oraz ciągów komunikacyjnych. Dopuszcza się zmianę układu wymienionych elementów zagospodarowania oraz użytkowania rolniczego, stosownie do potrzeb gospodarki rolnej.</p> <p>Podejmowane działania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu terenu winny uwzględniać lokalizację rowów melioracyjnych i obszarów zdrenowanych oraz ich ochronę.</p> <p>Zapewnić wolny dostęp do rzeki i cieków naturalnych. Wykluczyć ogrodzenia nieruchomości przyległych do rzeki i innych cieków naturalnych, w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu.</p> <p>Wymagania dotyczące granicznych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określono w rubryce V.</p> <p>Dla części obiektów o funkcjach pomocniczych (garaży, wiat, obiektów gospodarczych) ustala się odmienne warunki kształtowania geometrii dachu i wysokości budynku.</p> <p>Powierzchnia zabudowy budynków ukształtowanych odmiennie w zakresie geometrii dachu i wysokości budynku nie może przekroczyć 35% powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce.</p> <p>Budynki o funkcjach pomocniczych / ukształtowanych odmiennie w zakresie geometrii dachu i wysokości lokalizować na zapleczu działki.</p> <p>Określoną w planie wysokość zabudowy należy ustalać od istniejącego najniższej położonego terenu przy wejściu od strony drogi.</p> <p>Wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuować na działkach w nawiązaniu do układu dróg / równoległe do linii rozgraniczających dróg / równoległe do oznaczonej na rysunku planu linii zabudowy.</p> <p>Ustala się zakaz rozbudowy istniejących budynków od strony dróg, z wyjątkiem rozbudowy przedsionków wejściowych/ stref wejściowych. Rozbudowa budynku do strony ulicy może nastąpić w przypadku wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy usytuowanej między istniejącym budynkiem a ulicą.</p> <p>W przypadku niewyznaczenia linii zabudowy na terenach zabudowy istniejącej, budynki istniejące wyznaczają nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ulicy.</p> <p>Wyklucza się lokalizację zabudowy w odległościach mniejszych niż 3 m od granicy działki i na granicy działki, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej.</p>

			Określone w rubryce V wskaźniki wykorzystania terenu działki dotyczą docelowej zabudowy – zabudowy istniejącej, jak i realizowanej po wejściu w życie planu. W przypadku gdy istniejąca zabudowa (zrealizowana przed dniem wejścia w życie uchwały), zapewnia wykorzystanie terenu działki powyżej ustalonego w planie wskaźnika, dopuszcza się rozbudowę / przebudowę istniejących budynków poprzez powiększenie ich powierzchni zabudowy w zakresie ustalonym w uchwale.
		1, 4, 6	<p>Dla budynków istniejących, ukształtowanych historycznymi / tradycyjnymi dla zabudowy gminy elementami architektonicznego ukształtowania zabudowy (w szczególności stromym dwuspadowym ceramicznym dachem ze szczytami, stylowymi oknami i drzwiami, o krzyżowym układzie szczeblin, jak i innymi charakterystycznymi elementami architektury tradycyjnej) oraz dla budynków wskazanych do ochrony konserwatorskiej, ustaleniami niniejszego planu, ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy / przebudowy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pow. rozbudowy w rzucie nie może przekroczyć 20% dotychczasowej pow. zabudowy budynku, 2) bryłę i detal architektoniczny ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynku rozbudowywanego, 3) zachować charakterystyczne elementy architektonicznego ukształtowania poszczególnych budynków, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - geometrię, wysokość i kształt dachu, spadek dachu, - dodatkowe elementy dachu (lukarny, wieże, dodatkowe dachy ze szczytami z poprzecznie usytuowaną kalenicą), zwieńczające wysunięte elementy budynku – ryzality ganki, przedsionki, i inne elementy, - ceramiczne (koloru czerwonego) / łupkowe pokrycie dachu oraz tradycyjne materiały budowlane, w tym konstrukcję szachulcową, - szczyty deskowane (w drugiej kondygnacji), - inne elementy detalu, takie jak elementy konstrukcji szachulcowej, elementy kamieniarskie lub z cegły klinkierowej, o ile występowały w dotychczasowym rozwiązaniu architektonicznym budynku, 4) wprowadzić / przywrócić historyczne podziały stolarki okiennej z pełnoplastycznymi elementami konstrukcji ramiaków (wykluczony podział międzyszybowy), 5) dopuszcza się wzbogacenie ukształtowania bryły i detalu poprzez uwzględnienie elementów architektonicznego ukształtowania zabudowy, występujących w obszarze Olszyny, 6) wykluczyć stosowanie na elewacji okładzin z pcv oraz prowadzenia instalacji, w tym wentylacyjnych
		1 do 7	<p>Dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę budynków współczesnych oraz budynków o funkcjach pomocniczych (garaży, wiat, obiektów gospodarczych), z zachowaniem następujących warunków:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pow. rozbudowy w rzucie nie może przekroczyć 35% dotychczasowej pow. zabudowy budynku, 2) wysokość budynków nie powinna przekraczać – w odniesieniu do wysokości okapu lub wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej / gzymsu, atyki – wysokości najwyższych istniejących budynków – usytuowanych na działce lub wysokości określonej w rubryce V, 3) zachować spadki dachu określone w rubryce V. <p>Nie ustala się granicznej wysokości dla urządzeń technicznych i instalacji związanych z prowadzeniem produkcji rolnej.</p> <p>Nową zabudowę kształtować z zachowaniem zasady nawiązania do cech lokalnej tradycji architektonicznej i architektury o wartościach kulturowych w zakresie ukształtowania bryły budynku, wysokości budynku oraz formy i spadków dachu.</p> <p>Wprowadzić następujące elementy architektonicznego ukształtowania budynku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyeksponowany, wysoki / stromy dach - dwuspadowy lub wielospadowy – ze szczytami oraz z wysuniętymi okapami, - dodatkowe elementy dachu (lukarny, dodatkowe dachy z poprzecznie usytuowaną kalenicą), zwieńczające wysunięte elementy budynku – ryzality ganki, przedsionki, wejścia, i inne elementy, - szczyty deskowane (w drugiej kondygnacji), - inne elementy detalu, takie jak elementy konstrukcji szachulcowej, elementy kamieniarskie lub z cegły klinkierowej. <p>Wyklucza się dachy kopertowe.</p>

			Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki: – wyodrębnić kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku; – dla głównej płaszczyzny elewacji – części wykończonej tynkiem stosować kolory jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i czerwieniach), z jednoczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych.
		1, 2	Obsługę komunikacyjną zapewnić od istniejących dróg gminnych. Wyklucza się lokalizację dojazdu bezpośrednio z drogi krajowej nr 30.
V	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu	1	linia zabudowy – nie- określona na rysunku planu przekraczalna charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,35 maksymalna wysokość kalenicy – wszystkich budynków zlokalizowanych na działce 12 m maksymalna wysokość okapu 6,5 m maksymalna wysokość elewacji / gzymsu / attyki 5,0 obiektów o funkcjach pomocniczych dach stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami spadek dachu 40 – 45° materiały pokrycia dachu dachówka ceramiczna koloru czerwonego
		2, 3, 4, 5	linia zabudowy – nie- określona na rysunku planu przekraczalna charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,25 maksymalna wysokość kalenicy – wszystkich budynków zlokalizowanych na działce 11 m maksymalna wysokość okapu 5,5 m maksymalna wysokość elewacji / gzymsu / attyki 4,0 obiektów o funkcjach pomocniczych dach stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami spadek dachu 40 – 45° materiały pokrycia dachu dachówka ceramiczna
		6, 7	linia zabudowy – nie- określona na rysunku planu przekraczalna charakter zabudowy wolno stojąca maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,20 maksymalna wysokość kalenicy – wszystkich budynków zlokalizowanych na działce 10,5 m maksymalna wysokość okapu 4,5 m minimalna wysokość okapu 3,8 m maksymalna wysokość elewacji / gzymsu / attyki 3,0 m obiektów o funkcjach pomocniczych dach stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami spadek dachu 40 – 45° układ kalenicy określony na rysunku planu materiały pokrycia dachu dachówka ceramiczna koloru czerwonego
VI	Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	1 do 7	Dopuszcza się wtórne podziały i scalenia działek/ działki pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych.
		1, 2, 3, 5	Ustala się następujące parametry podziału na działki: – minimalna pow. dz.: 900m ² , – minimalna szer. dz.: 26m, – kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70 – 90°.

		4, 6, 7	Ustala się następujące parametry podziału na działki: – minimalna pow. dz.: 1100m ² , – minimalna szer. dz.: 26m, – kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70 – 90°.
VII	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów	1, 2, 3	Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.
VIII	Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej	1, 2, 3	Wyklucza się lokalizacje wolno stojących nośników reklamy / tablic informacyjnych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych / zorganizowanych dla całego obszaru Gminy. Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablic informacyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / modułu zespołu tablic: – szerokość: 120 cm, – wysokość: 40 cm. Dopuszcza lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, wg uporządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie
			Ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń: maksymalna wysokość ogrodzenia – 1,5 m; wymagane przęsła ażurowe, o łącznej powierzchni prześwitów nie mniejszych niż 65% powierzchni przęsła; wymagany rodzaj zastosowanych materiałów przęsła – metalowe lub drewniane. Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabrykatów betonowych.

§ 5

1. Ustala się tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem U
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem U zawiera tabela:

Tabela 1		Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem U1, U2	
Przedmiot ustaleń planu		Nr terenu	Treść ustaleń
I	Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania	1, 2	Przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy usługowej
			Przeznaczenie uzupełniające terenu: – tereny zabudowy mieszkaniowej – tereny infrastruktury technicznej, – stacje obsługi i remontów środków transportu - samochodów osobowych i ciężarowych oraz sprzętu budowlanego, z wyjątkiem stacji paliw, – obiekty produkcyjne.
			Przeznaczenie uzupełniające może zajmować łącznie nie więcej niż 35% pow. wydzielonego liniami rozgraniczającymi terenu, a w przypadku wielofunkcyjnego wykorzystania poszczególnych działek, może zajmować nie więcej niż 35% powierzchni całkowitej budynku usługowego
			Wyklucza się lokalizację: – stacji demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z demontażu pojazdów, – obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeładunkiem odpadów (w tym złomowiska), – obiektów usługowo-produkcyjnych zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawo ochrony środowiska, wymagających raportu oddziaływania na środowisko, – stacji paliw, – wolno stojących masztów radiotelekomunikacyjnych oraz urządzeń radiotelekomunikacyjnych zainstalowanych na budynkach, dla których konstrukcje wsporcze przekraczają wysokość 2,0m ponad konstrukcje budynku.

			Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalonych w planie. Zakres dopuszczalnych robot budowlanych związanych z utrzymaniem funkcji odmiennych od ustalonych w planie, nie może wykraczać poza zakres przewidziany do wykonania w oparciu o zgłoszenie prac budowlanych. Dopuszcza się jednocześnie roboty budowlane związane z utrzymaniem konstrukcji budynku, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.
II	Zasady ochrony środowiska i przyrody	1, 2	<p>Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosić 0,25</p> <p>Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają przepisy odrębne.</p> <p>Drzewa i krzewy obumarłe lub wycięte na warunkach ustalonych w przepisach odrębnych, zastąpić nowymi drzewami i krzewami.</p> <p>Nowymi nasadzeniami odtworzyć dotychczasowe gatunki drzew i krzewów, jak i charakter układów kompozycyjnych.</p> <p>Celem ochrony drzew ustala się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5 m od pnia drzewa, - zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodować trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew. <p>Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów) ustala się konieczność oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielające błoto, oleje i benzynę.</p> <p>Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe.</p>
III	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego	1	<p>Wyznaczone tereny znajdują się w obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków – nr 608 / J z dnia 26.02.1980 r.</p> <p>Ochronie podlegają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obiekty objęte gminną ewidencją zabytków, - obiekty zabytkowe wskazane do ochrony, - stanowiska archeologiczne. <p>Obiekty zabytkowe wskazane do ochrony oznaczone zostały na rysunku planu.</p> <p>Dla obiektów objętych gminną ewidencją zabytków, zlokalizowanych w obszarze planu, stosować warunki ochrony określone dla obiektów zabytkowych wskazanych do ochrony.</p> <p>Ochronie konserwatorskiej podlegają następujące elementy architektonicznego ukształtowania budynków wskazanych do ochrony:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bryła oraz układ, spadki połaci dachu i geometria dachu, - układ, rozmieszczanie i podział okien, obramienia okien i drzwi, ryzality wejściowe i inne charakterystyczne elementy wystroju elewacji i ukształtowania dachu, - rodzaj i charakter materiałów budowlanych, materiał pokrycia dachu. <p>Dopuszcza się odmienny, od ustalonego w uchwale, zakres ochrony obiektów wskazanych w planie do ochrony, pod warunkiem uzyskania uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.</p> <p>Postępowania nadzorcze w zakresie ochrony zabytków na podstawie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymagają:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wszelkie roboty budowlane przy obiektach zabytkowych zabytków wskazanych do ochrony i objętych gminną ewidencją zabytków, 2) zmiany zagospodarowania terenów w liniach rozgraniczających, na których zlokalizowane są obiekty zabytkowe wskazane do ochrony i objętych gminną ewidencją zabytków, w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - gabarytów i ukształtowania bryły nowej zabudowy oraz rodzaj pokrycia dachu, - wszelkich form zagospodarowania terenów, - konserwacji i ochrony zieleni, - lokalizacji i ukształtowania elementów małej architektury i nośników reklam oraz ogrodzeń. <p>Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej.</p> <p>Granice strefy ochrony konserwatorskiej oznaczono na rysunku planu.</p> <p>Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji archeologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelka działalność inwestycyjna na obszarze występowania stanowisk archeologicznych, polegająca na prowadzeniu robót ziemnych, bezwzględnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.</p>

			Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych, należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie. Prace archeologiczne wymagają pozwolenia udzielonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.
IV	Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego	1	<p>Wymagania dotyczące granicznych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określono w rubryce V. W przypadku braku parametrów i wskaźników, zabudowę kształtować z zachowaniem przepisów odrębnych oraz postanowień zawartych w przepisach uchwały.</p> <p>Wyklucza się lokalizację barakowozów i obiektów kontenerowych.</p> <p>Określoną w planie wysokość zabudowy należy ustalać od najniższej położonego terenu przy wejściu od strony drogi.</p> <p>Ustala się zakaz rozbudowy istniejących budynków od strony istniejących dróg, z wyjątkiem rozbudowy przedsionków wejściowych/ stref wejściowych. Rozbudowa budynku do strony drogi może nastąpić w przypadku wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy usytuowanej między istniejącym budynkiem a drogą.</p> <p>W przypadku niewyznaczenia linii zabudowy na terenach zabudowy istniejącej, budynki istniejące wyznaczają nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ulicy.</p> <p>Dla części obiektów o funkcjach pomocniczych (garaży, wiat, obiektów gospodarczych) ustala się odmienne warunki kształtowania geometrii dachu i wysokości budynku.</p> <p>Powierzchnia zabudowy budynków ukształtowanych odmiennie w zakresie geometrii dachu i wysokości budynku nie może przekroczyć 20% powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce.</p> <p>Budynki o funkcjach pomocniczych / ukształtowanych odmiennie w zakresie geometrii dachu i wysokości lokalizować na zapleczu działki.</p> <p>Dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach mniejszych niż 3 m od granicy działki i na granicy działki.</p> <p>Określone w rubryce V wskaźniki wykorzystania terenu działki dotyczą docelowej zabudowy – zabudowy istniejącej, jak i realizowanej po wejściu w życie planu. W przypadku gdy istniejąca zabudowa (zrealizowana przed dniem wejścia w życie uchwały), zapewnia wykorzystanie terenu działki powyżej ustalonego w planie wskaźnika, dopuszcza się rozbudowę / przebudowę istniejących budynków poprzez powiększenie ich powierzchni zabudowy w zakresie ustalonym w uchwale.</p> <p>Dla budynków istniejących ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy / przebudowy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pow. rozbudowy w rzucie nie może przekroczyć 20% dotychczasowej pow. zabudowy budynku, 2) bryłę i detal architektoniczny ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynku rozbudowywanego, 3) zachować charakterystyczne elementy architektonicznego ukształtowania poszczególnych budynków, w tym geometrię, wysokość i kształt dachu, spadek dachu, 4) dopuszcza się wzbogacenie ukształtowania bryły i detalu poprzez uwzględnienie elementów architektonicznego ukształtowania zabudowy, występujących w obszarze Olszyny. <p>Nową zabudowę kształtować z zachowaniem zasady nawiązania do cech lokalnej tradycji architektonicznej i architektury o wartościach kulturowych w zakresie ukształtowania bryły budynku, wysokości budynku oraz formy i spadków dachu.</p> <p>Stosować dachy dwuspadowe lub wielospadowe ze szczytami.</p> <p>Wyklucza się dachy kopertowe.</p> <p>Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wyodrębnić kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku; – dla głównej płaszczyzny elewacji – części wykończonej tynkiem stosować kolory jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i czerwieniach), z jednoczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych. <p>Obsługę komunikacyjną zapewnić od istniejących dróg gminnych / powiatowych.</p> <p>Wyklucza się lokalizację dojazdu z drogi krajowej nr 30.</p>

V	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu		charakter zabudowy	wolno stojąca / zwarta
			maksymalny wskaźnik zabudowy działki	0,40
			maksymalna wysokość kalenicy – wszystkich budynków zlokalizowanych na działce	Nie określa się
			maksymalna wysokość okapu	7,5 m
			maksymalna wysokość elewacji / gzymsu / attyki obiektów o funkcjach pomocniczych	3,5
			dach	stromy o symetrycznych układach połąci i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami
			spadek dachu	38 – 45 ^o
	materiały pokrycia dachu		dachówka ceramiczna koloru czerwonego	
VI	Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości		Dopuszcza się wtórne podziały i scalenia działek/ działki pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały	
			Ustala się następujące parametry podziału na działki: – minimalna pow. dz.: 2000 m ² , – minimalna szer. dz.: 45 m, – minimalna szer. dz. pod drogę wewnętrzną: 8 m, – kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 60 – 90 ^o . Dopuszcza się dokonanie korekt granic działki ze względu na potrzebę poszerzenia dróg publicznych oraz lokalizację obiektów infrastruktury technicznej. Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych.	
VII	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów	1	Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.	
VIII	Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej	1	Wyklucza się lokalizacje wolno stojących nośników reklamy / tablic informacyjnych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych / zorganizowanych dla całego obszaru Gminy. Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablice informacyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / modułu zespołu tablic: – szerokość: 150 cm, – wysokość: 45 cm. Dopuszcza lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, wg uporządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie	
			Ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń: – maksymalna wysokość ogrodzenia – 1,5 m; – wymagane przęsla ażurowe, o łącznej powierzchni prześwitów nie mniejszych niż 65% powierzchni przęsla; – wymagany rodzaj zastosowanych materiałów przęsla – metalowe lub drewniane. Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabrykatów betonowych.	

§ 6

1. Ustala się tereny sportu i rekreacji oznaczone symbolem US
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem US zawiera tabela:

Tabela		Ustalenia dla terenów oznaczonych US1	
Przedmiot ustaleń planu	Nr terenu	Treść ustaleń	
I	Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania	1	przeznaczenie podstawowe terenu: tereny sportu i rekreacji
			przeznaczenie uzupełniające terenu: zabudowa usługowa, tereny infrastruktury technicznej, tereny rolnicze
			Dopuszcza się lokalizację dwóch lokali mieszkalnych – wbudowanych w budynek usługowy.

			<p>Wyklucza się lokalizację:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stacji demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z demontażu pojazdów, - obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeładunkiem odpadów (w tym złomowiska), - stacji paliw, - wolno stojących masztów radiotelekomunikacyjnych oraz urządzeń radiotelekomunikacyjnych zainstalowanych na budynkach, dla których konstrukcje wsporcze przekraczają wysokość 2,0m ponad konstrukcje budynku. <p>Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalonych w planie. Zakres dopuszczalnych robót budowlanych związanych z utrzymaniem funkcji odmiennych od ustalonych w planie, nie może wykraczać poza zakres przewidziany do wykonania w oparciu o zgłoszenie prac budowlanych. Dopuszcza się jednocześnie roboty budowlane związane z utrzymaniem konstrukcji budynku, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.</p>
II	Zasady ochrony środowiska i przyrody	1	<p>Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosić 0,40</p> <p>Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają przepisy odrębne.</p> <p>Drzewa i krzewy obumarłe lub wycięte na warunkach ustalonych w przepisach odrębnych, zastąpić nowymi drzewami i krzewami.</p> <p>Nowymi nasadzeniami odtworzyć dotychczasowe gatunki drzew i krzewów, jak i charakter układów kompozycyjnych.</p> <p>Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów) ustala się konieczność oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielające błoto, oleje i benzynę.</p> <p>Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.</p>
III	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego	1	<p>Wyznaczone tereny znajdują się w obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków – nr 608 / J z dnia 26.02.1980 r.</p> <p>Postępowania nadzorcze w zakresie ochrony zabytków na podstawie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymagają zmiany zagospodarowania terenu, w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gabarytów i ukształtowania bryły nowej zabudowy oraz rodzaj pokrycia dachu, - wszelkich form zagospodarowania terenów, - konserwacji i ochrony zieleni, - lokalizacji i ukształtowania elementów małej architektury i nośników reklam oraz ogrodzeń. <p>Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej.</p> <p>Granice strefy ochrony konserwatorskiej oznaczono na rysunku planu.</p> <p>Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji archeologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelka działalność inwestycyjna na obszarze występowania stanowisk archeologicznych, polegająca na prowadzeniu robót ziemnych, bezwzględnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.</p> <p>Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych, należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie.</p> <p>Prace archeologiczne wymagają pozwoleń udzielonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.</p>
IV	Zasady ochrony i kształtowania układu przestrzennego	1	<p>Podjęmowane działania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu terenu winny uwzględniać lokalizację rowów melioracyjnych i obszarów zdrenowanych oraz ich ochronę.</p> <p>Wymagania dotyczące granicznych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określono w rubryce V. W przypadku braku parametrów i wskaźników, zabudowę kształtować z zachowaniem przepisów odrębnych oraz postanowień zawartych w przepisach uchwały.</p> <p>Dla części obiektów o funkcjach pomocniczych (garaży, wiat, obiektów gospodarczych) ustala się odmienne warunki kształtowania geometrii dachu i wysokości budynku.</p>

			<p>Powierzchnia zabudowy budynków ukształtowanych odmiennie w zakresie geometrii dachu i wysokości budynku nie może przekroczyć 20% powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce.</p> <p>Budynki o funkcjach pomocniczych / ukształtowanych odmiennie w zakresie geometrii dachu i wysokości lokalizować na zapleczu działki.</p> <p>Wyklucza się lokalizację barakowozów i obiektów kontenerowych.</p> <p>Określoną w planie wysokość zabudowy należy ustalać od najniższej położonego terenu przy wejściu do budynku.</p>																
V	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu		<p>Dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach mniejszych niż 3 m od granicy działki i na granicy działki.</p> <p>Obsługę komunikacyjną zapewnić od istniejących dróg gminnych / powiatowych.</p> <p>Wyklucza się lokalizację dojazdu z drogi krajowej nr 30.</p> <p>Nową zabudowę kształtować z zachowaniem zasady nawiązania do cech lokalnej tradycji architektonicznej i architektury o wartościach kulturowych w zakresie ukształtowania bryły budynku, wysokości budynku oraz formy i spadków dachu.</p> <table border="1"> <tr> <td>charakter zabudowy</td> <td>wolno stojąca / zwarta</td> </tr> <tr> <td>maksymalny wskaźnik zabudowy działki</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>maksymalna wysokość kalenicy – wszystkich budynków zlokalizowanych na działce</td> <td>14 m</td> </tr> <tr> <td>maksymalna wysokość okapu</td> <td>8,5 m</td> </tr> <tr> <td>maksymalna wysokość elewacji / gzymsu / attyki / okapu obiektów o funkcjach pomocniczych</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>dach</td> <td>stromy o symetrycznych układach pości i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami</td> </tr> <tr> <td>spadek dachu</td> <td>30 – 45°</td> </tr> <tr> <td>materiały pokrycia dachu stromego</td> <td>dachówka ceramiczna koloru czerwonego</td> </tr> </table>	charakter zabudowy	wolno stojąca / zwarta	maksymalny wskaźnik zabudowy działki	0,15	maksymalna wysokość kalenicy – wszystkich budynków zlokalizowanych na działce	14 m	maksymalna wysokość okapu	8,5 m	maksymalna wysokość elewacji / gzymsu / attyki / okapu obiektów o funkcjach pomocniczych	4,0	dach	stromy o symetrycznych układach pości i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami	spadek dachu	30 – 45°	materiały pokrycia dachu stromego	dachówka ceramiczna koloru czerwonego
charakter zabudowy	wolno stojąca / zwarta																		
maksymalny wskaźnik zabudowy działki	0,15																		
maksymalna wysokość kalenicy – wszystkich budynków zlokalizowanych na działce	14 m																		
maksymalna wysokość okapu	8,5 m																		
maksymalna wysokość elewacji / gzymsu / attyki / okapu obiektów o funkcjach pomocniczych	4,0																		
dach	stromy o symetrycznych układach pości i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami																		
spadek dachu	30 – 45°																		
materiały pokrycia dachu stromego	dachówka ceramiczna koloru czerwonego																		
VI	Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	1	<p>Dopuszcza się wtórne podziały i scalenia działek/ działki pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały</p> <p>Ustala się następujące parametry podziału na działki:</p> <ul style="list-style-type: none"> – minimalna pow. dz.: 3500 m², – minimalna szer. dz.: 35 m, – minimalna szer. Dz. pod drogę wewnętrzną: 8 m, – kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70 – 90°. <p>Dopuszcza się dokonanie korekt granic działki ze względu na potrzebę poszerzenia dróg publicznych oraz lokalizację obiektów infrastruktury technicznej. Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych.</p>																
VII	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów	1	Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.																
VIII	Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej	1	Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabrykatów betonowych.																

§ 7

1. Ustala się tereny rolnicze, tereny zabudowy zagrodowej i obsługi rolnictwa oznaczone symbolem RM.
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem RM zawiera tabela:

Tabela		Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem RM1, RM2	
Przedmiot ustaleń planu		Nr terenu	Treść ustaleń
I	Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania	1, 2	przeznaczenie podstawowe terenu: tereny rolnicze, tereny zabudowy zagrodowej i obsługi produkcji rolnej
			przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny infrastruktury technicznej,
			Wyklucza się lokalizację: <ul style="list-style-type: none"> - stacji demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z demontażu pojazdów, - obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeladunkiem odpadów (w tym złomowiska), - wolno stojących masztów radiotelekomunikacyjnych oraz urządzeń radiotelekomunikacyjnych zainstalowanych na budynkach, dla których konstrukcje wsporcze przekraczają wysokość 2,0m ponad konstrukcje budynku.
			Obiekty infrastruktury lokalizować na działkach nieprzekraczających powierzchnię 100 m ² .
			Wyklucza się obiekty służące produkcji rolnej zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawo ochrony środowiska, wymagających raportu oddziaływania na środowisko.
			Nie ogranicza się zakresu funkcji rolnej terenów niezabudowanych.
			Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalonych w planie. Zakres dopuszczalnych robót budowlanych związanych z utrzymaniem funkcji odmiennych od ustalonych w planie, nie może wykraczać poza zakres przewidziany do wykonania w oparciu o zgłoszenie prac budowlanych. Dopuszcza się jednocześnie roboty budowlane związane z utrzymaniem konstrukcji budynku, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.
			Orientacyjne linie rozgraniczające mogą podlegać przesunięciu w następującym zakresie: <ol style="list-style-type: none"> 1) do 3,5 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi / ulicy publicznej a terenem oznaczonym symbolem RM, przy zachowaniu ciągłości linii rozgraniczającej drogi, 2) do 10,0 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi wewnętrznej / wewnętrznego ciągu pieszego a terenem oznaczonym symbolem RM, przy zachowaniu ciągłości linii rozgraniczającej drogi, 3) do 5,0 m – w pozostałych przypadkach.
II	Zasady ochrony środowiska i przyrody	1, 2	Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosić 0,35
			Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają przepisy odrębne.
			Drzewa i krzewy obumarłe lub wycięte na warunkach ustalonych w przepisach odrębnych, zastąpić nowymi drzewami i krzewami.
			Nowymi nasadzeniami odtworzyć dotychczasowe gatunki drzew i krzewów, jak i charakter układów kompozycyjnych.
			Celem ochrony drzew ustala się: <ul style="list-style-type: none"> - zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5 m od pnia drzewa, - zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodować trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew.
			W produkcji rolnej stosować zasady „dobrej praktyki rolnej”, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych oraz ustaleniami właściwych programów rolno-środowiskowych.
			Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi sprzętu rolniczego (parkingów) ustala się konieczność oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielające błoto, oleje i benzynę.
			Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe.

III	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego	1, 2	<p>Na terenach nie występują obszary i obiekty podlegające ochronie.</p> <p>Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji archeologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelka działalność inwestycyjna na obszarze występowania stanowisk archeologicznych, polegająca na prowadzeniu robót ziemnych, bezwzględnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.</p> <p>Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie.</p> <p>Prace archeologiczne wymagają pozwolenia udzielonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.</p>														
IV	Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego	1, 2	<p>Zasady zagospodarowania terenów rolniczych określają przepisy odrębne.</p> <p>Adaptuje się istniejący układ terenów, rowów i innych cieków wodnych oraz ciągów komunikacyjnych. Dopuszcza się zmianę układu wymienionych elementów zagospodarowania oraz użytkowania rolniczego, stosownie do potrzeb gospodarki rolnej.</p> <p>Podejmowane działania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu terenu winny uwzględniać lokalizację rowów melioracyjnych i obszarów zdrenowanych oraz ich ochronę.</p> <p>Zapewnić wolny dostęp do rzeki i cieków naturalnych. Wykluczyć ogrodzenia nieruchomości przyległych do rzeki i innych cieków naturalnych, w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu.</p> <p>Wymagania dotyczące granicznych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy zagrodowej oraz zagospodarowania terenu określono w rubryce V.</p> <p>Dla części obiektów o funkcjach pomocniczych / gospodarczych (garaży, wiat, obiektów gospodarczych) ustala się odmienne warunki kształtowania geometrii dachu i wysokości budynku.</p> <p>Powierzchnia zabudowy budynków ukształtowanych odmiennie w zakresie geometrii dachu i wysokości budynku nie może przekroczyć 45% powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce.</p> <p>Budynki o funkcjach pomocniczych / ukształtowanych odmiennie w zakresie geometrii dachu i wysokości lokalizować na zapleczu działki.</p>														
		1, 2	<p>Określoną w planie wysokość zabudowy należy ustalać od istniejącego, najniższej położonego terenu przy wejściu od strony drogi.</p> <p>Wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuować na działkach w nawiązaniu do układu dróg / równolegle do linii rozgraniczających dróg / równolegle do oznaczonej na rysunku planu linii zabudowy.</p> <p>Wyklucza się lokalizację zabudowy w odległościach mniejszych niż 3 m od granicy działki i na granicy działki, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej.</p> <p>Zabudowę kształtować z zachowaniem zasady nawiązania do cech lokalnej tradycji architektonicznej i architektury o wartościach kulturowych w zakresie ukształtowania bryły budynku, wysokości budynku oraz formy i spadków dachu. Stosować dachy dwuspadowe lub wielospadowe ze szczytami. Wyklucza się dachy kopertowe.</p> <p>Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyodrębnić kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku; - dla głównej płaszczyzny elewacji - części wykończonej tynkiem stosować kolory jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i czerwieniach), z jednoczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych. <p>Obsługę komunikacyjną zapewnić od istniejących dróg gminnych.</p>														
V	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">linia zabudowy - nieprzekraczalna</td> <td style="width: 50%;">określona na rysunku planu</td> </tr> <tr> <td>charakter zabudowy</td> <td>wolno stojąca / zwarta</td> </tr> <tr> <td>maksymalny wskaźnik zabudowy działki</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>maksymalna wysokość kalenicy – wszystkich budynków zlokalizowanych na działce</td> <td>11 m</td> </tr> <tr> <td>maksymalna wysokość okapu</td> <td>6,5 m</td> </tr> <tr> <td>maksymalna wysokość elewacji / gzymsu / attyki obiektów o funkcjach pomocniczych</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>dach</td> <td>stromy o symetrycznych układach połąci i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami</td> </tr> </table>	linia zabudowy - nieprzekraczalna	określona na rysunku planu	charakter zabudowy	wolno stojąca / zwarta	maksymalny wskaźnik zabudowy działki	0,15	maksymalna wysokość kalenicy – wszystkich budynków zlokalizowanych na działce	11 m	maksymalna wysokość okapu	6,5 m	maksymalna wysokość elewacji / gzymsu / attyki obiektów o funkcjach pomocniczych	5,0	dach	stromy o symetrycznych układach połąci i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami
linia zabudowy - nieprzekraczalna	określona na rysunku planu																
charakter zabudowy	wolno stojąca / zwarta																
maksymalny wskaźnik zabudowy działki	0,15																
maksymalna wysokość kalenicy – wszystkich budynków zlokalizowanych na działce	11 m																
maksymalna wysokość okapu	6,5 m																
maksymalna wysokość elewacji / gzymsu / attyki obiektów o funkcjach pomocniczych	5,0																
dach	stromy o symetrycznych układach połąci i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami																

			spadek dachu	30 – 45°
			materiały pokrycia dachu	dachówka ceramiczna koloru czerwonego
VI	Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	1, 2	<p>Dopuszcza się wtórne podziały i scalenia działek/ działki pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały</p> <p>Ustala się następujące parametry podziału na działki:</p> <ul style="list-style-type: none"> – minimalna pow. dz.: 3500 m², – minimalna szer. dz.: 40 m, – kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70 – 90°. <p>Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych</p>	
VII	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów	1, 2	Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.	
VIII	Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej	1, 2	<p>Wyklucza się lokalizacje wolno stojących nośników reklamy / tablic informacyjnych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji miasta ustalonych / zorganizowanych dla całego obszaru Gminy.</p> <p>Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablic informacyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / modułu zespołu tablic:</p> <ul style="list-style-type: none"> – szerokość: 120 cm, – wysokość: 40 cm. <p>Dopuszcza lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, wg uporządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie</p> <p>Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabrykatów betonowych.</p>	

§ 8

1. Ustala się tereny rolne oznaczone symbolem R.
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem R zawiera tabela:

Tabela		Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem R1, R2, R3	
Przedmiot ustaleń planu		Nr terenu	Treść ustaleń
I	Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania	1, 2, 3	przeznaczenie podstawowe terenu: tereny rolne
			przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny lasów i zalesień, tereny infrastruktury technicznej, tereny dróg wewnętrznych.
			Obiekty infrastruktury lokalizować na działkach nieprzekraczających powierzchnię 100 m ² .
			Orientacyjne linie rozgraniczające mogą podlegać przesunięciu w następującym zakresie: 1) do 6,0 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi wewnętrznej / wewnętrznego ciągu pieszego a terenem oznaczonym R, przy zachowaniu ciągłości linii rozgraniczającej drogi, 2) do 5,0 m – w pozostałych przypadkach.
			Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalonych w planie.
II	Zasady ochrony środowiska i przyrody	1, 2, 3	<p>Zasady ochrony drzew, w tym alej, szpalerów i zadrzewień, określają przepisy odrębne.</p> <p>Drzewa obumarłe lub wycięte na warunkach ustalonych w przepisach odrębnych, zastąpić nowymi drzewami.</p> <p>Celem ochrony drzew ustala się:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5m od pnia drzewa, – zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodować trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew. <p>W produkcji rolnej stosować zasady „dobrej praktyki rolnej”, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych oraz ustaleniami właściwych programów rolno-środowiskowych.</p>

		3	<p>W obszarze położonym w sąsiedztwie rz. Olszówka, zabrania się lokalizacji nowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem służących ochronie przeciwpowodziowej.</p> <p>Ustala się następujące zasady zagospodarowania i użytkowania obszaru:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) teren zagospodarować zielenią, 2) uwzględnić uwarunkowania geologiczne i hydrologiczne terenu oraz zapewnić ochronę koryta cieku, jego nabrzeży i skarp oraz umocnień hydrotechnicznych, w szczególności zapewnić warunki bezpieczeństwa w sytuacji gwałtownych wezbrań wody i zagrożenia podmywania oraz erozji terenu, 3) wykluczyć lokalizację inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 4) wykluczyć lokalizację: urządzeń gromadzenia ścieków, środków chemicznych, a także materiałów, które mogą zanieczyszczać wody, 5) wykluczyć działania inwestycyjne przyczyniające się do trwałego zniekształcania rzeźby terenu.
III	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego	3	<p>Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej.</p> <p>Granice strefy ochrony konserwatorskiej oznaczono na rysunku planu.</p>
		1, 2, 3	<p>Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji archeologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelka działalność inwestycyjna na obszarze występowania stanowisk archeologicznych, polegająca na prowadzeniu robót ziemnych, bezwzględnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.</p> <p>Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie.</p> <p>Prace archeologiczne wymagają pozwolenia udzielonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.</p>
IV	Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego	1, 2, 3,	<p>Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy, w tym zabudowy zagrodowej.</p> <p>Zasady zagospodarowania określają przepisy odrębne.</p> <p>Adaptuje się istniejący układ terenów, rowów i innych cieków wodnych oraz ciągów komunikacyjnych. Dopuszcza się zmianę układu wymienionych elementów zagospodarowania oraz użytkowania rolniczego, stosownie do potrzeb gospodarki rolnej.</p> <p>Podejmowane działania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu terenu winny uwzględniać lokalizację rowów melioracyjnych i obszarów zdrenowanych oraz ich ochronę.</p> <p>Zapewnić wolny dostęp do rzeki i cieków naturalnych. Wykluczyć ogrodzenia nieruchomości przyległych do rzeki i innych cieków naturalnych, w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu.</p>
		1, 2, 3,	<p>Nie ustala się.</p>
V	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu	1, 2, 3,	<p>Nie ustala się.</p>
VI	Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	1, 2, 3,	<p>Przy scalaniu i podziale terenów należy uwzględnić warunki określone w przepisach odrębnych.</p> <p>Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych.</p>
		1, 2, 3,	<p>Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.</p>
VII	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów	1, 2, 3,	<p>Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.</p>
VIII	Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej	1, 2, 3,	<p>Nie ustala się.</p>

§ 9

1. Ustala się tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem ZP.
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem ZP zawiera tabela:

Tabela		Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem ZP1, ZP2	
Przedmiot ustaleń planu		Nr terenu	Treść ustaleń
I	Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania	1, 2	przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zieleni urządzonej
			przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny rolne, tereny infrastruktury technicznej.
			Przeznaczenie uzupełniające może zajmować nie więcej niż 20% powierzchni działki.
			Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalonych w planie.
II	Zasady ochrony środowiska i przyrody	1, 2	Zasady ochrony drzew, w tym alej, szpalerów i zadrzewień, określają przepisy odrębne. Drzewa obumarłe lub wycięte na warunkach ustalonych w przepisach odrębnych zastąpić nowymi drzewami. W produkcji rolnej stosować zasady „dobrej praktyki rolnej”, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych oraz ustaleniami właściwych programów rolno-środowiskowych.
III	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego	1	Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej. Granice strefy ochrony konserwatorskiej oznaczono na rysunku planu.
		1, 2	Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji archeologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelka działalność inwestycyjna na obszarze występowania stanowisk archeologicznych, polegająca na prowadzeniu robót ziemnych, bezwzględnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie. Prace archeologiczne wymagają pozwolenia udzielonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.
IV	Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego	1, 2	Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy. Podejmowane działania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu terenu winny uwzględniać lokalizację rowów melioracyjnych i obszarów zdrenowanych oraz ich ochronę.
V	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu	1, 2	Nie ustala się.
VI	Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	1, 2	Przy scalaniu i podziale terenów należy uwzględnić warunki określone w przepisach odrębnych. Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielanie działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych
VII	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów	1, 2	Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.
VIII	Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej	1, 2	Ustala się zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklam. Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabrykatów betonowych.

§ 10

1. Ustala się tereny lasów oznaczone symbolem ZL.

2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem ZL zawiera tabela:

Tabela		Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem ZL1	
Przedmiot ustaleń planu		Nr terenu	Treść ustaleń
I	Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania	1	przeznaczenie podstawowe terenu: tereny lasów i zalesień
			przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny rolne, tereny infrastruktury technicznej, tereny dróg wewnętrznych.
			Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalonych w planie.
II	Zasady ochrony środowiska i przyrody	1	Sposób zagospodarowania i ochrony lasów określają przepisy odrębne oraz Plan Urządzenia Lasu.
III	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego	1	Na terenach nie występują obszary i obiekty podlegające ochronie.
			Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji archeologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelka działalność inwestycyjna na obszarze występowania stanowisk archeologicznych, polegająca na prowadzeniu robót ziemnych bezwzględnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.
			Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie. Prace archeologiczne wymagają pozwolenia udzielonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.
IV	Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego	1	Zakres i sposób zagospodarowania rekreacyjnego określa ustawa o lasach oraz Plan Urządzenia Lasu. Podejmowane działania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu terenu winny uwzględniać lokalizację rowów melioracyjnych i obszarów zdrenowanych oraz ich ochronę.
V	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu	1	Nie ustala się.
VI	Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	1	Przy scalaniu i podziale terenów należy uwzględnić warunki określone w przepisach odrębnych.
			Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych
VII	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów	1	Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.
VIII	Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej	1	Nie ustala się.

§ 11

1. Ustala się tereny wód powierzchniowych oznaczone symbolem WS.

2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem WS zawiera tabela:

Tabela 1		Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem WS1	
Przedmiot ustaleń planu		Nr terenu	Treść ustaleń
I	Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania	1	przeznaczenie podstawowe terenu: tereny wód powierzchniowych
			Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalonych w planie.
II	Zasady ochrony środowiska i przyrody		Zasady ochrony drzew, w tym alej, szpalerów i zadrzewień, określają przepisy odrębne. Drzewa obumarłe lub wycięte na warunkach ustalonych w przepisach odrębnych zastąpić nowymi drzewami.
III	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego	1	Na terenach nie występują obszary i obiekty podlegające ochronie.
IV	Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego	1	Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy.
			Zapewnić wolny dostęp do rzeki i cieków naturalnych. Wykluczyć ogrodzenia nieruchomości przyległych do rzeki i innych cieków naturalnych, w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu.
			Zasady lokalizacji urządzeń wodnych określają przepisy Prawa wodnego.
V	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu	1	Nie ustala się.
VI	Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	1	Przy scalaniu i podziale terenów należy uwzględnić warunki określone w przepisach odrębnych.
VII	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów	1	Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.
VIII	Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej	1	Nie ustala się.

§ 12

1. Ustala się tereny infrastruktury – gospodarowanie odpadami (grzebowisko padliny) oznaczone symbolem I/OG.

2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem I / OG zawiera tabela:

Tabela 1		Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem I/OG1		
Przedmiot ustaleń planu		Nr terenu	Treść ustaleń	
I	Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania	1	przeznaczenie podstawowe terenu: tereny infrastruktury – gospodarowanie odpadami (grzebowisko padliny)	
			przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury technicznej,	
			Przeznaczenie uzupełniające może zajmować łącznie nie więcej niż 35% pow. wydzielonego liniami rozgraniczającymi terenu.	
II	Zasady ochrony środowiska i przyrody	1	Wzdłuż granic terenu wprowadzić zieleń izolacyjną ukształtowaną w formie pasów zieleni wysokiej i niskiej o szerokości co najmniej 30m,	
III	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego	1	Na terenach nie występują obszary i obiekty podlegające ochronie. Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie.	
IV	Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego		Wymagania dotyczące granicznych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy zagrodowej oraz zagospodarowania terenu określono w rubryce V. Pod potrzeby terenu dopuszcza się lokalizację pojedynczych małych obiektów oraz towarzyszących im terenowych elementów zagospodarowania / elementów małej architektury.	
V	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu		charakter zabudowy wolno stojąca	
			maksymalna pow. zabudowy	150 m ²
			maksymalny wskaźnik zabudowy działki	0,15
			maksymalna wysokość okapu	4,5 m
			dach	stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami
spadek dachu	30 – 45°			
VI	Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości		Dopuszcza się wtórne podziały i scalenia działek/ działki pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały	
			Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych	
VII	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów		Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.	
VIII	Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej		Nie ustala się.	

§ 13

1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji.

2. Ustalenia dla terenów dróg publicznych i wewnętrznych zawiera tabela:

Tabela	Ustalenia dla terenów dróg publicznych i wewnętrznych	
oznaczenie na rysunku planu	ustalenia odrębne dla poszczególnych dróg	ustalenia ogólne
KD GP1	<p>Droga główna ruchu przyspieszonego. Droga Krajowa nr 30. Szerokość w liniach rozgraniczających -- min. 25 m. W przekroju drogowym przewidzieć: – jezdnię (1/2, szer. pasa ruchu: 3,5 m), – pobocza – obustronne chodniki ze ścieżką rowerową (2/2,5 m), – pasy zieleni. W obrębie linii rozgraniczających drogi, nową zieleni kształtować poprzez wprowadzenie następujących form zieleni: – szpalerów drzew, o jednakowych odległościach między drzewami, – ciągów żywopłotów lub komponowanych zgrupowań zieleni niskiej oraz trawników.</p>	<p>1. Zachowuje się istniejącą obsługę terenów – zjazdy i wjazdy – z dróg publicznych. 2. Dopuszcza się nowe zjazdy i wyjazdy na tereny z dróg gminnych, w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 3. Parametry wewnętrznych dróg dojazdowych, miejsc i placów postojowych, placów gospodarczych i manewrowych, dojeżdżających pieszych i ścieżek rowerowych, należy przyjmować o wielkościach odpowiadających potrzebom techniczno-funkcjonalnym, przy czym minimalne wielkości należy określić zgodnie z przepisami ustalonymi dla dróg publicznych. 4. Elementy komunikacji służące pieszym oraz dojścia do obiektów usługowych należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. 5. W obrębie linii rozgraniczających dróg należy dążyć do zachowania w maksymalnym stopniu istniejącej zieleni. 6. Przy projektowaniu dróg należy uwzględnić lokalizację sieci infrastruktury w pasie drogowym zgodnie z ustaleniami uchwały i przepisami odrębnymi. 7. W pasach drogowych zakazuje się lokalizacji obiektów niezwiązanych z obsługą i użytkowaniem dróg</p>
KD L1	<p>Droga lokalna. Szerokość w liniach rozgraniczających 12–15 m. W przekroju ulicznym przewidzieć: – jezdnię (1/2, szer. pasa ruchu: 2,50–2,75 m), chodniki ze ścieżką rowerową (3,5 m), – pasy zieleni z zielenią niską i średniowysoką. W obrębie linii rozgraniczających ulicy, nową zieleni kształtować poprzez wprowadzenie następujących form zieleni: – szpalerów drzew, o jednakowych odległościach między drzewami, – ciągów żywopłotów lub komponowanych zgrupowań zieleni niskiej oraz trawników.</p>	
KD D	<p>Droga dojazdowa. Szerokość w liniach rozgraniczających 12–15 m. W przekroju ulicznym przewidzieć: – jezdnię (1/2, szer. pasa ruchu: 2,50–2,75 m), chodniki ze ścieżką rowerową (3,5 m),</p>	
KD PJ	<p>Droga pieszo-jezdna. Minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 6,5 m Zasady ochrony drzew oraz warunki ich usunięcia określają przepisy odrębne. Drzewa obumarłe lub wycięte, na warunkach ustalonych w przepisach odrębnych, zastąpić nowymi drzewami. Układ i kształt drogi dostosować do istniejących drzew. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów naruszających system korzeniowy drzew. W obrębie pasa drogowego dopuszcza się lokalizację pojedynczych miejsc postojowych.</p>	

KDW	<p>Droga wewnętrzna, pieszo-jezdna.</p> <p>Minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 5,5 m</p> <p>Zasady ochrony drzew oraz warunki ich usunięcia określają przepisy odrębne.</p> <p>Drzewa obumarłe lub wycięte, na warunkach ustalonych w przepisach odrębnych, zastąpić nowymi drzewami.</p> <p>Układ i kształt drogi dostosować do istniejących drzew.</p> <p>Ustala się zakaz lokalizacji obiektów naruszających system korzeniowy drzew.</p> <p>W obrębie pasa drogowego dopuszcza się lokalizację pojedynczych miejsc postojowych.</p>	<p>3) biura, handel, i inne usługi – 1 m.p. / 50 m² p.u.</p> <p>3. W bilansie miejsc postojowych dopuszcza się uwzględnienie przyulicznych miejsc postojowych za zgodą zarządcy drogi.</p> <p>4. Na działkach usługowych należy zapewnić odpowiednią do potrzeb ilość miejsc postojowych dla rowerów.</p>
-----	---	--

§ 14

1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej zawiera tabela:

tabela	ustalenia odrębne dla poszczególnych systemów infrastruktury	
rodzaj systemu infrastruktury technicznej	obszar ustaleń	ustalenia
A. elektroenergetyka	Obszary objęte planem	<p>Plan ustala dostawę energii elektrycznej z sieci i urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i dystrybucją energii, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, w oparciu o:</p> <p>a) istniejące linie 20 kV,</p> <p>b) istniejące stacje transformatorowe, adaptowane i rozbudowywane na warunkach określonych przez zarządcę sieci,</p> <p>c) przebudowane sieci napowietrznej 20 kV na sieci kablowe w obszarach zainwestowanych, wg propozycji przedstawionych na rysunku planu,</p> <p>d) budowę sieci sn i nn zasilających projektowane elementy zagospodarowania,</p> <p>e) nowe stacje transformatorowe lokalizowane w rejonach nowego zainwestowania.</p> <p>Realizowane i przebudowywane stacje transformatorowe należy kształtować architektonicznie w nawiązaniu do zabudowy przeznaczenia podstawowego terenów.</p>
B gazownictwo	Obszary objęte planem	<p>Plan ustala zaopatrzenie w gaz w oparciu o dostawę gazu bezprzewodowego lub z sieci i urządzeń przedsiębiorstwa gazowniczego, w oparciu o:</p> <p>a) istniejącą stację redukcyjno-pomiarową,</p> <p>b) istniejącą i rozbudowywaną sieć dystrybucyjną, stosownie do potrzeb.</p>
C wodociągi	Obszary objęte planem	<p>Zaopatrzenie w wodę w oparciu o system zbiorowego zaopatrzenia w wodę poprzez gminną sieć wodociągową – funkcjonującą w oparciu o ujęcia wód podziemnych.</p> <p>Dopuszcza się zasilanie sieci z innych źródeł (źródeł indywidualnych) w przypadkach koniecznych, wynikających z uwarunkowań techniczno-eksploatacyjnych i ekonomicznych.</p> <p>Ustala się budowę sieci rozdzielczej na nowych terenach wskazanych do zabudowy, na warunkach określonych przez zarządcę sieci.</p>
D kanalizacja	Obszary objęte planem	<p>Ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez zbiorowy system odprowadzenia ścieków, funkcjonujący w oparciu o następujące urządzenia kanalizacyjne:</p> <p>1) sieci kanalizacyjne,</p> <p>2) przepompownie ścieków,</p> <p>3) mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w rejonie ul. Kamiennej.</p> <p>Ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez grupowe indywidualne systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków / osadników bezodpływowych.</p> <p>1) Nowe sieci należy lokalizować w liniach rozgraniczających ulic.</p> <p>2) Dopuszcza się lokalizację sieci poza pasem ulicznym w przypadkach koniecznych wymuszonych istniejącym zainwestowaniem oraz konfiguracją terenu.</p> <p>Odprowadzanie wód deszczowych na teren działki lub do istniejących cieków wodnych – zgodnie z warunkami ustalonymi w przepisach odrębnych.</p>

E telekomunikacja	Obszary objęte planem	Ustala się obsługę telefoniczną ze stacjonarnej i ruchomej sieci telekomunikacyjnej, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego. 1) Zachowuje się istniejącą stacjonarną sieć łączności działającą zgodnie z przepisami odrębnymi; dopuszcza się jej przebudowę i rozbudowę stosownie do potrzeb. 2) Zachowuje się istniejące stacje telefonii komórkowej zlokalizowane na obszarze objętym planem. 3) Dopuszcza się modernizację urządzeń nadawczych zgodnie z przepisami odrębnymi. 4) Wyklucza się lokalizację nowych stacji bazowych telefonii komórkowej.
F gospodarka odpadami	Obszary objęte planem	Wyklucza się składowanie odpadów komunalnych oraz ich odzysk i unieszkodliwianie. Dopuszcza się wyłącznie czasowe magazynowanie odpadów komunalnych w miejscach zlokalizowanych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. Miejsca czasowego magazynowania odpadów komunalnych należy zagospodarować w sposób umożliwiający ich segregację.
G ciepłownictwo	Obszary objęte planem	Ustala się zasilenie obiektów w ciepło w oparciu o źródła indywidualne lub grupowe, spełniające wymogi sanitarne i ochrony środowiska określone w przepisach odrębnych.

3. Ustala się następujące ogólne zasady budowy, rozbudowy i modernizacji systemów infrastruktury technicznej:

- 1) na terenach zabudowy mieszkaniowej, usługowej, mieszanej, zagrodowej oraz na terenach obiektów produkcyjnych i na terenach sportu i rekreacji dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, obsługujących wyłącznie obszar planu lub jego część, na warunkach określonych dla poszczególnych terenów,
- 2) nowe sieci należy prowadzić w liniach rozgraniczających ulic w uzgodnieniu z zarządcą drogi,
- 3) dopuszcza się lokalizację nowych sieci poza terenami, jeżeli przebiegi te wynikają z:
 - a) ustaleń właściwych programów i koncepcji rozwoju poszczególnych sieci infrastruktury,
 - b) warunków terenowych i ukształtowania terenu oraz potrzeby zgodnego z wymogami technicznymi poprowadzenia sieci.
4. Na obszarze objętym planem dopuszcza się instalowanie urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł niekonwencjonalnych, za wyjątkiem turbin wiatrowych.
5. Niekonwencjonalne źródła energii nie mogą powodować konfliktu z podstawowym przeznaczeniem terenu, ustalonym w planie; a parametry tych urzą-

dzeń – powierzchnia zabudowy i wysokość – muszą odpowiadać wymogom określonym dla danego terenu.

R o z d z i a ł 3

Przepisy końcowe

§ 15

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN WRÓBLEWSKI






Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej w Olszynie z dnia 25 paź-
dziernika 2006 r. (poz. 306)




MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW W OBSZARZE MIASTA OLSZYNA


SKALA 1:1000

OZNACZENIA

-  granica opracowania zmiany planu
-  obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania
-  orientacyjne linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania
- MR** tereny zabudowy mieszanej
-mieszkańkowej oraz usługowo-produkcyjnej
- R** tereny rolnicze
- WS** tereny wód powierzchniowych
-  nieprzekraczalna linia zabudowy
-  -ISTN-PROJ. sieci infrastruktury technicznej
napowietrzne linie elektroenergetyczne









RYSUNEK
NUMER
2




MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYODRĘBNIONYCH TERENÓW W OBSZARZE MIASTA OLSZYNA

SKALA 1:1000

OZNACZENIA


-  granica opracowania zmiany planu
-  obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania
- MR** tereny zabudowy mieszanej
-mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjnej
-  nieprzekraczalna linia zabudowy
-  -ISTN-PROJ. sieci infrastruktury technicznej
napowietrzne linie elektroenergetyczne
-  odcinek napowietrznej linie elektroenergetycznej do likwidacji
-  kablowe linie elektroenergetyczne



WYRYS ZE STUDIUM
UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY OLSZYNA
PRZYJĘTEGO UCHWAŁĄ Nr IV / 24 / 2001
RADY GMINY W OLSZYNIE
z dnia 25 kwietnia 2001r.








RYSunEK
NUMER
3




MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYODRĘBNIONYCH TERENÓW W OBSZARZE MIASTA OLSZYNA

SKALA 1:1000

OZNACZENIA

-  granica opracowania zmiany planu
-  obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania
- MR** tereny zabudowy mieszanej -mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjnej
-  nieprzekraczalna linia zabudowy
-  strefa ochrony konserwatorskiej
-  obiekty zabytkowe wskazane do ochrony



RYSUNEK
NUMER
4







WRYŚ Z STUDIUM
UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY OLSZYNA
PRZYJĘTEGO UCHWAŁĄ Nr IV / 24 / 2001
RADY GMINY W OLSZYNIE
z dnia 25 kwietnia 2001r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYODRĘBNIONYCH TERENÓW W OBSZARZE MIASTA OLSZYNA

SKALA 1:1000

OZNACZENIA


-  granica opracowania zmiany planu
-  obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania
- MR** tereny zabudowy mieszanej -mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjnej
- R** tereny rolnicze
-  nieprzekraczalna linia zabudowy
-  obiekty zabytkowe wskazane do ochrony




WYRYS ZE STUDIUM
UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY OLSZYNA
PRZYJĘTEGO UCHWAŁĄ Nr IV / 24 / 2001
RADY GMINY W OLSZYNIE
z dnia 25 kwietnia 2001r.





RYSUNEK
NUMER
5




P. K. P.









Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 października 2006 r. (poz. 306)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów w obszarze miasta Olszyna

Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów w obszarze miasta Olszyna

W czasie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 18 września do 9 października 2006 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów w obszarze miasta Olszyna **uwag nie zgłoszono.**

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 października 2006 r. (poz. 306)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów w obszarze miasta Olszyna

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

1. Tereny objęte zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w stanie istniejącym są częściowo wyposażone w sieci infrastruktury technicznej oraz posiadają dostęp do dróg publicznych.
2. Na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Olszyna nie wystąpią inwestycje stanowiące zadania własne gminy – związane z obsługą tych terenów.
3. Zakłada się, że niezbędne do obsługi sieci i urządzenia infrastruktury technicznej związane z bezpośrednią obsługą terenów, będą realizowane przez poszczególnych inwestorów oraz przedsiębiorstwo energetyczne.

307

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE

z dnia 25 października 2006 r.

w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kałużna, Zapusta

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z uchwałą nr I/12/2006 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kałużna, Zapusta, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna, Rada Miejska w Olszynie uchwała, co następuje:

R o z d z i a ł 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Uchwala się zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kałużna, Zapusta.
2. Granice obszarów objętych zmianami w planie oznaczono na rysunkach zmian w planie, stanowiących załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznikami do uchwały są:
 - 1) załącznik nr 1 – rysunki zmian w planie nr 1 i 2, sporządzone na mapie zasadniczej w skali 1:2000, stanowiące integralną część zmian w planie.
 - 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmian w planie,
 - 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń zmian planu.
4. Przedmiotem zmian w planie jest ustalenie:
 - 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2 oraz rysunki zmian planu,
 - 2) zasad ochrony środowiska i przyrody – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
 - 3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
 - 4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
 - 5) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2 oraz rysunki zmian planu,

- 6) szczegółowych zasad i warunków scalania oraz podziału nieruchomości objętych zmianami planu – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
- 7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
- 8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
- 9) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
- 10) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji systemu komunikacji – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
- 11) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji systemów infrastruktury technicznej – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2,
- 12) stawki procentowej, służącej ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 3.

§ 2

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach zmian w planie są obowiązującymi ustaleniami zmian w planie:
 - 1) granica obszaru opracowania zmian w planie,
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – obowiązujące i orientacyjne;
 - 3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów odnoszące się do ich przeznaczeń oraz warunków zabudowy i zagospodarowania;
 - 4) oznaczenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, obejmujące:
 - a) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - b) obiekty zabytkowe wskazane do ochrony,
 - c) tereny zieleni wewnętrznej, wyłączone z zabudowy,
2. Oznaczenia graficzne na rysunkach zmian w planie nie wymienione w ust.1 pełnią funkcję informacyjną.

§ 3

Ilekroć w uchwale i na rysunkach zmian w planie jest mowa o:

- 1) **teren** – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunkach zmian w planie liniami rozgraniczającymi,
- 2) **podstawowym przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji zmian w planie winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu. W ramach przeznaczenia podstawowego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośredniego z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu,
- 3) **uzupełniającym przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może być realizowane jako uzupełnienie funkcji podstawowej, na warunkach określonych w przepisach szczegółowych uchwały,
- 4) **obowiązującej linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, której przebieg oznaczony na rysunkach zmian w planie nie może ulegać przesunięciu o nie więcej niż 1,5 m,
- 5) **orientacyjnej linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, której przebieg oznaczony na rysunkach zmian w planie może podlegać modyfikacjom w ramach realizacji planu i przesunięciu w zakresie określonym w przepisach szczegółowych uchwały,
- 6) **terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej** – należy przez to rozumieć tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej w rozumieniu przepisów odrębnych,
- 7) **terenach usług** – należy przez to rozumieć funkcję terenu i obiektów obejmującą:
 - a) handel detaliczny,
 - b) gastronomię,
 - c) usługi turystyki,
 - d) usługi odnowy biologicznej i ochrony zdrowia,
 - e) usługi rekreacji, sportu, kultury i rozrywki,
 - f) usługi rzemieślnicze, w tym usługi fryzjerskie, kosmetyczne, krawieckie, szewskie, tapicerskie, pralnie oraz usługi naprawy sprzętu codziennego użytku, z wyłączeniem naprawy samochodów i motocykli,
 - g) administrację, obsługę działalności gospodarczej i zarządzania (biura, agencje, banki, poradnictwo finansowe i prawne, poczta, wynajem nieruchomości),
 - h) usługi informatyczne i łączności,
 - i) usługi oświaty i nauki,
 - j) usługi opieki społecznej i wychowania,
 - k) działalność kościołów,
- 8) **teren** **funkcji mieszanej** – mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjnej – należy przez to rozumieć tereny użytkowane równocześnie pod wszystkie lub jedną z niżej wymienionych rodzajów użytkowania terenu i zabudowy, z uwzględnieniem zastrzeżeń i warunków zawartych w ustaleniach szczegółowych planu:
 - a) tereny zabudowy zagrodowej / obsługi produkcji rolnej, służące gospodarstwu rolnemu w rozumieniu przepisów odrębnych;
 - b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i letniskowej (rekreacji indywidualnej),
 - c) usługi, w zakresie określonym w pkt 7,
 - d) tereny obiektów produkcyjno-usługowych – z wyjątkiem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawo ochrony środowiska, wymagających raportu oddziaływania na środowisko,
- 9) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, która nie może być przekroczona przy sytuowaniu budynku. Nie dotyczy ona ryzalitów, okapów, przysionków, ganków, witryn, wykuszy, klatek schodowych i schodów wysuniętych do 1,5m i na szerokości do 3,5 m,
- 10) **przestrzeni publicznej** – należy przez to rozumieć ogólnodostępne publiczne drogi (oznaczone symbolem: KD) oraz inne tereny bezpośrednio do nich przyległe, tworzące wyodrębnioną przestrzeń, którą ograniczają elementy istniejącego lub projektowanego zagospodarowania, stanowiące integralną część tej przestrzeni (tj. ogrodzenia, elewacje frontowe budynków, elementy małej architektury, szpalery zieleni, i inne elementy zagospodarowania),
- 11) **urządzeniach infrastruktury technicznej** – należy przez to rozumieć obiekty budowlane i urządzenia zlokalizowane na terenie gminy obejmujące:
 - a) urządzenia wodociągowe,
 - b) urządzenia kanalizacyjne,
 - c) sieci elektroenergetyczne,
 - d) sieci gazownicze,
 - e) stacjonarne i ruchome sieci telekomunikacyjne,
 - f) urządzenia radiokomunikacyjne,
- 12) **wskaźniku zabudowy** – należy przez to rozumieć wartość stanowiącą stosunek powierzchni zabudowy stałych obiektów zlokalizowanych (w tym gospodarczych i garaży) w obrębie działki do powierzchni tej działki; wyklucza się etapowanie inwestycji w sposób niespełniający wymagań dotyczących wskaźnika zabudowy działki w poszczególnych rozpatrywanych etapach,
- 13) **wysokości budynku** – jest to wysokość mierzona w metrach w linii elewacji frontowej od poziomu terenu (w odniesieniu do gruntu rodzimego) i odnosząca się do:
 - a) okapu obiektu w wypadku dachu stromego,
 - b) pełnej wysokości elewacji frontowej / gzymsu / attyki obiektu w wypadku dachu płaskiego,
- 14) **dachu symetrycznym** – należy przez to rozumieć dach o jednakowym kącie nachylenia połąci oraz symetrii układu połąci w płaszczyźnie ściany usytuowanej w linii zabudowy,
- 15) **kącie nachylenia połąci** – należy przez to rozumieć kąt mieszczący się w zakresie określonym na rysunku planu, jednakowy dla poszczególnych elementów budynku,
- 16) **wymaganym przebiegu kalenicy** – należy przez to rozumieć ustalony kierunek przebiegu najdłuższego ciągłego odcinka kalenicy dachu od strony linii zabudowy.

R o z d z i a ł 2

Ustalenia szczegółowe

§ 4

1. Ustala się tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjnej oznaczone symbolem MR

2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem MR zawiera tabela:

Tabela		Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem MR1, MR2	
Przedmiot ustaleń planu		Nr terenu	Treść ustaleń
I	Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania	1, 2	<p>przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjnej</p> <p>przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny infrastruktury technicznej, tereny rolne</p> <p>Wyklucza się lokalizację:</p> <ul style="list-style-type: none"> – stacji demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z demontażu pojazdów, – obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeładunkiem odpadów (w tym złomowiska), – stacji paliw, – wolno stojących masztów radiotelekomunikacyjnych oraz urządzeń radiotelekomunikacyjnych zainstalowanych na budynkach, dla których konstrukcje wsporcze przekraczają wysokość 2,0 m ponad konstrukcje budynku. <p>Przeznaczenie uzupełniające dotyczące terenów infrastruktury technicznej może zajmować nie więcej niż 20% powierzchni działki.</p> <p>Nie ogranicza się zakresu funkcji rolnej terenów niezabudowanych.</p> <p>Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalonych w zmianie planu. Zakres dopuszczalnych robót budowlanych związanych z utrzymaniem funkcji odmiennych od ustalonych w zmianie planu, nie może wykraczać poza zakres przewidziany do wykonania w oparciu o zgłoszenie prac budowlanych. Dopuszcza się jednocześnie roboty budowlane związane z utrzymaniem konstrukcji budynku, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.</p> <p>Orientacyjne linie rozgraniczające mogą podlegać przesunięciu w następującym zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) do 3,5 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi / ulicy publicznej a terenem oznaczonym symbolem MR, przy zachowaniu ciągłości linii rozgraniczającej drogi, 2) do 6,0 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi wewnętrznej / wewnętrznego ciągu pieszego a terenem oznaczonym symbolem MR, przy zachowaniu ciągłości linii rozgraniczającej drogi, 3) do 5,0 m – w pozostałych przypadkach.
II	Zasady ochrony środowiska i przyrody	1	Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosić 0,25.
		2	Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wynosić 0,35.
		1, 2	Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają przepisy odrębne. Drzewa i krzewy obumarłe lub wycięte na warunkach ustalonych w przepisach odrębnych, zastąpić nowymi drzewami i krzewami. Nowymi nasadzeniami odtworzyć dotychczasowe gatunki drzew i krzewów, jak i charakter układów kompozycyjnych. Celem ochrony drzew ustala się: <ul style="list-style-type: none"> – zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5 m od pnia drzewa, – zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodować trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew.
			W produkcji rolnej stosować zasady „dobrej praktyki rolnej”, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych oraz ustaleniami właściwych programów rolno-środowiskowych. Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów) ustala się konieczność oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielające błoto, oleje i benzynę.

			Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe.
III	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego	1	<p>Ochronie podlegają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obiekty objęte gminną ewidencją zabytków, - obiekty zabytkowe wskazane do ochrony, - stanowiska archeologiczne. <p>Obiekty zabytkowe wskazane do ochrony oznaczone zostały na rysunku zmian planu.</p> <p>Dla obiektów objętych gminną ewidencją zabytków, zlokalizowanych w obszarze zmian planu, stosować warunki ochrony określone dla obiektów zabytkowych wskazanych do ochrony.</p> <p>Ochronie konserwatorskiej podlegają następujące elementy architektonicznego kształtowania budynków wskazanych do ochrony:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bryła oraz układ, spadki połaci dachu i geometria dachu, - układ, rozmieszczanie i podział okien, obramienia okien i drzwi, ryzality wejściowe i inne charakterystyczne elementy wystroju elewacji i kształtowania dachu, - rodzaj i charakter materiałów budowlanych, materiał pokrycia dachu. <p>Postępowania nadzorcze w zakresie ochrony zabytków na podstawie uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymagają:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wszelkie roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wskazanych do ochrony i objętych gminną ewidencją zabytków, 2) zmiany zagospodarowania terenów w liniach rozgraniczających, na których zlokalizowane są obiekty zabytkowe wskazane do ochrony i objętych gminną ewidencją zabytków, w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - gabarytów i kształtowania bryły nowej zabudowy, - wszelkich form zagospodarowania terenów, - konserwacji i ochrony zieleni, - lokalizacji i kształtowania elementów małej architektury i nośników reklam oraz ogrodzeń. <p>Dopuszcza się odmienny, od ustalonego w uchwale, zakres ochrony obiektów wskazanych w zmianach planu do ochrony, pod warunkiem uzyskania uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.</p>
		1, 2	<p>Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji archeologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelka działalność inwestycyjna na obszarze występowania stanowisk archeologicznych, polegająca na prowadzeniu robót ziemnych, bezwzględnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.</p> <p>Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych, należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie.</p> <p>Prace archeologiczne wymagają pozwolenia udzielonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.</p>
IV	Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego	1, 2	<p>Zasady zagospodarowania terenów rolniczych określają przepisy odrębne.</p> <p>Adaptuje się istniejący układ terenów, rowów i innych cieków wodnych oraz ciągów komunikacyjnych. Dopuszcza się zmianę układu wymienionych elementów zagospodarowania oraz użytkowania rolniczego, stosownie do potrzeb gospodarki rolnej.</p> <p>Podejmowane działania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu terenu winny uwzględniać lokalizację rowów melioracyjnych i obszarów zdrenowanych oraz ich ochronę.</p> <p>Zapewnić wolny dostęp do rzeki i cieków naturalnych. Wykluczyć ogrodzenia nieruchomości przyległych do rzeki i innych cieków naturalnych, w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu.</p> <p>Wymagania dotyczące granicznych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określono w rubryce V.</p> <p>Dla części obiektów o funkcjach pomocniczych (garaży, wiat, obiektów gospodarczych) ustala się odmiennie warunki kształtowania geometrii dachu i wysokości budynku.</p>

		<p>Powierzchnia zabudowy budynków ukształtowanych odmiennie w zakresie geometrii dachu i wysokości budynku nie może przekroczyć 25% powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce.</p> <p>Budynki o funkcjach pomocniczych / ukształtowanych odmiennie w zakresie geometrii dachu i wysokości lokalizować na zapleczu działki.</p> <p>Określoną w zmianach planu wysokość zabudowy należy ustalać od najniższej położonego terenu przy wejściu od strony drogi.</p> <p>Wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuować na działkach w nawiązaniu do układu dróg / równolegle do linii rozgraniczających dróg / równolegle do oznaczonej na rysunku zmian planu linii zabudowy.</p> <p>Ustala się zakaz rozbudowy istniejących budynków od strony dróg, z wyjątkiem rozbudowy przedsionków wejściowych/ stref wejściowych. Rozbudowa budynku do strony ulicy może nastąpić w przypadku wyznaczenia na rysunku zmian planu linii zabudowy usytuowanej między istniejącym budynkiem a ulicą.</p> <p>W przypadku niewyznaczenia linii zabudowy na terenach zabudowy istniejącej, budynki istniejące wyznaczają nieprzekraczalną linią zabudowy od strony ulicy.</p> <p>Wyklucza się lokalizację zabudowy w odległościach mniejszych niż 3 m od granicy działki i na granicy działki, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej.</p>
	1, 2	<p>Określone w rubryce V wskaźniki wykorzystania terenu działki dotyczą docelowej zabudowy – zabudowy istniejącej, jak i realizowanej po wejściu w życie zmiany planu. W przypadku gdy istniejąca zabudowa (zrealizowana przed dniem wejścia w życie uchwały), zapewnia wykorzystanie terenu działki powyżej ustalonego w zmianach planu wskaźnika, dopuszcza się rozbudowę / przebudowę istniejących budynków poprzez powiększenie ich powierzchni zabudowy w zakresie ustalonym w uchwale.</p> <p>Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków.</p> <p>Dla budynków istniejących, ukształtowanych historycznymi / tradycyjnymi dla zabudowy gminy elementami architektonicznego ukształtowania zabudowy (w szczególności stromym dwuspadowym ceramicznym dachem ze szczytami, stylowymi oknami i drzwiami, o krzyżowym układzie szczeblin, jak i innymi charakterystycznymi elementami architektury tradycyjnej) oraz dla budynków wskazanych do ochrony konserwatorskiej, ustaleniami niniejszych zmian planu, ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy / przebudowy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pow. rozbudowy w rzucie nie może przekroczyć 20% dotychczasowej pow. zabudowy budynku, 2) bryłę i detal architektoniczny ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynku rozbudowywanego, 3) zachować charakterystyczne elementy architektonicznego ukształtowania poszczególnych budynków, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - geometrię, wysokość i kształt dachu, spadek dachu, - dodatkowe elementy dachu (lukarny, wieże, dodatkowe dachy ze szczytami z poprzecznie usytuowaną kalenicą), zwieńczające wysunięte elementy budynku – ryzality ganki, przedsionki, i inne elementy, - ceramiczne / łupkowe pokrycie dachu (koloru czerwonego) oraz tradycyjne materiały budowlane, - szczyty deskowane (w drugiej kondygnacji), - inne elementy detalu, takie jak elementy konstrukcji szachulcowej, elementy kamieniarskie lub z cegły klinkierowej, o ile występowały w dotychczasowym rozwiązaniu architektonicznym budynku, 4) dopuszcza się wzbogacenie ukształtowania bryły i detalu poprzez uwzględnienie elementów architektonicznego ukształtowania zabudowy, występujących w obszarze wsi. <p>Dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę budynków współczesnych oraz budynków o funkcjach pomocniczych (garaży, wiat, obiektów gospodarczych), z zachowaniem następujących warunków:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pow. rozbudowy w rzucie nie może przekroczyć 35% dotychczasowej pow. zabudowy budynku, 2) wysokość budynków nie powinna przekraczać – w odniesieniu do wysokości okapu lub wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej / gzymsu, attyki – wysokości najwyższych istniejących budynków – usytuowanych na działce lub wysokości określonej w rubryce V, 3) zachować spadki dachu określone w rubryce V. <p>Nie ustala się granicznej wysokości dla urządzeń technicznych i instalacji związanych z prowadzeniem produkcji rolnej.</p>

		1, 2	<p>Nową zabudowę kształtować z zachowaniem zasady nawiązania do cech lokalnej tradycji architektonicznej i architektury o wartościach kulturowych w zakresie ukształtowania bryły budynku, wysokości budynku oraz formy i spadków dachu.</p> <p>Wprowadzić następujące elementy architektonicznego ukształtowania budynku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyeksponowany, wysoki / stromy dach – dwuspadowy lub wielospadowy – ze szczytami oraz z wysuniętymi okapami, - dodatkowe elementy dachu (lukarny, dodatkowe dachy z poprzecznie usytuowaną kalenicą), zwieńczające wysunięte elementy budynku – ryzality ganki, przedsionki, wejścia, i inne elementy, - szczyty deskowane (w drugiej kondygnacji), - inne elementy detalu, takie jak elementy konstrukcji szachulcowej, elementy kamieniarskie lub z cegły klinkierowej. <p>Wyklucza się dachy kopertowe.</p> <p>Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyodrębnić kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku; - dla głównej płaszczyzny elewacji – części wykończonej tynkiem stosować kolory jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i czerwieniach), z jednoczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych i jaskrawych. 																		
V	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu	1, 2	<table border="1"> <tr> <td>linia zabudowy – nieprzekraczalna</td> <td>określona na rysunku planu</td> </tr> <tr> <td>charakter zabudowy</td> <td>wolno stojąca / zwarta</td> </tr> <tr> <td>maksymalny wskaźnik zabudowy działki</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>maksymalna wysokość kalenicy – wszystkich budynków zlokalizowanych na działce</td> <td>12 m</td> </tr> <tr> <td>maksymalna wysokość okapu</td> <td>6,5 m</td> </tr> <tr> <td>maksymalna wysokość elewacji / gzymsu / attyki obiektów o funkcjach pomocniczych</td> <td>3,5 m</td> </tr> <tr> <td>dach</td> <td>stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami</td> </tr> <tr> <td>spadek dachu</td> <td>40 – 45°</td> </tr> <tr> <td>materiały pokrycia dachu</td> <td>dachówka ceramiczna koloru czerwonego</td> </tr> </table>	linia zabudowy – nieprzekraczalna	określona na rysunku planu	charakter zabudowy	wolno stojąca / zwarta	maksymalny wskaźnik zabudowy działki	0,15	maksymalna wysokość kalenicy – wszystkich budynków zlokalizowanych na działce	12 m	maksymalna wysokość okapu	6,5 m	maksymalna wysokość elewacji / gzymsu / attyki obiektów o funkcjach pomocniczych	3,5 m	dach	stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami	spadek dachu	40 – 45°	materiały pokrycia dachu	dachówka ceramiczna koloru czerwonego
linia zabudowy – nieprzekraczalna	określona na rysunku planu																				
charakter zabudowy	wolno stojąca / zwarta																				
maksymalny wskaźnik zabudowy działki	0,15																				
maksymalna wysokość kalenicy – wszystkich budynków zlokalizowanych na działce	12 m																				
maksymalna wysokość okapu	6,5 m																				
maksymalna wysokość elewacji / gzymsu / attyki obiektów o funkcjach pomocniczych	3,5 m																				
dach	stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami																				
spadek dachu	40 – 45°																				
materiały pokrycia dachu	dachówka ceramiczna koloru czerwonego																				
VI	Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	1, 2	<p>Dopuszcza się wtórne podziały i scalenia działek/ działki pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i warunków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały</p> <p>Ustala się następujące parametry podziału na działki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimalna pow. dz.: 1200 m², - minimalna szer. dz.: 26 m, - kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70 – 90°. <p>Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych</p>																		
VII	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów	1, 2	Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.																		
VIII	Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej	1, 2	<p>Wyklucza się lokalizacje wolno stojących nośników reklamy / tablic informacyjnych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji ustalonych / zorganizowanych dla całego obszaru Gminy.</p> <p>Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablic informacyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / modułu zespołu tablic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 120 cm, - wysokość: 40 cm. <p>Dopuszcza lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, wg uprządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie</p>																		

		<p>Ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna wysokość ogrodzenia – 1,5 m; - wymagany pręśła ażurowe, o łącznej powierzchni prześwitów nie mniejszych niż 65% powierzchni pręśła; - wymagany rodzaj zastosowanych materiałów pręśła – metalowe lub drewniane. <p>Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabrykatów betonowych.</p>
--	--	--

§ 5

1. Ustala się tereny rolne oznaczone symbolem R.

2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem R zawiera tabela:

Tabela 1		Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem R1	
Przedmiot ustaleń planu		Nr terenu	Treść ustaleń
I	Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania	1	przeznaczenie podstawowe terenu:
			przeznaczenie uzupełniające terenu:
			Obiekty infrastruktury lokalizować na działkach nieprzekraczających powierzchnię 100 m ² .
			Orientacyjne linie rozgraniczające mogą podlegać przesunięciu w następującym zakresie: 1) do 6,0 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi wewnętrznej / wewnętrznego ciągu pieszego a terenem oznaczonym R, przy zachowaniu ciągłości linii rozgraniczającej drogi, 2) do 5,0 m – w pozostałych przypadkach.
			Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalonych w zmianach planu.
tereny rolne	tereny lasów i dolesień, tereny infrastruktury technicznej, tereny dróg wewnętrznych.		
II	Zasady ochrony środowiska i przyrody	1	<p>Zasady ochrony drzew, w tym alej, szpalerów i zadrzewień, określają przepisy odrębne.</p> <p>Drzewa obumarłe lub wycięte na warunkach ustalonych w przepisach odrębnych zastąpić nowymi drzewami.</p> <p>Celem ochrony drzew, ustala się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5 m od pnia drzewa, - zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodować trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew. <p>W produkcji rolnej stosować zasady „dobrej praktyki rolnej”, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych oraz ustaleniami właściwych programów rolno – środowiskowych.</p>
III	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego	1	<p>Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji archeologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelka działalność inwestycyjna na obszarze występowania stanowisk archeologicznych, polegająca na prowadzeniu robót ziemnych, bezwzględnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.</p> <p>Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych, należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie.</p> <p>Prace archeologiczne wymagają pozwolenia udzielonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.</p>
IV	Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego	1	<p>Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy, w tym zabudowy zagrodowej.</p> <p>Zasady zagospodarowania określają przepisy odrębne.</p> <p>Adaptuje się istniejący układ terenów, rowów i innych cieków wodnych oraz ciągów komunikacyjnych. Dopuszcza się zmianę układu wymienionych elementów zagospodarowania oraz użytkowania rolniczego, stosownie do potrzeb gospodarki rolnej.</p> <p>Podejmowane działania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu terenu winny uwzględniać lokalizację rowów melioracyjnych i obszarów zdrenowanych oraz ich ochronę.</p> <p>Zapewnić wolny dostęp do rzeki i cieków naturalnych. Wykluczyć ogrodzenia nieruchomości przyległych do rzeki i innych cieków naturalnych, w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu.</p>

V	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu	1	Nie ustala się.
VI	Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	1	Przy scalaniu i podziale terenów należy uwzględnić warunki określone w przepisach odrębnych. Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych
VII	Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów	1	Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.
VIII	Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej	1	Nie ustala się.

§ 6

1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji.

2. Ustalenia dla terenów dróg publicznych i wewnętrznych zawiera tabela:

Tabela	Ustalenia dla terenów dróg publicznych i wewnętrznych	
oznaczenie na rysunku planu	ustalenia odrębne dla poszczególnych dróg	ustalenia ogólne
KD D	<p>Droga dojazdowa.</p> <p>Szerokość w liniach rozgraniczających 12–15 m.</p> <p>W przekroju ulicznym przewidzieć:</p> <ul style="list-style-type: none"> – jezdnię (1/2, szer. pasa ruchu: 2,50–2,75 m), – chodniki ze ścieżką rowerową (3,5 m), – pasy zieleni z zielenią niską i średniowysoką. <p>W obrębie linii rozgraniczających ulicy, nową zieleni kształtować poprzez wprowadzenie następujących form zieleni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – szpalerów drzew, o jednakowych odległościach między drzewami, – ciągów żywopłotów lub komponowanych zgrupowań zieleni niskiej oraz trawników. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zachowuje się istniejącą obsługę terenów – zjazdy i wjazdy z dróg publicznych. 2. Dopuszcza się nowe zjazdy i wyjazdy na tereny z dróg gminnych, w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 3. Parametry wewnętrznych dróg dojazdowych, miejsc i placów postojowych, placów gospodarczych i manewrowych, dojazdów pieszych i ścieżek rowerowych, należy przyjmować o wielkościach odpowiadających potrzebom techniczno-funkcjonalnym, przy czym minimalne wielkości należy określić zgodnie z przepisami ustalonymi dla dróg publicznych.
KDPJ	<p>Droga pieszo-jezdna.</p> <p>Minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 6,5 m.</p> <p>Zasady ochrony drzew oraz warunki ich usunięcia określają przepisy odrębne.</p> <p>Drzewa obumarłe lub wycięte, na warunkach ustalonych w przepisach odrębnych, zastąpić nowymi drzewami.</p> <p>Układ i kształt drogi dostosować do istniejących drzew.</p> <p>Ustala się zakaz lokalizacji obiektów naruszających system korzeniowy drzew.</p> <p>W obrębie pasa drogowego dopuszcza się lokalizację pojedynczych miejsc postojowych.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Elementy komunikacji służące pieszym oraz dojścia do obiektów usługowych należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. 5. W obrębie linii rozgraniczających dróg należy dążyć do zachowania w maksymalnym stopniu istniejącej zieleni. 6. Przy projektowaniu dróg należy uwzględnić lokalizację sieci infrastruktury w pasie drogowym zgodnie z ustaleniami uchwały i przepisami odrębnymi. 7. W pasach drogowych zakazuje się lokalizacji obiektów niezwiązanych z obsługą i użytkowaniem dróg

KDW	<p>Droga wewnętrzna, pieszo-jezdna. Minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 5,5 m Zasady ochrony drzew oraz warunki ich usunięcia określają przepisy odrębne. Drzewa obumarłe lub wycięte, na warunkach ustalonych w przepisach odrębnych, zastąpić nowymi drzewami.</p> <p>Układ i kształt drogi dostosować do istniejących drzew. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów naruszających system korzeniowy drzew. W obrębie pasa drogowego dopuszcza się lokalizację pojedynczych miejsc postojowych.</p>	<p>1. W granicach działek budowlanych należy zabezpieczyć odpowiednią do potrzeb i przepisów odrębnych liczbę miejsc postojowych.</p> <p>2. Minimalną liczbę miejsc postojowych na działkach budowlanych należy ustalić w oparciu o następujące wskaźniki dla poszczególnych funkcji: 1) gastronomia, rekreacja – 1 m. p. / 10 użytkowników; 2) hotele / pensjonaty – 1 m. p. / 5 użytkowników; 3) biura, handel, i inne usługi – 1 m. p. / 50 m² p.u.</p> <p>3. W bilansie miejsc postojowych dopuszcza się uwzględnienie przyulicznych miejsc postojowych za zgodą zarządcy drogi.</p> <p>4. Na działkach usługowych należy zapewnić odpowiednią do potrzeb ilość miejsc postojowych dla rowerów.</p>
-----	--	--

§ 7

1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej zawiera tabela:

tabela	ustalenia odrębne dla poszczególnych systemów infrastruktury	
rodzaj systemu infrastruktury technicznej	obszar ustaleń	ustalenia
A. elektroenergetyka	Obszary objęte zmianą planu	<p>Plan ustala dostawę energii elektrycznej z sieci i urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i dystrybucją energii, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, w oparciu o:</p> <p>a) istniejące linie 20 kV, b) istniejące stacje transformatorowe, adaptowane i rozbudowywane na warunkach określonych przez zarządcę sieci, c) przebudowane sieci napowietrznej 20 kV na sieci kablowe w obszarach zainwestowanych, wg propozycji przedstawionych na rysunku zmian planu, d) budowę sieci sn i nn zasilających projektowane elementy zagospodarowania, e) nowe stacje transformatorowe lokalizowane w rejonach nowego zainwestowania.</p> <p>Realizowane i przebudowywane stacje transformatorowe należy kształtować architektonicznie w nawiązaniu do zabudowy przeznaczenia podstawowego terenów,</p>
B gazownictwo	Obszary objęte zmianą planu	Ustala się zaopatrzenie w gaz w oparciu o dostawę gazu bezprzewodowego / gazu w butlach.
C wodociągi	Obszary objęte zmianą planu	Ustala się zaopatrzenie w wodę poprzez indywidualne lub grupowe urządzenia zaopatrzenia w wodę.
D kanalizacja	Obszary objęte zmianą planu	<p>Ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez grupowe indywidualne systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków / osadników bezodpływowych.</p> <p>Odprowadzanie wód deszczowych na teren działki lub do istniejących cieków wodnych - zgodnie z warunkami ustalonymi w przepisach odrębnych.</p>
E telekomunikacja	Obszary objęte zmianą planu	Ustala się obsługę telefoniczną ze stacjonarnej i ruchomej sieci telekomunikacyjnej, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego.
F gospodarka odpadami	Obszary objęte zmianą planu	<p>Wyklucza się składowanie odpadów komunalnych oraz ich odzysk i unieszkodliwianie.</p> <p>Dopuszcza się wyłącznie czasowe magazynowanie odpadów komunalnych w miejscach zlokalizowanych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.</p> <p>Miejsca czasowego magazynowania odpadów komunalnych należy zagospodarować w sposób umożliwiający ich segregację.</p>
G ciepłownictwo	Obszary objęte zmianą planu	Ustala się zasilanie obiektów w ciepło w oparciu o źródła indywidualne lub grupowe, spełniające wymogi sanitarne i ochrony środowiska określone w przepisach odrębnych.

3. Ustala się następujące ogólne zasady budowy, rozbudowy i modernizacji systemów infrastruktury technicznej:
- 1) na terenach zabudowy mieszkaniowej, usługowej, mieszanej, zagrodowej oraz na terenach obiektów produkcyjnych dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, obsługujących wyłącznie obszar zmian planu lub jego część, na warunkach określonych dla poszczególnych terenów,
 - 2) nowe sieci należy prowadzić w liniach rozgraniczających ulic w uzgodnieniu z zarządcą drogi,
 - 3) dopuszcza się lokalizację nowych sieci poza terenami, jeżeli przebiegi te wynikają z:
 - a) ustaleń właściwych programów i koncepcji rozwoju poszczególnych sieci infrastruktury,
 - b) warunków terenowych i ukształtowania terenu oraz potrzeby zgodnego z wymogami technicznymi poprowadzenia sieci.
 4. Na obszarze objętym zmianami planu dopuszcza się instalowanie urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł niekonwencjonalnych, za wyjątkiem turbin wiatrowych.
 5. Niekonwencjonalne źródła energii nie mogą powodować konfliktu z podstawowym przeznaczeniem terenu, ustalonym w planie; a parametry tych urzą-

dzeń – powierzchnia zabudowy i wysokość – muszą odpowiadać wymogom określonym dla danego terenu.

R o z d z i a ł 3

Przepisy końcowe

§ 8

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN WRÓBLEWSKI









Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej w Olszynie z dnia 25 paź-
dziernika 2006 r. (poz. 307)





ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI ZAPUSTA

SKALA 1:2000

OZNACZENIA

-  granica opracowania zmiany planu
-  obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania
-  orientacyjne linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania
-  **MR** tereny zabudowy mieszanej -mieszkaninowej oraz usługowo-produkcyjnej
-  **R** tereny rolne
-  **KD** tereny dróg publicznych D-dojazdowa
-  nieprzekraczalna linia zabudowy
-  -ISTN, -PROJ, -siedzi infrastruktury technicznej, -kablowe linie elektroenergetyczne



RYSUNEK
NUMER
2

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Miejskiej w Olszynie z dnia 25 paź-
dziernika 2006 r. (poz. 307)**

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Kałużna, Zapusta**

**Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmian
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kałużna, Zapusta**

W czasie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 18 września do 9 października 2006 r. projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kałużna, Zapusta **uwag nie zgłoszono.**

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Miejskiej w Olszynie z dnia 25 paź-
dziernika 2006 r. (poz. 307)**

**w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
wsi Kałużna, Zapusta**

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianach planu inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania**

13. Tereny objęte zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w stanie istniejącym są częściowo wyposażone w sieci infrastruktury technicznej oraz posiadają dostęp do dróg publicznych.
14. Na terenach objętych zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kałużna, Zapusta nie wystąpią inwestycje stanowiące zadania własne gminy – związane z obsługą tych terenów.
15. Zakłada się, że niezbędne do obsługi sieci i urządzenia infrastruktury technicznej związane z bezpośrednią obsługą terenów, będą realizowane przez poszczególnych inwestorów oraz przedsiębiorstwo energetyczne.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1