



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 czerwca 2008 r.

Nr 176

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

- 1968** – Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr XVI/38/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/5/08 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski na 2008 rok 12525

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 1969** – Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXIII/176/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 12526
- 1970** – Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXII/135/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny 12526
- 1971** – Rady Miejskiej w Jaworze nr XXII/126/08 z dnia 28 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, niżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze 12527
- 1972** – Rady Miejskiej w Jaworze nr XXII/127/08 z dnia 28 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jawor 12528
- 1973** – Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 178/XXVII/2008 z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Jelenia Góra lub jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych 12529
- 1974** – Rady Miasta Oleśnicy nr XXI/141/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży 12532
- 1975** – Rady Miejskiej w Olszynie nr III/22/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszyna oraz warunków i sposobu ich przyznawania 12532

- 1976** – Rady Miejskiej w Olszynie nr III/23/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek za oddawanie gruntów komunalnych na terenie gminy Olszyna w najem lub dzierżawę 12537
- 1977** – Rady Miejskiej w Sycowie nr XXV/121/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Syców oraz określenia granic ich obwodów 12538
- 1978** – Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie Nr XXII/228/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie trwałego elektronicznego oznakowania psów 12539
- 1979** – Rady Miejskiej Wrocławia nr XXI/694/08 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Zielińskiego, Swobodnej, Powstańców Śląskich i Nasypowej we Wrocławiu 12540
- 1980** – Rady Miejskiej Wrocławia nr XXI/695/08 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lotniczej i Metalowców 12549
- 1981** – Rady Miejskiej w Żarowie nr XXV/140/2008 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Żarów 12560

UCHWAŁY RAD GMIN

- 1982** – Rady Gminy Czernica nr XVI/94/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 12560
- 1983** – Rady Gminy Mietków nr XIV/84/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków, obejmującej obszar związany z eksploatacją kruszywa naturalnego złoża „Stróża Górna” 12563
- 1984** – Rady Gminy Oława nr XXIV/162/2008 z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych należących do gminnego zasobu nieruchomości 12571
- 1985** – Rady Gminy Stare Bogaczowice nr XIII/96/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/07 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach .. 12573
- 1986** – Rady Gminy Stoszowice nr IV/35/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stoszowicach 12574

INNE AKTY PRAWNE

POROZUMIENIA

- 1987** – Nr 2/2008 zawarte w dniu 10 kwietnia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Chocianów w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych 12575
- 1988** – Nr DU-Z.081-596/08 zawarte w dniu 29 kwietnia 2008 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Miejską Dzierżoniów w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 12577

- 1989** – Nr DKOW-1/GP-512-8/08–nr 1 zawarte w dniu 8 maja 2008 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Miastem Wrocław w sprawie powierzenia zadań edukacyjnych rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce 12589
-

1968

UCHWAŁA RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NR XVI/38/08

z dnia 30 maja 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/5/08 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 6–6b w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIII/5/08 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski, na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

W § 3 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 5% planowanej kwoty na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli;”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 3

Uchwała wychodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

ANDRZEJ LIPIŃSKI

1969

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE
NR XXIII/176/2008**

z dnia 29 maja 2008 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.) Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Bierutów, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

§ 2

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty określonej w §1 w wysokości do 90% opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 3

W przypadku użytkowników wieczystych lub ich następców prawnych, którzy do dnia 31 grudnia 1985 r. wnieśli jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego, wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty, o której mowa w §2 w wysokości do 99% opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bierutów.

§ 5

Traci moc uchwała nr XLVI/284/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. Rady Miejskiej w Bierutowie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Bierutów, zabudowanych na cele mieszkaniowe.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

JÓZEF SKRABURSKI

1970

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM
NR XXII/135/08**

z dnia 29 maja 2008 r.

**w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych
w szkołach prowadzonych przez gminę Brzeg Dolny**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Ilekoć w uchwale jest mowa o:

- 1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę, dla której organem prowadzącym jest gmina Brzeg Dolny,
- 2) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia pobierającego naukę w szkole, o której mowa w pkt 1,
- 3) stołówce – należy przez to rozumieć zorganizowane przez szkołę miejsce zbiorowego korzystania z posiłków, w którym wydawane lub przygotowywane i wydawane są posiłki.

§ 2

1. Do korzystania z posiłków w stołówce uprawnieni są uczniowie.
2. W przypadku, gdy możliwości wydawania bądź przygotowywania i wydawania posiłków są większe niż wynika to z liczby korzystających ze stołówki uczniów, z posiłków w stołówce mogą korzystać pracownicy szkoły oraz inne osoby.
3. Czas pracy stołówki określa dyrektor szkoły, uwzględniając potrzeby racjonalnego żywienia uczniów, warunkujące prawidłowy ich rozwój, dobre samopoczucie i zdolność do nauki.

§ 3

1. Ustala się opłatę:
 - 1) dla uczniów – 3,50 zł za jeden posiłek,
 - 2) dla pozostałych osób – 7,00 zł za jeden posiłek.
2. Opłaty za posiłek wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca

poprzedzającego miesiąc, w którym ma nastąpić korzystanie z posiłków.

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wyznaczyć inny termin wniesienia opłaty.
4. W przypadku nieobecności osoby uprawnionej do korzystania z posiłku zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności. Zasada ta ma zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłku.
5. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

EUGENIUSZ SKORUPKO

1971

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE
NR XXII/126/08

z dnia 28 maja 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, niżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XI/55/07 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, niżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły lub przedszkola obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i ustala się tygodniowy wymiar obowiązkowych godzin jak w poniższej tabeli:

Lp	Stanowisko kierownicze	Tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć
1.	Dyrektor przedszkola, w którym utworzone jest stanowisko wicedyrektora bez zniżki godzin	5 godzin
	Dyrektor przedszkola, w którym utworzone jest stanowisko wicedyrektora ze zniżką godzin	8 godzin
	Wicedyrektor przedszkola	19 godzin
2.	Dyrektor szkoły każdego typu liczącej: - od 6 oddziałów do 18 oddziałów - 19 i więcej oddziałów	5 godzin 3 godziny
3.	Wicedyrektor szkoły każdego typu liczącej od 6–18 oddziałów	7 godzin
4.	Drugi etat wicedyrektora szkoły tworzy się powyżej 18 oddziałów	7 godzin

§ 2

.”.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jaworze, w szkołach i przedszkolach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ MADEJ

1972

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE
NR XXII/127/08**

z dnia 28 maja 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Jawor

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Gminy Jawor stanowiącym załącznik do uchwały nr XIV/85/03 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jawor, zmienionym uchwałą nr XVII/104/03 z dnia 24 września 2003 r., uchwałą nr L/262/05 z dnia 29 czerwca 2005 r., uchwałą nr VI/29/07 z dnia 28 lutego 2007 r. oraz uchwałą nr XV/90/07 z dnia 28 listopada 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w § 25 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6) Protokół przyjmuje się na następnej sesji. Uwagi do protokołu mogą zgłaszać Radni oraz osoby zabierające głos podczas sesji. Uwzględnia się je przez sporządzenie załączników do pro-

tokółu zawierających sprostowanie bądź uzupełnienie na podstawie nagrania sesji. Sprostowanie i uzupełnienie przyjmuje się na najbliższej sesji. ”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ MADEJ

1973

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
NR 178/XXVII/2008**

z dnia 13 maja 2008 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności , odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Jelenia Góra lub jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 18 ust.1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Miejska w Jeleniej Górze uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności przypadających Miastu Jelenia Góra lub jego jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanych dalej wierzytelnościami wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami.

§ 2

Ilekróć w uchwale jest mowa o:

- 1) wierzytelności – oznacza to wymagalną należność pieniężną przysługującą Miastu Jelenia Góra lub jego jednostkom organizacyjnym, przypadającą od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami określonymi w pkt. 5 i 6 niniejszego paragrafu według stanu na dzień umorzenia, bądź odroczenia terminu spłaty całości lub części należności, lub rozłożenia płatności całości lub części należności na raty, a w przypadku gdy należność główna została zapłacona – wierzytelnością jest suma odsetek i kosztów określonych w pkt. 5 i 6 niniejszego paragrafu.
- 2) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to:
 - a) w odniesieniu do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, że średniomiesięczny łączny dochód na jedną osobę za 6 miesięcy poprzedzające złożenie kompletnego wniosku, nie przekracza 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego rozporządzeniem Rady Ministrów,
 - b) w odniesieniu do przedsiębiorców niewymienionych w lit. a, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych niemających oso-

bowości prawnej – udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, że wystąpiła u niego strata z tytułu prowadzonej działalności,

- 3) stracie bilansowej – oznacza to samodzielną kategorię ekonomiczną wynikającą z rachunku zysków i strat,
- 4) stracie podatkowej – oznacza to nadwyżkę poniesionych w danym okresie kosztów uzyskania przychodu nad przychodami w rozumieniu przepisów podatkowych,
- 5) kosztach postępowania – oznacza to opłaty sądowe, pocztowe, koszty czynności przygotowawczych, ogłoszeń oraz inne niezbędne koszty poniesione w celu przymusowego dochodzenia zapłaty wierzytelności, koszty zastępstwa procesowego,
- 6) kosztach egzekucyjnych – oznacza to opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków gotówkowych komornika poniesionych w toku egzekucji, w zakresie niezbędnym do celowego przeprowadzenia egzekucji, określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.) oraz koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym,
- 7) należności ubocznej – oznacza to odsetki, koszty postępowania, koszty egzekucyjne,
- 8) zjawisku klęskowym – oznacza to katastrofę naturalną lub awarię techniczną, której skutki i rozmiary nie kwalifikują jej jako klęskę żywiołową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 ze zm.), ale jest zdarzeniem spowodowanym działaniem sił przyrody lub urządzeń technicznych, którego skutki nie są możliwe do samodzielnego usunięcia dla przeciętnej osoby lub podmiotu gospodarczego, dotkniętych tym zjawiskiem.

§ 3

1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub części, jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą, że:

- 1) wierzytelność nie została zaspokojona w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, lub sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości w związku z brakiem środków wystarczających na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego,
 - 2) dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych, przy jednoczesnym braku majątku z którego można by było egzekwować wierzytelność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa lub czynności prawnej na osoby trzecie,
 - 3) nie można ustalić dłużnika, dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów i nie można ustalić jego następców prawnych,
 - 4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu mającym na celu przymusowe zaspokojenie wierzytelności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów postępowania, bądź wszczęcie egzekucji byłoby bezcelowe wobec stwierdzenia, że kwota uzyskana z egzekucji nie pokrywałaby kosztów egzekucyjnych,
 - 5) koszty upomnienia i innych działań windykacyjnych podejmowanych we własnym zakresie przez wierzyciela przewyższają wierzytelność,
 - 6) egzekucja okazała się bezskuteczna,
 - 7) wierzytelności pieniężne uległy przedawnieniu,
 - 8) wierzytelności pieniężne okazały się nienależne,
 - 9) umorzenie wierzytelności jest uzasadnione ważnym interesem społecznym lub gospodarczym,
 - 10) wierzytelność powstała w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 - 11) wierzytelność powstała w wyniku zjawiska klęskowego,
 - 12) ściąganie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji wobec wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej spowodowanej między innymi:
 - bezrobociem,
 - niepełnosprawnością,
 - długotrwałą chorobą,
 - sierectwem,
 - alkoholizmem, narkomanią, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci.
2. Umorzenie wierzytelności w odniesieniu do przedsiębiorców prowadzących zakład pracy chronionej może mieć miejsce w sytuacji, gdy w złożonym wniosku przedsiębiorca udokumentuje, że zapłata wierzytelności spowodowałaby konieczność trwałego zmniejszenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych lub, że wystąpiła strata bilansowa i podatkowa wykazana w sprawozdaniu finansowym i deklaracji podatkowej za rok poprzedzający złożenie kompletnego wniosku.
 3. Organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego można umorzyć wierzytelność w całości lub części, jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wykażą, iż uregulowanie zobowiązania spowoduje znaczne ograniczenie lub zaprzestanie prowadzenia działalności statutowej.
 4. Umorzenie wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić wtedy, gdy przesłanki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
 5. Umorzenie wierzytelności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia.
 6. Umorzenie może obejmować także wyłącznie same należności uboczne.
 7. Umorzenie może nastąpić tylko na uzasadniony wniosek dłużnika.
 8. Dopuszcza się umorzenie z urzędu w przypadkach określonych w ust. 1 pkt od 1 do 8.

§ 4

1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, na wniosek dłużnika, może zostać odroczony termin zapłaty całości lub części wierzytelności lub wierzytelność może zostać rozłożona na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty o których mowa w § 5.
2. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości wierzytelności, której termin płatności odroczone, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, wierzytelność pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna.

§ 5

1. Wniosek dłużnika winien zawierać:
 - 1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania dłużnika, nazwę, adres siedziby dłużnika;
 - 2) kwotę zadłużenia,
 - 3) informacje o sytuacji majątkowej:
 - a) osób, o których mowa w § 2 pkt 2 ppkt a, winny zawierać:
 - zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych przez dłużnika jak i jego współmałżonka, jeżeli pozostaje w związku małżeńskim lub osoby, z którą pozostaje w faktycznym pożyciu, (aktualne zaświadczenie za ostatnie 6 miesięcy od pracodawcy, ostatni odcinek renty, zaświadczenie z rejonowego urzędu pracy itp.)
 - dokumenty potwierdzające ponoszone koszty utrzymania,
 - oświadczenie o posiadanych ruchomościach i nieruchomościach;
 - b) osób, o których mowa w § 2 pkt 2 ppkt b, winny zawierać:
 - bilans za rok poprzedzający złożenie wniosku,
 - rachunek zysków i strat za rok poprzedzający złożenie wniosku,
 - deklarację podatku dochodowego od osób prawnych za ostatnie trzy miesiące poprzedzające złożenie wniosku,
 - zaświadczenie o ilości osób zatrudnionych, w przeliczeniu na pełne etaty,

- wykaz posiadanych aktywów trwałych;
 - 4) powód ubiegania się o umorzenie, odroczenie spłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożenie spłaty całości lub części wierzytelności na raty,
 - 5) proponowane terminy i kwoty spłaty oraz źródła pokrycia wierzytelności.
2. Organ, o którym mowa w § 7, wzywa pisemnie dłużnika do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, jeśli nie spełnia on wymagań określonych w ust. 1.
3. Jeżeli dłużnik nie dotrzyma terminu określonego w ust. 2, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
4. W przypadku gdy podane przez dłużnika informacje lub dokumenty budzą wątpliwości co do ich zgodności z rzeczywistą sytuacją dłużnika, organ, o którym mowa w § 7, uprawniony jest do przeprowadzenia wywiadu w miejscu zamieszkania dłużnika lub jego siedzibie.

§ 6

1. Wnioski o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty całości lub części wierzytelności i rozłożenie ich na raty opiniują:
- 1) właściwy merytorycznie naczelnik wydziału Urzędu Miasta, jeżeli należność przypisana jest w księgach rachunkowych Miasta,
 - 2) kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta, jeśli należność przypisana jest w księgach rachunkowych tych jednostek.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, przedkładają Prezydentowi Miasta propozycję załatwienia wniosku, wraz z uzasadnieniem i niezbędną dokumentacją.

§ 7

1. Do umarzania wierzytelności uprawnione są następujące organy:
- 1) Prezydent Miasta Jeleniej Góry – bez względu na wysokość kwoty wierzytelności stanowiących dochody budżetu miasta;
 - 2) kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra – jeżeli wartość jednej wierzytelności od jednego dłużnika nie przekracza 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku przez dłużnika, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Do odraczania terminu płatności wierzytelności i rozkładania ich na raty uprawnione są następujące organy:

- 1) Prezydent Miasta Jeleniej Góry – bez względu na wysokość kwoty wierzytelności stanowiących dochody budżetu miasta;
- 2) kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra w stosunku do wierzytelności osób fizycznych – jeżeli wartość jednej wierzytelności od jednego dłużnika nie przekracza 200% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku przez dłużnika, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 8

Przy rozpatrywaniu wniosków o umorzenie wierzytelności, odroczenie terminu ich płatności lub rozłożenie na raty spłaty wierzytelności przypadającej od przedsiębiorcy (w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej) należy stosować postanowienia i procedury przewidziane w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).

§ 9

Wnioski o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty wierzytelności nie załatwione do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpatrzeniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 10

Traci moc uchwała nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

HUBERT PAPAŁ

1974

**UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY
NR XXI/141/2008**

z dnia 30 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyrazić zgodę, aby w stosunku do najemców lokali mieszkalnych, którzy złożą wniosek o ich wykup w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 września 2008 r. i zobowiążą się dokonać jednorazowej zapłaty ustalonej ceny sprzedaży, udzielona została bonifikata w wysokości 95%.
2. Bonifikatę, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o 1 punkt procentowy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy, z którym stosunek najmu nawiązany został w okresie od 1945 r. do dnia 11 listopada 1994 r. i któryłoży pisemne zobowiązanie, że uzyskanie wyższej bonifikaty zaspokoi jego roszczenia co do zwrotu kaucji mieszkaniowej w zwaloryzowanej wysokości.

§ 2

W stosunku do najemców lokali mieszkalnych, którzyłożyli wnioski o wykup lokalu mieszkalnego przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały i do tego dnia nie nabyli prawa własności tych lokali,

stosowane będą bonifikaty określone w § 1, w przypadku złożenia przez nich w terminie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 września 2008 r., na piśmie oświadczenia o rezygnacji z zakupu lokalu z zastosowaniem bonifikat obowiązujących w dniu złożenia wniosku o wykup lokalu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

RYSZARD ZELINKA

1975

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE
NR III/22/2008**

z dnia 23 kwietnia 2008 r.

w sprawie określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszyna oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póź. 1591 z późn. zm. i art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska w Olszynie uchwala, co następuje:

§ 1

Nauczycielom, o których mowa w art. 72 ust. 1 i 4 ustawy – Karta Nauczyciela, zwanymi dalej „nauczycielami”, przyznaje się świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej.

§ 2

1. W budżecie gminy Olszyna przeznaczają się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2. Wysokość środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określona jest na każdy rok w planach finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Olszyna.
3. Środkami, o których mowa w ust. 2, dysponują dyrektorzy szkół.
4. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego, zwanego dalej zasiłkiem.
5. Decyzje o przyznaniu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Olszyna podejmuje dyrektor, a dla dyrektorów Burmistrz Olszyny w ramach funduszu, którym dysponuje dana placówka.
6. Zasiłek może być przyznany nauczycielowi nie częściej niż raz w roku.

§ 3

Zasiłek może być przyznany w związku:

1. przewlekłą chorobą nauczyciela,
2. długotrwałym leczeniem szpitalnym oraz koniecznością dalszego leczenia w domu,
3. długotrwałym leczeniem specjalistycznym i rehabilitacją leczniczą,
4. koniecznością zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich itp.,
5. opłatą zabiegów leczniczych w sanatoriach, uzdrowiskach lub ośrodkach rehabilitacyjnych,
6. koniecznością zapewnienia dodatkowej opieki w czasie choroby.

§ 4

1. Wysokość pomocy zdrowotnej uzależniona jest od posiadanych środków finansowych, sytuacji materialnej wnioskodawcy oraz liczby złożonych wniosków.
2. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie wniosku, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.
3. Do wniosku winny być dołączone:
 - a) oświadczenie o dochodach netto na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł przychodu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
 - b) zaświadczenie o leczeniu,
 - c) kopie rachunków, a w szczególności uzasadnionych przypadkach oświadczenie własne nauczyciela, z wyszczególnieniem kosztów za świadczenia pomocy zdrowotnej, o których mowa w § 3.
4. Wniosek składany jest przez nauczyciela. Z wnioskiem mogą wystąpić również inne osoby, upoważnione przez nauczyciela, w przypadku, gdy nauczyciel ten nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie.
5. Wnioski rozpatrywane są w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN WRÓBLEWSKI

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
w Olszynie nr III/22/2008 z dnia
23 kwietnia 2008 r. (poz. 1975)

.....
/imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy/

.....
/adres zamieszkania lub siedziby/

W N I O S E K
o przyznanie świadczenia pomocy zdrowotnej

I. WNIOSKUJĘ O PRYZNANIE ŚWIADCZENIA W RAMACH POMOCY ZDROWOTNEJ
W ROKU DLA:

1. Imię i nazwisko nauczyciela:
2. Adres zamieszkania:
3. Nazwa banku i numer konta (lub inna forma odbioru świadczenia):
.....
4. Złożenie wniosku uzasadniam:

Lp.	Formy leczenia	Zaznaczyć odpowied nio znakiem „X”
1.	Przewlekła choroba nauczyciela,	
2.	długotrwałe leczenie szpitalne oraz konieczność dalszego leczenia w domu,	
3.	Długotrwałe leczenie specjalistyczne i rehabilitacja lecznicza	
4.	konieczność zakupu: sprzętu rehabilitacyjnego, aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich itp.,	
5.	opłata zabiegów leczniczych w sanatoriach, uzdrowiskach lub ośrodkach rehabilitacyjnych,	
6.	konieczność zapewnienia dodatkowej opieki w czasie choroby.	

5. Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające zasadność udzielenia pomocy zdrowotnej, w tym stwierdzające wysokość miesięcznego dochodu brutto na osobę w rodzinie, zaświadczenie o leczeniu oraz kopie rachunków (oświadczenie) poniesionych kosztów leczenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Inne istotne informacje, o których powinien wiedzieć organ przyznający świadczenie:

.....

.....

.....

.....

OŚWIADCZENIE

1. Ja, niżej podpisany/a – uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 3, składam stosownie do art. 75 § 2 KPA w brzmieniu: „Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania” – potwierdzam prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.
2. Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań związanych z niniejszym wnioskiem, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w systemach informatycznych oraz kartotekach, ewidencjach, skorowidzach, wykazach itp. Zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie wglądu do danych osobowych, ich poprawiania i kontroli przetwarzania.

.....
/czytelny podpis wnioskodawcy/

II. DECYZJA ORGANU W SPRAWIE PRZYZNANIA/NIEPRZYZNANIA* POMOCY ZDROWOTNEJ.

.....
.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data/

.....
/oznaczenie organu/

.....
/podpis i pieczęć organu/

* – niepotrzebne skreślić

1976

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE
NR III/23/2008**

z dnia 23 kwietnia 2008 r.

**w sprawie ustalenia minimalnych stawek za oddawanie gruntów
komunalnych na terenie Gminy Olszyna w najem lub dzierżawę**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Olszynie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się minimalne stawki w stosunku rocznym za oddawanie w najem lub dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Olszyna przeznaczonych na cele rolnicze w wysokości 100 zł za 1 ha.

§ 2

Ustala się minimalne stawki w stosunku miesięcznym za oddawanie w najem lub dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Olszyna przeznaczonych na cele:

1. uprawy ogrodów przydomowych – w wysokości 0,05 zł/m²
2. budowy obiektów czasowych garażowych – w wysokości 1,20 zł/m
3. budowy obiektów czasowych handlowo-usługowych – w wysokości 1,80 zł/m²
4. rozrywkowe – w wysokości 1,20 zł/m²
 - a) w przypadku okresu krótszego niż 1 miesiąc dla obiektów pojedynczych opłata jednorazowa wynosi 60 zł
 - b) w przypadku okresu krótszego niż 1 miesiąc dla zespołu obiektów opłata jednorazowa wynosi 120 zł
5. przemysłowe i magazynowe – w wysokości 0,40 zł/m²
6. inne, niewymienione wyżej cele – w wysokości 0,10 zł/m²

§ 3

Ustala się minimalne stawki w stosunku miesięcznym za oddawanie w najem lub dzierżawę budynków i budowli stanowiących mienie komunalne Gminy Olszyna przeznaczonych na cele:

1. handlowo-usługowe, w tym:
 - a) do 100 m² powierzchni – w wysokości 2,50 zł/m²
 - b) za każdy następny metr powierzchni do 500 m² – w wysokości 1,20 zł/m²
 - c) za każdy metr powierzchni powyżej 500 m² – w wysokości 0,75 zł/m²
2. przemysłowe, w tym:
 - a) do 100 m² powierzchni – w wysokości 2,00 zł/m²

b) za każdy następny metr powierzchni do 500 m² – w wysokości 1,00 zł/m²

c) za każdy metr powierzchni powyżej 500 m² – w wysokości 0,50 zł/m²

3. rolnicze – w wysokości 1,00 zł/m²

4. inne – w wysokości 1,00 zł/m²

§ 4

Burmistrz Olszyny w szczególnych przypadkach ma prawo do obniżenia stawek za najem lub dzierżawę gruntów komunalnych.

§ 5

Uchwała nie dotyczy lokalizacji obiektów na targowisku gminnym.

§ 6

Począwszy od 1 stycznia 2009 r. stawki określone w § 1, § 2, § 3 ulegają zmianie w każdym kolejnym roku kalendarzowym o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego.

§ 7

Traci moc uchwała nr IX/73/2000 Rady Gminy w Olszynie z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek za oddawanie gruntów komunalnych na terenie Gminy Olszyna w najem lub dzierżawę.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń.

PRZEWODNICZACY RADY

JAN WRÓBLEWSKI

1977

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
NR XXV/121/08**

z dnia 29 maja 2008 r.

**w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum
prowadzonych przez Gminę Syców oraz określenia granic ich obwodów**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska ustala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się od roku szkolnego 2008/2009 następującą sieć publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Syców:
- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie, przy ul. Matejki 5,
 - 2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie, przy ul. Mickiewicza 5,
 - 3) Szkoła Podstawowa w Drołtowicach,
 - 4) Szkoła Podstawowa w Działoszy,
 - 5) Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej,
 - 6) Szkoła Podstawowa w Szczodrowie,
 - 7) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie, przy ul. Kościelnej 3.

§ 2

Ustala się następujące obwody publicznych szkół podstawowych i gimnazjum wymienionych w § 1:

1. Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie, przy ul. Matejki 5, należą niżej wymienione ulice i wsie sołeckie: Bema, Broniewskiego, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Kolejowa, Komorowska z wyłączeniem bloków 2a i 2b, Konopnickiej, Księdza Rudy, Księdza Gorczycy, Kossaka, Kościelna, Kościuszki, Kusocińskiego, Leśna, Matejki, Norwida, Nowowiejska, Ogrodowa, Oleśnicka, Parkowa, Partyzantów, Piastowska, pl. Królowej Jadwigi, plac Wolności, Powstańców, Reymonta, Robotnicza, Sawickiej, Słowackiego, Szkolna, Sucharskiego, Słoneczna, Środkowa, Tęczowa, Wałowa, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Wrocławska, Zwycięzców, 1 Maja, oraz miejscowości Nowy Dwór, Ślizów z przysiółkiem Bielawki, przysiółek św. Marek o nr 1–4 z sołectwa Wielowieś.
2. Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie, przy ul. Mickiewicza 5, należą niżej wymienione ulice i wsie sołeckie: Akacja, Aleja 15-Lecia, Aleja nad Wałem, Asnyka, Baczyńskiego, Błękitna, Curi-Skłodowskiej, Chrobrego, Dąbrowskiej, Dębowa, Findera, Garncarska, Hubala, Kaliska, Kasztanowa, Kępińska, Klonowa, Kombatantów, Komorowska 2a i 2b, Korczaka, Kwiatowa, Krzywoustego, Lipowa, Łokietka, Mickiewicza, Mieszka I, Nowotki, Obrońców Westerplatte, Okrężna, Zawada, Orzeszkowej, Pawłowek, Pol-

na, Prusa, Sikorskiego, Sobieskiego, Starzyńskiego, Szarych Szeregów, Szenwalda, Szosa Kępińska, Waryńskiego, Witosza, Zawadzkiego, Zubrzyckiego, oraz miejscowości Wioska z przysiółkiem Pawełki, Komorów z przysiółkiem Niwki Garbarskie oraz przysiółek Trzy Chałupy z sołectwa Biskupice.

3. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Drołtowicach należą niżej wymienione wsie sołeckie: Drołtowice z przysiółkami Ligota Dzieśławicka i Radzyna, Biskupice z przysiółkiem Nowy Świat, Zawada z przysiółkami Błotnik i Wojciechowo Wielkie.
4. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Działoszy należą niżej wymienione wsie sołeckie: Działosza z przysiółkiem Widawa oraz Wielowieś z przysiółkiem św. Marek z wyłączeniem nr 1–4.
5. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej należą niżej wymienione wsie sołeckie: Gaszowice oraz Stradomia Wierzchnia z przysiółkiem Pawłowice.
6. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Szczodrowie należy wieś sołecka Szczodrów.
7. Do obwodu Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie przy ul. Kościelnej 3 należą następujące miejscowości wraz z przysiółkami: Biskupice, Drołtowice, Działosza, Gaszowice, Komorów, Nowy Dwór, Syców, Stradomia Wierzchnia, Szczodrów, Ślizów, Wielowieś, Wioska, Zawada.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

§ 4

Traci moc uchwała nr IV/30/1999 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 18 lutego 1999 roku w sprawie projektu sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz uchwała nr V/41/99 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sycowie, ul. Matejki 5, uchwała nr V/39/99 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie, ul. Mickiewicza 5, uchwała nr V/43/99 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 11 marca 1999 r.

w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Działoszy, uchwała nr V/45/99 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Drołtowicach, uchwała nr V/47/99 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Stradomiu Wierzchniej, uchwała nr V/49/99 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Szczodrowie, uchwała nr V/51/99 Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Sycowie, ul. Kościelna 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2008 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

BOLESŁAW MONIUSZKO

1978

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXII/228/08

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie trwałego elektronicznego oznakowania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, 3 i 4 Oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 144, poz. 1042) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2003 r. Nr 106. poz. 1002 z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1830) Rada Miejska Szklarskiej Poręby uchwała, co następuje:

§ 1

1. W celu przeciwdziałania zagrożeniom i uciążliwościom dla ludzi powodowanym przez psy wprowadza się obowiązek dokonania trwałego ich oznakowania, w sposób umożliwiający identyfikację.
2. Posiadacz psa, który zamieszkuje w mieście Szklarska Poręba, zobowiązany jest dokonać rejestracji oraz trwale go oznakować, poprzez wszczepienie pod skórę elektronicznego mikroprocesora przez lekarza weterynarii, w okresie 6 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszych zasad, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 3.
3. Obowiązek wynikający z ust. 2:
 - 1) w przypadku szczeniaka należy wykonać do dnia ukończenia przez psa 12 m-cy życia,
 - 2) w przypadku wejścia w posiadanie psa dorosłego należy wykonać w terminie 30 dni od dnia jego nabycia.
4. Rejestracja oraz znakowanie psów wykonywane będzie w wyznaczonych lecznicach weterynaryjnych.
5. Rejestracja i znakowanie psów jest w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia identyfikacji w

całości finansowane przez Miasto Szklarska Poręba. Posiadacz psa nie ponosi z tego tytułu kosztów.

6. Właścicielem bazy danych zawierającej podstawowe informacje na temat psa oraz jego właściciela jest Miasto Szklarska Poręba.
7. Przepis ust. 2 nie obowiązuje właścicieli psów zrzeszonych w Związku Kynologicznym w Polsce, którzy dokonują rejestracji oraz trwałego oznakowania psa na zasadach obowiązujących w Związku.

§ 2

Burmistrz Szklarskiej Poręby:

1. w formie obwieszczenia określi terminy i miejsca trwałego oznakowania psa przez wybrane lecznice dla zwierząt.
2. prześle tekst uchwały do publicznej wiadomości, szczególnie poprzez:
 - a) rozplakatowanie go w miejscach publicznych,
 - b) zamieszczenie go w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej Miasta Szklarskiej Poręby.
 - c) przekazanie go lecznicom dla zwierząt i zarządom (administratorom) budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

GRZEGORZ SOKOLIŃSKI

1979

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
NR XXI/694/08**

z dnia 15 maja 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zielińskiego, Swobodnej, Powstańców Śląskich i Nasypowej we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾), w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.²⁾) i uchwałą nr XLIV/2975/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zielińskiego, Swobodnej, Powstańców Śląskich i Nasypowej (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia nr 12, poz. 704) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zielińskiego, Swobodnej, Powstańców Śląskich i Nasypowej, zwany dalej planem, obejmuje obszar ograniczony ulicami Zielińskiego, Swobodną, Powstańców Śląskich i nasypem kolejowym, przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. W planie nie określa się:
 - 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze względu na brak ich występowania;
 - 2) granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – ze względu na brak takich terenów lub obiektów;
 - 3) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji – ze względu na niewystępowanie takich obszarów;
 - 4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze względu na brak takich obszarów;

- 5) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze względu na brak takich obszarów;
- 6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych – ze względu na brak takich terenów;
- 7) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych – ze względu na brak występowania takich pomników, oraz ich stref ochronnych.

§ 2

1. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:
 - 1) akcent architektoniczny – element przyciągający uwagę do pewnej części budynku;
 - 2) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;
 - 3) dominanta – obiekt budowlany lub jego część, który koncentruje uwagę obserwatora w obszarze określonym w planie, ze względu na swoją wysokość, wielkość lub wyróżniającą formę architektoniczną;
 - 4) infrastruktura techniczna – sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kabiny telefoniczne i anteny oraz inne podobne;
 - 5) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca fragment terenu, na wyłącznie którym dopuszcza się wznoszenie nadziemnych

części budynków oraz określonych w ustaleniach planu budowlany; linia ta nie dotyczy balkonów, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, elementów wystroju elewacji i innych podobnych elementów budynków;

- 6) nośnik reklamowy – budowla służąca reklamie;
- 7) obszar usytuowania dominanty – teren, w którym dopuszczalna jest lokalizacja dominanty;
- 8) obszar zabudowany – obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony jego lub ich zewnętrznym obrysem w poziomie terenu;
- 9) obiekt wbudowany w budynek – jest to wyodrębniona grupa powiązanych ze sobą pomieszczeń, stanowiąca całość funkcjonalną i znajdująca się w budynku, którego co najmniej 70% powierzchni użytkowej zajmują pomieszczenia zaliczone do jednej z kategorii przeznaczenia innej od przeznaczenia tej grupy pomieszczeń;
- 10) obowiązująca ciągła linia zabudowy – nieprzekraczalna linia zabudowy, na której musi być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany budynku na całej długości tej linii; linia ta nie dotyczy przejść i przejazdów bramowych na poziomie terenu;
- 11) obowiązująca linia zabudowy – nieprzekraczalna linia zabudowy, na której musi być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany budynku i określonych w ustaleniach planu budowlany;
- 12) parking samodzielny jednopoziomowy – jednokondygnacyjny budynek lub budynek przeznaczony do przechowywania samochodów;
- 13) pasaż usługowy – jest to przejście na poziomie chodnika, łączące budynki lub ulice, często przekryte dachem, w którym mieszczą się wejścia do przyległych sklepów;
- 14) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie;
- 15) przeznaczenie podstawowe terenu – część przeznaczenia terenu, które powinno dominować na danym terenie;
- 16) przeznaczenie uzupełniające terenu – część przeznaczenia terenu, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe;
- 17) teren – część obszaru objętego planem, wyznaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem;
- 18) wydzielenie wewnętrzne – wyodrębniona część terenu, na której obowiązuje inny zbiór ustaleń niż na pozostałej części terenu.

§ 3

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) granice obszaru objętego planem tożsame z granicami strefy ochrony konserwatorskiej, granicami archeologicznej strefy ochrony

konserwatorskiej oraz granicami obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

- 2) linie rozgraniczające tereny;
 - 3) linie wydzielenia wewnętrznego;
 - 4) symbole wydzielenia wewnętrznego;
 - 5) obowiązujące linie zabudowy;
 - 6) obowiązujące ciągłe linie zabudowy;
 - 7) nieprzekraczalne linie zabudowy;
 - 8) punkty rozgraniczające odcinki linii zabudowy;
 - 9) oznaczenie linii zabudowy;
 - 10) symbole terenów;
 - 11) korytarz pasażu wewnętrznego.
3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
 4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
 5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji, zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:
 - 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny wielorodzinny zawierający więcej niż 2 mieszkania lub ich zespół, a także części budynków niemieszkalnych, w których znajdują się więcej niż 2 mieszkania, wraz z obiektami towarzyszącymi nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu
 - 2) handel detaliczny wielkopowierzchniowy A – należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;
 - 3) handel detaliczny wielkopowierzchniowy B – należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m², ale nie większej niż 2000 m², wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;
 - 4) handel detaliczny małopowierzchniowy – należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży do 2000 m² oraz punkty sprzedaży zakładów, gier losowych, loteryjnych i zakładów sportowych, wraz z obiektami towarzyszącymi nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;

- 5) gastronomia – należy przez to rozumieć restauracje, bary, kawiarnie, kocktail-bary, winiarnie, puby, stołówki, obiekty służące działalności cateringowej, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 6) rozrywka – należy przez to rozumieć dyskoteki, kluby, sale taneczne, kasyna i salony gier, kręgielnie, sale bilardowe wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 7) drobne usługi rozrywki – należy przez to rozumieć kawiarnie internetowe, gabinety wróżek i astrologów, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 8) widowiskowe obiekty kultury – należy przez to rozumieć teatry, opery, filharmonie, sale koncertowe, sale widowiskowe, cyrki, kina, kabarety, planetaria, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 9) obiekty upowszechniania kultury – należy przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, mediateki, wypożyczalnie filmów, centra informacyjne, kluby tematyczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 10) wystawy i ekspozycje – należy przez to rozumieć to muzea, galerie sztuki, sale wystawowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne nie należące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 11) pracownie artystyczne – należy przez to rozumieć pomieszczenia lub budynki, wyspecjalizowane do potrzeb tworzenia utworów artystycznych, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 12) biura – należy przez to rozumieć to budynki lub ich części, w których prowadzi się działalność związaną z zarządzaniem, działaniem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem interesów, pracami badawczo-rozwojowymi, archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, reklamą, tłumaczeniami, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, informatyką, przygotowywaniem programów telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem przesyłek, administracją, wymiarem sprawiedliwości, zarządzaniem obroną narodową, policją, strażą pożarną i służbami ochrony, reprezentowaniem państw, instytucjami międzynarodowymi, konserwacją i naprawą maszyn biurowych, a także podobną działalność, której nie prowadzi się w budynkach lub ich częściach należących do innych kategorii przeznaczenia terenu;
- 13) obiekty kongresowe i konferencyjne – należy przez to rozumieć obiekty kongresowe i konferencyjne wraz z obiektami towarzyszącymi nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 14) hotele – należy przez to rozumieć budynki niemieszkalne turystycznego zakwaterowania, w tym hotele, motele, pensjonaty, gospody, schroniska turystyczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 15) usługi drobne – należy przez to rozumieć punkty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich, punkty napraw artykułów użytku osobistego i użytku domowego, studia wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, pralnie, punkty wynajmu i wypożyczania przedmiotów ruchomych, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 16) poradnie medyczne – należy przez to rozumieć przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety paramedyczne, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 17) pracownie medyczne – należy przez to rozumieć pracownie diagnostyki medycznej, protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pracownie ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku kostnego, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 18) obiekty kształcenia dodatkowego – należy przez to rozumieć obiekty, w których prowadzone jest kształcenie dodatkowe lub uzupełniające, w tym kursy i szkolenia oraz działalność wspomagająca proces nauczania, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, w tym szkoły, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 19) kryte urządzenia sportowe – należy przez to rozumieć kryte w całości lub w części urządzenia do uprawiania sportu wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 20) linia kolejowa;
- 21) ulice;
- 22) drogi wewnętrzne;
- 23) ciągi piesze;
- 24) ciągi pieszo-rowerowe;
- 25) obiekty do parkowania;
- 26) stacje transformatorowe;
- 27) urządzenia wodociągowe – należy przez to rozumieć pompownie wody, zbiorniki wody, hydrofornie, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 28) urządzenia kanalizacyjne – należy przez to rozumieć przepompownie ścieków, zbiorniki

ścieków, urządzenia podczyszczające ścieki, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

- 29) telekomunikacja – należy przez to rozumieć obiekty zapewniające łączność telefoniczną i radiową, w tym centrale telefoniczne i radiokomunikacyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia;
- 30) urządzenia telekomunikacyjne – należy przez to rozumieć kontenery telekomunikacyjne, szafy kablowe, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu.
2. Ustala się następujące grupy kategorii przeznaczenie terenu :
- 1) usługi centrotwórcze – grupa obejmuje kategorie wymienione w ust. 1 pkt 2–19;
 - 2) usługi – grupa obejmuje kategorie wymienione w ust. 1 pkt 2–5;
 - 3) infrastruktura drogowa –grupa obejmuje kategorie przeznaczenia terenu, o których mowa w ust. 1 pkt 22–25;
 - 4) urządzenia infrastruktury technicznej, obejmujące kategorie wymienione w ust. 1 pkt 26–30.
3. Na każdym terenie dopuszcza się zielen i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.

R o z d z i a ł 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5

Obowiązują ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) budynki, których więcej niż 50% powierzchni użytkowej zajmują pomieszczenia handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży powyżej 500 m², nie mogą mieć mniej niż dwie kondygnacje, na co najmniej 50% ich obszaru zabudowanego, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) budynki, których pomieszczenia zajmuje handel detaliczny o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² nie mogą mieć mniej niż trzy kondygnacje, na co najmniej 80% ich obszaru zabudowanego;
- 3) urządzenia infrastruktury technicznej, dopuszcza się wyłącznie jako obiekty podziemne lub wbudowane w budynek;
- 4) zakazuje się sytuowania urządzeń technicznych, niebędących urządzeniami budowlanymi, w tym urządzeń służących klimatyzacji budynku, na elewacjach i dachach w miejscach widocznych z ulic otaczających obszar planu;
- 5) zakazuje się lokalizowania wolno stojących nośników reklamowych o powierzchni większej niż 8 m²;
- 6) zakazuje się lokalizowania wolno stojących stacji bazowych telefonii komórkowych, masztów i wież;
- 7) wysokość konstrukcji wsporczych anten wraz z urządzeniami umieszczonymi na nich, lokalizowanych na dachach budynków, nie może być większa od 1/3 wysokości budynku;

- 8) nie dopuszcza się montażu anten telefonii komórkowej, lokalizowanych na dachach budynków, w odległości mniejszej niż 25 m od linii rozgraniczających tereny ulic 1KD-Z, 4KD-S oraz ulicy Zielińskiego;
- 9) obowiązuje pasaż usługowy, o szerokości nie mniejszej niż 6 m, w korytarzu pasażu wewnętrznego;
- 10) wymiar pionowy pasażu usługowego nie może być mniejszy niż 6 m.

§ 6

Obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu oraz ochrony przyrody:

- 1) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone należy zagospodarować zielenią z elementami małej architektury;
- 2) obowiązują standardy akustyczne określone przepisami szczególnymi, jak dla terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

§ 7

1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej na całym obszarze planu.
2. Ustala się archeologiczną strefę ochrony konserwatorskiej na całym obszarze objętym planem, w której prace ziemne należy poprzedzić badaniami archeologicznymi za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków.
3. Zakres ochrony w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej obejmuje mogące się znajdować w niej zabytki archeologiczne.

§ 8

1. Dopuszcza się podziały oraz scalanie i podział nieruchomości.
2. Powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 2 m².

§ 9

1. Dopuszcza się infrastrukturę techniczną.
2. Zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie z sieci wodociągowej.
3. Odprowadzenie ścieków komunalnych dopuszcza się wyłącznie siecią kanalizacyjną.
4. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych dopuszcza się wyłącznie siecią kanalizacyjną.
5. Sieci elektroenergetyczne dopuszcza się wyłącznie jako podziemne.
6. Linie kablowe sieci telekomunikacyjnych dopuszcza się wyłącznie jako podziemne.

§ 10

Następujące tereny ustala się jako obszary przeznaczone na cele publiczne: 1KD-Z, 2KD-D, 4KD-S, 3KK.

§ 11

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w

art. 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 30%.

R o z d z i a ł 3

Ustalenia dla terenów

§ 12

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UC, ustala się przeznaczenie:
 - 1) podstawowe :
 - a) usługi centrotwórcze,
 - b) infrastruktura drogowa;
 - 2) uzupełniające:
 - a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, z zastrzeżeniem ust. 3.
 - b) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Powierzchnia terenu zajęta przez kategorii przeznaczenia terenu, stanowiące przeznaczenie uzupełniające, nie może przekroczyć 40% powierzchni terenu i działki budowlanej.
3. Zabudowę mieszkaniową wielorodzinną dopuszcza się powyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - 1) obowiązują nieprzekraczalne, obowiązujące i obowiązujące ciągle linie zabudowy, jak na rysunku planu, z zastrzeżeniem pkt 2;
 - 2) dopuszcza się cofnięcie zewnętrznej ściany budynku na głębokość nie większą niż 5 m, od obowiązującej ciągłej linii zabudowy, określonej na rysunku planu oznaczeniem linii zabudowy [1];
 - 3) dopuszcza się cofnięcie zewnętrznej ściany budynku na głębokość nie większą niż 2 m, od obowiązującej i obowiązującej ciągłej linii zabudowy;
 - 4) ustala się, że wymiar pionowy budynku, mierzony od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najniższego punktu pokrycia dachu:
 - a) w wydzieleniach wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami (A), (B), (C) i (D) nie może być mniejszy niż 20 m,
 - b) w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym na rysunku planu symbolem (E) nie może być mniejszy niż 50 m,
 - c) w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym na rysunku planu symbolem (F) nie może być mniejszy niż 30 m;
- 5) ustala się, że wysokość budynków:
 - a) w wydzieleniach wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami (A) i (B) nie może być większa niż 28 m,
 - b) w wydzieleniach wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami (C) i (F) nie może być większa niż 35 m,
 - c) w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym na rysunku planu symbolem (D) nie może być większa niż 28 m,
 - d) w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym na rysunku planu symbolem (E) nie może być większa niż 55 m;

5. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się od terenów 2KD-D i 1KD-Z.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące parkowania pojazdów samochodowych:
 - 1) obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych, towarzyszące poszczególnym kategoriom przeznaczenia terenu, co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:
 - a) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego – 10 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni sprzedaży,
 - b) dla handlu detalicznego wielkopowierzchniowego – 20 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni sprzedaży,
 - c) dla hoteli – 25 miejsc postojowych na 100 łóżek,
 - d) dla gastronomii i rozrywki – 8 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - e) dla widowiskowych obiektów kultury oraz krytych urządzeń sportowych – 10 miejsc postojowych na 100 miejsc użytkowych,
 - f) dla obiektów upowszechniania kultury i obiektów wystawienniczych – 10 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - g) dla biur oraz obiektów kongresowych i konferencyjnych – 15 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - h) dla obiektów edukacji - 5 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - i) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie;
 - 2) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1, należy lokalizować na części działki budowlanej, znajdującej się na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą;
 - 3) parkingi samodzielne jednopoziomowe dopuszcza się wyłącznie jako podziemne.
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
 - 1) wyznacza się wydzielenie wewnętrzne, oznaczone symbolem (A) dla tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania;
 - 2) w wydzieleniu wewnętrznym, o którym mowa w pkt 1, dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenu do 15 lat, od dnia wejścia w życie uchwały;
 - 3) w wydzieleniu wewnętrznym, o którym mowa w pkt 1, nie obowiązują ustalenia zawarte w ust. 4 pkt 4 lit. a i ust. 6;
 - 4) na terenie, o którym mowa w pkt 1, dopuszcza się budowlę o przeznaczeniu usług.

§ 13

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KD-Z, ustala się przeznaczenie:
 - 1) podstawowe – ulica;

2) uzupełniające – urządzenia telekomunikacyjne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej;
- 2) obowiązują obustronne chodniki;
- 3) obowiązuje ścieżka rowerowa.

§ 14

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KD-D, ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – ulica;
- 2) uzupełniające – urządzenia telekomunikacyjne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej;
- 2) obowiązuje chodnik od strony terenu 1UC.

§ 15

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KK, ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – linia kolejowa;
- 2) uzupełniające – ulica.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) dopuszcza się ulicę klasy dojazdowej;
- 2) ulicę, o której mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie pod estakadą kolejową;
- 3) obowiązuje linia kolejowa na estakadzie.

§ 16

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KD-S, ustala się przeznaczenie – ulica.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej;
- 2) obowiązuje zagospodarowanie elementami pasa drogowego.

R o z d z i a ł 4

Przepisy końcowe

§ 17

Traci moc uchwała nr XVII/529/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedmieścia Świdnickiego we Wrocławiu (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 12, poz. 219) w obszarze objętym planem.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JACEK OSSOWSKI

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.


² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880.

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
Wrocławia nr XXI/694/08 z dnia 15 maja
2008 r. (poz. 1979)**

**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU W REJONIE ULIC ZIELIŃSKIEGO, SWOBODNEJ, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I NASYPOWEJ**

RYSUMUNEK PLANU

SKALA 1:1000



**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
Wrocławia nr XXI/694/08 z dnia 15 maja
2008 r. (poz. 1979)**

**Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław**

Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zielińskiego, Swobodnej, Powstańców Śląskich i Nasypowej z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław, przyjętego uchwałą nr LIV/3249/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 lipca 2006 r. Nr 8, poz. 253).

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
Wrocławia nr XXI/694/08 z dnia 15 maja
2008 r. (poz. 1979)**

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zielńskiego, Swobodnej, Powstańców
Śląskich i Nasypowej

Lp.	Imię i nazwisko Nazwa jednostki organizacyjnej	Treść uwagi	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie	Uzasadnienie
		3	4	5	6
1.	Zarząd Inwestycji Miejskich	wprowadzenie dodatkowego zapisu w ustaleniach dla tymczasowego zagospodarowania terenu	Teren IUC- podstawowe: usługi centrowe, infrastruktura drogowa; uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa, urządzenia infrastruktury technicznej	Zarządzenie nr 3291/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 kwietnia 2008 r	Zapis w uchwale określający sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania a pozwała zrealizować zamierzenia Zarządu Inwestycji Miejskich
2.	Wrocławska Inicjatywa Rowerowa	- dotyczy braku połączenia ulic Gwiaździstej oraz Zapolskiej w postaci ulicy z dopuszczeniem ruchu kołowego; - wyznaczenia obowiązującej linii zabudowy korytarza; - określenia szerokości i wysokości korytarza,	Teren IUC- podstawowe: usługi centrowe, infrastruktura drogowa; uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa, urządzenia infrastruktury technicznej	Zarządzenie nr 3291/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 kwietnia 2008	Mppz wyznacza korytarz pasaży wewnętrznego, w którym należy utworzyć pasaż usługowy o szerokości 6 m. Ma to być ciąg pieszo-jezdny a nie ulica, wzdłuż której wyznaczono by linię zabudowy.
3.	Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia TUNW. Stowarzyszenie „Rowerowy Wrocław” Stowarzyszenie „Młody Wrocław” Koalicja „Piękna Polska” Wnioskodawcy indywidualni	- dotyczy braku połączenia ulic Gwiaździstej oraz Zapolskiej w postaci ulicy z dopuszczeniem ruchu kołowego; - wyznaczenia obowiązującej linii zabudowy korytarza; - określenia szerokości i wysokości korytarza - zmiana wysokości zabudowy w wydzielaniu wewnętrznym (D)	Teren IUC- podstawowe: usługi centrowe, infrastruktura drogowa; uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa, urządzenia infrastruktury technicznej	Zarządzenie nr 3291/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 kwietnia 2008	Mppz wyznacza korytarz pasaży wewnętrznego, w którym należy utworzyć pasaż usługowy o szerokości 6 m. Ma to być ciąg pieszo-jezdny a nie ulica, wzdłuż której wyznaczono by linię zabudowy.

**Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej
Wrocławia nr XXI/694/08 z dnia 15 maja
2008 r. (poz. 1979)**

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art.20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska Wrocławia rozstrzyga co następuje:

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą finansowane z budżetu gminy oraz jednostek, którym zadania z tego zakresu powierzyła gmina. Nie wyklucza się możliwości współfinansowania wyżej wymienionych zadań ze środków zewnętrznych, w tym pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej.

1980

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
NR XXI/695/08**

z dnia 15 maja 2008 r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Lotniczej i Metalowców**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.²⁾) w związku z uchwałą nr XLVII/3026/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lotniczej i Metalowców (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia nr 2, poz. 19) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lotniczej i Metalowców, zwany dalej planem, obejmuje obszar ograniczony ulicą Lotniczą, ulicą Ludwika Ildzikowskiego oraz linią kolejową, przedstawiony na rysunku planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. W planie nie określa się:
 - 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze względu na brak takich dóbr kultury;
 - 2) wskaźników intensywności zabudowy – ze względu na brak takich regulacji;

- 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – ze względu na brak takich terenów i obiektów;
- 4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów – ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania.

§ 2

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;
- 2) infrastruktura techniczna – sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne,

ciepłownicze, telekomunikacyjne, a także kabinny telefoniczne, i anteny oraz inne podobne obiekty;

- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków, linia ta nie dotyczy balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia i wystroju elewacji oraz innych podobnych elementów;
- 4) nośnik reklamowy – budowla służąca reklamie;
- 5) obszar zabudowany – obszar zajęty przez rzuty wszystkich kondygnacji budynku lub budynków ograniczone zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych;
- 6) parking samodzielny jednopoziomowy – jednokondygnacyjna budowla lub budynek przeznaczony do przechowywania samochodów;
- 7) parking terenowy otwarty – jednopoziomowe odkryte miejsce postojowe lub ich zgrupowanie opierające się na gruncie i niebędące elementem pasa drogowego;
- 8) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie;
- 9) przeznaczenie podstawowe terenu – część przeznaczenia terenu, która powinna dominować na danym terenie w sposób określony w ustaleniach planu;
- 10) przeznaczenie uzupełniające terenu – część przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;
- 11) szpaler drzew – pojedynczy lub podwójny szereg drzew, którego przerwanie dopuszcza się na skrzyżowaniach oraz w miejscach dojazdu do terenu;
- 12) teren – część obszaru objętego planem wyznaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem;
- 13) trasa rowerowa – czytelny i spójny ciąg rozwiązań technicznych, zapewniający bezpieczny i wygodny ruch rowerowy, na który mogą składać się: wydzielone drogi rowerowe, ścieżki rowerowe, pasy rowerowe, ulice w strefach ograniczonej prędkości, ulice w strefach zamieszkania, drogi wewnętrzne oraz inne podobne;
- 14) wydzielenie wewnętrzne – wyodrębniona część terenu na której obowiązują dodatkowe ustalenia poza ustaleniami obowiązującymi na całym terenie.

§ 3

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) granice obszaru objętego planem tożsame ze strefą ochrony konserwatorskiej dotyczącej zabytków archeologicznych oraz z granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
 - 2) linie rozgraniczające tereny;
 - 3) granice wydzieleni wewnętrznych wraz z symbolami;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) symbole terenów;

6) korytarze lokalizacji ciągu pieszo-rowerowego.

3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:
 - 1) handel detaliczny wielkopowierzchniowy B – należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m², ale nie większej niż 2000 m², wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;
 - 2) handel detaliczny małopowierzchniowy – należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży nie większej niż 400 m², oraz punkty sprzedaży zakładów, gier losowych oraz loteryjnych i zakładów sportowych wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;
 - 3) gastronomia – należy przez to rozumieć restauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, winiarnie, puby, stołówki, obiekty służące działalności cateringowej, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
 - 4) rozrywka – należy przez to rozumieć dyskoteki, kluby, sale taneczne, kasyna i salony gier, kręgielnie, sale bilardowe wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
 - 5) drobne usługi rozrywki – należy przez to rozumieć kawiarnie internetowe, gabinety wrózek i astrologów, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
 - 6) obiekty upowszechniania kultury – należy przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, mediateki, wypożyczalnie filmów, centra informacyjne, kluby tematyczne wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

- 7) wystawy i ekspozycje – należy przez to rozumieć muzea, galerie sztuki, sale wystawowe wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 8) pracownie artystyczne – należy przez to rozumieć pomieszczenia lub budynki wyspecjalizowane do potrzeb tworzenia utworów artystycznych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 9) biura – należy przez to rozumieć budynki lub ich części, w których prowadzi się działalność związaną z zarządzaniem, działaniem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem interesów, pracami badawczo-rozwojowymi, archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, reklamą, tłumaczeniami, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, informatyką, przygotowywaniem programów telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem przesyłek, administracją, wymiarem sprawiedliwości, zarządzaniem obroną narodową, policją, strażą pożarną i służbami ochrony, reprezentowaniem państw, instytucjami międzynarodowymi, konserwacją i naprawą maszyn biurowych, a także podobną działalność, której nie prowadzi się w budynkach lub ich częściach należących do innych kategorii przeznaczenia terenu;
- 10) obiekty kongresowe i konferencyjne – należy przez to rozumieć obiekty kongresowe i konferencyjne wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 11) hotele – należy przez to rozumieć budynki niemieszkalne turystycznego zakwaterowania, w tym hotele, motele, pensjonaty, gospody, schroniska turystyczne wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 12) usługi drobne – należy przez to rozumieć punkty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich, punkty napraw artykułów użytku osobistego i użytku domowego, studia wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, pralnie, punkty wynajmu i wypożyczania przedmiotów ruchomych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 13) poradnie medyczne – należy przez to przychodzić, poradnie, ambulatoria, ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety paramedyczne, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 14) obiekty ratownictwa medycznego;
- 15) pracownie medyczne – należy przez to rozumieć pracownie diagnostyki medycznej, protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pracownie ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku kostnego, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 16) obiekty kształcenia dodatkowego – należy przez to rozumieć obiekty, w których prowadzone jest kształcenie dodatkowe lub uzupełniające, w tym kursy i szkolenia, oraz działalność wspomagająca proces nauczania, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, w tym szkoły, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 17) uczelnie wyższe;
- 18) obiekty naukowe i badawcze – należy przez to rozumieć obiekty, w których prowadzi się działalność naukową lub badawczą, w tym laboratoria, obserwatoria, stacje meteorologiczne wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 19) obrona cywilna – należy przez to rozumieć obiekty obrony cywilnej z wyjątkiem obiektów zarządzania obroną cywilną;
- 20) policja i służby ochrony – należy przez to rozumieć obiekty policji, straży miejskiej, służb ochrony, w tym straży ochrony kolei, agencji ochrony, z wyjątkiem obiektów służących ich zarządzaniu, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 21) straż pożarna – należy przez to rozumieć obiekty straży pożarnej z wyjątkiem obiektów zarządzania strażą pożarną;
- 22) obiekty wystawienniczo-targowe – należy przez to rozumieć obiekty wystawienniczo-targowe wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 23) produkcja;
- 24) produkcja drobna – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty związane z prowadzeniem działalności wytwórczej, takie jak piekarnie, lodziarnie, cukiernie, zakłady poligraficzne i tym podobne, w tym obiekty przystosowane do przyjmowania klientów wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 25) bazy budowlane i sprzętowe – należy przez to rozumieć obiekty do przechowywania i konserwacji maszyn i sprzętu oraz przetwarzania materiałów budowlanych i gruzu wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 26) magazyny i handel hurtowy – należy przez to rozumieć obiekty służące do składowa-

- nia, sortowania, konfekcjonowania, sprzedaży hurtowej i wysyłkowej sprzedaży detalicznej towarów wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem giełd towarowych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 27) obsługa pojazdów – należy przez to rozumieć obiekty służące obsłudze samochodów, w tym myjnie, stacje diagnostyki pojazdów, punkty wymiany oleju, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 28) naprawa pojazdów – należy przez to rozumieć obiekty służące naprawie samochodów, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 29) stacje paliw;
- 30) zbiórka odpadów;
- 31) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów – należy przez to rozumieć obiekty służące przetwarzaniu i unieszkodliwianiu odpadów z wyjątkiem oczyszczalni ścieków;
- 32) bazy logistyczne – należy przez to rozumieć obiekty służące do przeładunku towarów wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 33) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – budynek mieszkalny wielorodzinny zawierający więcej niż 2 mieszkania lub ich zespół, a także części budynków niemieszkalnych, w których znajdują się więcej niż 2 mieszkania, wraz z obiektami towarzyszącymi nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 34) zieleń parkowa;
- 35) skwery;
- 36) łąki;
- 37) łąki rekreacyjne;
- 38) ogrody działkowe;
- 39) zieleń parkowo-leśna;
- 40) place zabaw;
- 41) terenowe urządzenia sportowe – należy przez to rozumieć niekryte urządzenia do uprawiania sportu wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 42) kryte urządzenia sportowe – należy przez to rozumieć kryte w całości lub w części urządzenia do uprawiania sportu wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 43) obiekty imprez plenerowych – należy przez to rozumieć obiekty przystosowane do organizowania imprez poza budynkami, w tym amfiteatry, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innych kategorii przeznaczenia terenu;
- 44) wody powierzchniowe – należy przez to rozumieć cieki i zbiorniki wodne wraz ze związanymi z nimi obszarami, w tym służącymi do przeprowadzenia wód powodziowych, budowle hydrotechniczne, z wyjątkiem nabrzeży i bulwarów, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 45) ogrody tematyczne – należy przez to rozumieć ogrody zoologiczne, ogrody botaniczne lub inne parki z określonym tematem wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 46) wieże widokowe – należy przez to rozumieć obiekty służące do obserwacji widoków, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 47) obiekty tresury zwierząt;
- 48) obiekty lecznictwa zwierząt;
- 49) place;
- 50) drogi wewnętrzne;
- 51) ciągi piesze;
- 52) ciągi rowerowe;
- 53) ciągi pieszo–rowerowe;
- 54) obiekty do parkowania;
- 55) ulice;
- 56) bocznice kolejowe;
- 57) lądowiska;
- 58) stacje i przystanki kolejowe;
- 59) pętle transportu publicznego;
- 60) stacje transformatorowe;
- 61) stacje gazowe;
- 62) urządzenia telekomunikacyjne – należy przez to rozumieć kontenery telekomunikacyjne, szafy kablowe, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 63) urządzenia wodociągowe – należy przez to rozumieć pompownie wody, zbiorniki wody, hydrofornie, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 64) urządzenia kanalizacyjne – należy przez to rozumieć przepompownie ścieków, zbiorniki ścieków, urządzenia podczyszczające ścieki, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 65) telekomunikacja – należy przez to rozumieć obiekty zapewniające łączność telefoniczną i radiową, w tym centrale telefoniczne i radiokomunikacyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 66) główne punkty zasilania w energię elektryczną;
- 67) wytwarzanie energii cieplnej;
- 68) wytwarzanie energii elektrycznej.
2. Ustala się następujące grupy kategorii przeznaczenia terenu:
- 1) aktywność gospodarcza – grupa obejmuje kategorie wymienione w ust. 1 pkt 1–31;
 - 2) zieleń urządzona – grupa obejmuje kategorie wymienione w ust. 1 pkt 34–39;
 - 3) sport i rekreacja – grupa obejmuje kategorie wymienione w ust. 1 pkt 40–43;
 - 4) infrastruktura drogowa – grupa obejmuje kategorie wymienione w ust. 1 pkt 49–54;

- 5) urządzenia infrastruktury technicznej – grupa obejmuje kategorie wymienione w ust. 1 pkt 60–64.
3. Na każdym terenie dopuszcza się zieleni i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.

R o z d z i a ł 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5

Na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowiązuje urządzenie zieleni.

§ 6

Ustala się granice obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, tożsame z granicami obszaru objętego planem.

§ 7

1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej dotyczącej zabytków archeologicznych, tożsamą z granicami obszaru objętego planem.
2. W strefie, o której mowa w ust. 1, prowadzenie prac ziemnych należy opiniować z właściwymi służbami ochrony zabytków.

§ 8

W obrębie zabytkowych stanowisk archeologicznych:

- 1) nr 322 – osada z okresu wczesnego średniowiecza;
 - 2) nr 438 – cmentarzysko pradziejowe;
 - 3) nr 439 – osada z okresu neolitu;
 - 4) nr 1/98/79-27 – ślad osadniczy z okresu paleolitu;
- wyznaczonych na rysunku planu, a także w przypadku odkryć zabytków archeologicznych prace ziemne muszą być poprzedzone badaniami archeologicznymi za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków.

§ 9

1. Dopuszcza się podziały oraz scalanie i podział nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 2 m².

§ 10

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

- 1) obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym kategoriom przeznaczenia terenu, co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:
 - a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie;
 - b) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego i wielkopowierzchniowego B – 20 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni sprzedaży;
 - c) dla gastronomii i rozrywki – 15 miejsc postojowych na 1000 m²

powierzchni użytkowej;

- d) dla biur – 25 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej;
 - e) dla hoteli – 25 miejsc postojowych na 100 miejsc noclegowych;
 - f) dla obiektów naukowych i badawczych – 20 miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy;
 - g) dla produkcji – 25 miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy;
 - h) dla uczelni wyższych – 25 miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy oraz miejsc dla studentów;
 - i) dla obiektów kształcenia dodatkowego – 15 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej;
 - j) dla poradni medycznych i pracowni medycznych – 10 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej;
 - k) dla obiektów upowszechniania kultury – 10 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej;
 - l) dla obiektów kongresowych i konferencyjnych – 15 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej;
 - m) dla magazynów i handlu hurtowego – 15 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej;
 - n) dla terenowych i krytych urządzeń sportowych – 15 miejsc postojowych na 100 miejsc użytkowych;
 - o) dla obiektów wystawienniczo-targowych – 20 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej;
- 2) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1, należy usytuować na części działki budowlanej znajdującej się na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą;
 - 3) parkingi samodzielne jednopoziomowe dopuszcza się wyłącznie jako podziemne.

§ 11

1. Dopuszcza się infrastrukturę techniczną.
2. Linie elektroenergetyczne dopuszcza się wyłącznie jako podziemne, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej.

§ 12

Nie dopuszcza się nośników reklamowych na terenach: 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-L, 4KD-S.

§ 13

Następujące tereny ustala się jako obszary przeznaczone na cele publiczne: 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-L, 4KD-S.

§ 14

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla:

- 1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1AG i 2AG na 30%;
- 2) pozostałych terenów na 3%.

R o z d z i a ł 3

Ustalenia dla terenów

§ 15

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1AG ustala się przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) aktywność gospodarcza,
 - b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
 - c) infrastruktura drogowa,
 - d) zieleń parkowa,
 - e) skwery;
 - 2) uzupełniające:
 - a) wody powierzchniowe,
 - b) terenowe urządzenia sportowe,
 - c) kryte urządzenia sportowe,
 - d) obiekty lecznictwa zwierząt,
 - e) urządzenia infrastruktury technicznej,
 - f) wytwarzanie energii cieplnej,
 - g) wytwarzanie energii elektrycznej,
 - h) telekomunikacja,
 - i) bazy logistyczne, z zastrzeżeniem ust. 2,
 - j) bocznice kolejowe,
 - k) lądowiska, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Bazy logistyczne dopuszcza się wyłącznie na powierzchni zajmującej nie więcej niż 0,5 ha i jako obiekty związane z przeznaczeniem podstawowym terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a.
3. W ramach przeznaczenia przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów nie dopuszcza się spalarni śmieci i kruszarni gruzu.
4. W ramach przeznaczenia lądowiska dopuszcza się wyłącznie lądowiska dla helikopterów.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeżeniem pkt 2;
 - 2) dla obiektów budowlanych lub części obiektów budowlanych, oznaczonych na rysunku planu symbolem X, usytuowanych poza obszarem wyznaczonym przez ustalone w planie nieprzekraczalne linie zabudowy, dopuszcza się wyłącznie roboty budowlane polegające na przebudowie, montażu, remoncie i rozbiórce;
 - 3) wysokość budynków i budowli nie może być większa niż 30 m, z zastrzeżeniem pkt 4 i 7 lit. a;
 - 4) w granicach wydzielenia wewnętrznego C, wyznaczonego na rysunku planu wysokość budynków i budowli nie może być większa niż 54 m;
 - 5) budynki, których więcej niż 50% powierzchni użytkowej zajmują pomieszczenia handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży powyżej 500 m², nie mogą mieć mniej niż dwie kondygnacje nadziemne na co najmniej 50% ich obszaru zabudowanego;
 - 6) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną dopuszcza się wyłącznie w granicach wydziele-

- nia wewnętrznego A, wyznaczonego na rysunku planu;
 - 7) w granicach wydzielenia wewnętrznego A, o którym mowa w pkt 6:
 - a) wysokość budynków nie może być większa niż 20 m,
 - b) liczba kondygnacji nadziemnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie może być większa niż 5,
 - c) co najmniej 25% powierzchni działki budowlanej lub terenu należy przeznaczyć na zieleń;
 - 8) obowiązuje urządzenie co najmniej 15% powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie czynnej, z zastrzeżeniem pkt 7 lit. c i pkt 9;
 - 9) co najmniej 25% powierzchni terenu o przeznaczeniu pod obiekty kształcenia dodatkowego należy przeznaczyć na zieleń;
 - 10) w granicach wydzielenia wewnętrznego B, wyznaczonego na rysunku planu:
 - a) obowiązuje zachowanie wartościowego drzewostanu,
 - b) obowiązuje zachowanie zbiornika wodnego o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha,
 - c) zakazuje się sytuowania budynków,
 - d) drogi wewnętrzne dopuszcza się wyłącznie na powierzchni nie większej niż 10% powierzchni terenu;
 - 11) wzdłuż ulicy Lotniczej pas terenu o szerokości nie mniejszej niż 5 m należy przeznaczyć na zieleń wysoką i średniowysoką, w tym szpaler drzew;
 - 12) w miejscach dojazdu do terenu dopuszcza się przerwanie pasa terenu przeznaczonego na zieleń, o którym mowa w pkt 11;
 - 13) obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy łączący teren 4US, poprzez teren 2KD-Z i 5KDW, z terenem 3ZP w obszarze korytarza lokalizacji ciągu pieszo-rowerowego, wyznaczonego na rysunku planu,
 - 14) obowiązuje osłonięcie otwartych placów składowych od strony ul. Lotniczej oraz terenu 1KD-Z i 2KD-Z.
6. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenów 1KD-Z, 2KD-Z, 5KDW oraz z ulicy Lotniczej.

§ 16

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2AG ustala się następujące przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) aktywność gospodarcza,
 - b) infrastruktura drogowa,
 - c) zieleń parkowa,
 - d) skwery;
 - 2) uzupełniające:
 - a) terenowe urządzenia sportowe,
 - b) kryte urządzenia sportowe,
 - c) urządzenia infrastruktury technicznej,
 - d) wytwarzanie energii cieplnej,
 - e) wytwarzanie energii elektrycznej,
 - f) telekomunikacja,
 - g) bazy logistyczne, z zastrzeżeniem ust. 2,

- h) bocznice kolejowe,
 - i) lądowiska, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Bazy logistyczne dopuszcza się wyłącznie na powierzchni zajmującej nie więcej niż 0,5 ha i jako obiekty związane z przeznaczeniem podstawowym terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a.
 3. W ramach przeznaczenia przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów nie dopuszcza się spalarni śmieci i kruszarni gruzu.
 4. W ramach przeznaczenia lądowiska dopuszcza się wyłącznie lądowiska dla helikopterów.
 5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) wysokość budynków nie może być większa niż 30 m;
 - 2) wysokość budowli nie może być większa niż 40 m;
 - 3) budynki, których więcej niż 50% powierzchni użytkowej zajmują pomieszczenia handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży powyżej 500 m², nie mogą mieć mniej niż dwie kondygnacje nadziemne na co najmniej 50% ich obszaru zabudowanego;
 - 4) obowiązuje urządzenie co najmniej 15% powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie czynnej, z zastrzeżeniem pkt 5;
 - 5) co najmniej 25% powierzchni terenu o przeznaczeniu pod obiekty kształcenia dodatkowego należy przeznaczyć na zieleń;
 - 6) obowiązuje osłonięcie otwartych placów składowych od strony terenu 1KD-Z i 2KD-Z.
 6. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenów 2KD-Z, 4KD-S i 5KDW.

§ 17

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3ZP ustala się przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) zieleń urządzona;
 - b) wody powierzchniowe,
 - c) infrastruktura drogowa;
 - 2) uzupełniające:
 - a) place zabaw,
 - b) terenowe urządzenia sportowe,
 - c) ogrody tematyczne, z zastrzeżeniem ust. 2,
 - d) obiekty tresury zwierząt,
 - e) wieże widokowe,
 - f) urządzenia infrastruktury technicznej,
 - g) lądowiska, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W ramach przeznaczenia ogrody tematyczne nie dopuszcza się ogrodów zoologicznych i botanicznych.
3. W ramach przeznaczenia lądowiska dopuszcza się wyłącznie lądowiska dla helikopterów.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) wzdłuż jednej z krawędzi skarp rzeki Ślęzy obowiązuje pas o szerokości nie mniejszej niż

- 4 m umożliwiający prowadzenie prac konserwacyjnych;
 - 2) nie obowiązują ustalenia zawarte w § 11 ust. 2 dotyczące linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia;
 - 3) obiekty do parkowania pojazdów samochodowych dopuszcza się wyłącznie na terenie po zachodniej stronie rzeki Ślęzy;
 - 4) w granicach wydzielienia wewnętrznego A, wyznaczonego na rysunku planu dopuszcza się torowisko tramwajowe;
 - 5) obszar międzywala rzeki Ślęzy jest obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:
 - 1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenu 1KD-Z, z ulicy Lotniczej oraz od ulicy zbiorczej będącej przedłużeniem 1KD-Z w kierunku północnym;
 - 2) dopuszcza się wyłącznie parkingi terenowe otwarte;
 - 3) w pasie terenu o szerokości nie większej niż 10 m od stopy zachodniego wału rzeki Ślęzy obowiązuje trasa rowerowa i ciąg pieszy o szerokości nie mniejszej niż 3 m.

§ 18

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4US ustala się przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) sport i rekreacja,
 - b) zieleń parkowa,
 - c) skwery,
 - d) hotele,
 - e) infrastruktura drogowa,
 - f) obiekty imprez plenerowych;
 - 2) uzupełniające:
 - a) urządzenia infrastruktury technicznej,
 - b) wytwarzanie energii cieplnej,
 - c) gastronomia,
 - d) rozrywka,
 - e) obiekty upowszechniania kultury,
 - f) wystawy i ekspozycje,
 - g) biura, z zastrzeżeniem ust. 2,
 - h) obiekty kongresowe i konferencyjne, z zastrzeżeniem ust. 3,
 - i) poradnie medyczne, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5,
 - j) usługi drobne,
 - k) obiekty kształcenia dodatkowego.
2. Biura dopuszcza się wyłącznie jako obiekty lub części obiektów, w których prowadzi się działalność związaną z przeznaczeniem podstawowym terenu.
3. Obiekty kongresowe i konferencyjne dopuszcza się wyłącznie jako obiekty lub części obiektów, w których prowadzi się działalność związaną z przeznaczeniem podstawowym terenu.
4. Poradnie medyczne dopuszcza się wyłącznie jako obiekty lub części obiektów związane z przeznaczeniem podstawowym terenu.
5. W ramach przeznaczenia poradnie medyczne nie dopuszcza się ambulatoriów, stacji dializ i stacji krwiodawstwa.

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) wysokość budynków i budowli nie może być większa niż 20 m;
- 2) co najmniej 20% powierzchni terenu należy przeznaczyć na zieleń;
- 3) obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy łączący teren 3KD-L z terenem 2KD-Z w korytarzu lokalizacji ciągu pieszo-rowerowego, wyznaczonego na rysunku planu;
- 4) wzdłuż ulicy Lotniczej pas terenu o szerokości nie mniejszej niż 5 m należy przeznaczyć na zieleń wysoką i średniowysoką, w tym szpaler drzew.

7. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenów 2KD-Z i 3KD-L.

§ 19

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5E ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – główny punkt zasilania w energię elektryczną;
- 2) uzupełniające – infrastruktura drogowa.

2. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie z ulicy Lotniczej przez teren 3ZP.

§ 20

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KD-Z ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – ulica;
- 2) uzupełniające:
 - a) wody powierzchniowe,
 - b) bocznice kolejowe,
 - c) aktywność gospodarcza z zastrzeżeniem ust. 3,
 - d) stacje i przystanki kolejowe z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej;
- 2) obowiązuje co najmniej jednostronny chodnik;
- 3) obowiązuje trasa rowerowa.

3. Aktywność gospodarczą dopuszcza się wyłącznie w granicach wydzielenia wewnętrznego A, wyznaczonego na rysunku planu.

4. W granicach wydzielenia wewnętrznego A, wyznaczonego na rysunku planu, dopuszcza się wyłącznie roboty budowlane polegające na przebudowie, montażu, remoncie i rozbiórce budynku.

5. Stacje i przystanki kolejowe dopuszcza się wyłącznie na północ od rzeki Ślęzy.

§ 21

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KD-Z ustala się przeznaczenie – ulica.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej;
- 2) obowiązuje co najmniej jednostronny chodnik;
- 3) obowiązuje trasa rowerowa.

§ 22

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KD-L ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – ulica,
- 2) uzupełniające – urządzenia telekomunikacyjne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązuje ulica klasy lokalnej,
- 2) obowiązuje co najmniej jednostronny chodnik.

§ 23

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KD-S ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe:
 - a) ulice,
 - b) pętle transportu publicznego;
- 2) uzupełniające:
 - a) infrastruktura drogowa,
 - b) stacje i przystanki kolejowe,
 - c) stacje transformatorowe,
 - d) urządzenia telekomunikacyjne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązują ulice klasy zbiorczej;
- 2) obowiązuje ulica klasy lokalnej;
- 3) obowiązuje powiązanie chodników i tras rowerowych usytuowanych na terenach 1KD-Z, 2KD-Z i 3KD-L oraz na ulicy Bystrzyckiej;
- 4) obowiązuje powiązanie piesze i rowerowe przystanków komunikacji publicznej z przystankiem kolejowym Wrocław-Kuźniki.

§ 24

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5KDW ustala się przeznaczenie – droga wewnętrzna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy lub ciąg pieszy i trasa rowerowa łączące teren 2KD-Z z korytarzem lokalizacji ciągu pieszo-rowerowego na terenie 1AG.

R o z d z i a ł 4

Przepisy końcowe

§ 25

Traci moc uchwała nr IV/40/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Metalow-

ców we Wrocławiu (Dz. Urz. Woj. Doln. z 1999 r. Nr 1, poz. 9).

§ 27

§ 26

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JACEK OSSOWSKI

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULIC LOTNICZEJ I METALOWCÓW



**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
Wrocławia nr XXI/695/08 z dnia 15 maja
2008 r. (poz. 1980)**

**Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia**

Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonie ulic Lotniczej i Metalowców z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjętego uchwałą nr LIV/3249/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 roku (Biuletyn rządowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 25).

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
Wrocławia nr XXI/695/08 z dnia 15 ma-
ja 2008 r. (poz. 1980)**

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lotniczej i Metalowców, w kresie od 12 marca 2008 r. do 10 kwietnia 2008 r. oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wniosły 2 uwagi dotyczących projektu planu.

Ze zgłoszonych do projektu planu uwag następujące nie zostały uwzględnione przez Prezydenta Wrocławia:

- 1) uwaga Spółdzielni Mieszkaniowej ROTUNDA dotycząca wyłączenia proponowanego terenu aktywności gospodarczej działki nr 4/127 AM2, obręb Gądów Mały przy ul. Metalowców 29-29a na której posadowiony jest budynek mieszkalny spółdzielni;
- 2) uwaga Spółdzielni Mieszkaniowej ROTUNDA dotycząca uznania Spółdzielni w postępowaniu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Lotniczej i Metalowców za stronę postępowania;
- 3) uwagi Przedsiębiorstwa Energetycznego „ESV” S.A. dotyczące zmian:
 - a) w § 15 ust. 1 pkt 2 dodać nowy punkt „k” o brzmieniu: „w skojarzeniu z wytwarzaniem energii cieplnej”;
 - b) w § 16 ust. 1 pkt 2 dodać nowy punkt „i” o brzmieniu: „w skojarzeniu z wytwarzaniem energii cieplnej”;
 - c) w § 21 ust. 1 wykreślić słowa: „ – ulica” i zastąpić zapisem następującym o brzmieniu: „podstawowe – ulica, uzupełniające – infrastruktura techniczna”;
 - d) w § 22 ust. 2 po ostatnim słowie kropkę zastąpić przecinkiem i dodać zapis o następującym brzmieniu: „infrastruktura techniczna”;
 - e) w § 23 ust. 2 dodać nowy punkt e o brzmieniu: „infrastruktura techniczna”;
 - f) w § 24 ust. 1. wykreślić słowa: „– droga wewnętrzna” i zastąpić zapisem następującym o brzmieniu: „podstawowe – droga wewnętrzna, uzupełniające – infrastruktura techniczna”.

**Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej
Wrocławia nr XXI/695/08 z dnia 15 maja
2008 r. (poz. 1980)**

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych**

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

1981

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE NR XXV/140/2008

z dnia 26 maja 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Żarów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr XXVI/159/2004 z dnia 9 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Żarów wprowadza się następujące zmiany:

1. We wszystkich paragrafach, ustępach i punktach słowo „Biuro Rady” zastępuje się słowem „Referat Administracyjny”,
2. § 58 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń, obradowania, protokołowania, powoływania podkomisji i zespołów, komisje ustalają we własnym zakresie, działając w porozumieniu z Przewodniczącym Rady.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MEJSKIEJ

ROBERT KAŚKÓW

1982

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA NR XVI/94/2008

z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 44, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się pomnik przyrody:

- 1) dąb szypułkowy, w wieku około 200 lat, o wymiarach: obwód pierśnicy 402 cm, wysokość 22 m, rozpiętość korony 6 m, rosnący na skwerze obok dzwonnicy na działce gminnej nr 352/3, przy pl. Jana Pawła II, w obrębie wsi Czernica, w powiecie wrocławskim, w województwie dolnośląskim.

§ 2

1. Celem ochrony pomnika przyrody – dębu szypułkowego, jest zachowanie w dobrej kondycji zdrowotnej drzewa o dużych rozmiarach i walorach krajobrazowo-środowiskowych.

2. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje władający gruntem, na którym rośnie pomnikowe drzewo - Gmina Czernica.

§ 3

Wprowadza się następujące zakazy i ograniczenia:

1. Wycinanie, mszczenie lub uszkodzanie drzewa.
2. Zrywanie pędów, owoców i liści.
3. Umieszczanie na drzewie tablic i napisów.
4. Nacinanie, rycie napisów i znaków.
5. Wchodzenie na drzewo.
6. Zanieczyszczanie gleby i otoczenia drzewa oraz wzniesienie ognia.
7. Wykonywanie prac ziemnych uszkodzających korzenie drzewa.

§ 4

Położenie pomnika przyrody przedstawia załącznik graficzny – mapka obrębu m. Czernica z oznaczeniem lokalizacji drzewa.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

KAROL PIETRUCHA

**Załącznik graficzny do uchwały Rady
Gminy Czernica nr XVI/94/2008 z dnia
6 czerwca 2008 r. (poz. 1982)**



1983

**UCHWAŁA RADY GMINY MIETKÓW
NR XIV/84/2008**

z dnia 25 kwietnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków, obejmującej obszar związany z eksploatacją kruszywa naturalnego złoża „Stróża Górna”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w związku z uchwałą n III/21/2006 Rady Gminy Mietków z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków, obejmującej obszar związany z eksploatacją kruszywa naturalnego złoża „Stróża Górna” uchwala się, co następuje:

R O Z D Z I A Ł I

PRZEDMIOT UCHWAŁY

§ 1

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stróża, uchwalonego uchwałą nr XXVIII/179/2006 z dnia 22 lutego 2006r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 81 z dnia 14 kwietnia 2006 r., poz. 1305) oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawrzeńczyce, uchwalonego uchwałą nr XXVIII/181/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 90 z dnia 6 maja 2006 r., poz. 1562), na obszarze związanym z eksploatacją kruszywa naturalnego złoża „Stróża Górna”, zwaną dalej **planem**.
2. Granice obszaru objętego planem oznaczone są na załączniku nr 1 do uchwały.
3. Załącznikami do uchwały są:
 - 1) rysunek planu w skali 1: 2000 wraz z wyrysem ze „studium” – załącznik nr 1,
 - 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do planu – załącznik nr 2,
 - 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 3.
4. Następujące elementy rysunku planu są ustaleniami planu:
 - 1) granica obszaru objętego planem,
 - 2) granica udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Stróża Górna”,
 - 3) granica strefy „OW” ochrony zabytków archeologicznych,
 - 4) linia rozgraniczająca tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - 5) teren zagrożony zalaniem wodami powodziowymi,
 - 6) symbole określające przeznaczenie terenów,

5. Pozostałe elementy rysunku planu mają charakter informacyjny bądź postulatywny.

§ 2

W planie nie określa się:

- 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, ze względu na ich brak,
- 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz terenów górniczych ze względu na brak występowania takich terenów,
- 3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ze względu na brak takiej potrzeby.

§ 3

Illekoć w uchwale jest mowa o:

- 1) **planie** – należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
- 2) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie ewidencyjnej w skali 1: 2000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) **obszarze** – należy przez to rozumieć cały obszar opracowania objęty niniejszą uchwałą,
- 4) **strefie** – należy przez to rozumieć wszystkie tereny w granicach opracowania planu o tym samym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym
- 5) **terenie** – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem funkcji i numerem,
- 6) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię ograniczającą powierzchnię terenu, na którym można lokalizować budynki,
- 7) **przeznaczeniu podstawowym terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które powinno przeważać w strefie funkcjonalnej,
- 8) **przeznaczeniu dopuszczalnym terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenia inne niż pod-

stawowe, które nie powinno przeważać na danym terenie,

- 9) **filarze ochronnym** – należy przez to rozumieć pas terenu, w granicach którego ze względu na ochronę oznaczonych obszarów lub budowli, wydobywanie kopalin nie może być prowadzone albo może być dozwolone tylko w sposób zapewniający ochronę tych obszarów lub budowli,
- 10) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć przepisy ustaw z aktami wykonawczymi,
- 11) **studium** – należy przez to rozumieć „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków wraz ze zmianą na fragmentach w obrębach Borzygniew i Maniów” uchwalone uchwałą Rady Gminy Mietków nr XXVII/162/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r.

§ 4

1. Na obszarze planu ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów:
 - 1) teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa, oznaczony symbolem **1PE**,
 - 2) tereny obsługi eksploatacji kruszywa, w strefie oznaczonej symbolem **PG**,
 - 3) tereny rolnicze – w strefie oznaczonej symbolem **R**,
 - 4) tereny komunikacji, oznaczone symbolami **1KDW, 2KDW, 3KDW**.
2. Na każdym z terenów zakazuje się innego wykorzystania terenu, niż zgodny z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym.

R O Z D Z I A Ł II

PRZEPISY OGÓLNE

§ 5

Warunki zagospodarowania terenów wynikające z zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Ścisłej ochronie podlegają dwa stanowiska roślin:
 - 1) centuria pospolita na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1R,
 - 2) śnieżyczka przebiśnieg na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1PE.W ramach ochrony, należy przenieść śnieżyczkę przebiśnieg na nowe stanowiska o podobnych warunkach siedliskowych.
2. Dopuszcza się likwidację lasu na terenie 1PE na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
3. W odległości 1,50 m od krawędzi cieku wodnego zakazuje się grodzenia terenu oraz realizacji wszelkich inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Dopuszcza się zmianę przebiegu cieku wodnego po uzgodnieniu z administratorem cieku.
5. W przypadku kolizji realizowanej inwestycji z siecią drenarską należy opracować dokumentację przebudowy istniejącego systemu drenarskiego w sposób zapewniający sprawne jego działanie. Dokumentację należy uzgodnić

z właściwym terenowo organem ds. melioracji wodnych, a następnie dokonać przebudowy istniejącej sieci, pod nadzorem inspektora z uprawnieniami w zakresie melioracji wodnych. Parametry rowów melioracyjnych należy tak zaprojektować, aby nie następowało zalewanie i podtapianie lasu sąsiadującego z obszarem planu.

6. Wszelkie uciążliwości związane z planowaną działalnością wydobywczą nie mogą przekraczać dopuszczalnych norm. Należy przyjąć rozwiązania technologiczne i infrastrukturalne chroniące przed emisją zanieczyszczeń i hałasu w stopniu zapewniającym oddziaływanie inwestycji jedynie w granicach terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny.
7. Należy zabezpieczyć wyrobisko przed niekontrolowanym użytkowaniem – składowaniem odpadów, wylewaniem nieczystości.
8. Ruch pojazdów obsługujących wyrobisko należy skierować na drogi omijające tereny zabudowane sąsiadujących wsi.
9. Należy zrealizować pas zieleni ochronnej pomiędzy wyrobiskiem a terenem zabudowy wsi Stróża
10. Zaleca się nasadzenia szpalerów drzew i krzewów wzdłuż dróg dojazdowych do terenu eksploatacji.
11. W obrębie terenów zainwestowanych, służących obsłudze wyrobiska, wszelkie powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone winny stanowić powierzchnię biologicznie czynną.
12. Tereny narażone na zanieczyszczenia należy utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w systemy kanalizacyjne.
13. Ścieki bytowe i przemysłowe, po ich podczyszczeniu do dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń na urządzeniach własnych inwestora i na jego własnym terenie, należy odprowadzić do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji i uruchomienia dopuszcza się stosowanie indywidualnych oczyszczalni lub zbiorników na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
14. Do celów grzewczych należy stosować paliwa proekologiczne.
15. Przed rozpoczęciem prac ziemnych pokrywą glebową należy złożyć w pryzmy i wykorzystać na innych terenach, np. wymagających rekultywacji.
16. Ochronę krajobrazu kulturowego należy zapewnić poprzez zrehabilitowanie terenu po zakończeniu eksploatacji w kierunku rolnym, jako gospodarstwo rolno-rybackie.

§ 6

Warunki zagospodarowania terenów wynikające z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

1. Dla całego obszaru planu ustala się strefę „OW” ochrony zabytków archeologicznych.
2. W strefie, o której mowa w ust. 1, wprowadza się obowiązek uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków konieczności objęcia badaniami archeologicznymi prac ziemnych, związanych z robotami budowlanymi wymagającymi

uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę lub przed zgłoszeniem. Zakres koniecznych prac archeologicznych określi Wojewódzki Konserwator Zabytków.

§ 7

Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, w tym terenów narażonych na niebezpieczeństwa powodzi

Obszar planu znajduje się na terenie zagrożonym zalaniem wodami powodziowymi rzeki Strzegomski, w związku z tym budowie, z wyjątkiem obiektów tymczasowych i obiektów obsługi eksploatacji kruszywa, należy posadawiać na gruncie niezagrożonym rozmyciem wodami powodziowymi; należy przewidzieć wzmocnienie konstrukcji budowli oraz wykopów.

§ 8

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

1. Obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi i nasadzenia drzew w odległości mniejszej niż 14,50 m od skrajnego toru projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV.
2. Zabrania się lokalizowania zabudowy i nasadzenia drzew w odległości mniejszej niż 5 m od skrajnego przewodu napowietrznej linii energetycznych średniego napięcia.
3. Obowiązują następujące ograniczenia dla terenów położonych w sąsiedztwie obszaru kolejowego:
 - 1) budowie nie mogą być lokalizowane w odległości mniejszej niż 10,00 m od granicy obszaru kolejowego, przy czym odległość ta nie może być mniejsza niż 20,00 m od osi skrajnego toru,
 - 2) w obiektach kubaturowych, z wyjątkiem budynków tymczasowych, położonych w strefie 50,00 m od linii kolejowej należy stosować konstrukcje odporne na drgania i wibracje,
 - 3) w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, położonych w strefie 70,00 m od linii kolejowej, należy stosować stolarkę okienną i drzwiową tłumiącą hałas,
 - 4) nasadzenia drzew dopuszcza się w odległości większej niż 15,00 m od osi skrajnego toru kolejowego,
 - 5) dla ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi i iskrzeniem trakcji elektrycznej ogrodzenie terenu obsługi kopalni od strony linii kolejowej należy wykonać jako pełne betonowe o wysokości min. 1,80 m,
 - 6) wszelkie dojazdy manewrowe dla samochodów oraz parkingi muszą mieć nawierzchnię twardą ze spadkiem zapewniającym spływ wody w kierunku przeciwnym do torów kolejowych,
 - 7) odległość słupów, masztów i obiektów wieżowych od granicy obszaru kolejowego nie może być mniejsza niż ich wysokość.

4. W strefie R – terenów rolniczych obowiązuje zakaz zabudowy.

§ 9

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

Dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości przy zachowaniu następujących warunków:

- 1) dopuszcza się wydzielanie pasów terenów przylegających do dróg publicznych, dróg 1KDW, 2KDW i 3KDW oraz dróg położonych poza obszarem, dla regulacji ich pasów drogowych,
- 2) dopuszcza się likwidację istniejących dróg dojazdowych do pól, pod warunkiem zapewnienia innego dostępu do drogi publicznej dla terenów przy nich położonych,
- 3) szerokość wydzielanych dróg dojazdowych winna być dostosowana do wymagań wynikających z przewidywanego ruchu pojazdów, zgodnie z przepisami budowlanymi, a w szczególności ochrony przeciwpożarowej,
- 4) obowiązuje kąt położenia nowych granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale od 70 do 120 stopni.

§ 10

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Oświetlenie terenów i obiektów nie może powodować pogorszenia warunków użytkowania dróg i linii kolejowej, położonych w sąsiedztwie.
2. Dopuszcza się lokalizację wolno stojących obiektów reklamowych o powierzchni nie większej niż 4,00 m².
3. Zabrania się umieszczania reklam:
 - 1) w pasach drogowych,
 - 2) w odległości mniejszej niż 10,00 m od granicy obszaru kolejowego,
 - 3) w miejscach i w sposób utrudniający czytelność informacji drogowych.
4. Zakazuje się stosowania pełnych ogrodzeń w rejonie skrzyżowań dróg oraz przejazdów kolejowych.

§ 11

Ustalenia dotyczące parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1. Ustala się wysokość zabudowy na maksimum 4,50 m od poziomu terenu do okapu dachu lub gzymsu.
2. Dla gospodarstwa rolno-rybackiego ustala się:
 - 1) wysokość zabudowy wg ust. 1,
 - 2) gabaryty zabudowy należy dostosować do tradycyjnej zabudowy wsi Stróża,
 - 3) dachy strome, o kącie nachylenia 35–45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,
 - 4) dopuszcza się zabudowę maksymalnie 5% powierzchni terenu w gospodarstwie rolno-rybackim.

§ 12

Warunki i zasady obsługi w zakresie komunikacji

1. Obsługę komunikacyjną obszaru planu stanowić będą:
 - 1) istniejąca publiczna droga powiatowa – położona poza obszarem planu, przy zachodniej granicy planu,
 - 2) drogi wewnętrzne – istniejące i projektowane.
2. Dopuszcza się likwidację istniejących dróg dojazdowych do pól, pod warunkiem zapewnienia terenom innego dostępu do drogi publicznej, w rozumieniu przepisów odrębnych.
3. Dopuszcza się wywóz urobku z kopalni od strony terenu kolejowego, położonego poza obszarem planu, za zgodą zarządcy tego terenu.
4. Miejsca postojowe należy zapewnić w granicach terenu inwestycji w ilości odpowiedniej do potrzeb:
 - 1) minimum 10 miejsc postojowych dla potrzeb eksploatacji kruszywa na terenie 1PE lub w strefie PG,
 - 2) po zakończeniu eksploatacji kruszywa – minimum 5 miejsc postojowych na terenie 1PE lub w strefie PG w przypadku realizacji zbiornika wodnego dla chowu i hodowli ryb,
5. Zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych dostępnych bezpośrednio z dróg publicznych.

§ 13

Warunki i zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

1. Projektowane sieci infrastruktury technicznej można prowadzić w obrębach linii rozgraniczających dróg, w sposób niekolidujący z funkcją komunikacyjną oraz za zgodą zarządzającego drogami.
2. Na terenach 1PE oraz 1PG i 3PG określono orientacyjną trasę projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV, której szczegółowa trasa zostanie uściślona przez dysponenta sieci.
3. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego wymagają uzyskania warunków technicznych dysponentów sieci.
4. **Zaopatrzenie w wodę:**
 - 1) dla potrzeb eksploatacji kruszywa dopuszcza się indywidualne ujęcie wody,
 - 2) po zakończeniu eksploatacji – z istniejącej gminnej sieci wodociągowej poprzez jej rozbudowę, na warunkach uzgodnionych z dysponentem sieci.
5. **Odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych:**
 - 1) dla potrzeb eksploatacji kruszywa dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie gospodarki ściekowej, na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
 - 2) po zakończeniu eksploatacji – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji, dopuszcza się – do szczelnych

zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie własnym inwestora, z wywozem nieczystości do gminnej oczyszczalni ścieków na warunkach uzgodnionych z zarządcą oczyszczalni, z obowiązkiem podłączenia do kanalizacji sanitarnej w chwili jej uruchomienia oraz zlikwidowania zbiorników bezodpływowych po skanalizowaniu terenu,

- 3) ścieki przemysłowe, przed ich odprowadzeniem, winny być podczyszczane na terenie własnym inwestora do dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń, określonego w przepisach odrębnych.

6. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

Tereny zainwestowania, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub innymi szkodliwymi, należy wyposażyć w systemy odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, a powierzchnie, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami – utwardzić i uszczelnić; przed odprowadzeniem wód opadowych ww. substancje należy usunąć do wartości, określonych w przepisach odrębnych.

7. Zaopatrzenie w energię elektryczną:

- 1) zasilanie w energię elektryczną obszaru objętego planem należy planować z istniejącej sieci NN i SN, po jej rozbudowie, zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez dysponenta sieci,
- 2) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych na terenach przeznaczonych na obsługę eksploatacji powierzchniowej kruszywa, stosownie do potrzeb użytkowników, pod warunkiem zapewnienia do nich dojazdu,
- 3) dopuszcza się przebudowę istniejącej napowietrznej sieci średniego napięcia na warunkach określonych przez dysponenta sieci.
- 4) wszelkie inwestycje związane ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną należy realizować na podstawie indywidualnych umów zawieranych na wniosek zainteresowanego inwestora.

8. Zaopatrzenie w energię ciepłą:

Indywidualne, z zaleceniem paliw proekologicznych; dopuszcza się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

9. Gromadzenie i usuwanie odpadów:

- 1) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ustala się ich selekcjonowanie i wywóz na składowisko odpadów na podstawie umów cywilno-prawnych zawieranych przez właścicieli posesji, zgodnie z zasadami ustalonymi przez władze gminy; sposób gromadzenia i usuwania odpadów winien zabezpieczyć środowisko przed zanieczyszczeniem,
- 2) zezwala się na gromadzenie odpadów związanych z eksploatacją kruszywa, celem wykorzystania ich przy rekultywacji terenu w kierunku rolnym.

10. Telekomunikacja:

- 1) przewody sieci telekomunikacyjnej można układać w pasie drogowym dróg za zgodą zarządzającego drogą, na warunkach uzgodnionych z dysponentem sieci,
- 2) sieć teletechniczną w miejscach kolizji z projektowanym układem komunikacyjnym oraz infrastrukturą techniczną należy przebudować zgodnie z obowiązującymi przepisami, po uzgodnieniu z zarządcą sieci.

11. Ochrona przeciwpożarowa: ochronę przeciwpożarową należy przewidzieć zgodnie z Polskimi Normami i przepisami odrębnymi.**R O Z D Z I A Ł III****PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE****Przeznaczenie terenów i zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego****§ 14**

1. Wyznacza się teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa, oznaczony symbolem **1PE**.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenu:
 - 1) eksploatacja kruszywa na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
 - 2) po zakończeniu eksploatacji: gospodarstwo rolno-rybackie ze zbiornikami wodnymi przeznaczonymi do chowu i hodowli ryb.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące dopuszczalne przeznaczenie terenu:
 - 1) urządzenia i obiekty obsługi eksploatacji kruszywa,
 - 2) składowanie urobku i nadkładu,
 - 3) przetwórstwo kruszywa,
 - 4) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
 - 5) dojazdy i parkingi,
 - 6) zieleń urządzoną.
4. Ustala się rekultywację terenu w kierunku rolnym (gospodarstwo rolno-rybackie).
5. Dla terenu **1PE**, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) należy wyznaczyć filary ochronne dla:
 - a) terenów leśnych, położonych poza obszarem planu,
 - b) drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDW,
 - c) rzeki Strzegomki,
 - d) napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia, z zastrzeżeniem pkt 2,
 - e) słupów projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, w przypadku ich lokalizacji na terenie 1PE - na warunkach określonych przez dysponenta sieci, z uwzględnieniem pkt 3,
 - 2) konieczność wyznaczenia filaru ochronnego, w przypadku przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia, należy uzgodnić z zarządcą sieci,

- 3) należy zapewnić możliwość dojazdu do terenu lokalizacji słupów, o których mowa w pkt 1 lit. e,
- 4) ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy:
 - a) od granicy lasu znajdującego się poza obszarem planu w odległości:
 - 25,00 m dla budynków,
 - 15,00 m dla zbiorników wodnych oraz wyrobiska,
 - b) w odległości 8,00 m od linii rozgraniczających dróg,
- 5) maksymalna wysokość budynków - 4,50 m od poziomu terenu do okapu dachu lub gzymsu,
- 6) w gospodarstwie rolno-rybackim, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, dopuszcza się realizację:
 - a) budynków gospodarczych,
 - b) budynku magazynowego do przechowywania ryb,
 - c) pomostów i altan,
- 7) formę zabudowy w gospodarstwie rolno-rybackim należy zharmonizować z zabudową wsi Stróża, nadając budynkom dachy strome, o kącie nachylenia 35–45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,
- 8) w gospodarstwie rolno-rybackim dopuszcza się zabudowę budynkami maksimum 5% powierzchni terenu, a minimum 90% powierzchni terenu winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
- 9) dojazd do terenu eksploatacji – z drogi 3KDW oraz przez teren 2PG,
- 10) po zakończeniu eksploatacji dopuszcza się dojazd od strony północno-zachodniej oraz południowo-wschodniej,
- 11) dopuszcza się wydzielenie pasów terenu przylegających do drogi 3KDW oraz do drogi dojazdowej, położonej poza obszarem planu, dla regulacji ich pasów drogowych,
- 12) dopuszcza się likwidację istniejących dróg dojazdowych do pól.

§ 15

1. Wyznacza się strefę terenów obsługi eksploatacji kruszywa, oznaczoną symbolem **PG**.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenu:
 - 1) obiekty i urządzenia związane z obsługą eksploatacji kruszywa,
 - 2) po zakończeniu eksploatacji, o której mowa w pkt 3, gospodarstwo rolno-rybackie ze zbiornikami wodnymi przeznaczonymi do chowu i hodowli ryb,
 - 3) powierzchnię eksploatację kruszywa, w przypadku udokumentowania złoża na tym terenie.
3. W strefie, o której mowa w ust. 1, ustala się następujące dopuszczalne przeznaczenie terenu:
 - 1) tymczasowe składowanie urobku i nadkładu,
 - 2) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - 3) dojazdy i parkingi,

- 4) zieleni urządzona.
4. Ustala się rekultywację terenu w kierunku rolnym (gospodarstwo rolno-rybackie).
5. Dla terenów **1PG, 2PG i 3PG** obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) eksploatacja złoża, której mowa w ust. 2 pkt 3 warunkowana jest wyznaczeniem filarów ochronnych dla:
 - a) obszaru kolejowego,
 - b) terenów zabudowy mieszkaniowej wsi Stróża,
 - c) dróg dojazdowych,
 - d) terenów leśnych, położonych poza obszarem planu,
 - e) rzeki Strzegomki,
 - f) napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia, z zastrzeżeniem § 14 ust. 5 pkt 2,
 - g) słupów projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, w przypadku ich lokalizacji w strefie PG, na warunkach określonych przez dysponenta sieci, z uwzględnieniem pkt 2,
 - 2) należy zapewnić możliwość dojazdu do terenu lokalizacji słupów, o których mowa w pkt 1 lit. g,
 - 3) na terenie 3 PG należy nasadzić pas zieleni izolacyjnej od strony zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Stróża,
 - 4) maksymalna wysokość budynków – 4,50 m od poziomu terenu do okapu dachu lub gzymsu,
 - 5) ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy:
 - a) w odległości 10,00 m od granicy obszaru kolejowego,
 - b) w odległości 4,00 m od terenu o symbolu 4R,
 - c) w odległości 8,00 m od linii rozgraniczających dróg,
 - d) od granicy lasu znajdującego się poza granicą planu w odległości:
 - 25,00 m dla budynków,
 - 15,00 m dla zbiorników wodnych oraz wyrobiska,
 - 6) dla gospodarstwa rolno-rybackiego obowiązują ustalenia §14 ust. 5 pkt 6–8,
 - 7) dojazd do terenu 1PG – z dróg 2KDW i 3KDW,
 - 8) dojazd do terenu 2PG – z drogi 3 KDW,
 - 9) dojazd do terenu 3PG – poprzez teren 1PE, a dla samochodów osobowych dopuszcza się dojazd z dróg dojazdowych, graniczących z obszarem planu.
 - 10) dopuszcza się wydzielenie pasów terenu przylegających do dróg 2KDW i 3KDW oraz do drogi dojazdowej, położonej poza obszarem planu, dla regulacji ich pasów drogowych,
 - 11) dopuszcza się likwidację istniejących dróg dojazdowych do pól.

§ 16

1. Wyznacza się strefę terenów rolniczych, oznaczoną symbolem **R**.

2. W strefie **R** ustala się jako podstawowe przeznaczenie terenu - uprawy rolne.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne w strefie **R** ustala się:
 - 1) dojeżdża i dojazdy,
 - 2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
 - 3) realizację drogi publicznej na terenie 2R.
4. W strefie **R** wyznacza się tereny **1R, 2R i 3R**, dla których obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) obowiązuje zakaz zabudowy,
 - 2) dojazd do terenu 1R i 2R – z drogi 1KDW,
 - 3) dojazd do terenu 3R – z drogi 2KDW.
 - 4) dopuszcza się wydzielenie pasów terenu przylegających do dróg publicznych, dróg 1KDW i 2KDW dla regulacji ich pasów drogowych,

§ 17

1. Wyznacza się tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1KDW, 2KDW i 3KDW**.
2. Dla terenów komunikacji, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) wewnętrzna droga dojazdowa o symbolu **1KDW**:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających – 10,00 m,
 - b) jezdnia o szerokości minimum 5,50 m,
 - c) dopuszcza się chodniki jednostronne, z warunkiem zachowania ich ciągłości,
 - d) dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia technicznego, w sposób niekolidujący z funkcją komunikacyjną,
 - 2) wewnętrzne drogi dojazdowe o symbolach **2KDW i 3KDW**:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających 8,00 m,
 - b) jezdnia o szerokości minimum 5,00 m,
 - c) placzyk manewrowy na nieprzelotowej drodze 2KDW o wymiarach minimum 12,50 m x 12,50 m,
 - d) dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia technicznego, w sposób niekolidujący z funkcją komunikacyjną.

R O Z D Z I A Ł IV

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 18

Na obszarze objętym planem tracą moc uchwały Rady Gminy Mietków nr XXVIII/179/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 81 z dnia 14 kwietnia 2006 r., poz. 1305) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stróża oraz nr XXVIII/181/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 90 z dnia 6 maja 2006 r., poz. 1562) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawrzeńczyce.

§ 19

Ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na 1% dla terenów komunikacji, o których mowa w §17 oraz na 30% dla pozostałych terenów.

§ 20

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mietków.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JÓZEF ŻYGADŁO

[illegible]

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy
Mietków nr XIV/84/2008 z dnia
25 kwietnia 2008 r. (poz. 1983)**

ROZSTRZYGNIECIE
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

W trakcie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków, obejmującego obszar związany z eksploatacją kruszywa naturalnego złoża „Stróża Górna” do wglądu publicznego, oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły uwag.

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy
Mietków nr XIV/84/2008 z dnia
25 kwietnia 2008 r. (poz. 1983)**

ROZSTRZYGNIECIE
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisane w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków, obejmującej obszar związany z eksploatacją kruszywa naturalnego złoża „Stróża Górna”, będą finansowane z budżetu gminy, jak również ze środków pozyskiwanych z funduszy unijnych, a także ze środków zewnętrznych.

1984

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA
NR XXIV/162/2008

z dnia 12 maja 2008 r.

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych
należących do gminnego zasobu nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), art. 34 ust. 1 pkt 3, ust. 6, ust. 7, art. 35 ust. 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 67 ust. 1, ust. 1a, ust. 3, art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 70 ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. Rada Gminy Oława uchwala, co następuje:

I. Przepisy ogólne**§ 1**

Wyodrębnienie własności lokali mieszkalnych następuje na zasadach określonych w ustawie o własności lokali oraz ustawie o gospodarce nieruchomościami.

§ 2

Uchwała określa szczególne warunki sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych należących do gminnego zasobu nieruchomości.

§ 3

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. Ustawie o gospodarce nieruchomościami – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. ze zmianami),
2. Ustawie o własności lokali – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 80, poz. 903 z 2000 r. ze zmianami),
3. Lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć samodzielny lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 80, poz. 903 z 2000 r. ze zmianami),
4. Pomieszczeniu przynależnym – należy przez to rozumieć pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego, jako część składowa, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegało lub było położone w granicach nieruchomości grunтовой poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal,
5. Nieruchomości wspólnej – należy przez to rozumieć grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
6. Cenie lokalu oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności – należy przez to rozumieć cenę lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym w szczególności w prawie własności lub w użytkowaniu wieczystym gruntu.

II. Szczególne warunki sprzedaży lokali mieszkalnych**§ 4**

Lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Oława podlegają sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, którzy posiadają umowę najmu zawartą na czas nieoznaczony.

§ 5

1. Nie podlegają sprzedaży lokale mieszkalne:
 - a) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,
 - b) stanowiące lokale socjalne,
 - c) w budynkach, w których przewidziana jest zmiana funkcji,
 - d) w budynkach przeznaczonych do kapitalnego remontu, chyba że z wnioskiem o wykup wy-

stąpią jednocześnie najemcy wszystkich lokali mieszkalnych w budynku.

2. Wójt może odmówić sprzedaży lokali:

- a) w budynkach wpisanych do rejestru zabytków,
- b) najemcom posiadającym zaległości z tytułu opłat czynszowych i innych na rzecz budżetu gminy,
- c) gdy sprzedaż jest sprzeczna z interesem Gminy Oława.

§ 6

Sprzedaż lokalu mieszkalnego może nastąpić na wniosek najemcy lub z inicjatywy gminy.

§ 7

1. Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy, na jego wniosek może być realizowana przez Gminę Oława po wpłaceniu zaliczki w wysokości 500zł (słownie – pięćset zł) do kasy Urzędu Gminy Oława na poczet kosztów przygotowania dokumentacji lokalu do sprzedaży.
2. Kwota ta ulega przypadkowi w przypadku rezygnacji z nabycia lokalu przez najemcę.
3. Różnica pomiędzy kwotą wpłaconej zaliczki a faktycznymi mniejszymi kosztami przygotowania dokumentacji podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia lokalu. W przypadku gdy koszty są większe od wniesionej zaliczki, nabywca zobowiązany jest do dopłaty różnicy.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-17/300/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. stwierdzono nieważność § 7).

§ 8

Koszty przeniesienia prawa własności, koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży ponosi w całości nabywca.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-17/300/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. stwierdzono nieważność § 8).

§ 9

Od ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego jako odrębna nieruchomość w trybie bezprzetargowym udziela się bonifikaty w wysokości 93%.

§ 10

Zapłata ceny sprzedaży lokalu sprzedawanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym może być:

1. Jednorazowa, przed zawarciem umowy notarialnej.
Nabywcy przysługuje wówczas dodatkowa ulga wynosząca 20% ceny sprzedaży lokalu po zastosowaniu bonifikaty.
2. Rozłożona na roczne raty, płatne przez okres do dziesięciu lat:
 - pierwsza płatna przed zawarciem umowy notarialnej w wysokości co najmniej 10% ceny,
 - pozostałe do 31 marca każdego następnego roku kalendarzowego.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-17/300/08 z dnia 13 czerwca

2008 r. stwierdzono nieważność § 10 ust. 2 tiret 1 i tiret 2).

§ 11

1. Wierzytelność Gminy Oława z tytułu rozłożenia płatności na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. Oprocentowanie liczone będzie od zadłużenia pozostającego na dzień 1 stycznia każdego roku.
2. Ustala się umowne stawki oprocentowania przy sprzedaży na raty w wysokości równej połowie stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, ale nie mniej niż 3% w stosunku rocznym.
3. W przypadku przeniesienia przez nabywcę lokalu w trybie bezprzetargowym własności lub udziału we własności na inną osobę fizyczną lub prawną, niespłacona część ceny staje się natychmiast wymagalna.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-17/300/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. stwierdzono nieważność § 11 ust. 1 i ust. 3).

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława.

§ 13

Tracą moc:

1. uchwała Rady Gminy Oława nr XXXXI/394/2006 z 31 marca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Oława,
2. uchwała Rady Gminy Oława nr XLIII/413/2006 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXXI/394/2006 Rady Gminy Oława z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Oława.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

DARIUSZ WITKOWSKI

1985

UCHWAŁA RADY GMINY STARE BOGACZOWICE NR XII/96/08

z dnia 30 maja 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/07 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala, co następuje:

§ 1

W § 14 statutu dodaje się pkt 3 o treści:
„Podczas dłuższej nieobecności kierownika GOPS obowiązki jego przejmują najstarszy stażem pracy w GOPS pracownik socjalny, posiadający upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JAN MAKOSIEJ

1986

**UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE
NR IV/35/2008**

z dnia 30 maja 2008 r.

**w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z sali sportowej przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Stoszowicach**

Na podstawie przepisu art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

**REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI SPORTOWEJ
przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stoszowicach**

§ 1

Sala Sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stoszowicach, zwana dalej Salą, będzie wykorzystywana na następujące cele:

- 1) prowadzenie nieodpłatnych zajęć lekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stoszowicach, zwanym dalej Szkołą.
- 2) nieodpłatną organizację zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stoszowice,
- 3) nieodpłatną organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stoszowice,
- 4) realizację odpłatnych świadczeń, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, dla klubów sportowych działających na terenie gminy Stoszowice, a ponadto zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

§ 2

1. Realizacja odpłatnych świadczeń, o których mowa w § 1 pkt 4, będzie wykonywana w oparciu o umowę najmu zawieraną z zainteresowanymi podmiotami.
2. Kluby sportowe zainteresowane zawarciem umowy, winny złożyć do dnia 30 września każdego roku wnioski, które będą zawierały proponowane terminy (harmonogramy) wynajmu sali w kolejnym roku kalendarzowym.
3. Wnioski podmiotów wskazanych w ust. 2 będą traktowane przez dyrektora Szkoły jako uprzywilejowane w zakresie proponowanych terminów udostępniania Sali.
4. Wnioski podmiotów niewymienionych w ust. 3 mogą być składane w każdym czasie i powinny zawierać imię i nazwisko osoby wynajmującej, aktualny adres zamieszkania bądź siedziby, a ponadto numer NIP, numer telefonu kontaktowego oraz szczegółowe wskazanie terminu wynajmu.
5. Wnioski podmiotów wskazanych w ust. 4 będą uwzględniane na bieżąco, przy założeniu, że proponowane terminy nie pozostają w nieusuwalnej kolizji z terminami ustalonymi dla podmiotów wskazanych w ust. 2 oraz pozostają za-

chowane wymogi wynikające z niniejszego regulaminu.

§ 3

1. Zorganizowane grupy osób wybierają spośród siebie kierownika, który reprezentuje grupę przed dyrektorem Szkoły i personalnie ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z prawem.
2. Podmioty wynajmujące bądź ich przedstawiciele podpisują z dyrektorem Szkoły, działającym w imieniu Gminy Stoszowice, umowę o której mowa w § 2 ust. 1.
3. Bieżący nadzór, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1, nad przestrzeganiem porządku w trakcie zajęć w obrębie sali sprawuje pełniący w tym czasie służbę dozorca Szkoły.

§ 4

1. O ile przepisy ustaw szczególnych bądź umowa stron nie stanowią inaczej, odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ponosi osoba bezpośrednio nadzorująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, kierownik grupy).
2. Do obowiązków osoby, o której mowa w ust. 1, należy kontrola przed zajęciami pomieszczeń i urządzeń Sali pod względem spełniania wymogów bezpieczeństwa, a ewentualne uwagi i zastrzeżenia w tym zakresie powinny być natychmiast zgłaszane dyżurującemu pracownikowi Szkoły.
3. Dyrektor Szkoły na bieżąco kontroluje stan techniczny pomieszczeń i urządzeń Sali, w tym dopuszcza do eksploatacji tylko te urządzenia i pomieszczenia, które spełniają wymagania określone w odrębnych przepisach.
4. Za uszkodzenia pomieszczeń Sali oraz znajdujących się w niej urządzeń, zaistniałe podczas zajęć, odpowiedzialność ponosi osoba bezpośrednio nadzorująca (nauczyciel, opiekun, kierownik grupy) lub podmiot, który podpisał umowę wskazaną w § 2 ust. 1.
5. Gmina Stoszowice nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z brakiem należytego zabezpieczenia rzeczy osobistych wniesionych przez osoby korzystające z Sali.

§ 5

1. W Sali nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów, zażywać narkotyków oraz innych środków odurzających.
2. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź narkotyków nie mogą przebywać w sali.

§ 6

1. Opłaty za wynajem Sali powinny uwzględniać rzeczywiste koszty jej eksploatacji.
2. Wzór umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Stoszowice.
3. W zakresie spraw nieunormowanych niniejszym regulaminem szczegółowe decyzje podejmuje,

w trybie określonym w odrębnych przepisach, dyrektor Szkoły.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JANUSZ CENDROWICZ

1987

POROZUMIENIE NR 2/2008

w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia
zamówień publicznych

zawarte dnia 10 kwietnia 2008r. we Wrocławiu pomiędzy:

Wojewodą Dolnośląskim – **Panem Rafałem Jurkowińcem**, zwanym dalej „Wojewodą”

a

Gminą Chocianów – reprezentowaną przez **Franciszka Skibickiego** – Burmistrza – zwaną dalej „Gminą”.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), oraz § 2 ust 3 porozumienia 16/138/2008 w sprawie realizacji wspólnego zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na powyższy cel zawartego w dniu 17 marca 2008 r. pomiędzy Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie a Wojewodą Dolnośląskim, Strony niniejszego porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1

1. Wojewoda Dolnośląski upoważnia Gminę do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy z wykonawcą w imieniu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie oraz Wojewody Dolnośląskiego w zakresie **wykonania prac ekshumacyjnych odkrytych na placu Wolności szczątków żołnierzy radzieckich, uporządkowanie terenu po dokonanej ekshumacji oraz pochowanie w nowo urządzonej mogile na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Cbocianowie.**
2. Wojewoda oświadcza, że Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie zobowiązała się przeznaczyć kwotę w wysokości: **9.000 zł** (słownie: **dziewięć tysięcy złotych**) na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1.
3. Umowa o zamówienia publiczne zawierać będzie postanowienia, na mocy których:

- 1) wykonawca wystawi fakturę na Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, NIP 526-105-30-50:
 - na kwotę wynikającą z zawartej umowy, nie wyższą niż wymieniona w § 1 ust. 2 niniejszego porozumienia.
 - z terminem płatności 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie
- 2) odbiór wykonanych prac nastąpi nie później niż 30 września 2008 r.
- 3) z odbioru wykonanych prac sporządzony będzie protokół.

§ 2

Gmina zobowiązuje się przekazać Wojewodzie pełną dokumentację z postępowań o zamówienia publiczne (wraz zawartymi umowami z wykonawcami), w terminie 7 dni po podpisaniu umowy z wykonawcą.

§ 3

Niezależnie od upoważnienia udzielonego w § 1, Wojewoda upoważnia Gminę do nadzoru nad wykonaniem umowy, o której mowa w § 1, oraz do dokonania odbioru prac i sporządzenia protokołu odbioru.

§ 4

Czynności określone w § 1 ust. 1 w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy z wykonawcą i czynności określone w § 3 Gmina wykona nieodpłatnie.

§ 5

1. Wykonawcy składają faktury, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 do Gminy.
2. Gmina, po sprawdzeniu wykonania zamówienia, przedkłada Wojewodzie sprawozdanie z wykonania prac, o których mowa w § 1 ust. 1, w terminie nie późniejszym niż 5 dni od daty otrzymania faktury od wykonawcy, nie później jednak niż do dnia 8 października 2008 r.
3. Do sprawozdania Gmina dołącza oryginały faktur wystawionych przez wykonawców na Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie (potwierdzone pod względem merytorycznym przez Gminę), protokoły odbioru prac, dokumentację fotograficzną (w formie elektronicznej) ilustrującą wykonanie zadania.

§ 6

Wojewoda zastrzega, że ani Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie ani Wojewoda

nie będą finansowali zobowiązań zaciągniętych niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w wysokości wyższej niż określone w § 1, ani też zobowiązań innych niż określone w niniejszym porozumieniu.

§ 7

W przypadku niedotrzymania terminów określonych w niniejszym porozumieniu Strona odpowiedzialna za powstanie roszczeń wykonawców w stosunku do Zamawiającego pokrywa wszelkie związane z tym szkody.

§ 8

Do spraw nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz inne przepisy dotyczące spraw objętych porozumieniem.

§ 9

Zmiana porozumienia wymaga dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 10

- 1, Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

GMINA

BURMISTRZ

FRANCISZEK SKIBICKI

WOJEWODA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC

1988

POROZUMIENIE DU-Z.081-596/08

**w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania
dróg wojewódzkich**

zawarte w dniu 29 kwietnia 2008 r. pomiędzy:

Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

1. Zbigniew Szczygieł – członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
 2. Grzegorz Roman – członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
- zwanym dalej „**Przekazującym**”

a

Gminą Miejską Dzierżoniów reprezentowaną przez:

1. Marka Pioruna – Burmistrza Dzierżoniowa
- zwaną dalej „**Przejmującym**”

Działając na podstawie, odpowiednio do Stron porozumienia, art. 8 i 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) art. 8 ust. 2a 3 i 4, art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), a także art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz uchwały nr XXV/343/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, uchwały nr XXVI/373/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/343/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i uchwały nr XXIII/154/08 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Dolnośląskim w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Strony postanawiają zawrzeć porozumienie o następującej treści:

§ 1

1. „Przekazujący” przekazuje, a „Przejmujący” przejmuje kompetencje i prawa na drogach wojewódzkich wynikające z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) dla:

a) dróg w zakresie wynikającym z poszczególnych punktów art. 20 ww. ustawy:

- „pkt 4 utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą”,
- „pkt 11 wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających”,
- „pkt 12 przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników”,
- „pkt 16 sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym”.

b) drogowych obiektów inżynierskich w zakresie:

- utrzymania przepustów o średnicy do Ø 60 cm;
- utrzymania nawierzchni na mostach i wiaduktach drogowych, estakadach

oraz kładkach pod nadzorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

2. Szczegółowy wykaz zadań letniego utrzymania zawarty jest w załączniku nr 1: „Wykaz rzeczowy zadań do wykonania na drogach wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Dzierżoniowa. Zakres tych prac definiuje treść art. 4 pkt 20 ustawy o drogach publicznych, oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.).
3. W ramach zimowego utrzymania dróg „Przejmujący” zobowiązuje się do utrzymania ich zgodnie z nadanym im standardem określonym w załączniku nr 3 oraz zasadami odśnieżania i usuwania śliskości zimowej określonymi w załączniku nr 4 do niniejszego porozumienia, z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych.
4. Utrzymaniem konstrukcji drogowych obiektów inżynierskich na całej sieci dróg wojewódzkich zajmuje się Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
5. W uzasadnionych przypadkach – na wniosek skierowany przez „Przejmującego” do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei może wyrazić

zgodę na realizację w ramach środków z dotacji celowej zadania o charakterze remontowym, pod warunkiem, że nie wpłynie to na jakość prowadzenia robót utrzymaniowych,

6. Dane o stanie technicznym dróg wojewódzkich posiadane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz plany inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich przyjęte na dany rok kalendarzowy będą udostępniane bez zbędnej zwłoki „Przejmującemu”.
7. Drogi wojewódzkie są ubezpieczane od odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.
8. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu udostępnia „Przejmującemu” aktualne ogólne warunki ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 7.
9. „Przejmujący” ma obowiązek współdziałania w zakresie postępowania dotyczącego ustalenia odpowiedzialności zarządcy drogi.
10. Wykaz dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Dzierżoniowa przejętych w zakresie letniego i zimowego utrzymania przez „Przejmującego” określony jest w załączniku nr 2 do niniejszego porozumienia.
11. Wykaz dróg wojewódzkich z przydzielonym im standardem ZUD położonych w granicach administracyjnych Dzierżoniowa zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszego porozumienia.
12. Przekazanie „Przejmującemu” dróg wojewódzkich nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Wzór protokołu przekazania dróg wojewódzkich na terenie Dzierżoniowa stanowi załącznik nr 6 do niniejszego porozumienia.

§ 2

1. Jednostką upoważnioną przez „Przekazującego” do wykonania niniejszego porozumienia jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu – DSDiK.
2. Administrowanie pasem drogowym dróg wojewódzkich nadal prowadzone będzie przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu – DSDiK.
3. Zadania przekazane „Przejmującemu” realizuje Burmistrz Dzierżoniowa.

§ 3

1. Na realizację zadań wynikających z porozumienia „Przejmujący” otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z iloczynu długości dróg objętych porozumieniem i wskaźnika „n”. Kwota dotacji przekazana na realizację porozumienia zostanie powiększona o koszty administracyjne, które wynoszą 5% przekazywanej kwoty, a związane są z rozliczeniem robót systemem gospodarczym i systemem zleconym przez administratora.
2. Wskaźnik „n”, o którym mowa w pkt. 1, w roku 2008 wynosi 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na 1 km drogi, w związku z tym dotacja przyznana na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań objętych porozumieniem w okresie od 1 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. obejmująca również 5% kosztów administracyjnych „Przejmującego” jest równa kwo-

cie 132 300 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące trzysta złotych).

3. Wartość wskaźnika „n” na każdy następny rok funkcjonowania porozumienia nie będzie niższa niż wartość wskaźnika w roku poprzednim i zwiększana będzie w każdym kolejnym roku o współczynnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny. Ustalenie kwoty „n” następować będzie droga wspólnego uzgodnienia, zawartego w pisemnym aneksie do niniejszego porozumienia. Sposób przekazania dotacji:

- 4.1. w 2008 roku pierwsza transza dotacji przekazana zostanie w terminie 40 dni od dnia obowiązywania porozumienia w wysokości 1/3 wartości określonej w § 3 ust. 2, natomiast pozostałe transze „Przekazujący” przekaże do 15 dnia każdego następnego kwartału z zastrzeżeniem punktu 4.4.

- 4.2. w kolejnych latach pierwsza transza dotacji przekazana zostanie w terminie do 15 stycznia kolejnego roku kalendarzowego w wysokości określonej w § 3 ust. 2 powiększonej o 1/3 tej kwoty z uwzględnieniem pozostałych zapisów § 3 ust. 3 (tj. roczna kwota dotacji) w wysokości 1/4 wyliczonej kwoty, natomiast kolejne transze dotacji „Przekazujący” przekaże do 15 dnia każdego następnego kwartału z zastrzeżeniem punktu 4.4.

- 4.3. Transze dotacji zostaną przekazane „Przejmującemu” na podstawie pisemnego wniosku o dotację złożonego do DSDiK z wyprzedzeniem co najmniej 10 dniowym przed planowanym terminem przekazania dotacji o których mowa w ust. 4.1. i 4.2. W przeciwnym razie transza dotacji przekazana zostanie „Przejmującemu” w terminie 15 dni od daty wpływu wniosku o przekazanie dotacji do DSDiK.

- 4.4. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przekazania kwoty uzupełniającej do przekazanej wcześniej transzy dotacji na wniosek „Przejmującego”. Taki wniosek wraz z uzasadnieniem należy złożyć do DSDiK.

- 4.5. Transze dotacji przekazywane będą przez „Przekazującego” na konto Gminy Miejskiej Dzierżoniów nr 15 1090 2301 0000 0001 0073 6722.

Rozliczenie dotacji:

- 5.1. Roboty wykonywane siłami własnymi rozliczane będą na podstawie kosztorysu powykonawczego. Podstawy opracowania kosztorysu wykonanych robót będą stanowić:
 - w zakresie ilości robót – obmiar robót,
 - w zakresie nakładów rzeczowych – Katalogi Nakładów Rzeczowych, a w przypadku robót nieujętych w katalogach – kalkulacje indywidualne oparte na rzeczywistych nakładach robocizny, materiałów i sprzętu,
 - w zakresie cen – publikacja Sekocenbud z bieżącego kwartału – robocizny: stawka za roboczogodzinę średnia (netto) w

robotach inżynieryjnych w regionie dolnośląskim; materiałów i pracy sprzętu – ceny średnie, a w przypadku materiałów nieujętych w Sekocenbudzie – ceny z faktur zakupu.

- w zakresie narzutów kosztów pośrednich i kosztów zakupu – publikacji Sekocenbud z bieżącego kwartału, wskaźniki w wysokości średniej dla robót inżynieryjnych,

- wskaźnik zysku – 0%.

5.2. Za roboty wykonane systemem zleconym zwrócone zostaną tylko faktycznie poniesione koszty powiększone o 5% koszty administracyjne.

5.3. „Przejmujący” ma obowiązek rozliczać sukcesywnie przekazywaną transzę dotacji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczy rozliczenie załączając kserokopię faktur wraz z protokołami odbioru robót poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz potwierdzone przez pracownika „Przekazującego”, a także kosztorysy powykonawcze sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5.1.

6. W przypadku działania „siły wyższej”, tj. zdarzenia nadzwyczajnego i niemożliwego do zapobieżenia „Przejmujący” będzie miał prawo do wystąpienia o dodatkowe środki finansowe uzgodnione przez strony.

7. W przypadku niewykorzystania w całości przyznanej dotacji „Przejmujący” zwróci niewykorzystaną kwotę na konto Województwa Dolnośląskiego BZ WBK S.A. I O/Wrocław nr 53 1090 2398 0000 0006 0801 5968 w terminie:

- do 15 stycznia kolejnego roku kalendarzowego za lata 2008–2010
- do 15 kwietnia 2011 za rok 2011.

8. Dopuszcza się możliwość zawierania porozumień na wykonywanie remontów bieżących w ramach zastępstwa inwestorskiego.

9. Do dotacji, o której mowa w porozumieniu, mają zastosowanie zapisy art. 145 i 146 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

1. Nieotrzymanie kwoty, o której mowa w § 3, zezwala „Przejmującemu”:

- a) naliczyć odsetki ustawowe;
- b) w przypadku zwłoki przekraczającej 30 dni, oprócz naliczenia odsetek od dotacji wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem natychmiastowym,

2. Odstąpienie od porozumienia wynikające z § 4 pkt 1b nie zwalnia z roszczeń finansowych.

§ 5

1. Prace stanowiące przedmiot niniejszego porozumienia, o których mowa w § 1, będą wykonywane siłami własnymi lub systemem zleconym zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów (oznakowanie prac należy zatwierdzić w organie zarządzającym ruchem na drogach wojewódzkich).

2. „Przejmujący” we własnym zakresie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) wyłoni wykonawcę na zadania będące przedmiotem umowy oraz zabezpieczy sprzęt i materiały celem należytego wykonania zadania.

3. Odbiór prac będzie dokonywany zgodnie z postanowieniami i warunkami zawartymi w umowach z wykonawcami, a Dolnośląska Służba Dróg i Kolei zastrzega sobie prawo udziału w odbiorach końcowych robót.

4. „Przekazujący” zastrzega sobie prawo, na każdym etapie prowadzenia przez „Przejmującego” zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg, do pełnej kontroli dokumentacji oraz sprzętu, a także sposobów i prawidłowości oczyszczania odcinków dróg określonych w § 1 niniejszego porozumienia.

§ 6

1. Przejmujący zobowiązuje się wobec „Przekazującego” do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich szkód oraz zaspokajania roszczeń związanych z realizacją zadań będących przedmiotem porozumienia, a w szczególności „Przejmujący” ponosić będzie pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody związane z realizacją porozumienia, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie w przypadku ich powstania z przyczyny leżącej po stronie „Przejmującego”.

2. W związku z ubezpieczeniem „Przekazującego” dróg wojewódzkich od odpowiedzialności cywilnej Strony wprowadzą odrębny dokument – operat szkodowy ustalający odpowiedzialność za powstałą szkodę, będący załącznikiem nr 5a i 5b do niniejszego porozumienia.

3. W przypadku zawarcia przez „Przejmującego” umowy z podwykonawcami odpowiedzialność za szkody i zaspokajanie roszczeń, o których mowa w ust. 1, leżą po stronie „Przejmującego”.

4. Każda ze stron porozumienia będzie niezwłocznie informowała drugą Stronę o każdym przypadku wystąpienia szkody będącej wynikiem nieprawidłowej realizacji porozumienia.

§ 7

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 kwietnia 2008 do 31 marca 2011 r.

§ 8

1. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za uprzednim 3-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem, z podaniem uzasadnienia.

2. Porozumienie może być wypowiedziane w całości lub w części przedmiotu porozumienia.

3. Wypowiedzenie porozumienia skutkować będzie karami umownymi:

- w wysokości 15% wartości umów, które „Przejmujący” zawarł z wykonawcami robót w celu realizacji prac objętych tym porozumieniem, jeżeli do wypowiedzenia porozumienia dojdzie z przyczyn leżących po stronie „Przejmującego”.

- w wysokości 15% wartości umów, które „Przejmujący” zawarł z wykonawcami robót w celu realizacji prac objętych tym porozumieniem, jeżeli do wypowiedzenia porozumienia dojdzie z przyczyn leżących po stronie „Przekazującego”.

4. W razie naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia „Przekazujący” lub „Przejmujący” może od niego odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie musi nastąpić na piśmie z podaniem uzasadnienia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez „Przekazującego”. „Przekazujący” zwróci „Przejmującemu” koszty związane z wynajęciem sprzętu niezbędnego do prowadzenia utrzymania dróg od dnia odstąpienia od porozumienia do terminu zawarcia umowy z wynajmującym sprzęt, o ile taki zapis został zamieszczony w tej umowie.

§ 9

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu zawartego za zgodą obu stron.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodek-

su Cywilnego, ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego porozumienia rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w sposób polubowny. W przypadku braku porozumienia stron właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Przekazującego.

§ 12

1. Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2008 r.
3. W zakresie Zimowego Utrzymania Dróg porozumienie obowiązuje od sezonu 2008/2009.

§ 13

Porozumienie zostało sporządzone w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego po dwa dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Strona Przekazująca

CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

ZBIGNIEW SZCZYGIEL

CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

GRZEGORZ ROMAN

Strona Przejmująca

BURMISTRZ
DZIERŻONIOWA

MAREK PIORUN

**Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia
29 kwietnia 2008 r. (poz. 1988)**

Wykaz rzeczowy zadań do wykonania na drogach wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Zakres prac – robót realizowanych „Przejmującego”

1. w zakresie bieżącego utrzymania dróg:

1.1. bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogowym oraz wykaszanie poboczy,

1.2. bieżące wykonanie napraw częściowych jezdni i chodników

- naprawa awaryjna - masą na zimno lub recyklera w okresie zimowym od stycznia do 31 marca
- naprawa prowizoryczna – masą na gorąco od 1 kwietnia do 30 czerwca
- naprawa ostateczna – wycinka z uzupełnieniem masą na gorąco wg typowania od 1 lipca do 30 września.

Terminy napraw nie są obligatoryjne.

1.3. bieżące utrzymanie rowów i poboczy

- miejscowa ścinka dla odprowadzenia wód
- miejscowe udrażnianie fragmentów rowów dla przepływu wody

1.4. bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (odwodnienia drogi)

- minimum raz w roku oczyszczanie wpustów ulicznych – częstsze, miejscowo w miarę potrzeb

2. w zakresie bieżącego utrzymania obiektów mostowych:

2.1. bieżące utrzymanie obiektów mostowych

- malowanie poręczy mostowych raz na 5 lat
- usuwanie powstałych uszkodzeń w trakcie eksploatacji
- w miarę potrzeb odmulanie przepustów

3. w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego:

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i barier ochronnych,
- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego,
- bieżące utrzymanie drogowej sygnalizacji świetlnej,
- interwencyjne oznakowanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykonywanie prac interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wdrażanie decyzji wprowadzających nową organizację ruchu.

**Załącznik nr 2 do Porozumienia z dnia
29 kwietnia 2008 r. (poz. 1988)**

**Wykaz dróg wojewódzkich położonych
w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów**

Nr drogi	Odcinek	Km	Długość
382	Dzierżoniów	27 + 200–31 + 700	4,500
383	Dzierżoniów	26 + 800–29 + 300	2,500
384	Dzierżoniów	18 + 000–22 + 200	4,200
	RAZEM		11,200

**Załącznik nr 3 do Porozumienia z dnia
29 kwietnia 2008 r. (poz. 1988)**

**Wykaz dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych
Gminy Miejskiej Dzierżoniów z przydzielonym im standardem Zimowego Utrzymania Dróg (ZUD)**

Nr drogi	Odcinek	Km	Standard ZUD
382	Dzierżoniów	27 + 200–31 + 700	2
383	Dzierżoniów	26 + 800–29 + 300	2
384	Dzierżoniów	18 + 000–22 + 200	2

Załącznik nr 4 do Porozumienia z dnia
29 kwietnia 2008 r. (poz. 1988)

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej
I	Jezdnia czarna - sucha, - mokra. Przejezdność całodobowa.	Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 2 godz. - błoto pośniegowe - 4 godz. - zajeżdżony - nigdy - zaspy - nigdy	- gołoledź - 2 godz. - szron - 2 godz. - sadź - 2 godz. - pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz.
II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości.	- luźny - 4 godz. - błoto pośniegowe - 6 godz. - zajeżdżony - występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	- gołoledź - 3 godz. - szron - 3 godz. - sadź - 3 godz. - pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz.
III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami, - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi - odcinkach o pochyleniu podłużnym > 4‰ - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	- luźny - 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zaspy, języki śniegowe lokalnie – 6 godz.	W miejscach wyznaczonych - gołoledź - 5 godz. - szron - 5 godz. - sadź - 5 godz. - pośniegowa - 6 godz. - lodowica - 5 godz.
IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz.
V	Jezdnia odśnieżona. w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- luźny - 16 godz. - zajeżdżony – występuje - nabój śnieżny – występuje - zaspy - występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa
VI	Jezdnia zaśniewiona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi	- luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu - 2 godz.

Załącznik nr 5a do Porozumienia z dnia
29 kwietnia 2008 r. (poz. 1988)

**ZGŁOSZENIE SZKODY RZECZOWEJ
z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej**

Grupa ubezpiecz. P01	Data wpłaty składki	Nr Polisy
1.Ubezpieczający		
2.Data. Godzina i miejsce wypadku:		
3.Kiedy ubezpieczający dowiedział się wypadku?		
4.Poszkodowany: a) imię i nazwisko, PESEL b) adres c) telefon d) uszkodzony pojazd : marka – nr rejestr.		
5. Imiona i nazwiska oraz adresy osób będących świadkami wypadku:		
6. Kiedy i w którym komisariacie Policji zgłoszono wypadek?		
7.Czy wdrożono postępowanie karne i przeciwko komu?		
8. Czy poszkodowany pracował u ubezpieczającego? i ewentualnie w jakim charakterze?		
9. Czy poszkodowany miał prawo przebywania w miejscu wypadku, czy mógł go uniknąć?		
10.W jakim stopniu ponosi winę poszkodowany?		

11. Co zostało uszkodzone i w jakim stopniu?	
12. Ile w przybliżeniu wyniesie koszt naprawy uszkodzonych rzeczy?	
13. Czy zgłoszono już roszczenia o odszkodowanie, jeżeli tak to, w jakiej wysokości?	
14. Dokładny opis wypadku (załączyć ewentualnie szkic)	
15. Informacja odnośnie stanu technicznego i oznakowania drogi, na której doszło do wypadku:	
16. Czy ubezpieczający podjął działania zmierzające do usunięcia przyczyny powstania szkody?	

Podanie powyższych danych jest niezbędne do likwidacji przez PZU S.A. zgłaszanej szkody.
Zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”.

Na powyższe pytania odpowiedziano zgodnie z prawdą i według najlepszej wiedzy.

.....
Miejscowość i data

.....
czytelny podpis osoby zgłaszającej szkodę

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zm.) informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą 00-133 Warszawa Al. Jana Pawła II 24 w celu i zakresie realizacji umowy ubezpieczenia. Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

.....
Miejscowość i data

.....
czytelny podpis osoby zgłaszającej szkodę

**Załącznik nr 5a do Porozumienia z dnia
29 kwietnia 2008 r. (poz. 1988)**

.....
imię i nazwisko

.....
miejscowość i data

.....
adres

W związku z uszkodzeniem pojazdu marki nr rej.
i wniesieniem roszczeń o naprawę ww. pojazdu do DSDiK, zobowiązuję się do udostępnienia
uszkodzonych elementów pojazdu do oględzin przedstawicielowi Zakładu Ubezpieczeń w
ramach likwidacji szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej DSDiK.

.....
podpis

.....
pieczęć firmowa i podpis przedst. DSDiK

Załącznik nr 5b do Porozumienia z dnia
29 kwietnia 2008 r. (poz. 1988)

**ZGŁOSZENIE SZKODY OSOBOWEJ
z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej**

Grupa ubezpiecz. P01	Data wpłaty składki	Nr polisy
1. Ubezpieczający		
2. Data. Godzina i miejsce wypadku:		
3. Kiedy ubezpieczający dowiedział się wypadku		
4. Poszkodowany: e) imię i nazwisko. PESEL f) adres g) zawód wykonywany, miejsce pracy h) wiek		
5. Imiona i nazwiska oraz adresy osób będących świadkami wypadku:		
6. Kiedy i w którym komisariacie Policji zgłoszono wypadek?		
7. Czy wdrożono postępowanie karne i przeciwko komu?		
8. Czy poszkodowany pracował u ubezpieczającego? i ewentualnie w jakim charakterze?		
9. Czy poszkodowany jest objęty ubezpieczeniem społecznym?		
10. Czy poszkodowany miał prawo przebywania w miejscu wypadku, czy mógł go uniknąć ?		
11. W jakim stopniu ponosi winę poszkodowany?		
Szkody Osobowe 12. Określić istotę szkody, np. czy wypadek spowodował śmierć; jeżeli nie, jak długo może trwać leczenie, czy istnieje możliwość trwałego kalectwa i w jakim stopniu?		

13. Ile wynosiły zarobki brutto poszkodowanego miesięcznie przed wypadkiem w okresie 12 miesięcy?	
14. Czy poszkodowany podjął pracę po wypadku, a jeżeli tak – to ile wynosi obecnie jego zarobek miesięczny brutto ?	
15. Czy żona poszkodowanego pracowała przed wypadkiem i ile wynosił jej zarobek miesięczny, a jeżeli nie, to czy podjęła pracę zarobkową po śmierci poszkodowanego i ile ewentualnie wynosi jej zarobek brutto?	
16. Czy poszkodowany posiada polisę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU S.A. i/lub w PZU Życie S.A. (proszę podać nazwę ubezpieczenia oraz nr polisy i nazwę jednostki PZU S.A. i/lub PZU Życie S.A., w której zostało zawarte ubezpieczenie). Jeżeli wypadek został zgłoszony – proszę podać nazwę jednostki PZU S.A. lub PZU Życie S.A.	
Szkody rzeczowe (przy szkodzie osobowej) 17. Co zostało uszkodzone i w jakim stopniu?	
18. Ile w przybliżeniu wyniesie koszt naprawy rzeczy	
19. Kiedy, gdzie i za jaką cenę zostały nabyte uszkodzone w wypadku przedmioty?	
20. Czy zgłoszono już roszczenia o odszkodowanie i w jakiej wysokości?	
21. Dokładny opis wypadku (załączyć ewentualnie szkic)	

Podanie powyższych danych jest niezbędne do likwidacji przez PZU S.A. zgłaszanej szkody.
Zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”.

Na powyższe pytania odpowiedziano zgodnie z prawdą i według najlepszej wiedzy.

.....
Miejscowość i data
zgłaszającej szkodę
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zm.) informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą 00-133 Warszawa Al. Jana Pawła II 24 w celu i zakresie realizacji umowy ubezpieczenia. Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PZU S.A. moich danych dotyczących stanu zdrowia w celu realizacji umowy ubezpieczenia.
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez PZU S.A. orzeczeń lekarskich i dokumentacji medycznej w celu prowadzenia postępowania likwidacyjnego

.....
Miejscowość i data
czytelny podpis osoby zgłaszającej szkodę

Załącznik nr 6 do Porozumienia z dnia
29 kwietnia 2008 r. (poz. 1988)

Protokół **przekazania dróg wojewódzkich na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów**

spisany w dniu pomiędzy:

Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, zwaną dalej przekazującym,
reprezentowanym przez:

1.
2.
3.
4.

a zwanym dalej **przejmującym**, reprezentowanym przez:

1.
2.
3.

Działając na podstawie podpisanego Porozumienia z dnia.....w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, „Przekazujący” przekazuje a „Przejmujący” przejmuje drogi wojewódzkie w bieżące utrzymanie z dniem 01 kwietnia 2008 r. na warunkach określonych w Porozumieniu.

Przekazujący przekazuje przejmującemu następujące dokumenty:

- a) ewidencja dróg
- b) ewidencja oznakowania poziomego i pionowego
- c) wykaz mostów i przepustów
- d) ewidencja przepustów do $\varnothing$ 600
- e) zezwolenia na korzystanie z przystanków
- f) niezrealizowane decyzje na wycięcie drzew
- g) zatwierdzenia organizacji ruchu
- h) sprawy bieżące do zrealizowania w zakresie bieżącego utrzymania dróg
- i) wykaz decyzji na ustawienie reklam i obiektów w pasie drogowym
- j) plan zimowego utrzymania dróg (wykaz miejsc zawiewanych, wykaz miejsc do posypywania, wykaz odcinków oznaczonych znakami A-32).

Przekazujący

Przejmujący

1.....

1.....

2.....

2.

3.

3.

4.....

1989

POROZUMIENIE DKOW-1/GP-512-8/08 – Nr 1

z dnia 8 maja 2008 r.

Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), strony

Minister Edukacji Narodowej, mający siedzibę: 00-918 Warszawa, al. Szucha 25, zwany dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowany przez:
Grażynę Czetwertyńską – Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania
oraz

Miasto Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, posiadające NIP nr 897-13-83-551 zwane dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowane przez:
Michała Janickiego – Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych
Lillę Jaroń – Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia

zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1

1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy wykonanie w 2008 r. zadań edukacyjnych rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.
2. W ramach niniejszego porozumienia Zleceniobiorca zobowiązuje się do zakupu, w terminie do 26 września 2008 r., podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych dla uczniów romskich szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i specjalnych, według zapotrzebowania określonego przez szkoły.
3. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację zadań z ramienia Zleceniobiorcy jest Lilla Jaroń – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

§ 2

1. Zleceniodawca na cel wskazany w § 1 ust. 2 przekazuje Zleceniobiorcy dotację w kwocie 38000,-zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych).
2. Dotacja zostanie przekazana w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszego porozumienia na rachunek bankowy Zleceniobiorcy (należy podać numer rachunku bankowego, nazwę banku i nazwę posiadacza rachunku bankowego): Gmina Wrocław Bank Zachodni WBK SA I Oddział Wrocław 85 1090 2398 0000 0006 0800 3267.
3. Dotacja zostanie udzielona z części 30 dz. 801 rozdz. 80195 nr zadania 2007-2-4-143 budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

§ 3

1. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie do **31 października 2008 r.**
2. Podstawą do rozliczenia będzie przyjęcie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych z realizacji zadań określonych w § 1 ust. 1 i 2.

§ 4

1. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, NBP O/O Warszawa, nr rachunku 69 10101010 0031 0213 9130 1000 wraz z odsetkami ustawowymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie do 30 dni od daty ustalenia, że dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości, jednak nie później niż do dnia 28 lutego następnego roku.
2. Dotacja niewykorzystana w danym roku podlega zwrotowi w części, w jakiej nie została wykorzystana, w terminie do dnia 15 lutego następnego roku.
3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie określonym w ust. 2 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.
4. W przypadku pobrania dotacji w nadmiernej wysokości zwrotowi do budżetu podlega ta część dotacji, która została nadmiernie pobrana.

§ 5

Zleceniobiorca zobowiązuje się poddać kontroli ze strony Zleceniodawcy, obejmującej wykonywanie zadań powierzonych na mocy niniejszego Porozumienia. W ramach tej kontroli Zleceniobiorca na każde żądanie Zleceniodawcy:

- 1) udostępni wszelką dokumentację dotyczącą realizacji zadań, w szczególności finansową,
- 2) udzieli pisemnych informacji co do stanu realizacji zadań.

§ 6

1. Zmiana warunków porozumienia bez zgody Zleceniodawcy jest niedopuszczalna.

2. Wszelkie zmiany treści porozumienia dla swej
ważności wymagają formy pisemnej.

§ 7

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

Zleceniodawca

Zleceńbiorca

DYREKTOR
DEPARTAMENTU KSZTAŁCENIA
OGÓLNEGO I WYCHOWANIA

GRAŻYNA CZETWERTYŃSKA

ZASTĘPCA DYREKTORA

EWA PRZEGOŃ

DYREKTOR DEPARTAMENTU

MICHAŁ JANICKI

DYREKTOR WYDZIAŁU

LILLA JAROŃ

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail w.startek@duw.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1