



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 października 2008 r. Nr 288

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

- 3121** – Rady Powiatu w Jaworze nr XXIX/165/08 z dnia 25 września 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia na rok 2008 regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jaworski 23009
- 3122** – Rady Powiatu w Jaworze nr XXIX/166/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego 23010
- 3123** – Rady Powiatu w Oławie nr XXV/136/2008 z dnia 8 października 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/83/2007 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Oławskiego za rok 2008 23011

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 3124** – Rady Miejskiej Bielawy nr XXXI/228/08 z dnia 15 października 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/200/08 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa 23011
- 3125** – Rady Miejskiej w Głuszycy nr XX/112/2008 z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 23012
- 3126** – Rady Miejskiej w Górze nr XXVI/170/08 z dnia 18 września 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Góra 23013
- 3127** – Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XX/113/08 z dnia 30 września 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/142/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w Miejskiej Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum Miejskim, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój 23014

3128	– Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XXIV/166/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok	23015
3129	– Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XXIV/167/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na 2009 rok	23016
3130	– Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XXIV/168/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok	23018
3131	– Rady Miejskiej w Sycowie nr XXVIII/136/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rurociągu paliwowego w gminie Syców	23021
3132	– Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXIII/293/08 z dnia 10 października 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych	23032
3133	– Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXIII/294/08 z dnia 10 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy	23034
3134	– Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXIII/295/08 z dnia 10 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy miasta Świdnicy	23035
3135	– Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIV/881/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru Jagodno I we Wrocławiu	23037
3136	– Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIV/887/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Trasy Targowej i ulicy Granicznej we Wrocławiu	23048
3137	– Rady Miejskiej w Zawidowie nr XXVIII/132/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/170/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie	23059
3138	– Rady Miejskiej w Zawidowie nr XXVIII/135/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Zawidów	23059
3139	– Rady Miasta Zgorzelec nr 197/08 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Zgorzelcu	23060

UCHWAŁY RAD GMIN

3140	– Rady Gminy Dzierżoniów nr XXVII/249/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/42/07 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso	23061
3141	– Rady Gminy Kobierzyce nr XXV/295/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w środkowo-zachodniej części obrębu Bielany Wrocławskie	23061

- 3142** – Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XXXIV/166/08 z dnia 9 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 23069
- 3143** – Rady Gminy Marcinowice nr XXI/115/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/107/08 Rady Gminy Marcinowice z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia zasad wynagradzania za inkaso 23070
- 3144** – Rady Gminy Oleśnica nr XXIV/101/08 z dnia 17 września 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/156/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Oleśnica 23071
- 3145** – Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XX/121/08 z dnia 9 października 2008 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Wisznia Mała 23072

INNE AKTY PRAWNE

POROZUMIENIE

- 3146** – zawarte w dniu 4 września 2008 r. pomiędzy Gminą Nowa Ruda a Gminą Miejską Nowa Ruda w sprawie wykonywania przez Gminę Miejską Nowa Ruda zadania publicznego dotyczącego wspólnych przewozów uczniów z Nowej Rudy, Świerk, Ludwikowic Kłodzkich i Dzikowca do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie 23074

3121

UCHWAŁA RADY POWIATU W JAWORZE NR XXIX/165/08

z dnia 25 września 2008 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia na rok 2008 regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jaworski

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) Rada Powiatu w Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1

W § 5 ust. 3 uchwały nr XXVI/149/08 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia na rok 2008 regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jaworski dopisuje się punkt 5 następującej treści:

„5) dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia, o których mowa w § 8 pkt 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy – 85 zł”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze.

§ 3

Uchwała została uzgodniona ze związkami zawodowymi;

1. Zarządem Województwa Dolnośląskiego Forum Związków Zawodowych w dniu 24 września 2008 r.
2. Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarządem Oddziału w Jaworze w dniu 18 września 2008 r.
3. Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworze w dniu 18 września 2008 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2008 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

MARIUSZ BARAŃSKI

3122

**UCHWAŁA RADY POWIATU W JAWORZE
NR XXIX/166/08**

z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLVII/241/06 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Jaworskiego, w § 67 ust. 2 wykreśla się pkt 6, 9 oraz 12.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

MARIUSZ BARAŃSKI

3123

UCHWAŁA RADY POWIATU W OŁAWIE NR XXV/136/2008

z dnia 8 października 2008 r.

zmieniająca uchwałę nr XIV/83/2007 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Oławskiego na rok 2008

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Oławskiego Rada Powiatu w Oławie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIV/83/2007 Rady Powiatu w Oławie z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Oławskiego na rok 2008 do § 32 ust. 1 dodaje się pkt 7, o następującym brzmieniu:

„7) wychowawcy klasy w szkole dla dorosłych – wysokości 50 zł miesięcznie”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oławie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2008 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

JÓZEF HOŁYŃSKI

3124

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY NR XXXI/228/08

z dnia 15 października 2008 r.

zmieniająca uchwałę nr XXVII/200/08 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do uchwały nr XXVII/200/08 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 214, poz. 2387) skreśla się pkt II.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

LESZEK STRÓŻYK

3125

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
NR XX/112/2008**

z dnia 15 września 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:

§ 1

W § 1 uchwały nr XXIX/163/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Nauczycielom zajmujących stanowiska kierownicze przyznaje się zwolnienie od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Głuszycy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JAN CHMURA

3126

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE NR XXVI/170/08

z dnia 18 września 2008 r.

w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Góra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917) Rada Miejska w Górze uchwala, co następuje:

§ 1

Usługi świadczone przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Góra w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.) są realizowane bezpłatnie w wymiarze nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

§ 2

Ustala się miesięczną opłatę za udział dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych ponad podstawę programową, uzależnioną od liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę i ilości spożywanych posiłków. Opłata jest wyrażona w % i zależna od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na zasadach i w trybie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2470 i z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), ogłoszonego w rozporządzeniu Rady Ministrów na dany rok, w zaokrągleniu do pełnych złotych:

- a) przy korzystaniu z trzech posiłków dziennie i pobycie 4 godziny dziennie ponad podstawę programową – 8,5%,
- b) przy korzystaniu z trzech posiłków dziennie i pobycie 3 godziny dziennie ponad podstawę programową – 7,5%,
- c) przy korzystaniu z trzech posiłków dziennie i pobycie 2 godziny dziennie ponad podstawę programową – 6,5%,
- d) przy korzystaniu z dwóch posiłków dziennie i pobycie 2 godziny dziennie ponad podstawę programową – 5,5%,

- e) przy korzystaniu z dwóch posiłków dziennie i pobycie 1 godzinę dziennie ponad podstawę programową – 4,5%,
 - f) przy korzystaniu z jednego posiłku dziennie i pobycie 1 godzinę dziennie ponad podstawę programową – 3,5%,
- w oddziale przedszkolnym w Czerninie:
- g) przy korzystaniu z dwóch posiłków i pobycie 0,5 godziny ponad podstawę programową – 4%,
 - h) przy korzystaniu z jednego posiłku i pobycie 0,5 godziny ponad podstawę programową – 3%.

§ 3

Do opłat, o których mowa w § 2, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników, składek naliczonych od tych wynagrodzeń, kosztów utrzymania stołówki oraz stawki żywieniowej, którą ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 4

Wysokość opłaty, o której mowa w § 2, ustala się dla danego dziecka proporcjonalnie do ilości godzin nieobecności dziecka w stosunku do maksymalnej ilości godzin, za którą jest pobierana opłata miesięczna. Różnica pomiędzy maksymalną opłatą ustaloną w danym miesiącu a liczbą obecności dziecka powoduje zmniejszenie opłaty w kolejnym miesiącu. Każda rozpoczęta godzina pobytu dziecka liczona jest jako obecność.

§ 5

Opłata, o której mowa w § 2, ulega obniżeniu dla rodziców/ prawnych opiekunów pobierających zasiłek rodzinny o 50% na każde dziecko korzystające ze świadczeń wymienionych w punktach: a), b), o 30% na każde dziecko korzystające ze świadczeń

wymienionych w punkcie c), d) i o 20% na każde dziecko korzystające ze świadczeń wymienionych w pozostałych punktach.

§ 6

Zasady pobierania opłat oraz szczegółowy zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami.

§ 7

Traci moc uchwała nr IV/13/06 Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Góra.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ADAM MAZUR

3127

UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ NR XX/113/08

z dnia 30 września 2008 r.

zmieniającą uchwałę nr XXVIII/142/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w Miejskiej Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum Miejskim, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 3, 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVIII/142/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w Miejskiej Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum Miejskim, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 marca 2005 r. Nr 49, poz. 1095) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1

Nauczycielom, zatrudnionym w Miejskiej Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum Miejskim, którym powierzono stanowiska kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zwanej dalej Kartą Nauczyciela, do liczby godzin zajęć stanowiącej różnicę między obowiązującym nauczyciela wymiarem zajęć a rozmiarem zniżki, zgodnie z zapisem określonym w poniższej tabeli:

Lp.	Stanowisko i rodzaj placówki	Nauczycielskie pensum podstawowe	Zniżka	Pensum do realizacji
1.	Dyrektor szkoły:			
	do 16 oddziałów	18	17	1
	17 i więcej oddziałów	18	18	0

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

ROMUALD WYSOCKI

3128

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŁĄDKU-ZDROJU
NR XXIV/166/08**

z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) art. 18a, art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) zarządza się, co następuje:

§ 1

Uchwałą niniejszą Rada Miejska Łądek-Zdrój:

- 1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;
- 2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;
- 3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;
- 4) zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2

Wprowadza się na terenie Gminy Łądek-Zdrój opłatę od posiadania psów.

§ 3

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 55,00 zł od jednego psa oraz 35 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 4

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5

Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Gminy w Łądku-Zdroju.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

LESZEK PAZDYK

¹ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

- 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
- 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za Użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3129

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŁĄDKU-ZDROJU
NR XXIV/167/08**

z dnia 25 września 2008 r.

**w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) uchwała się, co następuje:

§ 1

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

Stawka na
2009 r.

1	Od budynków lub ich części:	
A	mieszkalnych od 1 m ² powierzchni użytkowej,	0,60 zł
B	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m ² powierzchni	17,30 zł
C	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m ² powierzchni użytkowej	9,24 zł
D	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m ² powierzchni użytkowej	4,01 zł

2		Od budynków pozostałych:	
	A	budynków letniskowych od 1 m ² powierzchni użytkowej	6,64 zł
	B	garaży, z wyjątkiem powierzchni związanych z działalnością gospodarczą od 1 m ² powierzchni użytkowej	6,45 zł
	C	budynków gospodarczych od 1 m ² powierzchni użytkowej	4,89 zł
	D	budynków pozostałych od 1 m ² powierzchni użytkowej	6,64 zł
	E	budynków nowo wybudowanych niespełniających warunków prawa budowlanego o budynku mieszkalnym od 1 m ² powierzchni użytkowej	2,50 zł
	F	zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m ² powierzchni użytkowej	6,64 zł
3		od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7	2%
4		Od gruntów:	
	A	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m ² powierzchni użytkowej	0,72 zł
	B	pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych przez organizacje pożytku publicznego od 1 m ² powierzchni użytkowej	0,37 zł
	C	zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m ² powierzchni użytkowej	3,90 zł
	D	pozostałych od 1 m powierzchni	0,26 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju.

§ 3

Traci moc uchwała nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Łądko-Zdroju z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

LESZEK PAZDYK

¹ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za Użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3130

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŁĄDKU-ZDROJU
NR XXIV/168/08**

z dnia 25 września 2008 r.

**w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) zarządza się, co następuje:

§ 1

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta i gminy:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz posiadania certyfikatu EURO 0, 1, 2, 3, wynoszą:

Dopuszczalna masa całkowita (w kilogramach)		Stawka podatku (w złotych)	
Powyżej	Do	Pojazdy bez certyfikatu EURO 0, 1, 2, 3	Pojazdy z certyfikatem EURO 0, 1, 2, 3
3 500	4 500	669	573
4 500	5 500	704	584
5 500	7 500	907	777
7 500	9 000	997	825
9 000	10 500	1097	939
10 500	11 999	1206	1033

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
12	13	1157	1217
13	14	1217	1281
14	15	1281	1349
15		1349	1419
Trzy osie			
12	17	1691	1708
17	19	1708	1726
19	21	1726	1742
21	23	1742	1760
23		1760	1779
Cztery osie i więcej			
12	25	1820	1839
25	27	1839	1857
27	29	1857	1877
29	31	1877	2691
31		2691	2691

- 3a. od ciągnika siodłowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, nacisku na siodło oraz posiadania przez pojazd certyfikatu EURO 0, 1, 2, 3, wynoszą:

Dopuszczalna masa całkowita (w kilogramach)		Stawka podatku (w złotych)	
Od	Do	Pojazd bez certyfikatu EURO 0, 1, 2, 3	Pojazd z certyfikatem EURO 0, 1, 2, 3
nacisk na siodło do 130 kN włącznie			
3 500	9 000	1408	1207
9 001	11 999	1482	1270
nacisk na siodło powyżej 130 kN			
3 500	9 000	1559	1337
9 001	11 999	1641	1408

- 3b. od ciągnika balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz posiadanej przez pojazd certyfikatu EURO 0, 1, 2, 3, wynoszą:

Dopuszczalna masa całkowita (w kilogramach)		Stawka podatku (w złotych)	
Od	Do	Pojazd bez certyfikatu EURO 0, 1, 2, 3	Pojazd z certyfikatem EURO 0, 1, 2, 3
3 500	9 000	1559	1338
9 001	11 999	1641	1408

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
12	18	1975	1994
18	25	1994	2015
25	31	2015	2035
31		2035	2080
Trzy osie			
12	40	2055	2077
40		2555	2691

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, roku produkcji wynoszą:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kilogramach)		Stawka podatku (w złotych)
Od	Do	
7 000	9 000	388
9 001	11 999	522

6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś			
12	18	917	926
18	25	926	936
25		936	945
Dwie osie			
12	28	945	954
28	33	954	964
33	38	964	1465
38		1304	1929
Trzy osie			
12	38	768	1069
38		1439	1453

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia, roku produkcji oraz posiadania przez pojazd certyfikatu EURO 0, 1, 2, 3, wynoszą:

Liczba miejsce od siedzenia łącznie z kierowcą	Stawka podatku (w złotych)	
	Pojazd bez certyfikatu EURO 0, 1, 2, 3	Pojazd z certyfikatem EURO 0, 1, 2, 3
do 15 włącznie	560	483
powyżej 15 do 29 włącznie	1004	867
od 30	2076	1780

§ 2

Podatek należy uiścić w dwóch ratach: I rata płatna do 15 lutego, II rata do 15 września danego roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju.

§ 4

Traci moc dotychczas obowiązująca uchwała nr XII/83/07 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

LESZEK PAZDYK

3131

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE NR XXVIII/136/08

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rurociągu paliwowego w gminie Syców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803), a także w związku z uchwałą nr III/06/2006 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 21 grudnia 2006 r., po stwierdzeniu zgodności projektu planu z ustaleniami Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje:

D z i a ł I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. **Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego** dla rurociągu paliwowego i towarzyszących mu sieci i urządzeń, zwany dalej **planem**, obejmuje obszar położony w trzech obrębach gminy Syców: Biskupice, Zawada i Szczodrów.
2. **Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego planem przedstawiają rysunki planu** w skali 1:2000, stanowiące załączniki nr 1–5 do niniejszej uchwały i będące jej integralną częścią.
3. Załącznikami niniejszej uchwały są:
 - 1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2 – załącznik nr 1–5;
 - 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 6;
 - 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 7.
4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
 - 1) **budynkach** – termin ten należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach o statystyce publicznej, w tym obejmujący także wiaty;
 - 2) **instalacji rurociągu paliwowego** – należy przez to rozumieć podziemny rurociąg paliwowy wysokiego ciśnienia 6,3 MPa i średnicy DN 250 wraz z kablem łączności światłowodowej i infrastrukturą towarzyszącą, stanowiący odcinek rurociągu dalekosiężnego, umożliwiającego transport paliw z istniejącej bazy magazynowej w Ostrowie Wielkopolskim do istniejącej bazy magazynowej we Wrocławiu;
- 3) **kategorii terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie i sposoby zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem literowym i określonych w rozdziale II,
- 4) **teren**, zwanym zamiennie **jednostką terenową** – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu wyznaczony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, o danej kategorii przeznaczenia i określonych zasadach zagospodarowania, oznaczony odpowiednim symbolem literowym lub cyfrowo-literowym, z zastrzeżeniem, że termin „teren” został zastosowany także w nieco innym znaczeniu:
 - a) w wyrażeniu „rzeźba terenu”, które należy rozumieć jako ukształtowanie powierzchni ziemi,
 - b) w wyrażeniach „zagospodarowania terenu”, „użytkowania terenu” lub „urządzenia terenu” zaczerpniętych z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 - c) w wyrażeniu „powierzchnia terenu biologicznie czynna”, który należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w przepisach prawa budowlanego;
- 5) **zabudowie** – należy przez to rozumieć budynek lub budynki, z zastrzeżeniem, że ten termin, zastosowany w wyrażeniach frazeologicznych, które zostały zdefiniowane w ustawach lub wydanych na ich podstawie rozporządzeniach, zachowuje znaczenie nadane mu przez te definicje.

§ 2

1. Na rysunku planu występują następujące oznaczenia, umożliwiające lokalizację obowiązujących ustaleń planu:

- 1) **granica obszaru objętego planem**; szczegółowy przebieg tej granicy określają linie rozgraniczające, o których dalej mowa w pkt 3, przebiegające wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii oznaczającej granicę obszaru planu; granica ta określa obszar, na którym obowiązują ustalenia niniejszej uchwały;
 - 2) **granica obrębu na odcinkach pokrywających się z liniami rozgraniczającymi tereny**;
 - 3) **strefa konserwatorskiej ochrony zabytków archeologicznych**;
 - 4) **linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania**;
 - 5) **linia elektroenergetyczna średniego napięcia**;
 - 6) **tereny kategorii o tym samym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania** oznaczone symbolami literowymi.
2. Za szczegółowy przebieg granic i zasięgów oznaczonych linią należy przyjmować:
- 1) granice działek geodezyjnych na odcinkach, na których te granice i linie pokrywają się (i są równocześnie równoległe do linii oznaczonych na rysunku planu miejscowego);
 - 2) osie linii oznaczone na rysunku planu w innych przypadkach niż wymienione w pkt 1.
3. W przypadku granic oznaczonych linią i dodatkowymi graficznymi oznaczeniami, takimi jak trójkąty lub inne figury geometryczne, przebieg granicy określa wymieniona linia; zasadę określoną w ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Symbole terenów składają się z trzech następujących członów:
- 1) pierwszy człon tworzy litera, która określa lokalizację danej jednostki terenowej w obrębie geodezyjnym na obszarze planu, przy czym:
 - a) literą B – oznaczono tereny znajdujące się w obrębie Biskupice,
 - b) literą S – oznaczono tereny znajdujące się w obrębie Szczodrów,
 - c) literą Z – oznaczono tereny znajdujące się w obrębie Zawada;
 - 2) drugi człon tworzy liczba będąca numerem porządkowym w ramach obrębu geodezyjnego;
 - 3) trzeci człon tworzą litery określające kategorię terenów o danym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania.
5. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, elementy rysunku planu miejscowego mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami niniejszej uchwały.

§ 3

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody wymienione w następnych ustępach.
 2. Na obszarach, na których rzeźba terenu i przebieg płynących wód powierzchniowych wskazują na występowanie zagrożenia lokalnymi podtopieniami lub gwałtownymi spływami powierzchniowymi wód, w przyjmowanych rozwiązaniach nakazuje się uwzględniać możliwość wystąpienia takich zagrożeń.
3. Nakazuje się zapewnić dostęp do płynących wód powierzchniowych dla służb odpowiedzialnych za ich eksploatację.
 4. Dopuszcza się zmianę przebiegu płynących wód powierzchniowych, a także ich przykrycie lub zarurowanie, pod warunkiem, że nie spowoduje to niepożądanych zmian w stosunkach gruntowo-wodnych, a także nie będzie kolidowało z istniejącym zainwestowaniem i planowaną instalacją rurociągu paliwowego; odnosi się to także do terenów kategorii oznaczonych symbolem „WS”, poprzez dopuszczenie przekraczania przez powierzchnie wód otwartych ich linii rozgraniczających.
 5. Ewentualne uszkodzenia urządzeń melioracyjnych dokonane w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub innych robót ziemnych muszą być usunięte przed ich zakończeniem.
 6. Uciążliwość dla środowiska istniejących i planowanych obiektów różnych funkcji nie może powodować obniżenia standardów, wymaganych przepisami odrębnymi, dla sąsiadujących terenów, w szczególności mieszkalnych.
 7. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 6, nie dotyczy obiektów, dla których – na mocy przepisów o ochronie środowiska – można wyznaczyć „obszary ograniczonego użytkowania”.
 8. Obszary, które w wyniku budowy instalacji rurociągu paliwowego zostałyby zdegradowane, należy poddać rekultywacji.

§ 4

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego wymienione w następnych ustępach.
2. Obejmuje się strefą konserwatorskiej ochrony zabytków archeologicznych cały obszar planu.
3. W obszarze strefy, o której mowa w ust. 2, obowiązuje wymóg uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich zamierzeń inwestycyjnych w zakresie prac ziemnych co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem tego organu. Nadzór archeologiczny i ratownicze badania archeologiczne prowadzone są przez uprawnionego archeologa.
4. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 3, należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę, a dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.
5. W obszarze planu znajdują się udokumentowane stanowiska archeologiczne:
 - 1) w obrębie Zawada: nr 4/16 AZPP 76-34; ślad osadniczy – późny neolit – epoka brązu; osada – XIV–XV w.; osada – późne średniowiecze;
 - 2) w obrębie Szczodrów:
 - a) nr 2/7 AZP 76-33; osada – późne średniowiecze, nowożytność;
 - b) nr 4/9 AZP 76-33; osada – późne średniowiecze.

6. W zasięgu chronionych stanowisk archeologicznych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w szczególności stanowisk udokumentowanych, o których mowa w ust. 5, wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (a dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych) należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, które polegają na przeprowadzeniu wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową, przez uprawnionego archeologa.
7. W przyjmowanych rozwiązaniach w zakresie zagospodarowania terenu, zarówno w trakcie prowadzenia robót budowlanych dotyczących przeprowadzenia instalacji rurociągu jak i po jego wybudowaniu należy uwzględniać możliwość odkrycia nowych zabytków archeologicznych.
8. W obszarze planu obowiązuje wymóg powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, celem zorganizowania nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego.
9. Na obszarze planu nie występują obiekty, które można by uznać za dobra kultury współczesnej.

§ 5

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości wymienione w następnych ustępach.
2. Dopuszcza się wydzielanie nowych działek:
 - 1) dla obiektów komunikacji, gospodarki wodnej oraz infrastruktury technicznej, w tym dla instalacji rurociągu paliwowego;
 - 2) na terenach kategorii oznaczonych symbolami: „N-MNp” i „N-MN/UT” o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m², z uwzględnieniem w ich powierzchni także obszarów położonych poza granicami planu;
 - 3) na terenach kategorii oznaczonej symbolem „N-RU,P” o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m², z uwzględnieniem w ich powierzchni także obszarów położonych poza granicami planu.
3. Nie ustala się zasad podziału nieruchomości na terenach kategorii oznaczonej symbolem „N-R”.
4. Dopuszcza się dokonywanie scaleń gruntów pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z innymi ustaleniami planu.

§ 6

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej wymienione w następnych ustępach.

2. Dopuszcza się dalsze wykorzystywanie i modernizację istniejących sieci infrastruktury technicznej, które nie kolidują z planowaną instalacją rurociągu paliwowego, a także ich rozbiórkę.
3. Należy uwzględnić ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu wynikające z sąsiedztwa sieci infrastruktury technicznej, w tym oznaczonej na rysunku planu linii elektroenergetycznej.

§ 7

1. Na obszarze planu obowiązują regulacje – wynikające z odrębnych przepisów – dotyczące sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, które zostały wymienione w następnych ustępach.
2. Na obszarze planu obowiązują zasady określone odpowiednimi regulacjami w Prawie wodnym oraz przepisach wydanych na jego podstawie, w szczególności ze względu na położenie w zasięgu „Zbiornika Oleśnica” Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 322.
3. Na terenach kategorii oznaczonej symbolem „N-KDS” należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z ustaleń decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pd-4/06 z dnia 15 marca 2006 r. o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław – Syców.

§ 8

1. Na obszarze planu obowiązuje 10% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy Syców, na których nie ustalono wieczystego użytkowania, bądź zbywanych na jej rzecz, jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

R o z d z i a ł II

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE, W TYM DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA TERENÓW

§ 9

1. Obszar planu przeznaczony dla pasa niezbędnego dla realizacji instalacji rurociągu paliwowego; jest to tymczasowy sposób zagospodarowania, użytkowania i urządzenia terenu.
2. Do czasu oddania do użytku instalacji rurociągu paliwowego – kończącego okres tymczasowego sposobu zagospodarowania, użytkowania i urządzenia terenu – na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się:
 - 1) lokalizacji obiektów budowlanych; dopuszcza się przeprowadzenie dróg i sieci infrastruktury technicznej w sposób, który umożliwi realizację instalacji rurociągu paliwowego;
 - 2) wykonywanie wykopów i innych prac ziemnych, które uniemożliwiłyby realizację instalacji rurociągu paliwowego;
 - 3) zalesiania i zadrzewiania.

3. Po oddaniu do użytku instalacji rurociągu paliwowego na terenach, o których mowa w ust. 1, w strefie bezpieczeństwa o szerokości 12 m – po 6 m od osi rurociągu paliwowego, dopuszcza się tylko takie zmiany w zagospodarowaniu, które uwzględniają ograniczenia określone w odrębnych przepisach, w tym wydanych na podstawie prawa budowlanego.
4. Po oddaniu do użytku instalacji rurociągu paliwowego, poza zasięgiem strefy bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 3:
- 1) na terenach kategorii oznaczonych symbolami „N-MNp” i „N-MN/UT” dopuszcza się zabudowę o wysokości nieprzekraczającej 9 m w kalenicy, z dachami dwu lub wielospadowymi, o pokryciu ceramicznym lub podobnym oraz nachyleniu połaci min. 30°;
 - 2) na terenach, o których mowa w pkt 1, w obszarze sięgającym 8 m od osi rurociągu paliwowego, zakazuje się lokalizowania obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi;
 - 3) na terenach kategorii oznaczonej symbolem „N-RU,P” dopuszcza się realizację obiektów budowlanych niebędących budynkami; ich wysokość nie może przekraczać 2 m;
 - 4) na terenach kategorii oznaczonej symbolami „N-KDS”, „N-KDG”, „N-KDZ”, „N-KDL”, „N-KDD” i „N-KDX” dopuszcza się realizację dróg odpowiednich klas;
 - 5) na terenach kategorii oznaczonej symbolem „N-WS” zakazuje się lokalizacji nowych obiektów budowlanych; nie dotyczy to budowli hydrotechnicznych i urządzeń infrastruktury technicznej;
 - 6) na terenach kategorii oznaczonej symbolem „N-R” zakazuje się lokalizacji nowych obiektów budowlanych; nie dotyczy to urządzeń infrastruktury technicznej niewymagających zmiany przeznaczenia gruntów rolnych oraz dróg do obsługi gruntów rolnych;
 - 7) zakazuje się sadzenia drzew i krzewów w sąsiedztwie urządzeń podziemnych w miejscach i w sposób prowadzący do uszkodzenia tych urządzeń lub w sposób ograniczający do nich dostęp; dotyczy to także części obszaru strefy bezpieczeństwa, w której przepisy dopuszczają sadzenia drzew;
 - 8) dopuszcza się realizację nowych urządzeń infrastruktury technicznej;
 - 9) dopuszcza się zachowanie istniejących i tworzenie nowych koryt dla płynących wód powierzchniowych.
5. Na terenach wymienionych w ust. 4 pkt 1 oś rurociągu paliwowego nie może znajdować się bliżej niż 8 m od linii rozgraniczającej, wyznaczającej granicę planu.

§ 10

Uwzględniając ograniczenia zawarte w § 9:

- 1) ustala się przeznaczenie terenów kategorii oznaczonych następującymi symbolami:
 - a) „N-MNp” – dla instalacji rurociągu paliwowego oraz dla projektowanej zabudowy miesz-

- kaniowej o niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi oraz projektowanej zabudowy zagrodowej z budynkami inwentarskimi,
 - b) „N-MN/UT” – dla instalacji rurociągu paliwowego oraz dla zabudowy rekreacyjnej,
 - c) „N-RU,P” – dla instalacji rurociągu paliwowego oraz dla obiektów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybactwowych oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
 - d) „N-IT” – dla instalacji rurociągu paliwowego i innych niekolidujących z nią sieci infrastruktury technicznej,
 - e) „N-WS” – dla instalacji rurociągu paliwowego oraz dla wód powierzchniowych,
 - f) „N-R” – dla instalacji rurociągu paliwowego oraz dla obszarów rolniczych,
 - g) „N-KDS” – dla instalacji rurociągu paliwowego oraz dla drogi publicznej klasy ekspresowej,
 - h) „N-KDG” – dla instalacji rurociągu paliwowego oraz dla drogi publicznej klasy głównej,
 - i) „N-KDZ” – dla instalacji rurociągu paliwowego oraz dla dróg publicznych klasy zbiorczej,
 - j) „N-KDL” – dla instalacji rurociągu paliwowego oraz dla dróg publicznych klasy lokalnej,
 - k) „N-KDD” – dla instalacji rurociągu paliwowego oraz dla dróg publicznych klasy dojazdowej,
 - l) „N-KDX” – dla instalacji rurociągu paliwowego oraz dla dróg gospodarczych lub ciągów pieszo-jezdných;
- 2) powierzchnia terenu biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej:
 - a) 80% powierzchni na terenach kategorii oznaczonych symbolami „N-MNp” i „N-MN/UT”,
 - b) 70% powierzchni na terenach kategorii oznaczonych symbolem „N-RU,P”;
 - 3) powierzchnia zabudowy nie powinna zajmować więcej niż 10% powierzchni na terenach kategorii oznaczonych symbolami „N-MNp” i „N-MN/UT”;
 - 4) na terenie oznaczonym symbolem „KDS” rurociąg paliwowy należy ułożyć w rurze ochronnej o długości co najmniej 260 m, przy czym jej górna krawędź ma być położona na głębokości co najmniej 1 m poniżej istniejącego poziomu gruntu.

D z i a ł III

USTALENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Na obszarze objętym niniejszym planem traci moc ustalenia następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 - 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP Biskupice” zatwierdzonego uchwałą nr XXI/124/04 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 77 z dnia 29.04.2004 r., poz. 1522);

- 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP Szczodrów” zatwierdzonego uchwałą nr XLI/231/05 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 24 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 262 z dnia 28.12.2005 r., poz. 4619);
- 3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP Zawada” zatwierdzonego uchwałą nr XXII/134/04 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 100 z dnia 31.05.2004 r., poz. 1789).

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

§ 14


Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

BOLESŁAW MONIUSZKO


Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XXVIII/136/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. (poz. 3131)

Skala rysunku pomniejszona do celów publikacji




Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XXVIII/136/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. (poz. 3131

Skala rysunku pomniejszona do celów publikacji




Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XXVIII/136/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. (poz. 3131

Skala rysunku pomniejszona do celów publikacji




Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XXVIII/136/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. (poz. 3131

Skala rysunku pomniejszona do celów publikacji



Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XXVIII/136/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. (poz. 3131

Skala rysunku pomniejszona do celów publikacji



Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XXVIII/136/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. (poz. 3131)

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA RUROCIĄGU PALIWOWEGO W GMINIE SYCÓW**

Zgodnie z wymogiem art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Sycowie odstępuje od rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia uwag, gdyż w terminie określonym na ich składanie nie wpłynęła żadna uwaga.

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XXVIII/136/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. (poz. 3131)

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ
DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA,
ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Sycowie rozstrzyga co następuje:

§ 1

Rurociąg paliwowy wraz z towarzyszącymi mu instalacjami – będący podstawowym przedmiotem ustaleń planu – będzie realizowany przez zainteresowanego inwestora.

§ 2

Inwestycja wymieniona w § 1 nie należy do zadań własnych Gminy Syców i nie przewiduje się finansowania tej inwestycji z budżetu Gminy Syców.

3132

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
NR XXIII/293/08**

z dnia 10 października 2008 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulicę Świerkową w Świdnicy, której przebieg został przedstawiony w załączniku mapowym do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

MICHAŁ SZUKAŁA

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
w Świdnicy nr XXIII/293/08 z dnia
10 października 2008 r. (poz. 3132)



3133

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
NR XXIII/294/08**

z dnia 10 października 2008 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXI/378/01 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Biblioteki wchodzi:

- 1) Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów;
- 2) Wypożyczalnia Główna i Wypożyczalnia dla Niewidomych;
- 3) Czytelnia Naukowa i Czytelnia Czasopism;
- 4) Dział Multimedialny;
- 5) Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży;
- 6) Samodzielne Stanowisko Specjalisty ds. Promocji Książki i Biblioteki;
- 7) Dział Księgowości;
- 8) Dział Administracyjno-Gospodarczy;
- 9) Samodzielne Stanowisko Specjalisty ds. BHP i spraw ppoż.;

10) Filie biblioteczne:

- a) Filia nr 1, ul. Wrocławska 44,
- b) Filia nr 2, ul. Kozara-Słobódzkiego 21,
- c) Filia nr 3, ul. Leśna 27–29,
- d) Filia nr 5, ul. Kraszowicka 55”;

2) uchyla się § 11;

3) w § 12:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z:

- 1) dotacji z budżetu;
- 2) środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych;
- 3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 4) wpływów z usług, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;
- 5) innych źródeł”;

b) uchyla się ust. 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

MICHAŁ SZUKAŁA

3134

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
NR XXIII/295/08**

z dnia 10 października 2008 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy miasta Świdnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1

Odcinkowi nowej ulicy, powstałej w obrębie nr 3 –
Fabryczna, łączącej dotychczasową ulicę Stalową
z ulicą Przemysłową, nadaje się nazwę: **ulica Sta-
lowa** jako kontynuacja istniejącej ulicy o tej nazwie.

§ 2

Położenie ulicy, o której mowa w § 1, określa za-
łącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Świdnicy.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

MICHAŁ SZUKAŁA

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
w Świdnicy nr XXIII/295/08 z dnia
10 października 2008 r. (poz. 3134)



3135

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA NR XXIV/881/08

z dnia 11 września 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru Jagodno I we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.²⁾) w związku z uchwałą nr LI/3155/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru Jagodno I we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 5, poz. 156) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru Jagodno I we Wrocławiu, zwany dalej planem, obejmuje obszar ograniczony: od północy ulicą Sygnałową, od wschodu terenami kolei, od południa ulicą Dróżniczą i granicą administracyjną miasta i od zachodu ulicą Buforową, przedstawiony na rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
2. W planie nie określa się:
 - 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze względu na brak takich dóbr kultury;
 - 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – ze względu na brak takich terenów i obiektów;
 - 3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów – ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;
 - 4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;
 - 5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;
 - 6) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;
 - 7) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;

- 8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;
- 9) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych – ze względu na brak takich pomników oraz ich stref ochronnych.

§ 2

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;
- 2) infrastruktura techniczna – sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, oraz inne podobne, a także kabiny telefoniczne i anteny oraz inne podobne obiekty;
- 3) kondygnacja naziemna – kondygnacja, której nie mniej niż połowa wysokości w świetle, co najmniej z jednej strony budynku, znajduje się powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, a także każda, usytuowana nad nią kondygnacja;
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca fragment terenu, na wyłącznie którym dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków; linia ta nie dotyczy balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, wystroju elewacji i innych podobnych elementów budynków;
- 5) nośnik reklamowy – budowla służąca reklamie;
- 6) obiekt wbudowany w budynek – wyodrębniona grupa powiązanych ze sobą pomieszczeń stanowiąca całość funkcjonalną należącą do danej kategorii przeznaczenia i znajdującą się w budynku, którego co najmniej 70% powierzchni użytkowej zajmują pomieszczenia zaliczone do jednej, innej kategorii przeznaczenia;
- 7) obowiązująca linia zabudowy – nieprzekraczalna linia zabudowy, na której musi być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany budynku;
- 8) parking samodzielny wielopoziomowy – wielokondygnacyjna budowla lub budynek przeznac-

czony do przechowywania samochodów, w którym podstawowej funkcji parkingowej może towarzyszyć funkcja uzupełniająca;

- 9) parking samodzielny jednopiętrowy – jednokondygnacyjna budowla lub budynek przeznaczonych do przechowywania samochodów;
- 10) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie;
- 11) średni poziom terenu przy budynku lub budowlu – średnia arytmetyczna najwyższego i najniższego poziomu zewnętrznego obrysu budynku lub budowli na powierzchni terenu; nie uwzględnia się fos i studzienek oraz obniżzeń i podwyższeń poziomu terenu przy wejściach i wjazdach do budynku lub budowli, które przylegają do tego obrysu łącznie na długości nie większej niż 25 % jego całkowitej długości;
- 12) teren – część obszaru objętego planem wyznaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem;
- 13) trasa rowerowa – czytelny i spójny ciąg rozwiązań technicznych, zapewniający bezpieczny i wygodny ruch rowerowy, na który mogą składać się: wydzielone drogi rowerowe, ścieżki rowerowe, pasy rowerowe, ulice w strefach ograniczonej prędkości, ulice w strefach zamieszkania, drogi wewnętrzne oraz inne podobne;
- 14) wydzielenie wewnętrzne – wyodrębniona część terenu, na której obowiązuje inny zbiór ustaleń niż na pozostałej części terenu.

§ 3

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) granice obszaru objętego planem tożsame z granicami strefy ochrony konserwatorskiej OW;
 - 2) granice archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej W;
 - 3) linie rozgraniczające tereny;
 - 4) symbole terenów;
 - 5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
 - 6) obowiązujące linie zabudowy;
 - 7) granice wydzielenia wewnętrznego wraz z symbolem.
3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

- 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, w tym budynkami gospodarczymi;
- 2) handel detaliczny małopowierzchniowy – należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży nie większej niż 400 m², oraz punkty sprzedaży zakładów, gier losowych oraz loteryjnych i zakładów sportowych wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;
- 3) gastronomia – należy przez to rozumieć restauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, winiarnie, puby, stołówki, obiekty służące działalności cateringowej, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 4) drobne usługi rozrywki – należy przez to rozumieć kawiarnie internetowe, gabinety wróżek i astrologów, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 5) obiekty upowszechniania kultury – należy przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, mediateki, wypożyczalnie filmów, centra informacyjne, kluby tematyczne wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 6) pracownie artystyczne – należy przez to rozumieć pomieszczenia lub budynki wyspecjalizowane do potrzeb tworzenia utworów artystycznych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 7) biura – należy przez to rozumieć budynki lub ich części, w których prowadzi się działalność związaną z zarządzaniem, działaniem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem interesów, pracami badawczorozwojowymi, archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, reklamą, tłumaczeniami, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, informatyką, przygotowywaniem programów telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem przesyłek, administracją, wymiarem sprawiedliwości, zarządzaniem obroną narodową, policją, strażą pożarną i służbami ochrony, reprezentowaniem państw, instytucjami międzynarodowymi, konserwacją i naprawą maszyn biurowych, a także podobną działalność, której nie prowadzi się w budynkach lub ich częściach należących do innych kategorii przeznaczenia terenu;
- 8) usługi drobne – należy przez to rozumieć punkty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjer-

- skich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich, punkty napraw artykułów użytku osobistego i użytku domowego, studia wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, pralnie, punkty wynajmu i wypożyczania przedmiotów ruchomych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 9) poradnie medyczne – należy przez to rozumieć przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety paramedyczne, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 10) pracownie medyczne – należy przez to rozumieć pracownie diagnostyki medycznej, protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pracownie ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku kostnego, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 11) żłobki;
- 12) edukacja – należy przez to rozumieć przedszkola i szkoły wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyjątkiem szkół wyższych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 13) obiekty kształcenia dodatkowego – należy przez to rozumieć obiekty, w których prowadzone jest kształcenie dodatkowe lub uzupełniające, w tym kursy i szkolenia, oraz działalność wspomagająca proces nauczania, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, w tym szkoły, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 14) naprawa pojazdów – należy przez to rozumieć obiekty służące naprawie samochodów, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 15) zieleń parkowa;
- 16) place zabaw;
- 17) terenowe urządzenia sportowe – należy przez to rozumieć niekryte urządzenia do uprawiania sportu wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 18) wody powierzchniowe – należy przez to rozumieć cieki i zbiorniki wodne wraz ze związanymi z nimi obszarami, w tym służącymi do przeprowadzenia wód powodziowych, budowle hydrotechniczne, z wyjątkiem nabrzeży i bulwarów, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 19) ulice;
- 20) drogi wewnętrzne;
- 21) ciągi piesze;
- 22) ciągi pieszo-rowerowe;
- 23) obiekty do parkowania;
- 24) telekomunikacja – należy przez to rozumieć obiekty zapewniające łączność telefoniczną i radiową, w tym centrale telefoniczne i radiokomunikacyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 25) stacje transformatorowe;
- 26) stacje gazowe;
- 27) urządzenia wodociągowe – należy przez to rozumieć pompownie wody, zbiorniki wody, hydrofornie, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 28) urządzenia kanalizacyjne – należy przez to rozumieć przepompownie ścieków, zbiorniki ścieków, urządzenia podczyszczające ścieki, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 29) urządzenia telekomunikacyjne – należy przez to rozumieć kontenery telekomunikacyjne, szafy kablowe, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu.
2. Ustala się następujące grupy kategorii przeznaczenia terenu:
- 1) usługi – grupa obejmuje kategorie wymienione w ust. 1 pkt 4–10, 12–14;
- 2) infrastruktura drogowa – grupa obejmuje kategorie przeznaczeń wymienione w ust. 1 pkt 21–24;
- 3) urządzenia infrastruktury technicznej – grupa obejmuje kategorie przeznaczeń wymienione w ust. 1 pkt 26–30.
3. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.

R o z d z i a ł 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

- 1) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od średniego poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 12 m;
- 2) liczba kondygnacji naziemnych budynków nie może być większa niż trzy, przy czym trzecią kondygnację dopuszcza się wyłącznie w formie poddasza z dachem o spadku nie mniejszym niż 30°;
- 3) wymiar pionowy budynku wraz z zamocowanym na nim obiektem nieprzekrytym dachem, mierzony od średniego poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu tego obiektu nie może być większy niż 16 m;
- 4) wymiar pionowy anteny wraz z jej konstrukcją wsporczą zamocowaną na budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu dachu tego budynku lub budowli przy tej konstrukcji do jej najwyższego punktu nie może być większy niż 4 m;

- 5) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi stanowić, z zastrzeżeniem pkt 7 i 8:
 - a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej,
 - b) dla usług – co najmniej 25% powierzchni działki budowlanej;
- 6) co najmniej 75% powierzchni terenu biologicznie czynnej musi stanowić grunt rodzimy lub wody powierzchniowe;
- 7) co najwyżej 25% powierzchni terenu biologicznie czynnej może stanowić suma powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m² urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną vegetację;
- 8) zakazuje się wolno stojących konstrukcji wsporczych pod anteny;
- 9) zakazuje się umieszczania wolno stojących nośników reklamowych o powierzchni tablicy większej niż 3 m².

§ 6

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziałów oraz scalania i podziału nieruchomości:

- 1) dopuszcza się scalanie i podziały nieruchomości, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) powierzchnia projektowanej do wydzielenia działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być mniejsza niż:
 - a) 600 m² dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego,
 - b) 450 m² dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej,
 - c) 300 m² dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej;
- 3) ustalenia zawarte w pkt 1 nie dotyczą sytuacji, w której wydzielenie działki budowlanej służy powiększeniu działki budowlanej.

§ 7

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu oraz ochrony przyrody:

- 1) przeznaczenie niezabudowanych i nieutwardzonych powierzchni na różne formy zieleni z elementami małej architektury;
- 2) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1MNU – 11MNU, 13MNU należą do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed hałasem.

§ 8

1. Ustala się archeologiczną strefę ochrony konserwatorskiej OW na całym obszarze objętym planem, w której zakres ochrony obejmuje znajdujące się w niej zabytki archeologiczne.
2. W strefie, o której mowa w ust. 1, prace ziemne związane z realizacją budynków i budowli należy opiniować z właściwymi służbami ochrony zabytków.

§ 9

1. Ustala się archeologiczną strefę ochrony konserwatorskiej W zgodnie z rysunkiem planu, w której zakres ochrony obejmuje zabytki archeologiczne znajdujące się w obrębie stanowiska archeologicznego.
2. W strefie, o której mowa w ust. 1, prace ziemne można wykonywać tylko za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków.

§ 10

1. Dojazd do terenów dopuszcza się wyłącznie z przyległych ulic lokalnych, dojazdowych i dróg wewnętrznych, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej.
2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:
 - 1) obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:
 - a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 miejsca postojowe na 1 dom mieszkalny,
 - b) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego – 20 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni sprzedaży,
 - c) dla gastronomii, obiektów upowszechniania kultury, biur, poradni medycznych, pracowni medycznych – 10 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - d) dla edukacji – 2 miejsca postojowe na 1 oddział,
 - e) dla obiektów kształcenia dodatkowego – 5 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej;
 - 2) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1, należy sytuować na działce budowlanej, na której sytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą;
 - 3) parkingi samodzielne jednopoziomowe dopuszcza się wyłącznie jako podziemne, z zastrzeżeniem pkt 4;
 - 4) parkingi samodzielne jednopoziomowe naziemne dopuszcza się wyłącznie na działkach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 - 5) nie dopuszcza się samodzielnych parkingów wielopoziomowych.

§ 11

1. Dopuszcza się infrastrukturę techniczną.
2. Odprowadzenie ścieków komunalnych do zbiorników bezodpływowych dopuszcza się wyłącznie w przypadku braku sieci kanalizacyjnej w ulicy przylegającej do działki budowlanej.
3. Sieci uzbrojenia technicznego dopuszcza się wyłącznie jako podziemne.

§ 12

Następujące tereny ustala się jako obszary przeznaczone na cele publiczne: 1KD-G, 2KD-Z, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 7KD-L, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-PR.

§ 13

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 3%.

R o z d z i a ł 3

Ustalenia dla terenów

§ 14

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1EE, 2EE, 3EE ustala się przeznaczenie – stacje transformatorowe.

§ 15

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNU, 2MNU ustala się następujące przeznaczenia:
 - 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 - 2) usługi, z zastrzeżeniem ust. 2;
 - 3) handel detaliczny małopowierzchniowy;
 - 4) gastronomia;
 - 5) naprawa pojazdów;
 - 6) zieleń parkowa;
 - 7) place zabaw;
 - 8) terenowe urządzenia sportowe;
 - 9) telekomunikacja;
 - 10) urządzenia infrastruktury technicznej;
 - 11) infrastruktura drogowa.
2. W ramach przeznaczenia:
 - 1) usługi drobne nie dopuszcza się usług pogrzebowych, stolarskich, ślusarskich;
 - 2) poradnie medyczne nie dopuszcza się banków krwi, organów i szpiku kostnego.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące, bliźniacze, szeregowe;
 - 2) drobne usługi rozrywki, pracownie artystyczne, usługi drobne, poradnie medyczne, pracownie medyczne, handel detaliczny małopowierzchniowy i gastronomię dopuszcza się wyłącznie jako obiekty wbudowane w zabudowę mieszkaniową jednorodziną;
 - 3) obiekty upowszechniania kultury, naprawę pojazdów, żłobki, edukację, obiekty kształcenia dodatkowego dopuszcza jako obiekty wbudowane w zabudowę mieszkaniową jednorodziną lub jako obiekty wolno stojące, na nie więcej niż 40% powierzchni działki budowlanej, na której zlokalizowane są te obiekty.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:
 - 1) dojazd do terenu 1MNU dopuszcza się wyłącznie od terenów 1KD-G, 6KD-L, 8KD-D, 12KDW, z zastrzeżeniem pkt 3;

- 2) dojazd do terenu 2MNU dopuszcza się wyłącznie od terenów 1KD-G, 3KD-L, 6KD-L, 8KD-D, 9KD-D, 13KDW, z zastrzeżeniem pkt 3;
- 3) dojazd do terenów 1MNU, 2MNU z terenu 1KD-G dopuszcza się wyłącznie z ulicy obsługującej, o której mowa w § 20 ust. 2 pkt 2.

§ 16

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3MNU, 4MNU, 5MNU, 6MNU, 7MNU, 8MNU, 9MNU, 10MNU ustala się następujące przeznaczenia:
 - 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 - 2) usługi, z zastrzeżeniem ust. 2,
 - 3) handel detaliczny małopowierzchniowy;
 - 4) gastronomia;
 - 5) zieleń parkowa;
 - 6) place zabaw;
 - 7) terenowe urządzenia sportowe;
 - 8) telekomunikacja;
 - 9) urządzenia infrastruktury technicznej;
 - 10) infrastruktura drogowa, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W ramach przeznaczenia:
 - 1) usługi drobne nie dopuszcza się usług pogrzebowych, stolarskich, ślusarskich;
 - 2) poradnie medyczne nie dopuszcza się banków krwi, organów i szpiku kostnego.
3. W granicach wydzielenia wewnętrznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem A, dopuszcza się wyłącznie ciągi piesze, ciągi pieszo-rowerowe, zieleń parkową i urządzenia infrastruktury technicznej.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
 - 1) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące, bliźniacze, szeregowe;
 - 2) drobne usługi rozrywki, pracownie artystyczne, biura, usługi drobne, poradnie medyczne, pracownie medyczne, handel detaliczny małopowierzchniowy i gastronomię dopuszcza się wyłącznie jako obiekty wbudowane w zabudowę mieszkaniową jednorodziną;
 - 3) obiekty upowszechniania kultury, żłobki, edukację, obiekty kształcenia dodatkowego dopuszcza jako obiekty wbudowane w zabudowę mieszkaniową jednorodziną lub jako obiekty wolno stojące, na nie więcej niż 40% powierzchni działki budowlanej, na której zlokalizowane są te obiekty.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:
 - 1) dojazd do terenu 8MNU dopuszcza się od terenów 2KD-Z, 4KD-L, 5KD-L;
 - 2) dojazd do terenu 10MNU dopuszcza się od terenów 3KD-L, 4KD-L.

§ 17

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 11MNU, 13MNU ustala się następujące przeznaczenia:
 - 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 - 2) usługi, z zastrzeżeniem ust. 2;
 - 3) handel detaliczny małopowierzchniowy;
 - 4) gastronomia;
 - 5) zieleń parkowa;
 - 6) place zabaw;
 - 7) terenowe urządzenia sportowe;
 - 8) wody powierzchniowe;
 - 9) telekomunikacja;
 - 10) urządzenia infrastruktury technicznej;
 - 11) infrastruktura drogowa.
2. W ramach przeznaczenia:
 - 1) usługi drobne nie dopuszcza się usług pogrzebowych, stolarskich, ślusarskich;
 - 2) poradnie medyczne nie dopuszcza się banków krwi, organów i szpiku kostnego.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
 - 1) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące, bliźniacze, szeregowe;
 - 2) drobne usługi rozrywki, pracownie artystyczne, biura, usługi drobne, poradnie medyczne, pracownie medyczne, handel detaliczny małopowierzchniowy i gastronomia dopuszcza się wyłącznie jako obiekty wbudowane w zabudowę mieszkaniową jednorodziną;
 - 3) obiekty upowszechniania kultury, żłobki, edukację, obiekty kształcenia dodatkowego dopuszcza jako obiekty wbudowane w zabudowę mieszkaniową jednorodziną lub jako obiekty wolno stojące, na nie więcej niż 40% powierzchni działki budowlanej, na której zlokalizowane są te obiekty.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:
 - 1) dojazd do terenu 11MNU dopuszcza się od terenów 2KD-Z, 3KD-L, 7KDL, 14KDW, 15KDW;
 - 2) dojazd do terenu 13MNU dopuszcza się od terenów 3KD-L, 7KD-L, 16KDW.

§ 18

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12W ustala się następujące przeznaczenie – wody powierzchniowe.

§ 19

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14ZP ustala się przeznaczenie – zieleń parkowa.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się wznoszenia, rozbudowy, nadbudowy budynków i budowli.

§ 20

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KD-G ustala się następujące przeznaczenia:
 - 1) ulica;
 - 2) urządzenia telekomunikacyjne.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) obowiązuje ulica klasy głównej;
 - 2) obowiązuje ulica obsługująca.

§ 21

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KD-Z ustala się następujące przeznaczenia:
 - 1) ulica;
 - 2) urządzenia telekomunikacyjne.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej;
 - 2) obowiązują obustronne chodniki za wyjątkiem odcinka ulicy 2KD-Z, pomiędzy terenami 11KD-PR i 4KD-L, na którym obowiązuje co najmniej jednostronny chodnik;
 - 3) obowiązuje trasa rowerowa.

§ 22

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 7KD-L ustala się następujące przeznaczenia:
 - 1) ulica;
 - 2) urządzenia telekomunikacyjne.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
 - 1) obowiązuje ulica lokalna;
 - 2) obowiązują obustronne chodniki.

§ 23

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D ustala się przeznaczenie – ulica.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu – obowiązuje ulica dojazdowa.

§ 24

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11KD-PR ustala się przeznaczenie – ciąg pieszo-rowerowy.

§ 25

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW ustala się przeznaczenie – droga wewnętrzna.

R o z d z i a ł 4

§ 27

Przepisy końcowe

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 26

§ 28

Traci moc uchwała nr LI/1805/02 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przepompowni ścieków sanitarnych Brochów we Wrocławiu (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 249, poz. 3487 z późn. zm.³⁾) w obszarze objętym planem.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MICHAŁ BOBOWIEC

-
- ¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
- ²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880,
- ³⁾ Zmiana wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2003 r. Nr 74, poz. 1607).

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIV/881/08 z dnia 11 września 2008 r. (poz. 3135)



Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIV/881/08 z dnia 11 września 2008 r. (poz. 3135)

**Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia**

Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru Jagodno I o we Wrocławiu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjętego uchwałą nr LIV/3249/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r. (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 25).

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIV/881/08 z dnia 11 września 2008 r. (poz. 3135)

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru Jagodno I we Wrocławiu w dniach od 26 maja 2008 r. do 23 czerwca 2008 r. oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, wniosły 92 uwagi dotyczące projektu planu.

Wniesione do projektu planu uwagi zostały rozpatrzone Zarządzeniem nr 3913/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 lipca 2008 r. Prezydent Wrocławia nie uwzględnił poniższych uwag:

1. złożonej przez Mirosława Kopeć
 - 1) w zakresie dotyczącym zarzutu naruszenia prawa spowodowanego brakiem konsultacji z osobami bezpośrednio zainteresowanymi projektem planu;
 - 2) uwagę za bezprzedmiotową uznaje się w zakresie dotyczącym zarzutu spowodowania zawalenia się budynku zlokalizowanego na działce 46/1 z powodu wybudowania ulicy 5KD-L przebiegającej przy ścianie działowej tego budynku.
2. złożonej przez Henryka Machnickiego, Prezesa Zarządu Spółdzielni Usług Rolniczych Ołtaszyn
 - 1) w zakresie dotyczącym dopuszczenia na działce nr 64 AM-11 obręb Brochów naprawy samochodów, produkcji i magazynów, stacji paliw;
 - 2) uwagę uznaje się za bezprzedmiotową w zakresie dotyczącym dopuszczenia na działce nr 64 AM-11 obręb Brochów usług i zieleni osiedlowej, konieczności likwidacji naprawy samochodów zlokalizowanej na działce nr 64 AM-11.
3. złożonej przez Marka Baryckiego Prezesa Zarządu R.O.D. „Jagoda” w sprawie utrzymania przeznaczenia ogrodów działkowych na działkach geodezyjnych nr 12, 13, 14, 15, 16, 23/1, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36/1 AM-11 obręb Brochów.
4. złożonej przez Krzysztofa Zawadzkiego w sprawie poszerzenia wjazdu na działkę od strony ulicy 3KD-L oraz w sprawie zmiany projektowanego układu ulic 14KDW i 15KDW.
5. złożonej przez Panią Stefanię Bobczyszyn - Drwiągę dotyczącej utrzymania przeznaczenia ogrodów działkowych na działkach geodezyjnych nr 12, 13, 14, 15, 16, 23/1, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36/1 AM-11 obręb Brochów oraz wprowadzenia zmian do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym.
6. złożonej przez Pana Grzegorza Czausa i Pana Gianmaria Bernardi, członków zarządu G2 Sp. z o.o. dotyczącej zmiany zapisów projektu planu dotyczących mierzenia wymiarów pionowych budynków od średniego poziomu terenu przy budynku lub budowli, dopuszczenia trzeciej kondygnacji wyłącznie w formie poddasza z dachem o spadku nie mniejszym niż 30°, dopuszczonej wielkości powierzchni biologicznie czynnej oraz minimalnej wielkości działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej dla planowanej inwestycji na terenie 1MNU, zlokalizowanej na działkach 11/2, 11/3, 11/4, 3/1, 3/2 i części działki 1/1, AM-11 obręb Brochów.

7. złożonych do projektu planu przez osoby:

- 1) Jan Pundyk pismem z dnia 17 czerwca 2008 r.;
- 2) Stefania Bobyszczyń - Drwięga pismem z dnia 18 czerwca 2008 r.;
- 3) Maria Słowikowska pismem z dnia 17 czerwca 2008 r.;
- 4) Halina Kurtyka pismem z dnia 20 czerwca 2008 r.;
- 5) Józef Pązik pismem z dnia 23 czerwca 2008 r.;
- 6) Kazimierz Cieslawski pismem z dnia 20 czerwca 2008 r.;
- 7) Andrzej Nosowski pismem z dnia 21 czerwca 2008 r.;
- 8) Maria Sioma pismem z dnia 20 czerwca 2008 r.;
- 9) Józefa (nazwisko nieczytelne) pismem z dnia 2 czerwca 2008 r.;
- 10) Irena Grzesiak pismem z dnia 21 czerwca 2008 r.;
- 11) Krystyna (nazwisko nieczytelne) pismem z dnia 20 czerwca 2008 r.;
- 12) Stefan Zając pismem z dnia 21 czerwca 2008 r.;
- 13) Jadwiga i Józef Tekielo pismem z dnia 21 czerwca 2008 r.;
- 14) Maciej Szymański pismem z dnia 21 czerwca 2008 r.;
- 15) Balbina Kuncewicz pismem z dnia 21 czerwca 2008 r.;
- 16) Tadeusz Domżański pismem z dnia 21 czerwca 2008 r.;
- 17) Genowefa Smakulska pismem z dnia 21 czerwca 2008 r.;
- 18) Janusz Koliński pismem z dnia 21 czerwca 2008 r.;
- 19) Józef Magiera pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.;
- 20) Henryk Kończak pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.;
- 21) Jan Pelczar pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.;
- 22) Wiesława i Jerzy Tanaszczyk pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.;
- 23) Ewa Krowicka pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.;
- 24) Ryszard Brzastowski pismem złożonym w dniu 1 lipca 2008 r.;
- 25) Wiktor Gawlak pismem z 23 czerwca 2008 r.;
- 26) Izabella Karkoszka pismem z dnia 26 czerwca 2008 r.;
- 27) Rafał Szmaj pismem z dnia 27 czerwca 2008 r.;
- 28) Mirosława (nazwisko nieczytelne) pismem z dnia 28 czerwca 2008 r.;
- 29) Karolina Biernat pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.;
- 30) Grzegorz Reichert pismem z dnia 24 czerwca 2008 r.;
- 31) Przemysław Biernat pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.;
- 32) Andrzej Szubert pismem z dnia 28 czerwca 2008 r.;
- 33) Aleksander Zazula pismem z dnia 25 czerwca 2008 r.;
- 34) Katarzyna Laskowska – Boczar pismem z dnia 27 czerwca 2008 r.;
- 35) Jan Węglarski pismem z dnia 28 czerwca 2008 r.;
- 36) Zbigniew i Kazimiera Moczulscy pismem z dnia 24 czerwca 2008 r.;
- 37) Teresa Wójcik pismem z dnia 28 czerwca 2008 r.;
- 38) Danuta Piątek pismem z dnia 26 czerwca 2008 r.;
- 39) Józefa (nazwisko nieczytelne) pismem z dnia 26 czerwca 2008 r.;
- 40) Włodzimierz Sołtys pismem z dnia 24 czerwca 2008 r.;
- 41) Władysława Jarząbek pismem z dnia 26 czerwca 2008 r.;
- 42) Mariusz Gembiak pismem z dnia 24 czerwca 2008 r.;
- 43) Leokadia Gajewska pismem z dnia 25 czerwca 2008 r.;
- 44) Maciej Bocoń pismem z dnia 23 czerwca 2008 r.;
- 45) Jan Dąbrowski pismem z dnia 26 czerwca 2008 r.;
- 46) Stefan Zając pismem z dnia 26 czerwca 2008 r.;
- 47) Józef Kucharski pismem z dnia 26 czerwca 2008 r.;
- 48) Joanna Irzyk pismem z dnia 26 czerwca 2008 r.;
- 49) Barbara Bocoń pismem z dnia 23 czerwca 2008 r.;
- 50) Krystyna Sofińska pismem z dnia 24 czerwca 2008 r.;
- 51) Andrzej Sachs pismem z dnia 23 czerwca 2008 r.;
- 52) Jan Pundyk pismem z dnia 25 czerwca 2008 r.;
- 53) Stefania Bobyszczyń – Drwięga pismem z dnia 24 czerwca 2008 r.;
- 54) Grażyna Sadowska pismem z dnia 24 czerwca 2008 r.;
- 55) Włodzimierz Cieśliński i Stanisława Bożyczko – Cieślińska pismem z dnia 26 czerwca 2008 r.;
- 56) Krzysztof Sadowki pismem z dnia 24 czerwca 2008 r.;
- 57) Urszula i Tadeusz Hołub pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.;
- 58) Felicja Winiarska pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.;

- 59) Anna Hołub pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.;
 - 60) Irena Gowin – Różecka pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.;
 - 61) Maria Skrzypińska pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.;
 - 62) Irena i Stefan Szymańscy pismem z dnia 27 czerwca 2008 r.;
 - 63) Stanisława (nazwisko nieczytelne) pismem złożonym w dniu 4 lipca 2008 r.;
 - 64) Joanna Thompson pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.;
 - 65) Władysław Czarniecki pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.;
 - 66) Lucjan Tawnawski pismem z dnia 28 czerwca 2008 r.;
 - 67) Andrzej Narodowicz pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.;
 - 68) Teresa i Henryk Skrabka pismem z dnia 26 czerwca 2008 r.;
 - 69) Joanna Modej pismem z dnia 26 czerwca 2008 r.;
 - 70) Kazimierz Pińkowski pismem z dnia 28 czerwca 2008 r.;
 - 71) Witold Cisłak pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.;
 - 72) Jan Cisłak pismem z dnia 30 czerwca 2008 r. (uwaga złożona 4 lipca 2008 r.);
 - 73) Jan Cisłak pismem z dnia 30 czerwca 2008 r. (uwaga złożona 7 lipca 2008 r.);
 - 74) Aniela Styś i Stanisław Styś pismem z dnia 3 lipca 2008 r.;
 - 75) Zbigniew Rykowski pismem z dnia 28 czerwca 2008 r.;
 - 76) w imieniu Stefani Pleśniak przez syna Eugeniusza Piaseckiego pismem z dnia 30 czerwca 2008 r. ;
 - 77) Eugeniusz Piasecki pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.;
 - 78) Anna Olszowa pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.;
 - 79) Kazimierz Zazula pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.;
 - 80) Stefania Sokołowska pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.;
 - 81) Magdalena Falkowska pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.;
 - 82) Maria Ossowska pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.;
 - 83) Witold Cisłak pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.;
 - 84) Emilia i Czesław Olszowy pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.;
 - 85) Zenon Skadłubowicz pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.;
 - 86) Benjamin Skadłubowicz pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.;
- w sprawie utrzymania przeznaczenia ogrodów działkowych na działkach geodezyjnych nr 12, 13, 14, 15, 16, 23/1, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36/1 AM-11 obręb Brochów.

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIV/881/08 z dnia 11 września 2008 r. (poz. 3135)

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

3136

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA NR XXIV/887/08

z dnia 11 września 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Trasy Targowej i ulicy Granicznej we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.²⁾) w związku z uchwałą nr VIII/158/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Trasy Targowej i ulicy Granicznej we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 4, poz. 126) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Trasy Targowej i ulicy Granicznej we Wrocławiu, zwany dalej planem, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
2. W planie nie określa się:
 - 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze względu na brak takich dóbr kultury;
 - 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – ze względu na brak takich terenów i obiektów;
 - 3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;
 - 4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;
 - 5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;
 - 6) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;
 - 7) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;
 - 8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz granic terenów służących organizacji

impres masowych – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;

- 9) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych ze względu na brak takich pomników oraz ich stref ochronnych.

§ 2

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;
- 2) infrastruktura techniczna – sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne oraz inne podobne, a także kabiny telefoniczne i anteny oraz inne podobne obiekty;
- 3) kondygnacja naziemna – kondygnacja, której nie mniej niż połowa wysokości w świetle, co najmniej z jednej strony budynku, znajduje się powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, a także każda usytuowana nad nią kondygnacja;
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca fragment terenu, na wyłącznie którym dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków, linia ta nie dotyczy balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, elementów wystroju elewacji i innych podobnych elementów budynków, których zasięg może być ograniczony w ustaleniach planu;
- 5) nośnik reklamowy – budowla służąca reklamie;
- 6) obszar zabudowany B – obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w jego lub ich rzucie o największej powierzchni;
- 7) parking samodzielny jednopiętrowy – jednokondygnacyjna budowla lub budynek przeznaczony do przechowywania samochodów;
- 8) parking samodzielny wielopiętrowy – wielokondygnacyjna budowla lub budynek przeznaczony do przechowywania samochodów, w którym podstawowej funkcji parkingowej może towarzyszyć funkcja uzupełniająca;

- 9) parking terenowy otwarty – jednopoziomowe odkryte miejsce postojowe lub ich zgrupowanie opierające się na gruncie i niebędące elementem pasa drogowego;
- 10) parking wbudowany – część budowli lub budynku przeznaczona do przechowywania samochodów;
- 11) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie;
- 12) przeznaczenie podstawowe terenu – część przeznaczenia terenu, która powinna dominować na danym terenie;
- 13) przeznaczenie uzupełniające terenu – część przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;
- 14) teren – część obszaru objętego planem wyznaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem;
- 15) trasa rowerowa – czytelny i spójny ciąg rozwiązań technicznych, zapewniający bezpieczny i wygodny ruch rowerowy, na który mogą składać się: wydzielone drogi rowerowe, ścieżki rowerowe, pasy rowerowe, ulice w strefach ograniczonej prędkości, ulice w strefach zamieszkania, drogi wewnętrzne oraz inne podobne;
- 16) wydzielenie wewnętrzne – wyodrębniona część terenu, na której obowiązuje inny zbiór ustaleń niż na pozostałej części terenu.

§ 3

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) granice obszaru objętego planem tożsame z granicami strefy ochrony konserwatorskiej dotyczącej zabytków archeologicznych;
 - 2) linie rozgraniczające tereny;
 - 3) granice wydzielen wewnętrznych;
 - 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
 - 5) symbole terenów;
 - 6) symbole wydzielen wewnętrznych.
3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:
 - 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich

- budynków wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, w tym budynkami gospodarczymi;
- 2) handel detaliczny wielkopowierzchniowy B – należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m², ale nie większej niż 2000 m², wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;
- 3) handel detaliczny małopowierzchniowy – należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży nie większej niż 400 m², oraz punkty sprzedaży zakładów, gier losowych oraz loteryjnych i zakładów sportowych wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;
- 4) gastronomia – należy przez to rozumieć restauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, winiarnie, puby, stołówki, obiekty służące działalności cateringowej, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 5) rozrywka – należy przez to rozumieć dyskoteki, kluby, sale taneczne, kasyna i salony gier, kręgielnie, sale bilardowe wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 6) drobne usługi rozrywki – należy przez to rozumieć kawiarnie internetowe, gabinety wrózek i astrologów, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 7) widowiskowe obiekty kultury – należy przez to rozumieć teatry, opery, filharmonie, sale koncertowe, sale widowiskowe, cyrki, kina, kabarety, planetaria wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 8) obiekty upowszechniania kultury – należy przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, mediateki, wypożyczalnie filmów, centra informacyjne, kluby tematyczne wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 9) wystawy i ekspozycje – należy przez to rozumieć muzea, galerie sztuki, sale wystawowe wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 10) pracownie artystyczne – należy przez to rozumieć pomieszczenia lub budynki wyspecjalizowane do potrzeb tworzenia utworów artystycznych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

- 11) biura – należy przez to rozumieć budynki lub ich części, w których prowadzi się działalność związaną z zarządzaniem, działaniem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem interesów, pracami badawczo-rozwojowymi, archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, reklamą, tłumaczeniami, świadczeniem usług turystycznych poza udzielaniem noclegów, przetwarzaniem i przysyłaniem informacji, informatyką, przygotowywaniem programów telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem przesyłek, administracją, wymiarem sprawiedliwości, zarządzaniem obroną narodową, policją, strażą pożarną i służbami ochrony, reprezentowaniem państw, instytucjami międzynarodowymi, konserwacją i naprawą maszyn biurowych, a także podobną działalność, której nie prowadzi się w budynkach lub ich częściach należących do innych kategorii przeznaczenia terenu;
- 12) obiekty kongresowe i konferencyjne – należy przez to rozumieć obiekty kongresowe i konferencyjne wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 13) hotele – należy przez to rozumieć budynki niemieszkalne zakwaterowania turystycznego, w tym hotele, motele, pensjonaty, gospody, schroniska turystyczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 14) usługi drobne – należy przez to rozumieć punkty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich, punkty napraw artykułów użytku osobistego i użytku domowego, studia wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, pralnie, punkty wynajmu i wypożyczania przedmiotów ruchomych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 15) szpitale – należy przez to rozumieć obiekty opieki zdrowotnej, w których udziela się całodobowych świadczeń zdrowotnych, w tym szpitale, prewentoria, sanatoria, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, ośrodki terapii uzależnień, izby wytrzeźwień, hospicja, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 16) poradnie medyczne – należy przez to rozumieć przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety paramedyczne, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 17) obiekty ratownictwa medycznego;
- 18) pracownie medyczne – należy przez to rozumieć pracownie diagnostyki medycznej, protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pracownie ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku kostnego, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 19) żłobki;
- 20) obiekty lecznictwa zwierząt;
- 21) edukacja – należy przez to rozumieć przedszkola i szkoły wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyjątkiem szkół wyższych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 22) obiekty kształcenia dodatkowego – należy przez to rozumieć obiekty, w których prowadzone jest kształcenie dodatkowe lub uzupełniające, w tym kursy i szkolenia, oraz działalność wspomagająca proces nauczania, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, w tym szkoły, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 23) obiekty naukowe i badawcze – należy przez to rozumieć obiekty, w których prowadzi się działalność naukową lub badawczą, w tym laboratoria, obserwatoria, stacje meteorologiczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 24) policja i służby ochrony – należy przez to rozumieć obiekty policji, straży miejskiej, służb ochrony, w tym straży ochrony kolei, agencji ochrony, z wyjątkiem obiektów służących ich zarządzaniu, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 25) straż pożarna;
- 26) obiekty wystawienniczo-targowe – należy przez to rozumieć obiekty wystawienniczo-targowe wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 27) produkcja;
- 28) produkcja drobna – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty związane z prowadzeniem działalności wytwórczej, takie jak piekarnie, lodziarnie, cukiernie, zakłady poligraficzne i tym podobne, w tym obiekty przystosowane do przyjmowania klientów, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 29) wytwarzanie energii cieplnej;
- 30) pobór i uzdatnianie wody;
- 31) magazyny i handel hurtowy – należy przez to rozumieć obiekty służące do składowania,

- sortowania, konfekcjonowania, sprzedaży hurtowej i wysyłkowej sprzedaży detalicznej towarów wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem giełd towarowych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 32) obsługa pojazdów – należy przez to rozumieć obiekty służące obsłudze samochodów, w tym myjnie, stacje diagnostyki pojazdów, punkty wymiany oleju, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 33) naprawa pojazdów – należy przez to rozumieć obiekty służące naprawie samochodów, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 34) obiekty do parkowania;
- 35) telekomunikacja – należy przez to rozumieć obiekty zapewniające łączność telefoniczną i radiową, w tym centrale telefoniczne i radiokomunikacyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 36) zieleń parkowa;
- 37) skwery;
- 38) place zabaw;
- 39) kryte urządzenia sportowe – należy przez to rozumieć kryte w całości lub w części urządzenia do uprawiania sportu wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 40) wody powierzchniowe – należy przez to rozumieć ciek i zbiorniki wodne wraz ze związanymi z nimi obszarami, w tym służącymi do przeprowadzenia wód powodziowych, budowle hydrotechniczne, z wyjątkiem nabrzeży i bulwarów, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 41) ulice;
- 42) place;
- 43) drogi wewnętrzne;
- 44) ciągi piesze;
- 45) ciągi rowerowe;
- 46) ciągi pieszo-rowerowe;
- 47) główne punkty zasilania w energię elektryczną;
- 48) stacje transformatorowe;
- 49) stacje gazowe;
- 50) urządzenia wodociągowe – należy przez to rozumieć pompownie wody, zbiorniki wody, hydrofornie, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 51) urządzenia kanalizacyjne – należy przez to rozumieć przepompownie ścieków, zbiorniki ścieków, urządzenia podczyszczające ścieki, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 52) urządzenia telekomunikacyjne – należy przez to rozumieć kontenery telekomunikacyjne, szafy kablowe, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu.
2. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.
3. Ustala się następujące grupy kategorii przeznaczenia terenu:
- 1) usługi – grupa obejmuje następujące kategorie:
- a) handel detaliczny małopowierzchniowy,
 - b) gastronomia,
 - c) drobne usługi rozrywki,
 - d) obiekty upowszechniania kultury,
 - e) wystawy i ekspozycje,
 - f) pracownie artystyczne,
 - g) biura,
 - h) usługi drobne,
 - i) poradnie medyczne,
 - j) pracownie medyczne,
 - k) policja i służby ochrony,
 - l) produkcja drobna,
 - m) obsługa pojazdów,
 - n) naprawa pojazdów,
 - o) telekomunikacja;
- 2) aktywność gospodarcza – grupa obejmuje następujące kategorie:
- a) handel detaliczny wielkopowierzchniowy B,
 - b) rozrywka,
 - c) widowiskowe obiekty kultury,
 - d) obiekty kongresowe i konferencyjne,
 - e) obiekty lecznictwa zwierząt,
 - f) obiekty kształcenia dodatkowego,
 - g) obiekty naukowe i badawcze,
 - h) straż pożarna,
 - i) obiekty wystawienniczo-targowe,
 - j) produkcja,
 - k) magazyny i handel hurtowy;
- 3) rekreacja – grupa obejmuje następujące kategorie:
- a) zieleń parkowa,
 - b) skwery,
 - c) place zabaw,
 - d) wody powierzchniowe;
- 4) infrastruktura drogowa – grupa obejmuje następujące kategorie:
- a) obiekty do parkowania,
 - b) place,
 - c) drogi wewnętrzne,
 - d) ciągi piesze,
 - e) ciągi rowerowe,
 - f) ciągi pieszo-rowerowe;
- 5) urządzenia infrastruktury technicznej – grupa obejmuje następujące kategorie:
- a) wytwarzanie energii cieplnej,
 - b) pobór i uzdatnianie wody,
 - c) stacje transformatorowe,
 - d) stacje gazowe,
 - e) urządzenia wodociągowe,
 - f) urządzenia kanalizacyjne,
 - g) urządzenia telekomunikacyjne.

R o z d z i a ł 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5

Obowiązują następujące zasady dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

- 1) dopuszcza się następujące rodzaje dachów:
 - a) dachy strome o nachyleniu połaci od 30° do 50°;
 - b) dachy płaskie o nachyleniu połaci do 12°;
- 2) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 20 m, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;
- 3) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem posadowionej na terenie, mierzony od poziomu terenu przy budowlu do jej najwyższego punktu, nie może być większy niż 30 m;
- 4) wymiar pionowy budynku wraz z zamocowanym na nim urządzeniem, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu tego urządzenia, nie może być większy niż 30 m;
- 5) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 6

Obowiązują następujące zasady dotyczące ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu oraz ochrony przyrody:

- 1) tereny niezabudowane i nieutwardzone należy zagospodarować zielenią;
- 2) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3U należy do terenów szpitali w miastach, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed hałasem.

§ 7

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomości:

- 1) dopuszcza się podziały oraz scalanie i podział nieruchomości;
- 2) dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych wyłącznie z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej lub wewnętrznej;
- 3) powierzchnia działki budowlanej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego nie może być mniejsza niż 600 m²;
- 4) powierzchnia działki budowlanej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej nie może być mniejsza niż 450 m²;
- 5) długość frontu działki budowlanej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego nie może być mniejsza niż 16 m;
- 6) długość frontu działki budowlanej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej nie może być mniejsza niż 12 m.

§ 8

1. Na całym obszarze objętym planem wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej dotyczącą zabytków archeologicznych, której zakres ochrony obejmuje znajdujące się w niej zabytki archeologiczne.

2. W obrębie stanowiska archeologicznego oraz w przypadku odkryć zabytków archeologicznych na pozostałym obszarze należy przeprowadzić badania archeologiczne za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków.
3. W przypadku odkrycia elementów nowożytnych twierdzy Wrocław obejmuje się je ochroną konserwatorską, z możliwością adaptacji.

§ 9

1. Dojazd do terenów dopuszcza się wyłącznie z terenów przyległych ulic dojazdowych i dróg wewnętrznych, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej.
2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:
 - 1) obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:
 - a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 miejsca postojowe na 1 dom mieszkalny jednorodzinny,
 - b) dla handlu detalicznego wielkopowierzchniowego B – 45 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni sprzedaży,
 - c) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego – 25 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni sprzedaży,
 - d) dla gastronomii, rozrywki, obiektów kongresowych i konferencyjnych – 15 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - e) dla biur – 25 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - f) dla widowiskowych obiektów kultury – 25 miejsc postojowych na 100 miejsc użytkowych,
 - g) dla obiektów upowszechniania kultury – 10 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - h) dla obiektów wystawienniczo-targowych – 25 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - i) dla hoteli – 25 miejsc postojowych na 100 miejsc noclegowych,
 - j) dla poradni medycznych – 15 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - k) dla szpitali – 20 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - l) dla obiektów kształcenia dodatkowego – 1,5 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej,
 - m) dla edukacji – 3 miejsca postojowe na 1 oddział,
 - n) dla produkcji – 25 miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy,
 - o) dla magazynów i handlu hurtowego – 15 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej;
 - 2) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1, należy usytuować na części działki budowlanej

nej, na której usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą;

- 3) parkingi samodzielne jednopoziomowe dopuszcza się wyłącznie jako podziemne, z zastrzeżeniem pkt 4;
- 4) parkingi samodzielne jednopoziomowe nadziemne dopuszcza się wyłącznie na działkach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 10

Obowiązują następujące ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

- 1) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;
- 2) odprowadzenie ścieków komunalnych dopuszcza się wyłącznie siecią kanalizacyjną;
- 3) sieci elektroenergetyczne dopuszcza się wyłącznie jako podziemne;
- 4) linie kablowe sieci telekomunikacyjnych dopuszcza się wyłącznie jako podziemne.

§ 11

Następujące tereny ustala się jako obszary przeznaczone na cele publiczne: 1KDZ, 2KDD/1, 2KDD/2, 2KDD/3 i 3KDD.

§ 12

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:

- 1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDZ, 2KDD/1, 2KDD/2, 2KDD/3 i 3KDD na 3%,
- 2) pozostałych terenów na 30%.

R o z d z i a ł 3

Ustalenia dla terenów

§ 13

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1AG/1 i 1AG/2 ustala się przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) usługi,
 - b) aktywność gospodarcza,
 - c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - d) hotele, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;
 - 2) uzupełniające:
 - a) żłobki,
 - b) edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2,
 - c) rekreacja,
 - d) infrastruktura drogowa,
 - e) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. W ramach przeznaczenia:
 - 1) hotele nie dopuszcza się pensjonatów;
 - 2) edukacja dopuszcza się wyłącznie przedszkola.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) zabudowę mieszkaniową jednorodziną dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniach wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem A;
- 2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące;
- 3) żłobki i obiekty edukacji dopuszcza się wyłącznie jako towarzyszące obiektom o przeznaczeniu biura i produkcja;
- 4) obiekty rekreacji, infrastruktury drogowej i urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wyłącznie jako towarzyszące obiektom z grup kategorii przeznaczeń usługi i aktywność gospodarcza, przeznaczeniu hotele oraz zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 5) wymiar pionowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 12 m;
- 6) liczba kondygnacji naziemnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie może być większa niż dwie, z zastrzeżeniem pkt 7;
- 7) dodatkową kondygnację dopuszcza się wyłącznie w poddaszu pod dachem stromym;
- 8) udział obszaru zabudowanego B w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 70%, z zastrzeżeniem pkt 10;
- 9) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej nie może być mniejszy niż 15%, z zastrzeżeniem pkt 10;
- 10) ustalenia, o którym mowa w pkt 8 i 9, nie dotyczą powierzchni działek budowlanych dla urządzeń infrastruktury technicznej;
- 11) bilansowanie udziału obszaru zabudowanego B, powierzchni biologicznie czynnej oraz liczby miejsc postojowych dla działek budowlanych na terenie 1AG/1 dopuszcza się łącznie z częściami tych działek leżącymi poza obszarem objętym planem.

§ 14

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 2U łamane przez numery porządkowe od 1 do 5 ustala się przeznaczenie:
 - 1) podstawowe:
 - a) usługi,
 - b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - c) hotele, z zastrzeżeniem ust. 2,
 - d) magazyny i handel hurtowy,
 - e) obiekty do parkowania,
 - f) drogi wewnętrzne,
 - g) rekreacja;
 - 2) uzupełniające – urządzenia infrastruktury technicznej.
2. W ramach przeznaczenia hotele nie dopuszcza się pensjonatów.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) zabudowę mieszkaniową jednorodziną dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniach wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem A;

- 2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące i w zabudowie bliźniaczej;
 - 3) drogi wewnętrzne dopuszcza się wyłącznie na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2U/5;
 - 4) urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wyłącznie jako towarzyszące obiektom z grup kategorii przeznaczeń usług, przeznaczeniom magazyny i handel hurtowy, hotele oraz zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej;
 - 5) powierzchnia użytkowa obiektu o przeznaczeniu produkcja drobna nie może być większa niż 800 m²;
 - 6) powierzchnia użytkowa obiektu o przeznaczeniu magazyny i handel hurtowy nie może być większa niż 500 m²;
 - 7) wymiar pionowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 12 m;
 - 8) liczba kondygnacji naziemnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie może być większa niż dwie, z zastrzeżeniem pkt 9;
 - 9) dodatkową kondygnację dopuszcza się wyłącznie w poddaszu pod dachem stromym;
 - 10) udział obszaru zabudowanego B w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 60%, z zastrzeżeniem pkt 12;
 - 11) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej nie może być mniejszy niż 25%, z zastrzeżeniem pkt 12;
 - 12) ustalenia, o którym mowa w pkt 10 i 11, nie dotyczą powierzchni działek budowlanych dla urządzeń infrastruktury technicznej.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:
- 1) dojazd do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U/2 dopuszcza się wyłącznie od terenów 1KDZ i 2KDD/3;
 - 2) dojazd do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U/4 dopuszcza się wyłącznie od terenów 1KDZ, 2KDD/3 i 4KDW;
 - 3) dojazd do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U/5 dopuszcza się wyłącznie od terenów 1KDZ, 2KDD/1 i 4KDW.
- § 15
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U ustala się przeznaczenie:
- 1) podstawowe:
 - a) usługi,
 - b) obiekty kongresowe i konferencyjne,
 - c) hotele, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1,
 - d) szpitale,
 - e) obiekty ratownictwa medycznego;
 - 2) uzupełniające:
 - a) żłobki,
 - b) edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2,
 - c) rekreacja,
 - d) infrastruktura drogowa,
 - e) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. W ramach przeznaczenia:
- 1) hotele nie dopuszcza się pensjonatów;
 - 2) edukacja dopuszcza się wyłącznie przedszkola.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
- 1) żłobki i obiekty edukacji dopuszcza się wyłącznie jako towarzyszące obiektom o przeznaczeniu biura i produkcja;
 - 2) obiekty rekreacji, infrastruktury drogowej i urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wyłącznie jako towarzyszące obiektom o przeznaczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
 - 3) udział obszaru zabudowanego B w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 70%, z zastrzeżeniem pkt 5;
 - 4) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej nie może być mniejszy niż 15%, z zastrzeżeniem pkt 5;
 - 5) ustalenia, o których mowa w pkt 3 i 4, nie dotyczą powierzchni działek budowlanych dla urządzeń infrastruktury technicznej.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje ustalenie dotyczące systemu transportowego – dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenów 1KDZ i 3KDD.
- § 16
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ ustala się przeznaczenie:
- 1) ulica;
 - 2) urządzenia telekomunikacyjne.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
- 1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej;
 - 2) obowiązuje trasa rowerowa.
- § 17
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2KDD/1, 2KDD/2 i 2KDD/3 ustala się przeznaczenie:
- 1) ulica;
 - 2) wody powierzchniowe;
 - 3) urządzenia telekomunikacyjne.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
- 1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej;
 - 2) obowiązuje co najmniej jednostronny chodnik.
- § 18
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KDD ustala się przeznaczenie:
- 1) ulica;
 - 2) urządzenia telekomunikacyjne.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje ustalenie dotyczące zagospodarowania terenu – obowiązuje ulica klasy dojazdowej.

§ 19

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KDW ustala się przeznaczenie – droga wewnętrzna.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

R o z d z i a ł 4

Przepisy końcowe

§ 20


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MICHAŁ BOBOWIEC

-
- ¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
- ²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIV/887/08 z dnia 11 września 2008 r. (poz. 3136)



Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIV/887/08 z dnia 11 września 2008 r. (poz. 3136)

Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wrocławia

Rada Miejska Wrocławia stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Trasy Targowej i ulicy Granicznej we Wrocławiu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjętego uchwałą nr LIV/3249/06 z dnia 6 lipca 2006 r. (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 253).

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIV/887/08 z dnia 11 września 2008 r. (poz. 3136)

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Rada Miejska Wrocławia nie uwzględnia następujących uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Trasy Targowej i ulicy Granicznej we Wrocławiu wniesionych przez:

- 1) Państwa Krystynę i Ryszarda Rajfur, pismem z dnia 13 czerwca 2008 r., dotyczącej dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) Pana Krzysztofa Skalskiego, pismem z dnia 10 lipca 2008 r., dotyczącej:
 - a) zmiany funkcji usługowej i aktywności gospodarczej na zabudowę mieszkaniową jednorodziną,
 - b) powiększenia obszaru wydzielenia wewnętrznego przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną,
 - c) zapewnienie pasa zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej o minimalnej szerokości 20 m;
- 3) Pana Jacka Kowalskiego, pismem z dnia 10 lipca 2008 r., dotyczącej:
 - a) zmiany funkcji usługowej i aktywności gospodarczej na zabudowę mieszkaniową jednorodziną,
 - b) powiększenia obszaru wydzielenia wewnętrznego przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną,
 - c) zapewnienie pasa zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej o minimalnej szerokości 20 m;
- 4) Pana Artura Olszewskiego, pismem z dnia 10 lipca 2008 r., dotyczącej dopuszczenia budownictwa jednorodzinnego;
- 5) Panią Felicję Styk, pismem z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczącej dopuszczenia nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 6) Panią Mariolę Stabińską-Orman, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej;
- 7) Pana Sławomira Rybczyńskiego, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej;
- 8) Pana Krzysztofa Wójcika, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej;
- 9) Pana Stanisława Kurasia, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej;
- 10) Pana Rafała Rybczyńskiego, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej;
- 11) Panią Barbarę Bilkiewicz, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej;
- 12) Pana Grzegorza Rutkowskiego, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej;
- 13) Pana Andrzeja Kuszczynskiego, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej;
- 14) Panią Małgorzatę Zasłone, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej;
- 15) Pana Sławomira Wójcika, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej;

- 16) Panią Danutę Rybczyńską, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej;
- 17) Pana Emila Duchniaka, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej;
- 18) Pana Rafała Feruś, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej;
- 19) Pana Jerzego Zasłone, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej;
- 20) Pana Ryszarda Rybczyńskiego, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej;
- 21) Pana Franciszka Rubana, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej;
- 22) Panią Ewę Rybczyńską, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej;
- 23) Pana Piotra Zasłone, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej;
- 24) Panią Annę Rybczyńską, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej;
- 25) Panią Martę Ramotowską, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej;
- 26) Panią Stefanię Glińską, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej;
- 27) Pana Radosława Rybczyńskiego, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej;
- 28) Pana Krzysztofa Bronowickiego, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej;
- 29) Pana Tomasza Tomczaka, pismem z dnia 23 lipca 2008 r., dotyczącej dopuszczenia budownictwa jednorodzinnej;
- 30) Panią Grażynę Kowalik, pismem z dnia 23 lipca 2008 r., dotyczącej zmiany przebiegu drogi łączącej ul. Macieja Przybyły i Trasy Targowej;
- 31) Panią Agnieszkę Wiśniewską-Szczęsną, pismem z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczącej:
 - a) dopuszczenia budownictwa mieszkaniowego z funkcją usługową lub jednorodzinnej,
 - b) zmiany zaproponowanego układu drogowego;
- 32) Agencję Mienia Wojskowego, pismami z dnia 9 czerwca 2008 r. i 15 lipca 2008 r., w części dotyczącej dopuszczenia funkcji usługowej dla fragmentu działki wymienionej w uwadze;
- 33) Państwa Annę i Jarosława Goławskich, pismem z dnia 23 lipca 2008 r., w części dotyczącej:
 - a) dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na części obszaru objętego planem,
 - b) zmiany przebiegu drogi łączącej ul. Macieja Przybyły z Trasą Targową.

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIV/887/08 z dnia 11 września 2008 r. (poz. 3136)

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

3137

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE
NR XXVIII/132/2008**

z dnia 29 września 2008 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/170/2005 Rady Miejskiej
w Zawidowie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie**

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.)
Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXVIII/170/2005 Rady Miejskiej
w Zawidowie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie
nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Zawidowie z późniejszymi zmianami:

1. w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „ustawy
z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów” (Dz. U. z 2007 r.
Nr 192, poz. 1378 z późniejszymi zmianami),
2. w § 6 pkt 5 brzmienie: „w zakresie pomocy
osobom uprawnionym do alimentów – ustawa
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
3. w § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „środki na
realizację i obsługę zadań zleconych gminie,
świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyj-
ny zapewnia budżet państwa”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Zawidowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 października 2008r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

ROBERT DRABKO

3138

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE
NR XXVIII/135/2008**

z dnia 29 września 2008 r.

**w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socialnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Zawidów**

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr X/44/2007 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Zawidów (Dz. U. W. D. Nr 144, poz. 1853) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie;

„4. Stypendium szkolne w formie określonej w § 4 jest udzielane poprzez bezpośrednią wpłatę środków na rzecz podmiotu, wobec którego uczeń jest zobowiązany do uiszczenia należności”.

2. w § 5 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Stypendium szkolne w formie rzeczowej określonej w § 4, jest udzielane poprzez zakup przez Gminę niezbędnych przedmiotów i przekazanie ich uczniowi.

6. W szczególnych przypadkach stypendium szkolne w formach określonych w § 4 może być udzielane poprzez refundację poniesionych przez ucznia (jego rodzica lub opiekuna) wydatków”.

3. Skreśla się § 8.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zawidowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ROBERT DRABKO

3139

**UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC
NR 197/08**

z dnia 5 września 2008 r.

w sprawie nadania nazwy dla ronda w Zgorzelcu

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje:

§ 1

Nowemu rondu na skrzyżowaniu ulic: Słowiańskiej, Armii Krajowej, którego położenie określa załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę:

RONDO „SOLIDARNOŚCI”.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ARTUR BIELIŃSKI

3140

UCHWAŁA RADY GMINY DZIERŻONIÓW NR XXVII/249/08

z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/42/07 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 listopada 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr VI/42/07 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso § 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

10) we wsi Owiesno – Joanna Pestowska.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ADAM JAN MAK

3141

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE NR XXV/295/08

z dnia 11 września 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w środkowo-zachodniej części obrębu Bielany Wrocławskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), w związku z uchwałą nr VI/58/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 lutego 2007 r. oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce” uchwaloną przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą nr VII/70/07 z dnia 20 marca 2007 r., Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w środkowo-zachodniej części obrębu Bielany Wrocławskie.

§ 2

1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
 - 1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr 2,
 - 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 3.

§ 3

1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) granica opracowania,
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania,
 - 3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - 4) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne.

§ 4

Ilekoć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
- 2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych, a także akty prawa miejscowego,
- 4) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która powinna dominować na danym terenie,
- 5) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu,
- 6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, niebędącymi liniami przesyłowymi, sieciami uzbro-

jenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami,

- 7) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu podstawowym, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

§ 5

Ilekoć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o przeznaczeniu terenu określonym jako:

- 1) produkcja – należy przez to rozumieć tereny przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych, w tym przetwórstwo rolno – spożywcze, rzemiosło produkcyjne, drobna wytwórczość;
- 2) budownictwo – należy przez to rozumieć tereny firm i baz budowlanych;
- 3) handel hurtowy – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych ze sprzedażą hurtową towarów;
- 4) handel detaliczny – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych ze sprzedażą detaliczną towarów z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych, a także naprawą artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego oraz usługi drobne np. pojedyncze gabinety lekarskie i kosmetyczne, fryzjerstwo, poprawa kondycji fizycznej, pralnie, szewc, wypożyczalnie kaset video itp.;
- 5) obsługa firm i klienta – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone do lokalizacji biur: związanych z obsługą nieruchomości, wynajęciem specjalistów, badaniami; działalnością związaną z prowadzeniem interesów: działalnością prawniczą, rachunkowością, księgowością, doradztwem, badaniem rynku i opinii publicznej, pośrednictwem, dostarczaniem informacji, sporządzaniem opracowań, reklamą; działalnością firm pocztowych i telekomunikacyjnych; działalność biur i agencji turystycznych, biur podróży, a także usługi przewodnickie, informacja turystyczna oraz drobne usługi rzeczowe np. fotografowanie, poligrafia, plakatowanie, urządzanie wystaw, pakowanie itp.;
- 6) turystyka – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod działalność obiektów i zespołów turystycznych, hoteli, moteli, domów wycieczkowych;
- 7) wypoczynek – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod działalność urządzeń, obiektów i ośrodków sportowo-rekreacyjnych i rozrywkowych, a także tereny sportowe, parki rozrywki;
- 8) gastronomia – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod działalność restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni, itp. oraz placówek gastronomiczno-rekreacyjnych jak kluby bilardowe, kręgielnie itp.;
- 9) finanse – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych z pośrednictwem finansowym – działalność banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także

instytucji związanymi z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi;

- 10) transport – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych z przewozem i magazynowaniem lub spedycją, materiałów i produktów, a także obiektów obsługi, naprawy i wynajmu pojazdów mechanicznych oraz stacji paliw.

§ 6

Dla terenów ograniczonych liniami rozgraniczającymi ustala się:

- 1) tereny aktywności gospodarczej, oznaczone na rysunku planu symbolami AG -1, AG -2:
 - a) przeznaczenie podstawowe: produkcja, budownictwo, obsługa firm i klienta, finanse, transport, sport i wypoczynek, turystyka, gastronomia, kultura, handel hurtowy i detaliczny,
 - b) przeznaczenie uzupełniające:
 - urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe,
 - telekomunikacyjne obiekty budowlane, nośniki reklamowe, w tym reklamy wielkopowierzchniowe,
 - sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia, w tym zbiorniki wód opadowych;
- 2) tereny aktywności gospodarczej lub usług, oznaczone na rysunku planu symbolem AG/UC:
 - a) przeznaczenie podstawowe: produkcja, budownictwo, obsługa firm i klienta, finanse, transport, sport i wypoczynek, turystyka, gastronomia, kultura, handel hurtowy i detaliczny, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m²,
 - b) przeznaczenie uzupełniające:
 - urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe,
 - telekomunikacyjne obiekty budowlane, nośniki reklamowe w tym reklamy wielkopowierzchniowe,
 - sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia, w tym zbiorniki wód opadowych;
- 3) teren lasu, oznaczony na rysunku planu symbolem LZ:
 - a) przeznaczenie podstawowe: las,
 - b) przeznaczenie uzupełniające: infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;
 - c) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, w tym również zabudowy związanej z produkcją rolniczą;
- 4) teren drogi autostradowej, oznaczonej na rysunku planu symbolami KDA –1:
 - a) przeznaczenie podstawowe: autostrada,
 - b) przeznaczenie uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;
- 5) teren drogi transportu rolnego, oznaczony na rysunku planu symbolem KDg-1,
 - a) przeznaczenie podstawowe: drogi transportu rolnego,
 - b) dopuszcza się przesunięcie, przebudowę lub zarurowanie rowów melioracyjnych w zgod-

nieniu z ich właścicielami; w przypadku likwidacji lub przesunięcia rowu teren należy włączyć do sąsiadujących terenów AG,

- c) przeznaczenie uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

§ 7

Określa się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) zakazuje się realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której oddziaływanie może przekroczyć granice nieruchomości,
- 2) ogrzewanie budynków należy zapewnić w sposób niepowodujący ponadnormatywnej emisji gazów lub pyłów do atmosfery,
- 3) zakazuje się odprowadzania nieczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych,
- 4) masy ziemne mogą być usuwane albo przemieszczane w związku z realizacją inwestycji, na tereny przeznaczone pod rekultywację i poprawę wartości użytkowej gruntów rolnych w sposób, który nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi,
- 5) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach szczególnych,
- 6) do czasu określenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół autostrady, w odniesieniu do terenów AG-1, AG-2 i AG/UC-1 należy uwzględnić ograniczenia wynikające z Postanowienia Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 5 czerwca 1998 r. (ZPN-710 A-32/97/98) polegające na nielocalizowaniu nowych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w strefie 250 m od osi projektowanej autostrady.
- 7) Ustala się następujące strefy ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu od projektowanej autostrady A8, w odległościach liczonych od krawędzi jezdni:
 - I strefa zagrożeń – 50 m, w której:
 - a) Dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej związanej z autostradą, w tym techniczne urządzenia ochrony środowiska oraz ochrony przed hałasem.
 - b) Zaleca się stosowanie upraw roślin nasiennych, przemysłowych oraz szkółek drzew i krzewów.
 - c) Nie zaleca się lokalizacji upraw roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia (zboż konsumpcyjnych, warzyw, jarzyn itp.) oraz sadów i ogrodów działkowych.
 - II strefa uciążliwości – 150 m, w której nie zaleca się lokalizacji upraw roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia (warzyw, jarzyn itp.) oraz ogrodów działkowych.

§ 8

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- 1) teren, objęty opracowaniem znajduje się w strefie OW ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, w której obowiązują ustalenia:

- a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 - b) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, należy uzyskać pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie robót budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, które polegają na przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową,
- 2) w obrębie znajdujących się na terenie opracowania planu chronionych stanowisk archeologicznych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają przeprowadzenia wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych.

§ 9

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDg-1 stanowiącego obszar przestrzeni publicznej, określa się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:

- 1) zakazuje się umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych,
- 2) dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych i zieleni oraz prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w formie niekolidującej z przeznaczeniem podstawowym i zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 10

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami AG -1, AG -2, ustala się:

- 1) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 - a) zakazuje się realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której oddziaływanie może przekroczyć granice nieruchomości,
 - b) ogrzewanie budynków należy zapewnić w sposób niepowodujący ponadnormatywnej emisji gazów lub pyłów do atmosfery.
 - 2) W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy:
 - a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:
 - 50 metrów od linii rozgraniczających z terenami oznaczonymi na rysunku planu symbolami KDA-1,
 - 25 metrów od krawędzi jezdni drogi GP, 10 metrów od krawędzi jezdni drogi GP w przypadku uzyskania statusu terenu zurbanizowanego przedmiotowego obszaru lub w przypadku zmiany kategorii tego odcinka drogi na drogę klasy „Z” zbiorczej,
 - 10 metrów od linii rozgraniczającej z drogą KDg-1,
 - b) powierzchnia zabudowy (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi itp.) nie może przekroczyć 85% powierzchni terenu,
 - c) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 15% powierzchni terenu,
 - d) ustala się obowiązek zachowania niezabudowanego pasa o szerokości 4 m od granicy rowu melioracyjnego – pas ten jest niezbędny dla prowadzenia prac konserwacyjnych rowu,
 - e) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w granicach terenów własnych inwestora,
 - f) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 30 m.,
 - g) wysokość obiektów inżynierskim (masztów, kominów itp.) nie może przekraczać 99 metrów,
 - h) nie określa się wymagań w zakresie form dachów i pokryć dachowych,
 - i) ustala się zakaz wprowadzania zwartych ogrodzeń oraz ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych, przy czym dopuszcza się wykonanie podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm z elementów prefabrykowanych.
- 3) W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
 - a) dopuszcza się podział terenu na działki w zależności od potrzeb,
 - b) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości co najmniej 10 metrów i wyposażonych ich w place do zawracania,
 - c) nie określa się wymagań w zakresie szerokości frontów działek,
 - d) nie określa się wymagań w zakresie kąta położenia granic działek w stosunku do pasów dróg przy których są położone.
- 4) W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
 - a) zaopatrzenie w wodę z wodociągu na warunkach określonych przez administratora sieci,
 - b) zakazuje się budowy własnych ujęć wodociągowych zlokalizowanych na terenach inwestora,
 - c) usuwanie nieczystości płynnych do kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez administratora sieci,
 - d) w przypadku odprowadzenia ścieków przekraczających dopuszczalne zawartości zanieczyszczeń do gminnej kanalizacji sanitarnej należy je podczyścić we własnej oczyszczalni w stopniu zgodnym z obowiązującymi normami,
 - e) odprowadzenie wód opadowych do istniejących rowów melioracyjnych lub kolektorów

- deszczowych po uzyskaniu pozwolenia na ich odprowadzenie od administratora,
- f) obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej,
- g) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w lit. f),
- h) zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez dysponenta sieci.

§ 11

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami AG/UC-1, ustala się:

- 1) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 - a) zakazuje się realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której oddziaływanie może przekroczyć granice nieruchomości,
 - b) ogrzewanie budynków należy zapewnić w sposób niepowodujący ponadnormatywnej emisji gazów lub pyłów do atmosfery.
- 2) W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy:
 - a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:
 - 25 metrów od krawędzi jezdni drogi GP,
 - 10 metrów od krawędzi jezdni drogi GP w przypadku uzyskania statusu terenu zurbanizowanego przedmiotowego obszaru lub w przypadku zmiany kategorii tego odcinka drogi na drogę klasy „Z” zbiorczej,
 - 10 metrów od linii rozgraniczających z terenami innych dróg publicznych,
 - b) linie zabudowy nie dotyczą lokalizowanych w granicach terenu obiektów dozoru (portierni), urządzeń infrastruktury technicznej, bram wjazdowych itp.,
 - c) ustala się obowiązek zachowania niezabudowanego pasa o szerokości 4 metry od granicy rowu melioracyjnego – pas ten jest niezbędny dla prowadzenia prac konserwacyjnych rowu,
 - d) powierzchnia zabudowy może przekroczyć 70% powierzchni terenu,
 - e) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 20% powierzchni terenu,
 - f) ustala się obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości miejsc parkingowych w granicach terenów własnych inwestora,
 - g) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 25 metrów,
 - h) dopuszcza się na 10% powierzchni zabudowanej przekroczenie o nie więcej niż 3 metry, określonej w lit. g, nieprzekraczalnej wysokości zabudowy,
 - i) wysokość obiektów inżynierskim (masztów, kominów itp.) nie może przekraczać 50 metrów,

- j) nie określa się wymagań w zakresie form dachów i pokryć dachowych,
 - k) ustala się zakaz wprowadzania zwartych ogrodzeń oraz ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych.
- 3) W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
 - a) dopuszcza się podział terenu na działki w zależności od potrzeb,
 - b) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości co najmniej 10 metrów i wyposażonych w place do zawracania,
 - c) nie określa się wymagań w zakresie szerokości frontów działek,
 - d) nie określa się wymagań w zakresie kąta położenia granic działek w stosunku do pasów dróg przy których są położone.
 - 4) W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
 - a) zaopatrzenie w wodę z wodociągu na warunkach określonych przez administratora sieci,
 - b) usuwanie nieczystości płynnych do kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez administratora sieci,
 - c) w przypadku odprowadzenia ścieków przekraczających dopuszczalne zawartości zanieczyszczeń do gminnej kanalizacji sanitarnej należy je podczyścić we własnej oczyszczalni w stopniu zgodnym z obowiązującymi normami,
 - d) odprowadzenie wód opadowych do istniejących rowów melioracyjnych lub kolektorów deszczowych po uzyskaniu pozwolenia na ich odprowadzenie od administratora,
 - e) obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej,
 - f) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w lit. e),
 - g) zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez dysponenta sieci.

§ 12

W niniejszym planie nie występują obszary wymagające określenia granic terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 13

1. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny, dla których wymagane jest określenie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
2. Art. 35 ustawy stosuje się odpowiednio.

§ 14

Infrastruktura techniczna:

1) Sieć wodociągowa:

- a) zaopatrzenie terenów z rozdzielczej sieci wodociągowej z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych,
- b) przewody sieci wodociągowej należy w miarę możliwości prowadzić w liniach rozgraniczających dróg i ulic, zgodnie z przepisami szczególnymi,
- c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy wodociągowych należy uzgadniać z zarządcą sieci wodociągowej,
- d) zakazuje się budowy własnych ujęć wodociągowych zlokalizowanych na terenach inwestora.

2) Energia elektryczna:

- a) Możliwość budowy wewnętrznych stacji transformatorowych na terenach własnych inwestorów z zapewnieniem do nich swobodnego dostępu od dróg publicznych.
- b) Przez teren przebiega istniejąca linia energetyczna wysokiego napięcia 220KV
- c) Dopuszcza się przebudowę określonego na rysunku planu odcinka istniejącej linii energetycznej wysokiego napięcia 220 kV na linię trzytorową (1x220 kV i 2x110 kV).
- d) Dopuszcza się likwidację odcinka istniejącej linii energetycznej wysokiego napięcia 220 kV.
- e) Dopuszcza się budowę projektowanego odcinka trzytorowej linii energetycznej wysokiego napięcia (1x220 kV i 2x110 kV).
- f) Dopuszcza się realizację linii energetycznych wysokiego napięcia jako linii kablowych.
- g) W granicach obszaru objętego zmianą planu wyznacza się obszar oddziaływania linii energetycznej wysokiego napięcia, stanowiący postulowany obszar ograniczonego użytkowania:
 - o szerokości 70,0 metrów (po 35,0 metrów od osi linii) – na odcinku istniejącej linii 220 kV przeznaczonym do przebudowy (do czasu przebudowy odcinka linii na linię trzytorową);
 - o szerokości 40,0 metrów (po 20,0 metrów od osi linii) – na ww. odcinku istniejącej linii 220 kV, po jego przebudowie na linię trzytorową;
 - o szerokości 70,0 metrów (po 35,0 metrów od osi linii) – na odcinku istniejącej linii 220 kV przeznaczonym do likwidacji (do czasu likwidacji odcinka linii);
 - o szerokości 40,0 metrów (po 20,0 metrów od osi linii) – na projektowanym odcinku linii trzytorowej 220/110 kV.
- h) W obszarze oddziaływania linii energetycznej wysokiego napięcia obowiązują następujące ustalenia:
 - Wyklucza się lokalizację budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

- Dopuszcza się lokalizację parkingów, placów składowych, magazynów, budynków gospodarczych i garażowych oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez administratora sieci.

- i) Dopuszcza się zmniejszenie obszaru oddziaływania w przypadku zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych.
- j) W przypadku zastosowania rozwiązań technicznych umożliwiających zmniejszenie obszaru oddziaływania, obowiązuje szerokość obszaru określona przez administratora sieci.
- k) W przypadku zmiany przebiegu linii energetycznej, obszar oddziaływania stosuje się zgodnie ze zmienionym przebiegiem linii.
- l) W przypadku skablowania linii energetycznych wysokiego napięcia, wyznaczony obszar oddziaływania przestaje obowiązywać.

3) Kanalizacja sanitarna:

- a) docelowo odprowadzenie ścieków przemysłowych oraz komunalnych do komunalnej kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez właściciela sieci,
- b) przewody kanalizacji sanitarnej należy w miarę możliwości prowadzić w liniach rozgraniczających dróg i ulic, zgodnie z przepisami szczególnymi,
- c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy kanalizacyjnych należy uzgodnić z zarządcą sieci kanalizacyjnej.

4) Kanalizacja deszczowa:

- a) odprowadzenie wód opadowych alternatywnie: do istniejących rowów (za zgodą ich zarządcy), do gruntu lub systemem kolektorów deszczowych,
- b) główne kolektory kanalizacji deszczowej należy w miarę możliwości lokalizować równolegle do istniejącego układu komunikacyjnego w liniach rozgraniczających dróg i ulic, zgodnie z przepisami szczególnymi,
- c) tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi należy utwardzić i skanalizować, zanieczyszczenia winny być zneutralizowane na terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej.

5) Melioracje:

- a) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci urządzeń melioracji szczegółowych sporządzić dokumentację techniczną, zawierającą sposób jej odbudowy,
- b) uzgodnić prace kolidujące z urządzeniami melioracyjnymi z administratorem tych urządzeń,
- c) w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej, inwestor zobowiązany jest do jej naprawy na własny koszt, pod nadzorem osoby posiadającej niezbędne uprawnienia.

- 6) W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach; dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

- 7) Dopuszcza się zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej.
- 8) Dostawa gazu z istniejącej rozdzielczej sieci gazowej poprzez jej rozbudowę na tereny planowanej zabudowy, na warunkach określonych przez operatora sieci.
- 9) Stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.
- 10) Inwestor przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą dróg publicznych budowy tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy.

§ 15

Określa się następujący układ komunikacyjny:

- 1) Ustalenia ogólne:
 - a) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej nie związanej z drogą na warunkach zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) ustala się następujące szerokości dróg w liniach rozgraniczających:
 - a) KDg-1 – droga transportu rolnego, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 16

Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4:

- 1) w wysokości 1% dla terenów oznaczonych symbolem: KDA-1, KDg-1, LZ-1;
- 2) w wysokości 30% dla pozostałych terenów.

§ 17

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.


§ 18

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

CZESŁAW CZERWIEC

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy
Kobierzyce nr XXV/295/08 z dnia
11 września 2008 r. (poz. 3141)



**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy
Kobierzyce nr XXV/295/08 z dnia
11 września 2008 r. (poz. 3141)**

**Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w środkowo-zachodniej części obrębu Bielany Wrocławskie**

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami).

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy
Kobierzyce nr XXV/295/08 z dnia
11 września 2008 r. (poz. 3141)**

**Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji zapisanych
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w środkowo-zachodniej części obrębu Bielany Wrocławskie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania**

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały nie przewiduje się finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

3142

**UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI
NR XXXIV/166/08**

z dnia 9 października 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Od dnia 1 stycznia 2009 roku określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Lewin Kłodzki:

1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,74 zł od 1 m² powierzchni, (0,71)

- b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 zł od 1 ha powierzchni, (3,74)

- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,37 zł od 1 m² powierzchni, (0,35)

2) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych – 0,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, (0,59)

- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,81 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, (19,01)
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,24 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, (8,86)
- d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,01 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, (3,84)
- e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,64 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, (6,37)
- 3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7.

§ 2

Traci moc uchwała nr XIX/110/07 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

EWA KUBIŃSKA

¹ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia i następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

- 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
- 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3143**UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE
NR XXI/115/08**

z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XX/107/08 Rady Gminy Marcinowice z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenie zasad wynagradzania za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 2 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W § 1 ust. 2 uchwały nr XX/107/08 Rady Gminy Marcinowice z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenie zasad wynagradzania za inkaso dodaje się pkt. 19 w brzmieniu: „w sołectwie Krasków – Adam Zajda”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ROBERT HORODYSKI

3144

**UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA
NR XXIV/101/08**

z dnia 17 września 2008 r.

zmieniająca uchwałę nr XXIII/156/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oleśnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXIII/156/05 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oleśnica wprowadza się następujące zmiany:

1) rozdział 3 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 3

**Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 4**

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć wraz z właściwymi dokumentami.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny w szczególności określać lub stwierdzać:
 - 1) miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku;
 - 2) spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;
 - 3) kształcenie w szkołach lub w kolegiach po spełnieniu obowiązków, o których mowa w pkt 2, uprawniających do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
 - 4) miejsce zamieszkania ucznia na terenie Gminy Oleśnica.
3. Stypendium szkolne może być udzielone w następujący sposób:
 - 1) poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych faktur, biletów lub innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty – w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 1, 2 i 4;
 - 2) poprzez realizację zamówienia w wybranych placówkach handlowych na terenie gminy lub miasta Oleśnica – w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 3;
 - 3) poprzez wypłatę przyznanego stypendium szkolnego w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego – w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 5 i 6”.

2) rozdział 4 otrzymuje brzmienie”

„Rozdział 4

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 5

1. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy w szczególności załączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.
2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1, mogą być oryginały lub kopie protokołów sporządzonych przez odpowiednie służby publiczne na okoliczność wystąpienia zdarzenia losowego lub inne dokumenty.
3. Zasiłek szkolny może być udzielony w następujący sposób:
 - 1) w przypadku formy pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym:
 - a) poprzez refundację poniesionych wydatków na podstawie przedstawionych faktur lub paragonów;
 - b) poprzez realizację zamówienia w wybranych placówkach handlowych na terenie gminy lub miasta Oleśnica;
 - 2) w przypadku formy świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym – poprzez wypłatę przyznanego zasiłku szkolnego w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ALEKSANDRA SIERUGA

3145

**UCHWAŁA RADY GMINY WISZNIA MAŁA
NR V/XX/121/08**

z dnia 9 października 2008 r.

w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Wisznia Mała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje:

§ 1

Nienazwanej ulicy w Wiszni Małej nadaje się nazwę:
– **Różana** (nr geodezyjny 98/15).

§ 2

Położenie ulicy przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

TADEUSZ WYRWAS

Załącznik do uchwały Rady Gminy
Wisznia Mała nr V/XX/121/08 z dnia
9 października 2008 r. (poz. 3145)



3146

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 4 września 2008 r. w Nowej Rudzie pomiędzy Gminą Nowa Ruda reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Nowa Ruda – Sławomira Karwowskiego

oraz Gminą Miejską Nowa Ruda, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Nowa Ruda – Tomasza Kilińskiego

zwanych dalej „Uczestnikami” o następującej treści:

Porozumienie międzygminne zawarte zostaje na podstawie uchwały nr 147/XXI/08 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Nowa Ruda dotyczącego przewozów uczniów niepełnosprawnych oraz uchwały nr 174/XXII/08 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Nowa Ruda dotyczącego przewozów uczniów niepełnosprawnych.

§ 1

1. Gmina Miejska Nowa Ruda, przyjmuje a Gmina Nowa Ruda powierza wykonanie zadania publicznego dotyczącego wspólnych przewozów uczniów z Nowej Rudy i ze Świerk, Ludwikowic Kł. i Dzikowca do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z oddziałami integracyjnym w Bożkowie.
2. Przewozami objętych będzie łącznie dwudziestu pięciu uczniów niepełnosprawnych, w tym dwudziestu jeden uczniów z Nowej Rudy, jeden uczeń ze Świerk, dwóch uczniów z Ludwikowic Kł. i jeden uczeń z Dzikowca.

§ 2

1. Całkowity koszt przewozu uczniów, o którym mowa w § 1, za jeden dzień stanowi kwotę 306,02 zł (słownie złotych: trzysta sześć 02/100).
2. Uczestnicy porozumienia partycypują w kosztach dowozu uczniów niepełnosprawnych w następujący sposób:
 - 1) Gmina Miejska Nowa Ruda ponosić będzie koszty w kwocie 126 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia sześć) za każdy dzień dowozu i odwozu 21 uczniów niepełnosprawnych z miejscowości: Nowa Ruda – Drogosław, Nowa Ruda i Nowa Ruda – Słupiec do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie,
 - 2) Gmina Nowa Ruda ponosić będzie koszty w wysokości 180,02 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt 02/100) za każdy dzień dowozu i odwozu 4 uczniów niepełnosprawnych z miejscowości Świerki, Ludwikowice Kłodzkie i Dzikowiec do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bożkowie.

§ 3

Do wyliczenia kwot określonych w § 2 ust. 1 i 2 uczestnicy przyjmują kalkulację stanowiącą załącznik do porozumienia.

WÓJT

SŁAWOMIR KARWOWSKI

SKARBNIK GMINY

LIDIA WALTEROWSKA

§ 4

1. Podstawę zapłaty należności z tytułu przewozu uczniów będzie stanowić wystawiona przez Miasto Nowa Ruda na ostatni dzień każdego miesiąca faktura wraz z potwierdzeniem wykonania usługi.
2. Należności z tytułu przewozu uczniów niepełnosprawnych Gmina Nowa Ruda będzie płacić przelewem na rachunek bankowy Miasta Nowa Ruda wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od dostarczenia faktury VAT do siedziby Gminy Nowa Ruda.
3. Za datę zapłaty uczestnicy porozumienia uznają datę złożenia przez Gminę Nowa Ruda polecenia przelewu bankowego.

§ 5

Ustalona w porozumieniu kwota współfinansowana jest ostateczna i podlega waloryzacji.

§ 6

Porozumienie niniejsze zawiera się na czas oznaczony od 1 września 2008 r. do 19 czerwca 2009 r.

§ 7

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i Obowiązuje od 1 września 2008 r.

§ 8

Zmiana postanowień porozumienia może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy o systemie oświaty.

§ 10

Porozumienie niniejsze sporządzono czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdego z uczestników.

BURMISTRZ

TOMASZ KILIŃSKI

z up. SKARBNIKA MIASTA

SEBASTIAN DOMINIAK

Z-CA SKARBNIKA MIASTA

**Załącznik nr 1 do porozumienia z dnia
4 września 2008 r. (poz. 3146)**

**Kalkulacja kosztów transportu dzieci do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie**

Określenie trasy

Lp.	Trasa	Liczba uczniów	Cena
1.	Świerki, Ludwikowice Kl., Drogosław	3	100 zł
2.	Drogosław, Nowa Ruda, Słupiec, Bożków	21	150 zł
3.	Dzikowiec, Słupiec	1	56,02 zł
	Razem	25	306,02

Koszty dowozu na trasie nr 1 i 3 w całości pokrywa Gmina Nowa Ruda
Koszty dowozu na trasie nr 2 Gmina Nowa Ruda pokrywa proporcjonalnie do liczby uczniów, to jest 4/25.

Koszty Gminy Miejskiej Nowa Ruda:

$150 \text{ zł} : 25 \text{ osób} = 6 \text{ zł} \times 21 \text{ osób} = 126 \text{ zł}$

Koszty Gminy Nowa Ruda:

$150 \text{ zł} : 25 \text{ osób} = 6 \text{ zł} \times 4 \text{ osoby} = 24 \text{ zł}$

$100 \text{ zł} + 24 \text{ zł} + 56,02 \text{ zł} = 180,02 \text{ zł}$

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail w.startek@duw.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1