



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 grudnia 2008 r.

Nr 329*

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

- 4396 – Rady Powiatu Kłodzkiego nr XXVI/366/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku 26727

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 4397 – Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXIV/164/08 z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Bolków za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 26728
- 4398 – Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXVI/184/08 z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/164/08 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Bolków za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 26728
- 4399 – Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 281/XXXIX/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Jeleniej Góry 26729
- 4400 – Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXIX/283/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego wierzyciela i organu właściwego dłużnika alimentacyjnego 26729
- 4401 – Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXIX/288/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/258/2004 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań gminnych 26730
- 4402 – Rady Miejskiej Legnicy nr XXXII/288/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 26731
- 4403 – Rady Miejskiej w Lubawce nr XI/191/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych 26739
- 4404 – Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXI/162/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski 26739

- 4405** – Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 180/XXIII/08 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogi alternatywnej dla drogi wojewódzkiej nr 381 w Nowej Rudzie 26743
- 4406** – Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXXV/249/08 z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 26753
- 4407** – Rady Miejskiej w Olszynie nr XI/63/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielonego w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 26753
- 4408** – Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 145/XXV/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 189/XXXIII/2005 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piława Górna 26763
- 4409** – Rady Miejskiej w Węglińcu nr 169/XXVI/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 175/XXVII/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 26763
- 4410** – Rady Miejskiej w Węglińcu nr 173/XXVI/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węglińcu nr 15/LVI/98 z dnia 6 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych 26764
- 4411** – Rady Miejskiej w Węglińcu nr 174/XXVI/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 152/XXIII/08 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Węglińiec 26765
- 4412** – Rady Miejskiej w Węglińcu nr 179/XXVI/08 z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 135/XLIII/01 Rady Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne 26765
- 4413** – Rady Miejskiej w Węglińcu nr 181/XXVI/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych 26768
- 4414** – Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr XV/73/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/47/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Ząbkowice Śląskie . 26768

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

- 4415** – Rady Miasta i Gminy Świerżawa nr XXIV/112/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 26769

- 4416** – Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXVI/206/08 z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/117/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 26770
- 4417** – Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXVI/208/08 z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 26770
- 4418** – Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXVI/213/08 z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Wiązów 26771

UCHWAŁY RAD GMIN

- 4419** – Rady Gminy w Kłodzku nr 221/V/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żelazno dla terenu działki nr 23/14 26772
- 4420** – Rady Gminy w Kłodzku nr 226/V/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenów położonych we wsi Szalejów Górny, na działkach nr: 803/9, 803/10, 803/11, 803/16 26777
- 4421** – Rady Gminy Kobierzyce nr XXVII/330/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-środkowej części obrębu Cieszyce 26781
- 4422** – Rady Gminy Kostomłoty nr XXVIII/130/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/142/97 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 21 lutego 1997 r. w sprawie opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych 26787
- 4423** – Rady Gminy Nowa Ruda nr 164/XXIII/08 z dnia 8 października 2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża Stupiec-Dębówka w granicach gminy Nowa Ruda 26788
- 4424** – Rady Gminy Osiecznica nr XXXI/146/08 z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso i innych wynagrodzeń dla inkasentów 26801
- 4425** – Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXI/129/08 z dnia 19 listopada 2008 w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 26802

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁY ZARZĄDÓW POWIATÓW

- 4426** – Zarządu Powiatu Bolesławieckiego nr 160/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bolesławieckiego 26804
- 4427** – Zarządu Powiatu w Górze nr 51/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu górowskiego 26809

- 4428** – Zarządu Powiatu Oleśnickiego nr 136/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleśnickiego na rok 2009 26812

ZARZĄDZENIA

- 4429** – Starosty Dzierżoniowskiego nr 34/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu dzierżoniowskiego w 2009 roku 26817
- 4430** – Starosty Dzierżoniowskiego nr 35/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu dzierżoniowskiego w 2009 roku 26817
- 4431** – Starosty Wołowskiego nr 63/2008 w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków – założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów Pyszca, Radecz, Wały, Żerków, Żerkówek, Grodzanów w jednostce ewidencyjnej Brzeg Dolny – obszar wiejski 26818
- 4432** – Starosty Wołowskiego nr 64/2008 w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków – założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów Bukowice, Godzięcin, Jodłowice, Naborów, Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie w jednostce ewidencyjnej Brzeg Dolny – obszar wiejski 26819

LISTA BIEGLYCH

- 4433** – biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu 26819

4396

**UCHWAŁA RADY POWIATU KŁODZKIEGO
NR XXVI/366/2008**

z dnia 27 listopada 2008 r.

**w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku**

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 ze zm.) oraz art. 36, art. 43 ust. 3, art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1

Po spełnieniu wymaganej procedury konsultacyjnej przekształca się samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację

1. w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Nowej Rudzie przy ulicy Szpitalnej 2 następujących komórek organizacyjnych:
 - gabinet lekarza poz,
 - gabinet pielęgniarki środowiskowej,
 - gabinet położnej środowiskowej,
 - punkt szczepień,
 - gabinet medycyny szkolnej.

§ 2

Świadczenia zdrowotne udzielane przez likwidowane komórki organizacyjne funkcjonujące dotychczas w Przychodni Rejonowej w Nowej Rudzie bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, będą nieprzerwanie realizowane w zakresie:

- gabinetu lekarza poz przez NZOZ „Evita” sp. z o. o w Nowej Rudzie przy ulicy Bohaterów Getta 6c, ul. Parkowej 20a, ul. Świdnickiej 20, NZOZ „Zdrowie” w Nowej Rudzie przy ulicy Kłodzkiej 25,
- gabinetu pielęgniarki środowiskowej przez NZOZ „Evita” sp. z o. o w Nowej Rudzie przy ulicy Bohaterów Getta 6c, ul. Parkowej 20a, ul. Świdnickiej 20, NZOZ „Zdrowie” w Nowej Rudzie przy ulicy Kłodzkiej 25,
- gabinetu położnej środowiskowej przez NZOZ „Evita” sp. z o. o w Nowej Rudzie przy ulicy Bohaterów Getta 6c, ul. Parkowej 20a, ul. Świdnickiej 20, NZOZ „Zdrowie” w Nowej Rudzie przy ulicy Kłodzkiej 25,
- gabinetu medycyny szkolnej przez NZOZ „SZKOL-PIEL-MED” Renata Mrozek spółka jawna w Nowej Rudzie przy ulicy Stara Droga 4, ul. Akacyjowa 8, ul. Kopernika 6,

- punktu szczepień - przez NZOZ „Evita” sp. z o. o w Nowej Rudzie przy ulicy Bohaterów Getta 6c, ul. Parkowej 20a, ul. Świdnickiej 20, NZOZ „Zdrowie” w Nowej Rudzie przy ulicy Kłodzkiej 25,
- oraz we wszystkich w/w zakresach inne jednostki ochrony zdrowia mające uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 3

Wskazuje się następujące terminy działań likwidacyjnych:

- 1) otwarcia likwidacji – data wejścia w życie niniejszej uchwały.
- 2) zakończenia działalności medycznej 31 marca 2009 roku.
- 3) zakończenia likwidacji 31 marca 2009 roku.

§ 4

1. Majątek nieruchomy po zakończeniu czynności likwidacyjnych będzie wykorzystywany odpłatnie (dzierżawienie, najem) w celu świadczenia w nim usług medycznych wykonywanych przez podmioty niepubliczne.
2. Majątek ruchomy pozostaje własnością SP ZOZ w Kłodzku i zostanie wykorzystany do prowadzenia działalności medycznej w innych komórkach organizacyjnych zakładu, a zbędny będzie zbywany.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

DARIUSZ KLONOWSKI

4397

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BÓLKOWIE NR XXIV/164/08

z dnia 4 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Bolków za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) Rada Miejska w Bolkowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu Gminy Bolków członkom ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Bolków, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, w następujący sposób:

1. za udział w działaniu ratowniczym – 10 zł za godzinę,
2. za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę – 4 zł za godzinę.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2008 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

DARIUSZ LISOWSKI

4398

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BÓLKOWIE NR XXVI/184/08

z dnia 2 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/164/08 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Bolków za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) Rada Miejska w Bolkowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXIV/164/08 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Bolków za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę wprowadza się następującą zmianę:

- w § 3 po kropce dodaje się wyrazy „i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

MAREK JANAS

4399

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY NR 281/XXXIX/2008

z dnia 12 listopada 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Jeleniej Góry

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 90d ust.10 i 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 492/XLI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 grudnia 2005 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Jeleniej Góry, w § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Stypendium szkolne przyznawane jest na ustalone ustawowo okresy”.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ

HUBERT PAPAŁ

4400

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU NR XXIX/283/2008

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego wierzyciela i organu właściwego dłużnika alimentacyjnego

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)¹ Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego wierzyciela, tj. Burmistrza Miasta Kłodzka i

organu właściwego dłużnika alimentacyjnego, tj. Burmistrza Miasta Kłodzka, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.).

§ 2

Upoważnienia udziela się na czas nieokreślony.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2008 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

HENRYK URBANOWSKI

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

4401

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU NR XXIX/288/2008

z dnia 27 listopada 2008 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/258/2004 Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zasad sprzedaży mieszkań gminnych**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i pkt 15 art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)¹ w związku z art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 6 i art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)² Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej nr XXXI/258/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zasad sprzedaży mieszkań gminnych wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3 skreśla się ust. 2,
2. w § 5 w ust. 1 zwrot: „w wysokości 95% ceny” zastępuje się zwrotem: „w wysokości 97% ceny”,
3. w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Najemcom wykupującym jednocześnie wszystkie lokale w budynku, pozostające dotychczas w gminnym zasobie nieruchomości, w przypadku jednorazowej zapłaty – udziela się bonifikaty w wysokości 99% ceny lokalu”.
4. § 6 uchyla się w całości.

§ 2

Zmianie ulega systematyka wewnętrzna uchwały, polegająca na tym że:

1. § 7 staje się § 6;
2. § 8 staje się § 7;
3. § 9 staje się § 8;
4. § 10 staje się § 9;
5. § 11 staje się § 10.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

HENRYK URBANOWSKI

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, Dz. U. z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 369.

4402

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY NR XXXII/288/08

z dnia 24 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 Nr 180, poz. 1111), art. 91 i 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:

R o z d z i a ł 1

Postanowienia wstępne

§ 1

Uchwała określa regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica.

§ 2

Ilekoć w regulaminie jest mowa o:

1. uczniu – oznacza to osobę uczęszczającą do szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą,
2. szkole – oznacza to szkołę ponadgimnazjalną kończącą się maturą,
3. obszarze wiejskim – oznacza to tereny położone poza granicami administracyjnymi miast, miasta do 5 tys. mieszkańców, miasta od 5 do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży kończących się maturą,
4. trudnej sytuacji materialnej – oznacza to sytuację rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniający do uzyskania świadczeń rodzinnych określona w art. 5 ustawy z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),
5. programie – oznacza to program realizowany w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowany ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa.

§ 3

1. Ujęte w regulaminie formy pomocy oraz kryteria przyznawania stypendiów wynikają ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, Uzupełnienia Programu ZPORR oraz Ramowego Planu Realizacji Działania przyjętego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa na zasadach, warunkach i w trybie określonym niniejszym regulaminem.
3. Stypendia, o których mowa w ust. 1, będą przyznawane uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą pochodzącym z obszarów wiejskich, którzy natrafiają na bariery w dostępie do edukacji.

R o z d z i a ł 2

Cele i formy pomocy

§ 4

Stypendium przyznawane będzie na cele związane z kształceniem ucznia.

§ 5

Stypendia przekazywane będą w formie gotówkowej na podstawie zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach edukacyjnych.

R o z d z i a ł 3**Zasady i warunki przyznawania stypendiów****§ 6**

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 - 1) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
 - 2) uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą,
 - 3) zamieszkują obszary wiejskie.
2. W przypadku, gdy liczba uczniów spełniających kryteria określone w ust. 1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie, którzy posiadają najniższe dochody.
3. Stypendium przynajmniej się na wniosek ucznia.
4. Stypendia przyznawane będą pod warunkiem uzyskania przez Powiat Świdnicki środków finansowych, o których mowa w § 3 ust. 2.
5. Uczniowie lub osoby podpisujące w imieniu uczniów umowy o przekazywaniu stypendium są zobowiązani do złożenia jednorazowo pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne.

R o z d z i a ł 4**Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych****§ 7**

1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Do wniosku dołącza się:
 - 1) dokumenty do ustalenia dochodu rodziny za rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.),
 - 2) zaświadczenie o miejscu stałego zameldowania właściwego urzędu lub kserokopii dowodu osobistego potwierdzającego miejsce stałego zameldowania,
 - 3) w przypadku osób niepełnosprawnych – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 - 4) oświadczenie o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały,
 - 5) wypełnionego formularza PIT – 2C – oświadczenie osoby otrzymującej stypendium.

§ 8

1. Termin składania wniosków podany zostanie na stronie internetowej www.legnica.eu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy oraz w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Legnicy.
2. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi w § 7 składa się w szkołach objętych programem.

3. Wniosek, o którym mowa w § 7, podlega rejestracji zgodnie z datą wpływu.
4. Wniosek, o którym mowa w § 7, pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku:
 - 1) wniosku złożonego po ustalonym terminie – o czym decyduje data wpływu,
 - 2) wniosku niezawierającego kompletu dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2,
 - 3) wniosku zawierającego nieprawidłowo wypełnione załączniki, o których mowa w § 7 ust. 2.

§ 9

1. Zasady przyznawania i ustalania wysokości stypendiów określone zostaną w porozumieniach zawartych przez poszczególne powiaty z obszaru Województwa Dolnośląskiego z Powiatem Świdnickim w celu wspólnej realizacji programu przy założeniu, że Powiat Świdnicki pełni rolę Partnera Wiodącego.
2. Uczeń zakwalifikowany do pobierania stypendium otrzyma zawiadomienie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały w ciągu miesiąca od daty przyznania stypendium.
3. Decyzja w sprawie przyznania stypendium ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

R o z d z i a ł 5**Wypłata stypendium****§ 10**

1. Przekazywanie uczniom stypendiów odbędzie się na podstawie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo danego ucznia w zajęciach szkolnych za okres przyznania stypendium
2. Limit godzin nieusprawiedliwionych, którego przekroczenie oznacza utratę uprawnień do przyznania stypendium, określa się na poziomie 20 godzin miesięcznie.
3. Dyrektor szkoły wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo ucznia danej klasy w zajęciach szkolnych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

§ 11

Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium w następujących przypadkach:

- 1) skreślenia z listy uczniów,
- 2) przekroczenia limitu godzin nieusprawiedliwionych.

§ 12

Stypendysta zobowiązany jest do przekazywania informacji dotyczących rezultatów udzielonej pomocy stypendialnej poprzez wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.

§ 13

Termin wypłat stypendiów uzależniony jest od przekazania środków finansowych, o których mowa w § 3 ust. 2.

R o z d z i a ł 6

Postanowienia końcowe

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 15

Traci moc uchwała nr XLVII/499/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących

się maturą (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 149, poz. 2365).

§ 16


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2008 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ROBERT KROPIWNICKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
Legnicy nr XXXII/288/08 z dnia 24 listopada
2008 r. (poz. 4402)

Stypendia finansowane są :
w 68,05% przez Europejski Fundusz Społeczny
w 31,95% przez Budżet Państwa



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



Numer rejestracyjny.....

Wniosek o przyznanie Stypendium na rok szkolny

1) Dane ucznia ubiegającego się o stypendium

Imię i nazwiskoPESEL

Data i miejsce urodzenia.....

Imiona rodziców.....

Adres zameldowania ul. nr domu..... kod poczt.

poczta.....miejscowość

powiat województwo tel.

Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza.....

W roku szkolnym jestem uczniem klasy

2) Sytuacja rodzinna ucznia

Rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym^x

Lp.	Imię i nazwisko	Data urodzenia	Pokrewieństwo	Miejsce zatrudnienia lub nauki
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

3) **Źródła dochodu (netto) w rodzinie w okresie styczeń-grudzień roku**
(udokumentowane odpowiednimi orzeczeniami lub zaświadczeniami)^{xx} **stanowią:**

1. wynagrodzenia za pracę zł
2. emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne zł
3. stałe zasiłki z pomocy społecznej zł
4. alimenty zł
5. zasiłek dla bezrobotnych zł
6. dochody z gospodarstwa rolnego zł
7. dochody z prowadzenia działalności gospodarczej zł
8. stypendia zł
9. inne dochody zł
- Razem dochód netto zł**

4) **Średni dochód miesięczny (netto) na 1 osobę w rodzinie wynosi ^{xxx}zł.**

5) **Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Gminy Legnica i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.**

6) **Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wynikających z realizacji i rozliczeń finansowych projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.**

7) **Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym.**

8) **Do wniosku o przyznanie stypendium załączam następujące dokumenty:**

1.
2.
3.
4.
5.
6.


.....
imię i nazwisko stypendysty

.....
imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego

.....
(podpis)

.....
(podpis)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
Legnicy nr XXXII/288/08 z dnia 24 listopada
2008 r. (poz. 4402)



Projekt jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

Projekt numer nazwa projektu

.....
(pieczęć szkoły)

.....
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przyznane stypendium w wysokości.....zł. miesięcznie w ramach realizacji projektu numer ”.....” wykorzystam na cele edukacyjne.

.....
(podpis ucznia)

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
Legnicy nr XXXII/288/08 z dnia 24 listopada
2008 r. (poz. 4402)

Stypendia finansowane są :
w 68,05% przez Europejski Fundusz Społeczny
w 31,95% przez Budżet Państwa



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



Nr rejestracji
(Wypełnia UM)

Zawiadomienie o zakwalifikowaniu ucznia do stypendium

finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Niniejszym zawiadamiam, że ;

Uczeń

zamieszkały w.....

uczęszczający do szkoły.....

został zakwalifikowany do stypendium na miesięcy roku szkolnego w

wysokości zł miesięcznie.

Miejscowość, dnia

.....
osoba reprezentująca projektodawcę

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej
Legnicy nr XXXII/288/08 z dnia 24 listopada
2008 r. (poz. 4402)



Projekt jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

Projekt numer **nazwa projektu.....**

.....
(pieczęć szkoły)

.....
(miejscowość, data)

Zaświadczenie

Dyrektor.....w.....
(nazwa szkoły) (miejscowość)

zaświadcza, że:

1.(imię i nazwisko ucznia)
2. (imię i nazwisko ucznia)
3. (imię i nazwisko ucznia)
4. (imię i nazwisko ucznia)

są w roku szkolnym uczniami klasy..... w tutejszej szkole i w
okresie do systematycznie
uczęszczali na zajęcia edukacyjne.

.....
(imienna pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

4403

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE NR XI/191/08

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 159 ze zmianami) w związku z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, wynikających z realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr.192, poz. 1378 z późn. zm.).

§ 2

Upoważnienie traci moc z chwilą cofnięcia go przez Radę Miejską w Lubawce.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 4

Traci moc uchwała nr X/178/08 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 października 2008 roku w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

WIESŁAW OSIŃSKI

4404

UCHWAŁA RADY GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI NR XXI/162/08

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a oraz art. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski uchwala zasady przyznawania stypendiów Burmistrza dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

§ 1

Stypendium Burmistrza przyznawane jest uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych na jeden rok szkolny za szczególne osiągnięcia w poprzednim roku szkolnym.

§ 2

Stypendium przyznaje się za:

1. wybitne wyniki w nauce,
2. wybitne osiągnięcia sportowe.

§ 3

Przy przyznawaniu stypendiów brane będą pod uwagę następujące osiągnięcia:

1. wysoka średnia ocen w semestrze poprzedzającym przyznanie stypendium,
2. ocena ze sprawowania nie niższa niż bardzo dobra,
3. aktywne uczestnictwo w życiu klasy, szkoły lub środowiska,

4. tytuł laureata konkursów o zasięgu co najmniej powiatowym lub osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

§ 4

Przy przyznawaniu stypendiów uczniom spełniającym warunki określone w § 3 uwzględniana może być również ich sytuacja materialna i środowiskowa.

§ 5

Wniosek o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy do Komisji Stypendialnej, o której mowa w § 7 – do 15 maja danego roku szkolnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-14/181/08 z dnia 12 grudnia do WSA we Wrocławiu na § 5 we fragmencie „do Komisji Stypendialnej, o której mowa w § 7”).

§ 6

Do wniosku winny być dołączone:

1. potwierdzona kserokopia świadectwa,
2. potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdzających dorobek i osiągnięcia ucznia.

§ 7

Wniosek ocenia i opiniuje powołana przez Radę Pedagogiczną Komisja Stypendialna, w skład której wchodzi: dyrektor szkoły jako jej przewodniczący i pięciu członków Rady Pedagogicznej. Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-14/181/08 z dnia 12 grudnia do WSA we Wrocławiu na § 7).

§ 8

Przewodniczący Komisji Stypendialnej składa zaopiniowany wniosek Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z potwierdzoną kserokopią protokołu z posiedzenia Komisji Stypendialnej w terminie do 1 czerwca danego roku.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-14/181/08 z dnia 12 grudnia do WSA we Wrocławiu na § 8).

§ 9

Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej. Stypendia wręcza się uczniom w dniu zakończenia zajęć dydaktycznych.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-14/181/08 z dnia 12 grudnia do WSA we Wrocławiu na § 9 we fragmencie: „po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej”).

§ 10

Ilość przyznanych szkole stypendiów wynika z liczby uczniów danej szkoły. Szkoła, w której jest mniej niż 100 uczniów otrzymuje 1 stypendium. Na każde kolejne 100 uczniów przyznaje się po 1 stypendium, na przykład szkoła o 256 uczniach otrzyma łącznie 2 stypendia.

§ 11

Środki finansowe na realizację stypendiów Burmistrz przekazuje na rachunek bankowy szkoły, następnie szkoła przekazuje środki uczniowi, który otrzymał stypendium.

§ 12

Stypendium wypłacane jest do dnia 25 września.

§ 13

O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski pisemnie informuje wnioskodawcę.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, lecz nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. i z tym dniem traci moc uchwała nr XLIV/365/06 z dnia 1 czerwca 2006 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY

TERESA WACHAL

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lwówek Śląski nr XXI/162/08 z dnia
26 czerwca 2008 r. (poz. 4404)

**WZÓR WNIOSKU
O PRYZNANIE STYPENDIUM
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI
ZA OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM/.....**

I. Informacje o kandydacie:

1. Imię i nazwisko:

.....

2. Data i miejsce urodzenia:

.....

3. Adres zamieszkania:

.....

4. Nazwa i adres szkoły, klasa i nazwisko wychowawcy:

.....

.....

.....

6. Średnia ocen w poprzedzającym semestrze :

7. Ocena ze sprawowania w poprzedzającym semestrze:

II. Szczegółne osiągnięcia kandydata:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III. Opinia wychowawcy:

.....

.....

.....

.....

Podpis wychowawcy klasy:

IV. Wykaz załączników:

.....

.....

.....

Pieczczę imienna i podpis dyrektora szkoły:

4405

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 180/XXIII/08

z dnia 8 października 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogi alternatywnej dla drogi wojewódzkiej nr 381 w Nowej Rudzie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803), a także w związku z uchwałą nr 417/L/06 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 października 2006 r., zmienioną uchwałą nr 28/IV/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. oraz uchwałą nr 80/IX/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania drogi alternatywnej dla drogi wojewódzkiej nr 381, po stwierdzeniu zgodności projektu planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala, co następuje:

D z i a ł I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. **Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego** drogi gminnej alternatywnej dla drogi wojewódzkiej nr 381 w Nowej Rudzie, zwany dalej **planem**, obejmuje obszar położony w środkowo-zachodniej części miasta.
2. Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego planem przedstawia rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będący jej integralną częścią.
3. Załącznikami niniejszej uchwały są:
 - 1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2 – załącznik nr 1;
 - 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 2;
 - 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 3.
4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
 - 1) **budynkach** – termin ten należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w przepisach o statystyce publicznej, w tym obejmujący także wiaty, jednakże z wyłączeniem silosów i zbiorników, w tym zaliczanych do budowli rolnych na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877);
 - 2) **istniejących budynkach** lub **objektach** – należy przez to rozumieć takie, które istniały w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały oraz te, które zostały zrealizowane zgodnie z pozwoleniem na budowę wydanym przed tym terminem;
 - 3) **nieuciążliwej usłudze** lub **nieuciążliwej działalności** – należy przez to rozumieć takie, które w miejscu lokalizacji – a nie tylko poza granicami nieruchomości – nie spowodują naruszenia wymagań, wynikających z określonych w obowiązujących przepisach standardów jakości środowiska, określonych dla danych typów przeznaczenia obszarów i ich zagospodarowania;
 - 4) **terenem**, zwanym zamiennie **jednostką terenu** – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu miejscowego, o danej kategorii przeznaczenia i określonych zasadach zagospodarowania, oznaczony odpowiednim symbolem cyfrowo-literowym, z zastrzeżeniem, że termin „teren” został zastosowany także w nieco innym znaczeniu:
 - a) w nawiązaniu do przepisów o ochronie środowiska dotyczących dopuszczalnych pomiarów hałasu,
 - b) w wyrażeniu „rzeźba terenu”,
 - c) w wyrażeniach „zagospodarowania terenu” lub „użytkowania terenu” zaczerpniętych z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 - d) w wyrażeniu „pod powierzchnią terenu”,

- e) w wyrażeniu „powierzchnia terenu biologicznie czynna”, który należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w przepisach prawa budowlanego;
- 5) **wysokości** – należy przez to rozumieć pionową odległość od poziomu gruntu do najwyższego punktu obiektu; w przypadku obiektów usytuowanych na innych obiektach jest to pionowa odległość od najwyższego punktu stycznego dwóch obiektów do najwyższego punktu górnego obiektu; w przypadku budynków wysokość liczona jest zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
- 6) **zabudowie** – należy przez to rozumieć budynek lub budynki, z zastrzeżeniem, że ten termin, zastosowany w wyrażeniach frazeologicznych, które zostały zdefiniowane w ustawach lub wydanych na ich podstawie rozporządzeniach, zachowuje znaczenie nadane mu przez te definicje.

§ 2

1. Na rysunku planu występują następujące oznaczenia, umożliwiające lokalizację ustaleń planu:
- 1) **granica obszaru objętego planem**; szczegółowy przebieg tej granicy określają linie rozgraniczające, o których dalej mowa w pkt 2, przebiegające wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii oznaczającej granicę obszaru planu; granica ta określa obszar, na którym obowiązują ustalenia niniejszej uchwały;
 - 2) **granica miasta na odcinkach pokrywających się z liniami rozgraniczającymi tereny**;
 - 3) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;
 - 4) **granica strefy „K” ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego**;
 - 5) **obowiązująca linia zabudowy**;
 - 6) nieprzekraczalna linia zabudowy;
 - 7) **linia elektroenergetyczna średniego napięcia 20 kV wraz ze strefą w której występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu, o szerokości 7 m od osi linii**;
 - 8) **gazociąg średniego podwyższonego ciśnienia 1,6 MPa, DN 200 i 100 wraz ze strefą w której występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu, o szerokości 20 m od zewnętrznych ścianek gazociągu**;
 - 9) **tereny kategorii o tym samym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania** oznaczone symbolami literowymi;
 - 10) **numery terenów** służące lokalizacji ustaleń niniejszej uchwały na rysunku planu.
2. Za szczegółowy przebieg granic oznaczonych linią należy przyjmować:
- 1) granice działek geodezyjnych na odcinkach, na których te granice pokrywają się i są równocześnie równoległe do linii oznaczonych na rysunku planu miejscowego;
 - 2) osie linii oznaczone na rysunku planu w innych przypadkach niż wymienione w pkt 1.
3. W przypadku granic oznaczonych linią i dodatkowymi graficznymi oznaczeniami, takimi jak koła lub inne znaki i figury geometryczne, przebieg

granicy określa wymieniona linia; zasadę określoną w ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku, gdy linii, o której mowa w ust. 3, towarzyszą dwa lub większa liczba różnych oznaczeń graficznych oznacza to, że ta linia stanowi granicę odpowiednio dwóch lub większej liczby wydzieleni.
5. Pozostałe, niewymienione w ust. 1 elementy rysunku planu miejscowego, mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami niniejszej uchwały.

§ 3

1. Na obszarze planu obowiązują – w uzupełnieniu innych regulacji niniejszej uchwały – ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, wymienione w następnych ustępach.
2. Lokalizacja i forma reklam nie może wprowadzać dysharmonii wizualnej w krajobrazie.
3. Zakazuje się ustawiania wolno stojących reklam o powierzchni przekraczającej 1 m², a reklamy umieszczone na obiektach budowlanych przekraczające tę powierzchnię mogą informować wyłącznie o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której znajduje się dany obiekt budowlany.

§ 4

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody wymienione w następnych ustępach.
2. Na obszarach, na których rzeźba terenu i przebieg cieków wodnych wskazują na występowanie zagrożenia lokalnymi podtopieniami lub gwałtownymi spływami powierzchniowymi wód, w przyjmowanych rozwiązaniach, nakazuje się uwzględniać możliwość wystąpienia takich zagrożeń.
3. Należy zapewnić dostęp do rowów dla służb odpowiedzialnych za ich eksploatację.
4. Dopuszcza się zmianę przebiegu rowów, a także ich przykrycie lub zarurowanie, pod warunkiem, że nie spowoduje to niepożądanych zmian w stosunkach gruntowo-wodnych.
5. Ewentualne uszkodzenia urządzeń melioracyjnych dokonane w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub innych robót ziemnych muszą być usunięte przed ich zakończeniem.
6. W zagospodarowaniu należy wprowadzić niezbędne zabezpieczenia przed erozją gruntu oraz przeciwdziałające powstawaniu lokalnych osuwisk.
7. Ze względu na dopuszczalne poziomy hałasu, o których mowa w przepisach o ochronie środowiska, tereny kategorii oznaczonych na rysunku planu symbolami „MNI” i „MNN” zalicza się do terenów zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.
8. Uciążliwość dla środowiska istniejących i planowanych obiektów różnych funkcji nie może powodować obniżenia standardów, wymaganych przepisami odrębnymi, dla sąsiadujących terenów, w szczególności mieszkalnych, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 8, nie dotyczy obiektów, dla których – na mocy przepisów o ochronie środowiska – można wyznaczyć „obszary ograniczonego użytkowania”.
10. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi muszą być sytuowane poza zasięgiem uciążliwości określonym w przepisach o ochronie środowiska lub w ich zasięgu, pod warunkiem zastosowania w nich rozwiązań odpowiednio ograniczających te uciążliwości; dotyczy to w szczególności uciążliwości wywołanych ruchem na ulicach publicznych.
11. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzany jest obowiązkowo z innych względów niż możliwość oddziaływania na obszar NATURA 2000.
12. Nie dopuszcza się lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w przepisach – Prawo ochrony środowiska.
13. Nie dopuszcza się lokalizacji nowych nadawczych urządzeń i obiektów radiowych i radiotelekomunikacyjnych dla telefonii komórkowej.
14. Na obszarze planu obowiązują zasady określone odpowiednimi regulacjami w Prawie wodnym oraz przepisach wydanych na jego podstawie, w szczególności ze względu na położenie w obrębie strefy ochrony pośredniej ujęć wody i źródeł wody pitnej dla miasta Wrocławia.

§ 5

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego wymienione w następnych ustępach.
2. W zasięgu strefy „K” ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego elewacje nowych budynków winny być pokrywane materiałem kamiennym, cegłą ceramiczną, tynkiem, drewnem lub ich wiernymi imitacjami, a dachy czerwoną dachówką ceramiczną lub – w naturalnych kolorach - blachą miedzianą, gontem drewnianym, łupkiem naturalnym lub ich dobrymi imitacjami.
3. W razie natrafienia na obiekty archeologiczne należy przerwać prace, obszar zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a następnie przystąpić do archeologicznych badań ratowniczych.
4. Na obszarze planu nie występują obiekty, które można by uznać za dobra kultury współczesnej.

§ 6

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych wymienione w następnych ustępach i w innych regulacjach niniejszej uchwały, w tym w § 11.
2. Ogrodzenia wzdłuż ulic publicznych należy wykonywać wyłącznie: z kamienia, z nietynkowa-

- nej cegły, z pokrytego tynkiem muru, z prętów lub siatek metalowych lub z drewna.
3. Przekraczająca 1,3 m wysokości część ogrodzenia wzdłuż ulic publicznych musi być ażurowa z prześwitami zajmującymi co najmniej 80% powierzchni, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, gdy ogrodzenie to stanowi równocześnie mur oporowy podtrzymujący skarpe.
4. Na terenach dróg publicznych dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, nośników reklamowych oraz tymczasowych obiektów usługowo-handlowych pod warunkiem, że nie będą kolidowały z funkcją komunikacyjną i sieciami infrastruktury technicznej oraz za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi, oraz przy uwzględnieniu innych ustaleń planu miejscowego i regulacji określonych w obowiązujących przepisach.
5. W miarę możliwości, w sposób niekolidujący z funkcją komunikacyjną, za zgodą i na warunkach określonych przez zarządców dróg oraz przy uwzględnieniu innych ustaleń planu miejscowego i regulacji określonych w obowiązujących przepisach, w pasach dróg publicznych należy sadzić i pielęgnować jedno lub dwustronne szpalery drzew.

§ 7

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu wymienione w następnych ustępach.
2. Lokalizacja budynków na terenach kategorii oznaczonych na rysunku planu symbolami: „MNI”, „MNN” i „IT” jest możliwa wyłącznie wewnątrz obszarów określonych liniami zabudowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Z obowiązującą linią zabudowy wiążą się następujące ustalenia:
 - 1) należy na niej usytuować zewnętrzną krawędź zewnętrznej ściany budynku; jeżeli budynek jest wolno stojący jego długość nie może mierzyć mniej niż 6 m,;
 - 2) powierzchnia otworów okiennych w ścianie nie może stanowić mniej niż 10% jej łącznej powierzchni z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to tej części elewacji, którą zajmują podcienia;
 - 3) w przypadku budynków z podcieniami od strony obowiązującej linii zabudowy, znajdującymi się na pierwszej kondygnacji nadziemnej, należy na tej linii usytuować zewnętrzne krawędzie filarów nośnych w taki sposób, by miały z nią co najmniej jeden punkt wspólny i nie wykraczały poza nią;
 - 4) dopuszcza się wykroczenie na odległość do 2 m od przebiegu obowiązującej linii zabudowy:
 - a) elementami budynku, które w całości są zlokalizowane pod powierzchnią terenu oraz tarasami, schodami i podjazdami usytuowanymi na gruncie,
 - b) zadaszeniami, okapami, wykuszami i balkonami, opierającymi się na częściach budynku znajdujących się we-

wnątrz obszaru oznaczonego liniami zabudowy;

- 5) dopuszcza się wykroczenie na odległość do 0,3 m od przebiegu obowiązującej linii zabudowy ryzalitami, pilastrami, kolumnami, opaskami wokółokiennymi i wokółdrzwiowymi oraz innymi zdobieniami elewacji, których łączna powierzchnia rzutu na ścianę usytuowaną wzdłuż obowiązującej linii zabudowy nie może przekraczać 20% powierzchni tej ściany;
 - 6) dopuszcza się cofnięcie na odległość do 0,8 m od przebiegu obowiązującej linii zabudowy elementami elewacji, których łączna powierzchnia rzutu na ścianę usytuowaną wzdłuż obowiązującej linii zabudowy nie może przekraczać 20% powierzchni tej ściany; do tego procentu powierzchni nie są wliczane otwory okienne i drzwiowe.
4. Ustalenia ust. 3 pkt 4 i 5 odnoszą się także do nieprzekraczalnej linii zabudowy.
 5. Maksymalna wysokość nowych budynków nie może przekraczać:
 - 1) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: „4MNN”, „5MNN” i „6MNN” – 12 m;
 - 2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: „1MNI”, „1MNN”, „2MNN” i „3MNN” – 9 m;
 - 3) na terenach kategorii oznaczonych na rysunku planu symbolami: „KDL” i „IT” – 7 m.
 6. Zakazuje się zwiększania wysokości istniejących budynków więcej niż o 1 m.
 7. Wysokość masztów, anten i innych urządzeń ustawianych na budynkach nie może przekraczać 5 m, a wolno stojących masztów i innych budowli tego typu 15 m.
 8. Zakazuje się lokalizacji nowych budynków w odległości mniejszej niż 3 m od najbliższej zewnętrznej krawędzi brzegów cieków i zbiorników wód powierzchniowych.
 9. W przypadku lokalizacji budynków na większych spadkach lub na skarpach obowiązuje stosowanie odpowiednich zabezpieczeń chroniących przed wystąpieniem katastrofy budowlanej.
 10. Na obszarze planu dopuszcza się realizację urządzeń budowlanych – w rozumieniu zgodnym z definicją zawartą w przepisach prawa budowlanego – właściwych dla określonego rodzaju przeznaczenia, zgodnych z regulacjami niniejszej uchwały oraz obowiązującymi przepisami.
 11. Powierzchnie pokryte nawierzchniami utwardzonymi lub zabudowane powinny mieć sprawnie funkcjonujące odwodnienie deszczowe.
 12. Odwodnienie dekarskie obiektów budowlanych nie powinno być wyprowadzane bezpośrednio na powierzchnię gruntu niezabezpieczoną nawierzchnią utwardzoną.
 13. Nowa zabudowa powinna być kryta dachami z symetrycznymi głównymi połaciami, o jednokowym – w granicach nieruchomości – nachy-

leniu równym 45° (z tolerancją $\pm 2^\circ$); dopuszcza się pokrycie do 20% powierzchni każdego z budynków w inny sposób.

14. Ograniczenia, o których mowa w ust. 13, nie obowiązują w odniesieniu do:
 - 1) wolno stojących kontenerów z urządzeniami technicznymi o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 4 m^2 i wysokości nieprzekraczającej 2,2 m,
 - 2) tymczasowych obiektów budowlanych lokalizowanych dla obsługi prac budowlanych lub dla organizacji imprez masowych.

§ 8

Na obszarze planu nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie ustalone na podstawie odrębnych przepisów.

§ 9

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości wymienione w następnych ustępach.
2. Linie rozgraniczające stanowią równocześnie granice działek przewidzianych do wydzielenia, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Dopuszcza się wydzielenie nowych granic działek dla obiektów komunikacji, w tym niewyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych, i infrastruktury technicznej.
4. Na obszarze objętym planem dopuszcza się wydzielanie także innych - (niż określone w ust. 2 i 3) – nowych granic nieruchomości przy uwzględnieniu następujących zasad:
 - 1) nowy układ granic umożliwi obsługę każdej nieruchomości w zakresie infrastruktury technicznej i bezpośredniego dostępu do ulicy publicznej;
 - 2) zostaną uwzględnione ograniczenia dotyczące nowo wydzielonych działek, określone w rozdziale II;
 - 3) możliwe będzie zagospodarowanie terenu zgodne z innymi ustaleniami niniejszej uchwały oraz przepisami odrębnymi.
5. Dopuszcza się dokonywanie scaleń gruntów w granicach terenów oznaczonych tym samym symbolem literowym oraz w obrębie ulic publicznych.

§ 10

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu określone w następnych ustępach.
2. Na obszarze planu zakazuje się w szczególności lokalizacji stacji paliw płynnych, kempingów i pól biwakowych, obiektów usług pogrzebowych oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m^2 oraz nowych budowli rolniczych o wysokości przekraczającej 4,5 m.
3. Nie podlegają regulacjom niniejszej uchwały następujące tymczasowe obiekty budowlane:
 - 1) ustawiane na danej nieruchomości na okres krótszy niż 18 miesięcy jako zaplecze prowadzonych przez ten czas prac budowlanych;

- 2) ustawiane na danej nieruchomości na okres krótszy niż 3 miesiące dla potrzeb organizacji okazjonalnych imprez publicznych.

§ 11

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej wymienione w następnych ustępach.
2. Tereny kategorii oznaczonych na rysunku planu symbolami: **KDL** i **KDD** przeznacza się na pasy ulic publicznych (istniejących i planowanych do modernizacji lub realizacji) – lokalnych (KDL) i dojazdowych (KDD), dla których określa się następujące ustalenia:
 - 1) ustala się minimalne szerokości pasów drogowych ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami:
 - a) „KDL” – 18 m,
 - b) „KDD” – 10 m;
 - 2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej w sposób niekolidujący z funkcją komunikacyjną ulic;
 - 3) jezdnie ulic powinny mieć utwardzoną trwałą nawierzchnię i sprawny system odprowadzania wód opadowych;
 - 4) ulice lokalne winny być wyposażone w co najmniej jednostronne chodniki; dopuszcza się ich realizację w formie ciągów pieszo-rowerowych;
 - 5) zjazdy z ulic powinny być organizowane w sposób niekolidujący z innymi ustaleniami niniejszej uchwały, w szczególności poprzez minimalizację kolizji z ciągami spacerowymi i ciągami rowerowymi oraz z maksymalnym zachowaniem istniejących zadrzewień;
 - 6) zjazdy z ulic, o których mowa w pkt 4, mogą być zorganizowane za zgodą i na warunkach określonych przez właściwych zarządców;
 - 7) zakazuje się lokalizacji budynków niebędących tymczasowymi obiektami budowlanymi na ulicach oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL, i jakichkolwiek budynków na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD;
 - 8) pozostałe zasady zagospodarowania na terenach ulic powinny być zgodne z innymi regulacjami niniejszej uchwały oraz z odrębnymi przepisami.
3. W ulicach oznaczonych na rysunku planu symbolami: „2KDL”, „3KDL”, „6KDL” i „7KDL” - jeżeli występują możliwości techniczne - ciągi rowerowe należy prowadzić poza jezdniami przeznaczonymi dla ruchu samochodowego.
4. Lokalizacja niewymienionych w ust. 3 ciągów rowerowych, a także ciągów pieszych, w sposób niekolidujący z innymi ustaleniami niniejszej uchwały, oraz za zgodą i na warunkach określonych przez właściwych zarządców.
5. Na terenach kategorii oznaczonych na rysunku planu symbolami: „MNI” i „MNN” w granicach poszczególnych nieruchomości, należy przewidzieć lokalizację niezbędnej ilości miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych. Miejsca postojowe mogą być realizowane jako terenowe lub w obiektach budowlanych. Ustala się, że na jedno nowe mieszkanie powinny przypadać co najmniej 1,5 miejsca postojowego. W odniesieniu do powierzchni użytkowej (w budynkach) służącej prowadzeniu działalności gospodarczej określa się następujące minimalne ilości miejsc postojowych:
 - 1) o powierzchni od 6 m² do 20 m² – 2 miejsce postojowe;
 - 2) o powierzchni powyżej 20 m², nie więcej jednak niż 50 m² – 4 miejsca postojowe;
 - 3) o powierzchni powyżej 50 m² – po jednym miejscu postojowym za każde rozpoczęte 25 m² i dodatkowo dwa miejsca postojowe.
6. Lokalizację miejsc postojowych, o których mowa w ust. 5, dopuszcza się na innych nieruchomościach na obszarze planu, na których niniejszy plan to przewiduje (z wyjątkiem terenów ulic publicznych) – za zgodą ich właścicieli i w odległości nie większej niż 200 m od obiektu, który te miejsca mają obsługiwać.
7. W zakresie lokalizacji sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) nowe liniowe elementy infrastruktury technicznej mogą być realizowane:
 - a) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem „1IT”,
 - b) w pasach ulic publicznych i wewnętrznych,
 - 2) dla lokalizacji nieliniowych urządzeń infrastruktury technicznej (np. trafostacji) przeznacza się tereny wymienione w pkt 1 lit. a;
 - 3) jeżeli umożliwiają to warunki, urządzenia towarzyszące sieciom infrastruktury technicznej można również lokalizować na terenach wymienionych w pkt 1 lit. b;
 - 4) dopuszcza się lokalizowanie nowych elementów sieci i lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na innych niż wymienione w pkt 1–3 terenach, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów i nie zostanie zajęte więcej niż 10% powierzchni jednostki terenowej;
 - 5) nowe liniowe elementy infrastruktury technicznej, z wyjątkiem linii elektroenergetycznych średniego i wyższych napięć, należy realizować jako podziemne; dopuszcza się w tym zakresie odstępstwa dla realizacji przyłączy do budynków od istniejących sieci napowietrznych;
 - 6) urządzenia infrastruktury technicznej towarzyszące elementom liniowym mogą być lokalizowane zarówno jako podziemne i jako nadziemne, w tym w zależności od uwarunkowań technicznych – jako wolno stojące lub wbudowane w inne obiekty;
 - 7) przy projektowaniu nowych inwestycji należy - w miarę możliwości – unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej; w przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego zagospodarowania z tymi elementami należy je przenieść lub odpowiednio zmodyfikować, przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z przepisów szczególnych oraz

na warunkach i w uzgodnieniu z operatorem sieci; sposób zagospodarowania terenu powinien umożliwić odpowiednim służbom dostęp do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

8. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów nad urządzeniami podziemnymi bez uzgodnienia z użytkownikami tych urządzeń.

9. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej określa się następująco:

- 1) zaopatrzenie w wodę powinno się odbywać poprzez podłączenie do komunalnej sieci wodociągowej;
- 2) ścieki bytowe powinny być kierowane do sieci kanalizacji sanitarnej;
- 3) jeżeli na obszarze planu będą wytwarzane ścieki inne niż bytowe, należy je odprowadzać do sieci, o których mowa w pkt 2, po odpowiednim oczyszczeniu i na warunkach uzgodnionych z operatorami sieci;
- 4) wszelkie ulice, place, parkingi, dojazdy o utwardzonej nawierzchni winny być wyposażone w systemy odprowadzania wód opadowych; w przypadku zastosowania nawierzchni częściowo utwardzonych („ażurowych”) należy odpowiednio zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń;
- 5) wody opadowe, o których mowa w pkt 4, przed zrzutem do cieków powierzchniowych lub gruntu, winny być w razie potrzeby odpowiednio podczyszczane; może to być realizowane na obszarze planu lub poza jego granicami;
- 6) zaopatrzenie w energię elektryczną powinno się odbywać siecią średniego i/lub niskiego napięcia, odpowiednio do potrzeb;
- 7) zaopatrzenie w gaz powinno się odbywać siecią gazociągów niskiego lub średniego ciśnienia, odpowiednio do potrzeb; przyłączenie odbiorców do sieci gazowej powinno odbywać się na zasadach określonych w przepisach prawa energetycznego;
- 8) dopuszcza się jedynie systemy ogrzewania oparte na elektryczności, gazie, oleju o zawartości siarki do 0,3% lub innych proekologicznych mediach (o uciążliwości dla środowiska mniejszej niż powodowanej przez ogrzewanie gazem sieciowym), w tym niekonwencjonalnych; ograniczenie to nie dotyczy paliwa stosowanego w kominkach niestanowiących podstawowego systemu ogrzewania obiektu i przeznaczonych tylko do incydentalnego użytkowania;
- 9) telefonizacja powinna się odbywać poprzez podłączenie do dostępnych systemów;
- 10) gromadzenie i odprowadzanie odpadów stałych powinno się odbywać zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi – powszechnymi i miejscowymi; w szczególności wszystkie nieruchomości, na obszarze których mogą być wytwarzane odpady, winny być wyposażone w urządzenia służą-

ce do magazynowania odpadów; urządzenia te należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym; w przypadku czasowego składowania odpadów w granicach nieruchomości należy miejsce tego składowania zabezpieczyć przed infiltracją odcieków do gruntu; należy też zapewnić urządzenia umożliwiające selektywne gromadzenie odpadów.

§ 12

Na obszarze planu obowiązuje następujące ustalenie dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem „MNN” – dopuszcza się lokalizację zaplecza budowy ulic publicznych, do czasu oddania ich do użytku.

§ 13

1. Na obszarze planu obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy miejskiej Nowa Ruda, na których nie ustalono wieczystego użytkowania, bądź zbywanych na jej rzecz, jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

R o z d z i a ł II

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE, W TYM DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA TERENÓW INNYCH NIŻ ULICE

§ 14

1. Teren kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem **MNI** – teren oznaczony symbolem „1MNI” – przeznaczają się dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym istniejących.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się – z zastrzeżeniem ust. 3:
 - 1) usługi nieuciążliwe w istniejących budynkach;
 - 2) w nowych budynkach mieszkalnych usługi nieuciążliwe o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
 - 3) prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej innej niż usługowa w lokalach o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 50 m², w istniejących budynkach;
 - 4) zieleń, w tym w ogródkach przydomowych, i obiekty małej architektury;
 - 5) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne;
 - 6) poszerzanie ulic publicznych i publicznych przejść pieszych oraz przeprowadzanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych;
 - 7) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych i rowerów oraz budowę wbudowanych garaży;
 - 8) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń

towarzyszących tym sieciom, w sposób określony w § 11.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1–3 i 6–8, nie powinno zająć więcej niż 50% powierzchni terenu i powierzchni użytkowej w zabudowie.
4. Powierzchnia zabudowana budynkami nie powinna przekraczać 30% powierzchni nieruchomości; jeżeli ten parametr został przekroczony przed wejściem w życie planu, dopuszcza się powiększenie powierzchni zabudowanej budynkami na danej nieruchomości nie więcej niż o 10%.
5. Powierzchnia terenu biologicznie czynna nie powinna zajmować mniej niż 25% powierzchni nieruchomości; jeżeli ten parametr został przekroczony przed wejściem w życie planu, dopuszcza się zmniejszenie powierzchni terenów biologicznie czynnych na danej nieruchomości nie więcej niż o 10%.
6. Dopuszcza się dokonanie zmiany granic działek dla wymiany bądź pozyskania gruntów z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „3MNN”.

§ 15

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem **MNN** przeznacza się dla nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych; na tę kategorię składają się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1-6.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się – z zastrzeżeniem ust. 3:
 - 1) zieleń, w tym w ogródkach przydomowych i obiekty małej architektury;
 - 2) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne;
 - 3) poszerzanie ulic publicznych i publicznych przejść pieszych oraz przeprowadzanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych;
 - 4) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych i rowerów oraz budowę garaży wbudowanych w obiekty, o których mowa w ust. 1;
 - 5) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób określony w § 11.
3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3–5, nie powinno zająć więcej niż 25% powierzchni terenu.
4. Budynki, o których mowa w ust. 1, winny spełniać wymagania definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego, określonej w prawie budowlanym, z zastrzeżeniem, że lokal użytkowy, o którym mowa w tej definicji, może być wykorzystywany jedynie dla prowadzenia nieuciążliwej działalności.
5. Powierzchnia zabudowana budynkami nie powinna przekraczać 20% powierzchni nieruchomości.
6. Powierzchnia terenu biologicznie czynna nie powinna zajmować mniej niż 25% powierzchni nieruchomości.

7. Dopuszcza się wydzielanie nowych działek, na innych zasadach niż określone w § 9 ust. 2 i 3, jeżeli spełniane są łącznie następujące warunki:

- 1) nowe działki mają powierzchnię nie mniejszą niż 900 m²;
- 2) nowe działki graniczą z określoną na rysunku planu ulicą publiczną;
- 3) minimalna szerokość frontu nowej działki – z określoną na rysunku planu ulicą publiczną – wynosi 20 m;
- 4) kąt położenia granic nowych działek w stosunku do pasa określonej na rysunku planu ulicy publicznej mieści się w granicach 70°–110°; jeżeli działka sąsiaduje z dwoma ulicami wystarczy spełnienie tego warunku w stosunku do jednej z ulic; warunek nie dotyczy działek obsługiwanych z nieprzejezdnych zakończeń sięgaczy.

8. Dopuszcza się wydzielenie nowych działek nie spełniających warunków określonych w ust. 7:

- 1) dla powiększenia działek mieszkalnych na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem „1MNI”,
- 2) na terenach oznaczonych numerami porządkowymi 4, 5 i 6, jeżeli działka sąsiaduje z granicą planu i wraz z przyległymi gruntami przeznaczonymi w odrębnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod mieszkalnictwo jednorodzinne, położonymi poza granicą planu będzie miała powierzchnię nie mniejszą od 900 m².

9. Na działce spełniającej warunki określone w ust. 7 dopuszcza się wzniesienie po jednym budynku, o którym mowa w ust. 4; dopuszczenie to obejmuje także działki budowlane powiększone w wyniku wydzielenia dokonanych na mocy ust. 8.

§ 16

1. Teren kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem **IT** – teren oznaczony symbolem „1IT” – przeznacza się dla sieci oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, takich jak w szczególności: stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, separatory wód deszczowych itp.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się – z zastrzeżeniem ust. 3:
 - 1) ustawianie kontenerów służących do selektywnego zbierania odpadów;
 - 2) zieleń i obiekty małej architektury;
 - 3) poszerzanie ulic publicznych i przeprowadzanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych;
 - 4) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych i rowerów.
3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, nie powinno zająć łącznie więcej niż 40% powierzchni terenu.
4. Powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 10% powierzchni nieruchomości.

D z i a ł I I I

§ 18

USTALENIA KOŃCOWE

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Nowa Ruda.


Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ BEHAN

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie nr 180/XXIII/08 z dnia
8 października 2008 r. (poz. 4405)

NOWA RUDA MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DROGI ALTERNATYWNEJ DLA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 381
RYSUNEK PLANU



Skala rysunku pomniejszona do celów publikacji

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie nr 180/XXIII/08 z dnia
8 października 2008 r. (poz. 4405)**

**Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego drogi alternatywnej dla drogi wojewódzkiej nr 381
w Nowej Rudzie**

Zgodnie z wymogiem art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowej Rudzie odstępuje od rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia uwag, gdyż w terminie określonym na ich składanie nie wpłynęła żadna uwaga.

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie nr 180/XXIII/08 z dnia
8 października 2008 r. (poz. 4405)**

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowej Rudzie rozstrzyga, co następuje:

§ 1

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zadania własne gminy.
2. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamówień realizowanych w trybie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych.

§ 2

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1:

- 1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z prawem budowlanym, o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska,
- 2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła realizowane będą w sposób określony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej niewyszczególnionych w § 1 będzie przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 3

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), przy czym:

- 1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała rady gminy,
- 2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.

§ 4

1. Zadania w zakresie budowy dróg, należących do inwestycji, o których mowa w § 1, finansowane będą przez budżet gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.
2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji, należących do inwestycji, o których mowa w § 1, będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), ze środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno-prawne.
3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

§ 5

Prognozowane źródła finansowania przez gminę:

- 1) dochody własne,
- 2) dotacje,
- 3) pożyczki preferencyjne,
- 4) fundusze Unii Europejskiej,
- 5) udział podmiotów gospodarczych.

4406

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZCU NR XXXV/249/08

z dnia 4 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co następuje:

§ 1

Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną godzinę uczestnictwa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2008 r. i znajduje zastosowanie do obliczania ekwiwalentu począwszy od 25 września 2008 r.

§ 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

WILHELM TOMCZUK

4407

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE NR XI/63/2008

z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielanego w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) w związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. z 2008 r. Nr 146, poz. 927) Rada Miejska w Olszynie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej budynki lub ich części, budowlę lub ich części stanowiące nową inwestycję, w rozumieniu § 2 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały, przysługuje na warunkach i zasadach określonych w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów.

§ 2

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1, stosuje się, jeżeli:
 - 1) nakłady finansowe na nową inwestycję, o której mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia,

wyniosły ogółem kwotę przekraczającą 40 tys. euro lub utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – w przypadku inwestycji dokonanych na nieruchomościach będących w posiadaniu mikroprzedsiębiorców;

2) nakłady finansowe na nową inwestycję, o której mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia, wyniosły ogółem kwotę przekraczającą 70 tys. euro lub utworzono co najmniej 15 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – w przypadku inwestycji dokonanych na nieruchomościach będących w posiadaniu małych przedsiębiorców;

3) nakłady finansowe na nową inwestycję, o której mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia, wyniosły ogółem kwotę przekraczającą 120 tys. euro lub utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – w przypadku inwestycji dokonanych na nieruchomościach będących w posiadaniu średnich przedsiębiorców;

4) nakłady finansowe na nową inwestycję, o której mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia, wyniosły ogółem kwotę przekraczającą 300 tys. euro lub utworzono co najmniej 200 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – w przypadku inwestycji dokonanych na nieruchomościach będących w posiadaniu przedsiębiorców innych niż wymienieni w punktach 1–3.

2. Wyrażone w euro kwoty określone w ust. 1 przelicza się na złote według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, ogłoszonego w ostatnim dniu grudnia roku poprzedzającego rok, w którym zakończono nową inwestycję.

§ 3

1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na podstawie uchwały zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru skorzystania z tej pomocy w formie pisemnej – na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, dołączając wymienione w nim dokumenty.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca musi dokonać przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

§ 4

1. Po zakończeniu inwestycji przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia:

1) w przypadku ubiegania się o pomoc na wspieranie nowych inwestycji:

a) oświadczenia o zakończeniu nowej inwestycji – na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały;

b) oświadczenia o wartości nowej inwestycji, ustalonej według kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, oraz o udziale własnym w nakładach związanych z nową inwestycją – na druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały;

2) w przypadku ubiegania się o pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją:

a) oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – na druku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały;

b) oświadczenia o wysokości przewidywanych kosztów utworzenia miejsc pracy związanych z nową inwestycją, kwalifikujących się do objęcia pomocą – na druku stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały;

3) informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż de minimis lub de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, lub informacji o nieotrzymaniu pomocy na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413).

4) kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków lub budowli stanowiących nową inwestycję.

§ 5

Zwolnienie z podatku od nieruchomości, wynikające z niniejszej uchwały, przysługuje przez okres kolejnych 3 lat:

1. w przypadku ubiegania się o pomoc obliczaną na podstawie kosztów inwestycji, o których mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia:

a) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończono nową inwestycję – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia określonego w § 3 uchwały;

b) od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu zgłoszenia określonego w § 3 uchwały.

2. w przypadku ubiegania się o pomoc obliczaną na podstawie kosztów utworzenia miejsc pracy, o których mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utworzono miejsca pracy związane z nową inwestycją – jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 6

1. Zwolnienia nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec Gminy Olszyna.

2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy § 1 ust. 1 uchwały nie podlegają:

– budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem stacji paliw;

– budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z działalnością handlową o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m², gdzie przez powierzchnię sprzedaży należy rozumieć powierzchnię określoną w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U Nr 80, poz. 717 ze zm.)

- budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem banków.

§ 7

1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją jest zobowiązany do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego, w okresie korzystania z pomocy publicznej, do przedkładania informacji dotyczących kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników związanych z nową inwestycją.
2. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją zobowiązany jest do dnia 15 stycznia i 15 lipca danego roku przedstawić informacje o wysokości zatrudnienia w przedsiębiorstwie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i 30 czerwca danego roku, z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym minęło 5 lat od dnia otrzymania pomocy – na druku stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały.
3. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, gdy nowa inwestycja lub zwiększenie zatrudnienia nie zostaną utrzymane przez okres 5 lat, a w przypadku małego i średniego przedsiębiorcy 3 lat, od dnia zakończenia inwestycji.
4. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić organ udzielający pomocy pisemnie o utracie prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości

ści na podstawie programu – w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących utratę.

5. W przypadku utraty prawa do zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za cały okres czasu, w którym korzystał ze zwolnienia, zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
6. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki pomocy w terminie do 31 grudnia danego roku podatkowego poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN WRÓBLEWSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w
Olszynie nr XI/63/2008 z dnia 26 listopada
2008 r. (poz. 4407)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej
na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych
miejsc pracy związanych z nową inwestycją

A. Oznaczenie przedsiębiorcy

1. Pełna nazwa(firma):		
2. Adres siedziby:	Województwo:	Powiat:
	Gmina:	Miejscowość:
	Ulica:	Nr domu/lokalu
3. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):		4. Klasa rodzaju podstawowej działalności(PKD)¹
5. Wielkość (wpisać właściwie: mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, inny):		

B. Informacje dotyczące regionalnej pomocy inwestycyjnej

6. Rodzaj pomocy z jakiej planuje skorzystać przedsiębiorca(właściwie zaznaczyć): pomoc na wspieranie nowych inwestycji(tj. pomoc obliczana na podstawie kosztów inwestycji) (w tym przypadku proszę wypełnić poz. 7 i 9 Formularza) pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (tj. pomoc obliczana na podstawie kosztów utworzenia miejsc pracy) (w tym przypadku proszę wypełnić poz. 7,8 i 10 Formularza)		
7. Dane nowej inwestycji	Opis inwestycji (wskazać rodzaj inwestycji², dane geodezyjne nieruchomości, na której realizowana będzie nowa inwestycja)	
	Planowany termin rozpoczęcia:	Planowany termin zakończenia

¹ wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. ¹U. Nr 33, poz.289 ze zm);

² utworzenie nowego lub rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź zasadnicza zmiana dotycząca całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, jak również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte;

8. Dane dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy	Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwie przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji ³	Planowana liczba utworzenia nowych miejsc pracy:
	Planowany termin utworzenia nowych miejsc pracy	Planowany koszt utworzenia nowych miejsc pracy ⁴

9. Pomoc na wspieranie nowych inwestycji:
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927) **zobowiązuję się:**
- do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji, które kwalifikują się do objęcia pomocą ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania;⁵
- do utrzymania nowej inwestycji na terenie Gminy Olszyna przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat od dnia zakończenia jej realizacji.

Podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej

10. Pomoc na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją:
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku Pd nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927) **zobowiązuję się:**
- do utworzenia nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od dnia zakończenia inwestycji;
- do utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia oraz nowo utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi została udzielona pomoc, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia ich utworzenia.

Podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej

C. Dane osoby upoważnionej do przekazywania informacji

11. Imię i nazwisko:	12. Stanowisko służbowe:
13. Kontakt (telefon, e-mail):	

Jednocześnie oświadczam, że :

- nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji (WE) uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem – w rozumieniu art. 25-28 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2007 r. Nr 59, poz. 404);
- wskazane przeze mnie informacje w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.

Data i podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej

W załączeniu Formularza Zgłoszenia:

- bieżąca deklaracja składana do GUS w zakresie zatrudnienia;
- aktualny wypis z Krajowego rejestru Sadowego/wypis z ewidencji działalności gospodarczej;
- inne dokumenty(wskazać jakie

³ stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie wyrażony w rocznych jednostkach roboczych (RJR) z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym zgłoszono zamiar skorzystania z pomocy;

⁴ Ustalony zgodnie z § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927);

⁵ Przez środki własne lub pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane w związku ze wsparciem ze środków publicznych.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w
Olszynie nr XI/63/2008 z dnia 26 listopada
2008 r. (poz. 4407)

Olszyna, dnia

Nazwa i siedziba przedsiębiorcy

O Ś W I A D C Z E N I E

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XI/63/2008 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielanego w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją - oświadczam, że w dniuzostała zakończona nowa inwestycja, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt¹.....uchwały

Podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej.....

¹ Należy wpisać odpowiedni numer punktu uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy wskazanego w formularzu zgłoszenia.

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w
Olszynie nr XI/63/2008 z dnia 26 listopada
2008 r. (poz. 4407)

Olszyna, dnia

Nazwa i siedziba przedsiębiorcy

O Ś W I A D C Z E N I E

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 ust. 1 pkt . 2 Uchwały Nr XI/63/2008 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielanego w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją - **oświadczam, że wartość nowej inwestycji, o której mowa w § 2 ust.1 pkt¹.....uchwały wynosi łącznie zł, z czego udział własny²wynosi zł co stanowi% wartości inwestycji.**

Kwota wskazana w oświadczeniu dotyczy kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą określonych w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 sierpnia 2008 roku w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną(Dz. U. Nr 146, poz.927), poniesionych po dniu dokonania zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy.

Podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej.....

W załączeniu:

wykaz kosztów inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą
wraz z dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie

¹ Należy wpisać odpowiedni numer punktu uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy wskazanego w formularzu zgłoszenia.

² Udział własny – środki własne pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania, które nie zostały uzyskane w związku ze wsparciem ze środków publicznych

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w
Olszynie nr XI/63/2008 z dnia 26 listopada
2008 r. (poz. 4407)

Olszyna, dnia

Nazwa i siedziba przedsiębiorcy

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a Uchwały Nr XI/63/2008 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielanego w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją - oświadczam, że w dniu utworzono nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt ¹ uchwały

Podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej

¹ Należy wpisać odpowiedni numer punktu uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy wskazanego w formularzu zgłoszenia.

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w
Olszynie nr XI/63/2008 z dnia 26 listopada
2008 r. (poz. 4407)

Olszyna, dnia

Nazwa i siedziba przedsiębiorcy

O Ś W I A D C Z E N I E

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b Uchwały Nr XI/63/2008 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielanego w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją - oświadczam, że przewidywane dwuletnie koszty pracowników w liczbie zatrudnionych w związku z nową inwestycją na nowo powstałych miejscach pracy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt¹uchwały będą wynosiły łączniezł.

Kwota wykazana w oświadczeniu dotyczy dwuletnich kosztów utworzenia miejsc pracy związanych z nową inwestycją, kwalifikujących się do objęcia pomocą określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 sierpnia 2008 roku w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną(Dz. U. Nr 146, poz.927),

Podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej.....

¹ Należy wpisać odpowiedni numer punktu uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy wskazanego w formularzu zgłoszenia.

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w
Olszynie nr XI/63/2008 z dnia 26 listopada
2008 r. (poz. 4407)

Olszyna, dnia

Nazwa i siedziba przedsiębiorcy

O Ś W I A D C Z E N I E

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 7 ust. 2 Uchwały Nr XI/63/2008 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielanego w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją - oświadczam, że na dzieństan zatrudnienia w przedsiębiorstwie na terenie Gminy Olszyna, w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł łącznie etatów (w tympracowników zatrudnionych w związku z nową inwestycją).

Podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej.....

4408

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ NR 145/XXV/2008

z dnia 26 listopada 2008 r.

zmieniająca uchwałę nr 189/XXXIII/2005 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piława Górna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 189/XXXIII/2005 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piława Górna wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 10 ust. 1 pkt 1 skreśla się następujące wyrazy „co zostanie potwierdzone w ewidencji ludności Urzędu Miasta”
- 2) w § 12 ust. 1
 - a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„dołączenie do wniosku zaświadczeń o wysokości dochodów”
 - b) skreśla się pkt 3
- 3) w § 14 skreśla się ust. 1
- 4) w § 16 ust. 1
 - a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły”
 - b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pełnoletni uczniowie lub słuchacze kolegiów”.

- c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dyrektor szkoły, dyrektor kolegium lub dyrektor ośrodka, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

PATRYCJA PELCZAR

4409

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĘGLIŃCU NR 169/XXVI/08

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 175/XXVII/04 z dnia 24.11.2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 175/XXVII/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 ust. 1 pkt b otrzymuje brzmienie:

„odbiór nieczystości komunalnych stałych i dowiezienie ich na wysypisko:

100 zł/m³ – dla osób, które segregują odpady,

120 zł/m³ – dla osób, które nie segregują odpadów”.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Traci moc uchwała nr 71/XI/07 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zmiany

uchwały nr 175/XXVII/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińiec.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

BARBARA DROZD

4410

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĘGLIŃCU
NR 173/XXVI/08**

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węglińcu nr 15/LVI/98 z dnia 06.04.1998 r w sprawie określenia zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 6, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały nr 86/XIII/07 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 27 września 2007 r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej nr 15/LVI/98 z dnia 6 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych skreśla się punkt 9 o treści: „Stary Węglińiec – ul. Słowackiego 12 (budynek byłego przedszkola)”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińiec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

BARBARA DROZD

4411

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĘGLIŃCU NR 174/XXVI/08

z dnia 27 listopada 2008 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr 152/XXIII/08 Rady Miejskiej w Węglińcu
z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Węglińiec**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Miejska w Węglińcu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr 152/XXIII/08 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w następujący sposób:

1. w § 25 określenie „§ 24 i § 25” otrzymuje brzmienie „§ 23 i § 24”;
2. w § 27 w kolumnie 3 i w wierszu 4 tabeli wpisuje się wyrażenie „5%”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińiec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

BARBARA DROZD

4412

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĘGLIŃCU NR 179/XXVI/08

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę nr 135/XLIII/01 Rady Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale nr 135/XLIII/01 Rady Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządza-

nych przez gminne jednostki organizacyjne wprowadza się następujące zmiany:

- a) w § 2 skreśla się wyrazy „na rok 2008”, a w to miejsce wpisuje się wyrazy „na rok 2009”,
- b) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od roku podatkowego 2009 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińiec.

PRZEWODNICZĄCA RADY

BARBARA DROZD

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
w Węglińcu nr 179/XXVI/08 z dnia
27 listopada 2008 r. (poz. 4412)

I. Lokale użytkowe i gospodarcze

1. STREFA I

- a) działalność preferencyjna 6,40 zł/m² p.u./m-c
- b) działalność pozostała 9,60 zł/m² p.u./m-c

2. STREFA II

- a) działalność preferencyjna 4,70 zł/m² p.u./m-c
- b) działalność pozostała 5,40 zł/m² p.u./m-c

II. Lokale w strefie I i II zajmowane przez gminne jednostki i zakłady budżetowe na prowadzenie działalności statutowej 1,50 zł/m² p.u./m-c

III. Lokale w strefie I i II zajmowane przez gminne jednostki i zakłady budżetowe na prowadzenie bibliotek, świetlic, stołówek i kuchni 1,50 zł/m² p.u./m-c

IV. Lokale użytkowe przeznaczone na prowadzenie usług medycznych 4,70 zł/m² p.u./m-c

V. Tymczasowe pomieszczenia mieszkalne położone w budynkach użyteczności publicznej według stawek jak dla najmu mieszkaniowych lokali socjalnych.

VI. Lokale znajdujące się w komunalnych obiektach kultury oraz innych obiektach gminnych znajdujących się w Zarządzie ZUK :

- 1. Klubokawiarnie 0,10 zł/ m² p.u./m-c
- 2. Wynajmowanie sali na imprezy okolicznościowe przez osoby fizyczne i prawne 300,00 zł/dobę

VII. Obiekty sportowe kubaturowe z wyłączeniem pomieszczeń przeznaczonych na działalność gospodarczą :

- 1. gminne jednostki organizacyjne na podstawie umów zawieranych z zarządcami obiektów,
- 2. pozostałe podmioty :
 - a) sala główna 51,00 zł/h
 - b) sala gimnastyki korekcyjnej 10,50 zł/h

VIII. Nieruchomości gruntowe :

- 1. zabudowane 0,63 zł/m² p.u./m-c
- 2. niezabudowane
 - a) użytkowane inaczej niż rolniczo 0,10 zł/m² p.u./m-c
 - b) użytkowane rolniczo z wyjątkiem ogrodów przydomowych 0,03 zł/m² rocznie
 - c) użytkowane jako ogrody przydomowe 0,15 zł/m² rocznie
 - d) użytkowane jako ogrody działkowe 0,04 zł/m² rocznie

3. nieruchomości gruntowe wykorzystywane na imprezy plenerowe, lunaparki, cyrki i inne działalności kulturalno - rozrywkowe nie mniej niż 110,00 zł za 1 dobę od powierzchni nie większej niż 1 ha.

IX. Plac pod zabudowę nietrwałą – wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej (miesięcznie) 62,00 zł za pow. do 25 m² i każdą jej krotność za rozpoczętą powierzchnię ponad 50m², 75m², itp.

X. Garaże 1,25 zł/m² p.u./m-c

XI. Komórki 1,05 zł/m² p.u./m-c

Kwoty wyżej wymienione są kwotami netto i w przypadkach prawem określonych zostanie do nich doliczony podatek VAT.

4413

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĘGLIŃCU NR 181/XXVI/08

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) Rada Miejska w Węglińcu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych w wysokości 90%.

§ 2

Wnioskodawcy ponoszą koszty sporządzenia wyceny nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 4

Traci moc uchwała nr 60/IX/07 z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i rolną.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

PRZEWODNICZĄCA RADY

BARBARA DROZD

4414

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH NR XV/73/2008

z dnia 6 listopada 2008 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr VII/47/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Ząbkowice Śląskie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 12, art. 13 ust. 1, art. 15, art. 18, art. 34, art. 67, art. 68 ust. 1 i 3, art. 70, art. 71, art. 72, art. 73, art. 74, art. 76 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Ząbkowicach Śląskich uchwala, co następuje:

§ 1

Dodaje się § 12 a w brzmieniu:

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabywaniu przysługuje osobie, która jest najemcą lub dzierżawcą lokalu użytkowego na podstawie umowy najmu lub dzierżawy zawartej przed dniem 1 czerwca 2006 roku.
2. W przypadku sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego ustala się bonifikatę w wysokości 95% ustalonej ceny przez rzeczoznawcę majątkowego.
3. § 12 ust. 1 i 2 traci moc z dniem 31 grudnia 2008 roku. Wnioski złożone do dnia 30 czerwca

2009 roku rozpatrywane będą w oparciu o niniejszą uchwałę.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ANDRZEJ DOMINIK

4415

**UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
NR XXIV/112/2008**

z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:

1. za odbiór stałych odpadów komunalnych – brutto 76,00 zł/m³
2. za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości – brutto 15 zł/m³ z doliczeniem kosztów transportu w wysokości brutto 1,20 zł/km za przejazd środka transportu nieczystości.

§ 2

W przypadku odbierania stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, gdzie były te odpady gromadzone w sposób selektywny, kwotę wymienioną w § 1 ust. 1 pomniejsza się o 20%.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała nr XLIII/271/2006 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 20 września 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych i uchwała nr XIV/69/2007 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/271/2006.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADYT MIASTA I GMINY

MARIAN MATUSIAK

4416

**UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW
NR XXVI/206/08**

z dnia 9 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/117/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 72. ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 ze zmianami) i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 68, poz. 449) Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIV/117/07 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej § 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Decyzję o przyznaniu pomocy zdrowotnej oraz o wypłacie zasiłku podejmuje dyrektor (kierownik) jednostki.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

ELŻBIETA MOSSOŃ

4417

**UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW
NR XXVI/208/08**

z dnia 9 grudnia 2008 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z póź. zm.) Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z póź. zm.).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

ELŻBIETA MOSSOŃ

4418

**UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW
NR XXVI/213/08**

z dnia 9 grudnia 2008 r.

**w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego w Gminie Wiązów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje:

§ 1

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku z kwoty 55,80 zł za 1 kwintal do kwoty 50,00 zł za 1 kwintal.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

ELŻBIETA MASSOŃ

4419

UCHWAŁA RADY GMINY W KŁODZKU NR 221/V/2008

z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żelazno, dla terenu działki nr 23/14

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 31/V/07 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 kwietnia 2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla wsi Żelazno oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Gminy w Kłodzku uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

Ustalenia ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar położony we wsi Żelazno, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przedmiotem planu jest:
 - 1) przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach oraz o różnych zasadach zagospodarowania,
 - 2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy, gabaryty obiektów, a także maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy,
 - 3) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i prawidłowego zarządzania zasobami przyrody, oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§ 2

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) plan – przepisy niniejszej uchwały wraz z załącznikami,
- 2) uchwała – tekst niniejszej uchwały,
- 3) rysunek planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:1000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem,
- 5) linia rozgraniczająca – linia rozgraniczająca tereny o różnym użytkowaniu, którym przypisane są różne ustalenia planu,
- 6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia określająca granice terenu, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków i budowli,
- 7) obszar zabudowany – obszar zajęty przez budynki lub budowle, ograniczony zewnętrznym

obrysem ścian zewnętrznych w rzucie o największej powierzchni, liczonej w zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych,

- 8) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod pojemniki na odpadki stałe,
- 9) obiekt małej architektury – przez co rozumie się urządzenia towarzyszące ciągom pieszym, ulicom, placom i innym przestrzeniom publicznym takie jak: ławki, kosze na śmieci, latarnie, rzeźby, fontanny oraz inne o podobnym charakterze,
- 10) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy prawne: ustawy wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
- 11) w przepisach niniejszej uchwały terminy takie jak: obiekt budowlany, budynek, budowla, stosowane są w znaczeniu jakie nadaje im ustawa Prawo Budowlane.

§ 3

Integralną częścią uchwały są:

- 1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są jego obowiązującymi ustaleniami:

- 1) oznaczenia ogólne:

- a) granica obszaru objętego planem,
 - b) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
 - c) symbole identyfikujące tereny.
- 2) oznaczenia dotyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- a) usytuowanie wejść i wjazdów,
 - b) tereny zieleni izolacyjnej.

§ 5

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczeń terenu:
- 1) tereny nieuciążliwych zakładów produkcyjnych, składów i magazynów,
 - 2) zieleni urządzonej – przez co rozumie się starannie urządzone i zakomponowane zespoły zieleni o wysokich walorach krajobrazowych.
2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

§ 6

Na terenach, dla których dopuszcza się zabudowę obiektami budowlanymi, dopuszcza się sytuowanie urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym, o ile nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami planu.

§ 7

Zaopatrzenie w wodę

Pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę w obszarze objętym planem nastąpi z gminnej sieci wodociągowej.

§ 8

Odprowadzanie ścieków komunalnych bytowych i ścieków technologicznych

1. Odbiornikiem ścieków z terenów położonych w granicach planu jest komunalna oczyszczalnia ścieków w Krosnowicach.
2. Ścieki do oczyszczalni należy odprowadzać przy udziale istniejących kolektorów przesyłowych i sieci kanalizacyjnej oraz projektowanych odcinków tej sieci.
3. Ustala się możliwość odprowadzania ścieków technologicznych do kanalizacji sanitarnej, pod warunkiem wcześniejszego doprowadzenia ich składu do parametrów ścieków bytowych.
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz odprowadzania nieczyszczonych ścieków bezpośrednio do gleby, ziemi, rowów melioracyjnych bądź cieków naturalnych.

§ 9

Odprowadzanie ścieków opadowych

1. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków opadowych do indywidualnych zbiorników bezodpływowych z przeznaczeniem dla celów gospodarczych.
2. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków opadowych do rowów melioracyjnych i cieków naturalnych, pod warunkiem ich uprzedniego oczyszczenia.

§ 10

Gospodarka odpadami

1. Dla terenów położonych w granicach miejscowego planu ustala się wymóg prowadzenia zor-

ganizowanej, selektywnej gospodarki odpadami komunalnymi oraz poprodukcyjnymi.

2. Odpady sklasyfikowane zgodnie z katalogiem odpadów jako niebezpieczne należy wywozić na odpowiadające tej kategorii odpadów składowisko.
3. Wywóz odpadów poprodukcyjnych, sklasyfikowanych zgodnie z katalogiem odpadów w uciążliwości odpadów komunalnych na miejskie składowisko odpadów w Kłodzku.
4. Obowiązuje zakaz gromadzenia jakichkolwiek odpadów w obszarze objętym planem.

§ 11

Zaopatrzenie w energię elektryczną

1. Zaopatrzenie w energię elektryczną nastąpi z istniejącej sieci energetycznej po jej rozbudowie.
2. Sieci i przyłącza niskiego napięcia należy realizować w formie podziemnych sieci kablowych.
3. Urządzenia zaopatrzenia w energię elektryczną, w szczególności stacje transformatorowe, należy realizować w obrębie terenów przewidzianych pod zabudowę.
4. W przypadku konieczności budowy stacji transformatorowej 20/0,4 kV do zasilania obszaru objętego planem przewiduje się stosowanie stacji słupowych lub prefabrykowanych kontenerowych. Dopuszcza się lokalizację stacji kontenerowej w odległości do 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną (licząc od ściany budynku stacji bez otworów, do tej granicy).
5. W przypadku wystąpienia kolizji inwestycji zlokalizowanych na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego z istniejącą siecią elektroenergetyczną koszty przebudowy ponosi w całości inwestor.

§ 12

Zaopatrzenie w energię ciepłą

1. Obiekty w obszarze objętym planem mogą być zaopatrywane w energię ciepłą w oparciu o następujące źródła ciepła:
 - 1) gaz ziemny,
 - 2) olej opałowy,
 - 3) energię elektryczną,
 - 4) energię słoneczną,
 - 5) energię geotermalną,

§ 13

Przyłącza telekomunikacyjne

1. Sieci i przyłącza telekomunikacyjne prowadzić wyłącznie w formie podziemnych linii kablowych.
2. Dopuszcza się instalację urządzeń sieci radiokomunikacyjnych, w tym anten telefonii komórkowej.

§ 14

Zasady ochrony środowiska

1. Teren objęty opracowaniem planu leży w zasięgu granic obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 340 „Dolina kopalna rzeki Nysa Kłodzka”.

2. Należy ściśle respektować przepisy szczególne dla obszaru, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

R o z d z i a ł II

Ustalenia szczegółowe

§ 15

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem P.
- 1.1. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące przeznaczenie terenu:
- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny nieuciążliwych zakładów produkcyjnych, składów i magazynów,
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) usługi komercyjne,
 - b) tereny parkingów.
- 1.2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania budynków:
- 1) liczba nadziemnych kondygnacji nie może być większa niż 2 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem,
 - 2) obowiązuje nachylenie połąci dachowych od 15 do 45 stopni.
- 1.3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
- 1) co najmniej 10% działki należy zagospodarować jako powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone, w formie zieleni urządzonej,
 - 2) nakazuje się obsadzenie północnej, wschodniej i zachodniej granic działki, zielenią wysoką, w postaci szpaleru drzew.
2. Wyznacza się teren oznaczony symbolem ZP.
- 2.1. Dla terenu, o którym mowa w ust. 2, ustala się następujące przeznaczenie terenu:
- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny urządzonej,
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) tereny parkingów.
- 2.2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 2, obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
- 1) co najmniej 50% działki należy zagospodarować jako powierzchnie nie-

utwardzone, w formie zieleni urządzonej,

- 2) nakazuje się obsadzenie północnej, wschodniej i zachodniej granic działki, zielenią wysoką, w postaci szpaleru drzew,

- 3) dopuszcza się realizację urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym, parkingów, dojazdów, dojeżdż i obiektów małej architektury, związanych z terenem P.

3. Dla terenów, o którym mowa w ust. 1 i 2, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

- 1) wjazdy i wejścia na teren należy realizować z drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD,
- 2) dopuszcza się realizację wejść i wjazdów na teren z sąsiadujących nieruchomości.

R o z d z i a ł III

Ustalenia końcowe

§ 16

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości zabudowanej i przeznaczonej do zabudowy, w wysokości 30%.
2. Określona powyżej stawka procentowa jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla gminy wiejskiej Kłodzko, przy zbyciu nieruchomości.

§ 17

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko.


§ 18

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

WIESŁAW MRZYGŁÓD

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy
w Kłodzku nr 221/V/2008 z dnia
30 października 2008 r. (poz. 4419)



**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy
w Kłodzku nr 221/V/2008 z dnia
30 października 2008 r. (poz. 4419)**

zawierający informację o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, oraz zawierający informację o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania.

1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla wsi Żelazno dla działki nr 23/14, był wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Kłodzku w dniach od 23 marca do 10 kwietnia 2008 roku. Informację o terminach wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, dyskusji publicznej i możliwości zgłaszania uwag Wójt Gminy Kłodzko ogłosił za pomocą obwieszczenia umieszczonego w tygodniku Euroregio Glacensis oraz na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Gminy w Kłodzku. Projekt planu wyłożono wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w terminie 14 dni po wyłożeniu planu nie wpłynęły żadne uwagi.

W dniu 10 kwietnia 2008 roku, o godz. 12⁰⁰, w siedzibie Urzędu Gminy w Kłodzku, w pokoju nr 407, wyznaczono termin dyskusji publicznej. Stawili się projektanci planu oraz współpracujący przedstawiciele Urzędu Gminy. Nie przybyły inne osoby zainteresowane planem. Nie zgłoszono uwag do planu. Stwierdza się, że plan miejscowy zyskał akceptację zainteresowanych stron oraz społeczeństwa gminy Kłodzko.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Dla potrzeb projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, wsi Żelazno dla terenu działki nr 23/14, opracowano Prognozę skutków finansowych uchwalenia planu zawierającą:

- analizę ustaleń planu miejscowego;
- prognozowane koszty inwestycyjne
- prognozowane przychody
- skutki finansowe wynikające z opracowania planu.

Inwestorem jest osoba prywatna i ona ponosi koszty inwestycyjne.

Prognoza finansowa w ujęciu zbiorczym przedstawia się następująco:

Prognozowane koszty poniesione przez gminę Kłodzko wynoszą 0 zł.

Prognozowane przychody wynoszą 93 zł – powstała roczna opłata od nieruchomości (od budynku),

Przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (opłata roczna) 7006 zł.

Końcowy wynik finansowy jest dodatni i wynosi 7099 zł.

4420

UCHWAŁA RADY GMINY W KŁODZKU NR 226/V/2008

z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko dla terenów położonych we wsi Szalejów Górny, na działkach nr: 803/9, 803/10, 803/11, 803/16

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 315/IV/2006 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 kwietnia 2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Gminy w Kłodzku uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

Ustalenia ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar położony we wsi Szalejów Górny, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przedmiotem planu jest:
 - 1) przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach oraz o różnych zasadach zagospodarowania,
 - 2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy, gabaryty obiektów, a także maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy,
 - 3) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i prawidłowego zarządzania zasobami przyrody, oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§ 2

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) plan – przepisy niniejszej uchwały wraz z załącznikami,
- 2) uchwała – tekst niniejszej uchwały,
- 3) rysunek planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:1000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem,
- 5) linia rozgraniczająca – linia rozgraniczająca tereny o różnym użytkowaniu, którym przypisane są różne ustalenia planu,
- 6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia określająca granice terenu, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków i budowli,

- 7) obszar zabudowany – obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w rzucie o największej powierzchni, liczonej w zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych,
- 8) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod pojemniki na odpadki stałe,
- 9) obiekt małej architektury – przez co rozumie się urządzenia towarzyszące ciągom pieszym, ulicom, placom i innym przestrzeniom publicznym takie jak: ławki, kosze na śmieci, latarnie, rzeźby, fontanny oraz inne o podobnym charakterze,
- 10) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy prawne: ustawy wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
- 11) w przepisach niniejszej uchwały terminy takie jak: obiekt budowlany, budynek, budowla, stosowane są w znaczeniu jakie nadaje im ustawa Prawo Budowlane.

§ 3

Integralną częścią uchwały są:

- 1) rysunek planu, w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, oraz rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są jego obowiązującymi ustaleniami:

- 1) oznaczenia ogólne:
 - a) granica obszaru objętego planem,
 - b) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
 - c) symbole identyfikujące tereny,
- 2) oznaczenia dotyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) usytuowanie wejść i wjazdów.

§ 5

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczeń terenów:
 - 1) teren zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy,
 - 2) teren usług nieuciążliwych.
2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

§ 6

Na terenach, dla których dopuszcza się zabudowę obiektami budowlanymi, dopuszcza się sytuowanie urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym, o ile nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami planu.

§ 7

Zaopatrzenie w wodę

Pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę w obszarze objętym planem nastąpi z gminnej sieci wodociągowej.

§ 8

Odprowadzanie ścieków komunalnych bytowych i ścieków technologicznych

1. Ścieki do należy odprowadzać do istniejącego kolektora sanitarnego. Ustala się możliwość odprowadzania ścieków technologicznych do kanalizacji sanitarnej, pod warunkiem wcześniejszego doprowadzenia ich składu do parametrów ścieków bytowych.
2. Obowiązuje bezwzględny zakaz odprowadzania ścieków bezpośrednio do gleby, ziemi, rowów melioracyjnych bądź cieków naturalnych.

§ 9

Odprowadzanie ścieków opadowych

1. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków opadowych do indywidualnych zbiorników bezodpływowych z przeznaczeniem dla celów gospodarczych.
2. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków opadowych do rowów melioracyjnych i cieków naturalnych, pod warunkiem ich uprzedniego oczyszczenia.

§ 10

Gospodarka odpadami

1. Dla terenów położonych w granicach miejscowego planu ustala się wymóg prowadzenia zor-

ganizowanej, selektywnej gospodarki odpadami komunalnymi oraz poprodukcyjnymi.

2. Odpady sklasyfikowane zgodnie z katalogiem odpadów jako niebezpieczne należy wywozić na odpowiadające tej kategorii odpadów składowisko.
3. Wywóz odpadów poprodukcyjnych, sklasyfikowanych zgodnie z katalogiem odpadów w uciążliwości odpadów komunalnych na miejskie składowisko odpadów w Kłodzku.
4. Obowiązuje zakaz gromadzenia jakichkolwiek odpadów w obszarze objętym planem.
5. Zabrania się budowy; zbiorników na ścieki, kompostowników, składowiska na odpady stałe, jak również stosowania środków ochrony roślin i nawozów sztucznych.

§ 11

Zaopatrzenie w energię elektryczną

1. Zaopatrzenie w energię elektryczną nastąpi z istniejącej sieci energetycznej.
2. Sieci i przyłącza niskiego napięcia należy realizować w formie podziemnych sieci kablowych.
3. Urządzenia zaopatrzenia w energię elektryczną, w szczególności stacje transformatorowe, należy realizować w obrębie terenów przewidzianych pod zabudowę.

§ 12

Zaopatrzenie w energię ciepłą

1. Obiekty w obszarze objętym planem mogą być zaopatrywane w energię ciepłą w oparciu o następujące źródła ciepła:
 - 1) gaz ziemny,
 - 2) olej opałowy,
 - 3) energię elektryczną,
 - 4) energię słoneczną,
 - 5) energię geotermalną,
 - 6) paliwa stałe w ekologicznych urządzeniach grzewczych.

§ 13

Przyłącza telekomunikacyjne

1. Sieci i przyłącza telekomunikacyjne prowadzić wyłącznie w formie podziemnych linii kablowych.
2. Dopuszcza się instalację urządzeń sieci radiokomunikacyjnych, w tym anten telefonii komórkowej.

§ 14

Zasady ochrony środowiska

1. Teren objęty opracowaniem planu leży w zasięgu granic obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 340 „Dolina kopalna rzeki Nysa Kłodzka”.
2. Należy ściśle respektować przepisy szczególne dla obszaru, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

R o z d z i a ł II


Ustalenia szczegółowe

§ 15

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem **MN**.

- 1.1. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące przeznaczenie terenu:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności zabudowy;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) usługi komercyjne,
 - b) tereny parkingów.
 - 1.2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania budynków:
 - 1) liczba nadziemnych kondygnacji nie może być większa niż 3 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem,
 - 2) obowiązuje nachylenie połaci dachowych zbliżone do 45 stopni.
 - 1.3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
 - 1) co najmniej 30% działki należy zagospodarować jako powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone, w formie zieleni urządzonej;
 - 2) maksymalna ilość lokali mieszkalnych – 4.
 2. Wyznacza się teren oznaczony symbolem U.
 - 2.1. Dla terenu, o którym mowa w ust. 2, ustala się następujące przeznaczenie terenu:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług nieuciążliwych,
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) tereny usług komunikacji samochodowej,
 - b) mieszkalnictwo obsługujące funkcję usługową.
 - 2.2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 2, obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
 - 1) co najmniej 10% działki należy zagospodarować jako powierzchnie nieutwardzone, w formie zieleni urządzonej;
 - 2) dopuszcza się realizację urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym, parkingów, dojazdów, dojazdów i obiektów małej architektury, związanych z terenem U.
 2. Dla terenów, o którym mowa w ust. 1 i 2, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
 - 1) wjazdy i wejścia na teren należy realizować z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KL;
 - 2) dopuszcza się realizację wejść i wjazdów na teren z sąsiadujących nieruchomości.
- R o z d z i a ł III**
- Ustalenia końcowe**
- § 16**
1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości zabudowanej i przeznaczonej do zabudowy, w wysokości 30%.
 2. Określona powyżej stawka procentowa jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla gminy wiejskiej Kłodzko, przy zbyciu nieruchomości.
- § 17**
- Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko.
- § 18**
- Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
- PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
- WIESŁAW MRZYGLÓD**

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy
w Kłodzku nr 226/V/2008 z dnia
30 października 2008 r. (poz. 4420)



**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy
w Kłodzku nr 226/V/2008 z dnia
30 października 2008 r. (poz. 4420)**

zawierający informację o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania.

1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, dla terenu położonego w Szalejowie Górnym był wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w dniach od 6 sierpnia 2008 r. do 27 sierpnia 2008 roku. Informację o terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, dyskusji publicznej i możliwości zgłaszania uwag Wójt gminy Kłodzko zawiadomił za pomocą ogłoszenia umieszczonego w Tygodniku Powiatowym Euroregio Glacensis z dnia 30 lipca 2008 roku oraz na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Gminy w Kłodzku. Projekt planu wyłożono wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”. W trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu oraz w terminie 14 dni po wyłożeniu planu nie wpłynęły żadne uwagi.

W dniu 27 sierpnia 2008 roku, o godz. 12⁰⁰ wyznaczono termin dyskusji publicznej. Stawili się projektanci planu oraz współpracujący przedstawiciele Urzędu Gminy oraz inne osoby zainteresowane planem. Nie zgłoszono uwag do planu. Stwierdza się, że plan miejscowy zyskał akceptację zainteresowanych stron oraz społeczeństwa gminy.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Dla potrzeb projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymienionego w punkcie 1, opracowano Prognozę skutków finansowych uchwalenia planu zawierającą:

- analizę ustaleń planu miejscowego;
- prognozowane koszty i dochody inwestycyjne.

Realizacja programu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wymaga wykonania prac infrastrukturalnych należących do zadań gminy.

Z opracowanej prognozy kosztów i dochodów wynika, że:
prognozowane koszty do poniesienia przez Gminę Kłodzko wynoszą 0 zł,
prognozowane przychody do uzyskania przez gminę Kłodzko wynoszą 66.680 zł.

4421

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE NR XXVII/330/08

z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-środkowej części obrębu Cieszycy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku uchwałą nr XVIII/225/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 lutego 2008 r. i po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce, Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowo-środkowej części obrębu Cieszyce.
2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar położony po wschodniej stronie drogi krajowej nr 8, którego granice określono na rysunku planu w skali 1:1000.
3. Załącznikiem do niniejszej uchwały są:
 - 1) rysunek planu, będący integralną częścią uchwały, stanowiący załącznik nr 1,
 - 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy stanowiące załącznik nr 2.

§ 2

Ilekoć w niniejszej uchwale powołane są artykuły bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:
 - 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - 2) symbole określające przeznaczenie terenu, oznaczone symbolem literowym lub literowym wraz z numerem wyróżniającym go spośród innych terenów,
 - 3) strefa „OW” ochrony konserwatorskiej - archeologicznej,
 - 4) stanowiska archeologiczne,
 - 5) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - 6) granica korony składowiska.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne lub sugerujące określone rozwiązania przestrzenne i regulacyjne.

§ 4

Ilekoć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
- 2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne, w momencie realizacji niniejszej uchwały, przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z ostatecznych decyzji administracyjnych,
- 4) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,

- 5) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajęłą przez budynek w stanie wykończonym,
- 6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć funkcję wraz z urządzeniami towarzyszącymi, której ustalenia obowiązują w ramach danego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi,
- 7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które jedynie uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe oraz możliwość lokalizacji sieci i infrastruktury technicznej,
- 8) urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, itp.), drogi wewnętrzne, zaplecze parkingowe i garażowe (trwale związane z gruntem) dla funkcji przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego.

R o z d z i a ł 2

Ustalenia ogólne

§ 5

W granicach obszaru objętego planem brak jest terenów wymagających ustalenia zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 6

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) przed podjęciem działalności inwestycyjnych, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchnicznej z części przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie,
- 2) masy ziemne mogą być usuwane albo przemieszczane, w związku z realizacją inwestycji, na tereny przeznaczone pod rekultywację i poprawę wartości użytkowej gruntów rolnych w sposób, który nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi,
- 3) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych.

§ 7

Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspólczesnej:

- 1) Wprowadza się strefę „OW” ochrony konserwatorskiej – archeologicznej, w której ustala się:
 - a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy uzgodnić ze służbami ochrony zabytków (Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków) co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 - b) nadzór archeologiczny i ratownicze badania archeologiczne muszą być prowadzone przez uprawnionego archeologa,

c) pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę a dla robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę przed terminem rozpoczęcia inwestycji.

- 2) W granicach obszaru objętego planem położone są dwa stanowiska archeologiczne nr 12/1681-28 AZP i 2/50/83-27AZP, w przypadku zamierzeń inwestycyjnych w obszarze stanowisk lub ich bezpośrednim sąsiedztwie obowiązują ustalenia jak dla strefy „OW” ochrony konserwatorskiej – archeologicznej, o której mowa w pkt 1.

§ 8

1. Teren oznaczony symbolem: **KDL, KDD.1** i **KDD.2** stanowią obszary przestrzeni publicznej.
2. Określa się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
- 1) dopuszcza się na terenach określonych w ust. 1 umieszczanie w formie niekolidującej z przeznaczeniem podstawowym i zgodnie z przepisami odrębnymi obiektów małej architektury, nośników reklamowych, urządzeń technicznych i zieleni, a także prowadzenie sieci infrastruktury technicznej,
- 2) nie dopuszcza się umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.

§ 9

1. Ustalenia ogólne dotyczące nieprzekraczalnych linii zabudowy:
- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone zostały na rysunku planu,
- 2) następujące części budynku nie mogą pomniejszać odległości liczonej od linii rozgraniczającej do nieprzekraczalnej i obowiązującej linii zabudowy:
- a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków, pochylnie i rampy o więcej niż 1,30 m,
- b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej niż 1,0 m,
- c) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m,
- d) łączna powierzchnia wysuniętych względem linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, galerii i wejść do budynków liczona w ich widoku od strony linii zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni elewacji.
2. Ustalenia ogólne dotyczące wysokości zabudowy: wysokość budynku należy mierzyć zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 10

Obszary wymagające określenia granic terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

- 1) określa się, oznaczoną na rysunku planu granicę korony składowiska,

- 2) na koronie składowisk nie mogą być wykonywane przez okres 50 lat od dnia zamknięcia składowiska: budynki, wykopy, instalacje naziemne i podziemne, z wyłączeniem instalacji związanych z funkcjonowaniem składowiska.

§ 11

1. W granicach terenu objętego planem nie występują obszary wymagające określenia szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.
2. Dopuszcza się dla terenu oznaczonego symbolem **O** wydzielenie nowych działek niezbędnych dla realizacji przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego określonego w § 15 ust. 1.
3. Dopuszcza się wydzielenie nowych działek budowlanych z terenu **P/U** o powierzchniach nie mniejszych niż 2500 m².
4. Dopuszcza się wydzielenie niezbędnych działek dla realizacji układów komunikacyjnych (dróg) oraz dla lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej (m.in. stacji transformatorowych, przepompowni ścieków itp.) z zachowaniem warunków wynikających z przepisów odrębnych.
5. Nowo wydzielane drogi muszą spełniać warunki:
- 1) szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż:
- a) 8 m dla ciągów pieszo-jezdnych,
- b) 10 m dla dróg dojazdowych,
- 2) zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności dotyczących placów manewrowych,
- 3) ciągi pieszo-jezdne zaleca się wyposażać w progi lub inne urządzenia spowalniające ruch pojazdów samochodowych,
- 4) minimalna szerokość pasa ruchu:
- a) dla dróg z dwoma pasami ruchu – 2,5 m,
- b) dla dróg jednokierunkowych z jednym pasem ruchu – 3,5 m.

§ 12

Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- 1) po zakończonej eksploatacji składowiska odpadów należy przeprowadzić jego rekultywację w kierunku zieleni niskiej (łąki, zakrzaczenia), rolnym lub leśnym,
- 2) ustala się zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej.

§ 13

1. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny, dla których wymagane jest określenie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
2. Art. 35 ustawy stosuje się odpowiednio.

R o z d z i a ł 3

Ustalenia dotyczące terenów

§ 14

1. Dla terenu oznaczonego symbolem **P/U** - teren przemysłu i usług, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe, lokalizacja:
 - a) obiektów produkcyjnych,
 - b) składów,
 - c) magazynów,
 - d) usług, w tym stacji paliw płynnych,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:
 - a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym masztów telekomunikacyjnych i wież antenowych,
 - b) drogi krajowej nr 8 w przypadku jej modernizacji.
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się, dla terenu **P/U**:
 - 1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone od linii rozgraniczającej:
 - a) 25 m od strony drogi krajowej nr 8,
 - b) 10 m od strony pozostałych dróg publicznych,
 - c) 20 m od krawędzi cieków wodnych (rzeka Sławka),
 - d) linie zabudowy nie dotyczą lokalizowanych w granicach terenu obiektów dozor (portierni), bram wjazdowych itp.,
 - 2) maksymalną wysokość zabudowy: 14 m,
 - 3) maksymalną wysokość obiektów inżynierskich (masztów, kominów itp.): 40 m,
 - 4) maksymalną powierzchnię zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej,
 - 5) następujące zasady kształtowania dachów: dopuszcza się stosowanie dowolnych form dachów,
 - 6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnych: 25% powierzchni działki budowlanej.
3. Teren **P/U** znajduje się w granicach strefy „OW” ochrony konserwatorskiej – archeologicznej, o której mowa w § 7 pkt 1.
4. W granicach terenu **P/U** znajdują się stanowiska archeologiczne, o których mowa w § 7 pkt 2.
5. Obsługę komunikacyjną, terenu **P/U** należy zapewnić z drogi KDL lub KDD.1.

§ 15

1. Dla terenu oznaczonego symbolem **O** – tereny składowiska odpadów:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja składowiska odpadów wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, w tym bazy przeładunkowej odpadów,
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:
 - a) usług,
 - b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym masztów telekomunikacyjnych i wież antenowych.
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się dla terenu **O**:
 - 1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone od linii rozgraniczającej: 10 m od strony dróg z zastrzeżeniem § 10 pkt 1 i 2,
 - 2) linie zabudowy nie dotyczą lokalizowanych w granicach terenu obiektów dozor (portierni), bram wjazdowych itp.,
 - 3) maksymalną wysokość zabudowy: 12 m,

- 4) maksymalną wysokość obiektów inżynierskich (masztów, kominów itp.): 50 m.
 - 5) maksymalną powierzchnię zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej,
 - 6) następujące zasady kształtowania dachów: dopuszcza się stosowanie dowolnych form dachów.
 - 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnych: 20% terenu.
3. Teren **O** znajduje się w granicach strefy „OW” ochrony konserwatorskiej – archeologicznej, o której mowa w § 7 pkt 1.
 4. W granicach terenu **O** znajduje się stanowisko archeologiczne, o którym mowa w § 7 pkt 2.
 5. Obsługę komunikacyjną terenu **O** należy zapewnić z drogi KDL, KDD.1 lub KDD.2.

§ 16

Dla terenu oznaczonego symbolem **KDL** – teren drogi klasy „L” lokalna ustala się przeznaczenie podstawowe: droga publiczna.

§ 17

Dla terenów oznaczonych symbolami **KDD.1**, **KDD.2** i **KDD.3** – tereny dróg klasy „D” dojazdowe ustala się przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne.

§ 18

Dla terenu oznaczonego symbolem **KDg** – teren drogi transportu rolnego ustala się przeznaczenie podstawowe: droga transportu rolnego.

R o z d z i a ł 4

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 19

W zakresie infrastruktury technicznej ustala się, co następuje:

- 1) dopuszcza się zgodnie z przepisami odrębnymi przebudowę sieci infrastruktury technicznej, w tym kolidującej z zagospodarowaniem realizującym ustalenia planu,
- 2) dopuszcza się prowadzenie sieci i lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających terenów innych niż przeznaczonych pod funkcje infrastruktury technicznej za zgodą właściciela lub zarządcy, w tym także w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KDL, KDD.1, KDD.2 i KDg,
- 3) sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w pierwszej kolejności w liniach rozgraniczających dróg z uwzględnieniem pkt 2 oraz zgodnie z przepisami odrębnymi, a jeżeli warunki terenowe nie pozwalają na takie usytuowanie to sieci te dopuszcza się sytuować poza liniami rozgraniczającymi dróg pod warunkiem zachowania odległości określonych w przepisach odrębnych od obiektów budowlanych istniejących i projektowanych,
- 4) zaopatrzenie w wodę:
 - a) z lokalnej sieci wodociągowej,
 - b) zakazuje się budowy indywidualnych ujęć wodociągowych, zlokalizowanych na terenie

- inwestora, o głębokości przekraczającej 30 m i poborze wody w ilości powyżej 10 m³/dobę,
- 5) odprowadzenie ścieków:
- a) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych lub przemysłowych docelowo do lokalnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej,
 - b) do czasu realizacji lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę:
 - szczelnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne – obowiązuje systematyczny wywóz nieczystości płynnych do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków przez specjalistyczny zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych,
 - indywidualnych systemów oczyszczania ścieków bytowych pod warunkiem uzyskania zgody stosownych organów,
 - c) po zrealizowaniu lokalnej sieci kanalizacyjnej nieruchomości wyposażone w szczelne zbiorniki na nieczystości płynne obowiązuje niezwłoczne włączenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku do sieci kanalizacyjnej,
 - d) odprowadzenie ścieków opadowych do lokalnej kanalizacji deszczowej, do gruntu lub innych odbiorników wód opadowych, na warunkach zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi gospodarki wodnej,
- 6) zaopatrzenie w gaz ze zbiorników przydomowych lub lokalnej sieci gazowej,
- 7) zaopatrzenie w energię elektryczną: z lokalnej sieci energetycznej,
- 8) zaopatrzenie w ciepło – należy stosować paliwa oraz urządzenia wytwarzające ciepło wykorzystujące paliwa (w tym także paliwa stałe) oraz technologie spalania o niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
- 9) gospodarka odpadami:
- a) zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) w projekcie zagospodarowania działki należy przewidzieć miejsce na lokalizację pojemników do zbierania i segregacji odpadów.

§ 20

Zasady rozwoju komunikacji

Ustala się następującą klasyfikację funkcjonalną dróg:

- 1) Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających dla drogi oznaczonej symbolem:

- a) **KDL** droga klasy „L” lokalna: 12 m,
 - b) **KDD.1** droga klasy „D” dojazdowa: 12 m,
 - c) **KDD.2** droga klasy „D” dojazdowa: 10 m,
 - d) **KDg** droga transportu rolnego: w granicach istniejącego podziału geodezyjnego.
- 2) Ustala się zakaz realizacji bezpośrednich zjazdów do drogi krajowej nr 8.
- 3) Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilościach, co najmniej:
- a) 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni od 6 m² do 20 m²,
 - b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni od 21 m² do 50 m²,
 - c) na każde następne rozpoczęte 50 m² powierzchni usług – 1,5 miejsca postojowego, z zaokrągleniem w górę.

R o z d z i a ł 5

Ustalenia końcowe

§ 21

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4, w wysokości 30%.

R o z d z i a ł 6

Przepisy końcowe

§ 22

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.


§ 23

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

CZESŁAW CZERWIEC

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy
Kobierzyce nr XXVII/330/08 z dnia
28 listopada 2008 r. (poz. 4421)**



**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy
Kobierzyce nr XXVII/330/08 z dnia
28 listopada 2008 r. (poz. 4421)**

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) Rada Gminy Kobierzyce rozstrzyga, co następuje:

§ 1

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały, przedmiotem rozstrzygnięcia jest inwestycja z zakresu infrastruktury technicznej, która należy do zadań własnych gminy, polegająca na wybudowaniu publicznej dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL, KDD.1 i KDD.2.

§ 2

Zgodnie z ustaleniami planu inwestycja polegać będzie na budowie:

- 1) ok. 770 mb drogi publicznej klasy „L” lokalna oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL,
- 2) ok. 260 mb drogi publicznej klasy „D” dojazdowa oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.1,
- 3) ok. 240 mb drogi publicznej klasy „D” dojazdowa oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.1.

§ 3

1. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy bądź innych źródeł finansowania zgodnie przepisami o finansach publicznych.
2. Inwestycja wykonana zostanie w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie przedmiotowego planu, przy czym dopuszcza się zmianę tego terminu wynikającą z możliwości budżetowych gminy oraz zasadności jej realizacji.

4422

UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY NR XXVIII/130/08

z dnia 25 listopada 2008 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXV/142/97 Rady Gminy w Kostomłotach
z dnia 21 lutego 1997r. w sprawie opłat za usługi w zakresie usuwania
odpadów komunalnych**

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr XXV/142/97 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 21 lutego 1997 r. w sprawie opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych w sposób następujący:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Górną wysokość miesięcznej opłaty za wywóz i unieszkodliwianie odpadów ustala się na 5,30 zł + 7% VAT od 1 osoby.”.

2) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Górną stawkę opłat, o których mowa w § 7, ustala się na 60,00 zł za 1 m³ + 7% VAT objętości odpadów.”.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-12/665/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. stwierdzono nieważność § 1 pkt 1 i 2).

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Górną wysokość opłaty za usuwanie i unieszkodliwianie nieczystości płynnych ustala się na 10,85 zł + 7% VAT za 1 m³”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

JANINA GAWLIK

4423

UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA
NR 164/XXIII/08

z dnia 8 października 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża „Słupiec-Dębówka” w granicach Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 178/XXXI/05 Rady Gminy w Nowej Rudzie z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża Słupiec-Dębówka, po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda, Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

USTALENIA OGÓLNE

§ 1

1. **Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego Słupiec-Dębówka w granicach gminy Nowa Ruda, zwany dalej planem**, obejmuje obszar o powierzchni około 175 ha, położony przy zachodniej granicy gminy, w jej środkowej części.
2. **Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego planem przedstawia rysunek planu** w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będący jej integralną częścią.
3. Załącznikami niniejszej uchwały są:
 - 1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2 – załącznik nr 1;
 - 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 2;

- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 3.
4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
 - 1) **budynkach** – termin ten należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach o statystyce publicznej, w tym obejmujący także wiaty;
 - 2) **kategorii terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie i sposoby zagospodarowania oznaczone na rysunku planu określonym symbolem literowym i zdefiniowane w rozdziale II, a w odniesieniu do terenów dróg w rozdziale I w § 11;
 - 3) **nieuciążliwym obiekcie** lub **nieuciążliwej usłudze** lub **nieuciążliwej działalności** – należy rozumieć takie, które w miejscu lokalizacji

- zacji – a nie tylko poza granicami nieruchomości – nie spowodują naruszenia wymagań wynikających z określonych w obowiązujących przepisach standardów jakości środowiska dla danych typów przeznaczenia obszarów i ich zagospodarowania;
- 4) **objektach chronionych** – należy przez to rozumieć mieszkania oraz inne obiekty, dla których w przepisach ochrony środowiska ustalono standardy jakości środowiska takie jak dla zabudowy mieszkaniowej lub wyższe (np. szpitale, domy opieki społecznej, budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży itp.);
- 5) **teren**, zwanym zamiennie **jednostką terenową** – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, o danej kategorii przeznaczenia i określonych zasadach zagospodarowania, oznaczony odpowiednim symbolem literowym lub cyfrowo-literowym, z zastrzeżeniem, że termin „teren” został zastosowany także w nieco innym znaczeniu:
- a) w wyrażeniu „teren górniczy”, zaczerpniętym z ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
 - b) w nawiązaniu do przepisów o ochronie środowiska, dotyczących dopuszczalnych pomiarów hałasu,
 - c) w wyrażeniu „rzeźba terenu”,
 - d) w wyrażeniach „zagospodarowania terenu” lub „użytkowania terenu”, zaczerpniętych z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 - e) w wyrażeniu „tereny zabudowane”,
 - f) w wyrażeniu „powierzchnia terenu biologicznie czynna”, który należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w przepisach prawa budowlanego;
- 6) **wysokości** – należy przez to rozumieć pionową odległość od poziomu gruntu do najwyższego punktu obiektu; w przypadku obiektu usytuowanego na innym obiekcie jest to pionowa odległość pomiędzy najwyższymi punktami obu tych obiektów; w przypadku budynków wysokość liczona jest zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
- 7) **zabudowie** – należy przez to rozumieć budynki lub budynki, z zastrzeżeniem, że ten termin, zastosowany w wyrażeniach frazeologicznych, które zostały zdefiniowane w ustawach lub wydanych na ich podstawie rozporządzeniach, zachowuje znaczenie nadane mu przez te definicje;
- 8) **zieleni ochronnej** – należy przez to rozumieć zadrzewienie gruntu wykonane zgodnie ze sztuką nasadzeń właściwą standardom stosowanym jak przy zalesieniu: na odpowiednio przygotowanym gruncie, przy zastosowaniu właściwych gatunków drzew, gęstości sadzonek oraz etapowaniu nasadzeń w celu wyeliminowania ewentualnych ubytków;
- 9) **nadkładzie** – należy przez to rozumieć masy ziemne lub skalne usuwane albo przemieszczane w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż wraz z ich przerabianiem;
- 10) **rekultywacji** – należy przez to rozumieć rekultywację gruntów zdefiniowaną w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.).
- § 2
1. Na rysunku planu występują następujące oznaczenia, umożliwiające lokalizację obowiązujących ustaleń planu:
- 1) **granica obszaru objętego planem**; szczegółowy przebieg tej granicy określają linie rozgraniczające, o których dalej mowa w pkt 3, przebiegające wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii oznaczającej granicę obszaru planu; granica ta wraz z granicą, o której mowa w pkt 2, określa obszar, na którym obowiązują ustalenia niniejszej uchwały;
 - 2) **granica obszaru objętego planem, przebiegająca granicą miasta Nowa Ruda**; szczegółowy przebieg tej granicy określają towarzyszące jej linie rozgraniczające, o których dalej mowa w pkt 3; granica ta, wraz z granicą, o której mowa w pkt 1, określa obszar, na którym obowiązują ustalenia niniejszej uchwały;
 - 3) **obowiązująca linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania**;
 - 4) **granice terenów górniczych**: „Słupiec-Dębówka I” i „Dębówka”;
 - 5) **granice obszarów górniczych**: „Słupiec-Dębówka I” i „Dębówka”;
 - 6) **granice złóż**: „Słupiec-Dębówka”, udokumentowanego w kategorii B+C2 i „Dębówka”, udokumentowanego w kategorii C1+C2,;
 - 7) **granica stref szkodliwego oddziaływania robót górniczych zakładu górniczego**;
 - 8) **nieprzekraczalna linia zabudowy**,
 - 9) **ciąg rowerowy**,
 - 10) **obiekt zabytkowy, podlegający ochronie konserwatorskiej na mocy ustaleń planu**;
 - 11) **kategorie terenów o tym samym przeznaczeniu i sposobach zagospodarowania** oznaczone symbolami literowymi;
 - 12) **numery terenów**, służące lokalizacji ustaleń niniejszej uchwały na rysunku planu.
2. Za szczegółowy przebieg granic i linii oznaczonych liniami należy przyjmować:
- 1) granice działek geodezyjnych na odcinkach, na których te granice i linie pokrywają się (i są równocześnie równoległe do linii oznaczonych na rysunku planu miejscowego);
 - 2) osie linii oznaczone na rysunku planu w innych przypadkach niż wymienione w pkt 1.
3. W przypadku granic oznaczonych linią i dodatkowymi graficznymi oznaczeniami, takimi jak koła lub inne znaki i figury geometryczne, przebieg granicy określa wymieniona linia; zasadę określoną w ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku, gdy linii, o której mowa w ust. 3, towarzyszą dwa lub większa liczba różnych

oznaczeń graficznych oznacza to, że ta linia stanowi granice odpowiednio dwóch lub większej liczby wydzieleń.

5. Pozostałe, niewymienione w ust. 1 elementy rysunku planu miejscowego, mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami niniejszej uchwały.
6. Symbole terenów składają się z trzech następujących członów:
 - 1) pierwszy człon tworzy litera „G”, występująca w symbolach wszystkich terenów na całym obszarze planu;
 - 2) drugi człon tworzy liczba, będąca kolejnym numerem porządkowym symbolu;
 - 3) trzeci człon tworzą litery, określające kategorię terenów o danym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania.

§ 3

1. Na obszarze planu obowiązują – w uzupełnieniu innych regulacji niniejszej uchwały – ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, wymienione w następnych ustępach.
2. Lokalizacja i forma reklam nie może wprowadzać dysharmonii wizualnej w krajobrazie.
3. Zakazuje się ustawiania wolno stojących reklam o powierzchni przekraczającej 1 m², a reklamy umieszczone na obiektach budowlanych, przekraczające tę powierzchnię, mogą informować wyłącznie o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której znajduje się dany obiekt budowlany.

§ 4

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody wymienione w następnych ustępach.
2. Na obszarach, na których rzeźba terenu i przebieg cieków wodnych wskazują na występowanie zagrożenia lokalnymi wylewami lub podtopieniami zakazuje się wznoszenia budynków i dokonywania zmian zagospodarowania, które utrudniałyby spływ okresowych wezbrań, a w rozwiązaniach przyjmowanych w innych inwestycjach nakazuje się uwzględniać możliwość wystąpienia takich zagrożeń; dotyczy to w szczególności obszarów sąsiadujących z potokiem Dzik.
3. Należy zapewnić dostęp do rowów dla służb odpowiedzialnych za ich eksploatację. Dopuszcza się zmianę przebiegu rowów, a także ich przykrycie lub zarurowanie, pod warunkiem, że nie spowoduje to niepożądanych zmian w stosunkach gruntowo-wodnych.
4. Ewentualne uszkodzenia urządzeń melioracyjnych dokonane w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub innych robót ziemnych muszą być usunięte przed ich zakończeniem.
5. Wszelkie powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone, z wyjątkiem naturalnych lub sztucznych wychodni skalnych, cieków wodnych oraz gruntów objętych pracami górniczymi i budowlanymi, powinny być pokryte ro-

ślinnością o wysokiej zdolności ochrony gleb przed erozją.

6. W zagospodarowaniu należy wprowadzić niezbędne zabezpieczenia przed erozją gruntu oraz przeciwdziałające powstawaniu lokalnych osuwisk.
7. Ze względu na dopuszczalne poziomy hałasu, o których mowa w przepisach o ochronie środowiska, tereny kategorii oznaczonych symbolami „MP” zalicza się do terenów zabudowy zagrodowej.
8. W zagospodarowaniu i użytkowaniu gruntów należy stosować rozwiązania ograniczające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i przenikanie ich do środowiska gruntowo-wodnego i wód, w tym w wyniku niewłaściwie prowadzonej działalności rolniczej oraz w wyniku nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, powodowanych w szczególności przez działalność górnictwa i ruch drogowy.
9. Uciążliwość dla środowiska istniejących i planowanych obiektów różnych funkcji nie może powodować obniżenia standardów, wymaganych przepisami odrębnymi dla sąsiadujących obszarów, w szczególności mieszkaniowych.
10. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 9, nie dotyczy obiektów, dla których – na mocy przepisów o ochronie środowiska – można wyznaczyć „obszary ograniczonego użytkowania”.
11. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi muszą być sytuowane poza zasięgiem uciążliwości określonych w przepisach o ochronie środowiska lub w ich zasięgu, pod warunkiem zastosowania w nich rozwiązań odpowiednio ograniczających te uciążliwości; dotyczy to w szczególności uciążliwości wywoływanych ruchem na drogach publicznych oraz wewnętrznych.
12. Dopuszcza się lokalizację nowych nadawczych stacji radiowych i radiotelekomunikacyjnych, w tym dla telefonii komórkowej, tylko na terenach kategorii oznaczonych symbolem „PE”, z zastrzeżeniem, że ich szkodliwe oddziaływanie nie może sięgać terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową.
13. W odniesieniu do nadkładu, niewywożonego poza obszar planu miejscowego, za zgodne z jego ustaleniami – w rozumieniu przepisów o odpadach – uznaje się użycie go, w sposób zgodny z innymi regulacjami niniejszej uchwały:
 - 1) do rekultywacji terenu oznaczonego symbolem „G1PE” lub jego części, które zostaną obsadzone lasem lub przekształcone w zbiornik wodny;
 - 2) do budowy dróg;
 - 3) do budowy lub wzmacniania wałów oraz skarp cieków wodnych i realizacji innych ustaleń niniejszej uchwały na terenach innych kategorii niż oznaczonych symbolem PE.

§ 5

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego wymienione w następnych ustępach.

2. Obejmuje się ochroną konserwatorską budynek oznaczony na rysunku planu.
3. Zakres ochrony w odniesieniu do obiektu wymienionego w ust. 2 określa się następująco:
 - a) zachować bryłę budynku z naczółkowym dachem o wysuniętych okapach,
 - b) zachować ceramiczne pokrycie dachu.
4. W trakcie prowadzenia prac ziemnych, w razie natrafienia na zabytki archeologiczne należy przerwać roboty, obszar zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
5. Na obszarze planu nie zidentyfikowano dóbr kultury współczesnej, wymagających objęcia ochroną.

§ 6

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, wymienione w następnych ustępach i w innych regulacjach niniejszej uchwały, w tym w § 11.
2. Ogrodzenia wzdłuż dróg publicznych należy wykonywać wyłącznie: z kamienia, z nietynkowanej cegły, z pokrytego tynkiem muru, z prętów lub siatek metalowych lub z drewna.
3. Przekraczająca 1,3 m wysokości część ogrodzenia wzdłuż dróg publicznych musi być ażurowa, z prześwitami zajmującymi co najmniej 80% powierzchni, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, gdy ogrodzenie to stanowi równocześnie mur oporowy podtrzymujący skarpę.
4. Na terenach dróg publicznych dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, nośników reklamowych oraz tymczasowych obiektów usługowo-handlowych pod warunkiem, że nie będą kolidowały z funkcją komunikacyjną i sieciami infrastruktury technicznej.
5. W miarę możliwości, w sposób niekolidujący z funkcją komunikacyjną, w pasach dróg publicznych należy sadzić i pielęgnować jedno lub dwustronne szpalery drzew.

§ 7

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu wymienione w następnych ustępach.
2. Lokalizacja nowych budynków na terenach kategorii oznaczonych symbolem „MP” jest możliwa wyłącznie wewnątrz obszarów określonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
3. Maksymalna wysokość nowych budynków:
 - 1) na terenie oznaczonym symbolem „G1PE” – nie więcej niż 15 m i nie więcej niż 5 kondygnacji nadziemnych;
 - 2) na terenach kategorii oznaczonych symbolem „MP” - nie więcej niż 11 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, z zastrzeżeniem, że górna kondygnacja w budynkach wyższych niż parterowe, może być usytuowana wyłącznie na poddaszu;

3) na niewymienionych w pkt 1 i 2 terenach, na których dopuszczono lokalizację budynków – nie więcej niż 7 m.

4. Maksymalna wysokość nowych budowli nie może przekraczać, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6:
 - 1) na terenie oznaczonym symbolem „G1PE” – nie więcej niż 35 m, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to budowli i maszyn bezpośrednio związanych z wydobywaniem i obróbką kruszyw;
 - 2) na terenie kategorii oznaczonej symbolem „MP” nie więcej niż – 9 m.
5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem „G1PE” wysokość budowli i maszyn bezpośrednio związanych z wydobywaniem i przeróbką kopalin, może być wyższa od 35 m pod warunkiem, że górny punkt tych budowli lub maszyn nie będzie przekraczać więcej niż o 7 m wysokości najwyższego punktu gruntu naturalnego w granicach terenu.
6. Wysokość masztów, anten i innych urządzeń ustawianych na budynkach nie może przekraczać 5 m, a masztów stanowiących odrębne budowle nie może przekraczać 30 m.
7. Obiekty budowlane, w tym nowo realizowane, winny mieć konstrukcję odporną na wstrząsy sejsmiczne i inne zagrożenia wywołane ruchem zakładu górniczego; sposób finansowania tych zabezpieczeń zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego.
8. Nowa zabudowa na terenach kategorii oznaczonej symbolem „MP” powinna być kryta symetrycznymi dachami, o jednakowym – w granicach nieruchomości – nachyleniu głównych połaci w przedziale od 40° do 50°; maksymalnie na 20% powierzchni rzutu budynku dopuszcza się pokrycie górnej powierzchni danego budynku w inny sposób.
9. Ograniczenia, o których mowa w ust. 8, nie obowiązują w odniesieniu do:
 - 1) wolno stojących kontenerów z urządzeniami technicznymi o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 4 m² i wysokości nieprzekraczającej 2,2 m;
 - 2) tymczasowych obiektów budowlanych lokalizowanych dla obsługi prac budowlanych lub dla organizacji imprez masowych.
10. W przypadku lokalizacji budynków na większych spadkach lub na skarpach obowiązuje stosowanie odpowiednich zabezpieczeń chroniących przed wystąpieniem katastrofy budowlanej.
11. Obowiązuje zakaz lokalizacji nowych budynków w odległości mniejszej niż 5 m od najbliższej zewnętrznej krawędzi koryta cieków i zbiorników powierzchniowych.
12. Na obszarze planu dopuszcza się realizację urządzeń budowlanych – w rozumieniu definicji zawartej w przepisach prawa budowlanego – właściwych dla określonego rodzaju przeznaczenia, zgodnych z regulacjami niniejszej uchwały.
13. Powierzchnie pokryte nawierzchniami utwardzonymi lub zabudowane powinny mieć

sprawnie funkcjonujące odwodnienie deszczowe.

14. Odwodnienie dekarskie obiektów budowlanych nie powinno być wyprowadzane bezpośrednio na powierzchnię gruntu niezabezpieczoną nawierzchnią utwardzoną.

§ 8

Na obszarze planu obowiązują regulacje – wynikające z odrębnych przepisów – dotyczące sposobów zagospodarowania wymienionych poniżej terenów podlegających ochronie:

- 1) złoża „Słupiec-Dębówka”;
- 2) złoża „Dębówka”;
- 3) obszaru górniczego „Słupiec-Dębówka I”;
- 4) terenu górniczego „Słupiec-Dębówka I”;
- 5) obszaru górniczego „Dębówka”;
- 6) terenu górniczego „Dębówka”.

§ 9

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości wymienione w następnych ustępach.
2. Obowiązujące linie rozgraniczające, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, stanowią równocześnie granice działek przewidzianych do wydzielania, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Dopuszcza się wydzielenie nowych granic działek:
 - 1) dla obiektów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 - 2) dla powiększenia innej działki położonej w obrębie tej samej jednostki terenowej;
 - 3) po przeprowadzeniu rekultywacji na terenie oznaczonym symbolem „G1PE”.
4. Na obszarze objętym planem dopuszcza się wydzielanie także innych - niż określone w ust. 2 i 3 - nowych granic nieruchomości, przy uwzględnieniu następujących zasad:
 - 1) nowy układ granic umożliwi obsługę każdej nieruchomości w zakresie infrastruktury technicznej i dostępu do drogi publicznej;
 - 2) dopuszcza się realizowanie obsługi i dostępu, o których mowa w punkcie 1, poprzez drogi wewnętrzne – w tym niewyznaczone na rysunku planu – stanowiące współwłasność wszystkich właścicieli nieruchomości, dla których korzystanie z nich jest konieczne; w przypadku dróg obsługujących więcej niż jedną nieruchomość na terenach zabudowanych lub przewidzianych w niniejszym planie pod zabudowę, szerokość ich pasów drogowych nie powinna być mniejsza niż 10 m;
 - 3) możliwe będzie zagospodarowanie terenu zgodne z innymi ustaleniami niniejszej uchwały;
 - 4) ustalenia pkt 2, dotyczące dróg wewnętrznych odnoszą się zarówno do dróg, o których mowa w § 11 ust. 3, jak i tych, które nie zostały oznaczone na rysunku planu miejscowego;
 - 5) nie dopuszcza się wydzielania działek o powierzchni mniejszej od 1500 m² na terenach kategorii oznaczonej symbolem „MP”.

5. Dopuszcza się dokonywanie scaleń gruntów.

§ 10

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu określone w następnych ustępach.
2. Obowiązuje zakaz sytuowania nowych budynków na terenach kategorii oznaczonych symbolami: „WS”, „R” i „ZL”.
3. Na obszarze planu zakazuje się w szczególności lokalizacji:
 - 1) obiektów usług pogrzebowych oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m²;
 - 2) nowych obiektów produkcji rolnej na innych terenach niż kategorii oznaczonej symbolem „MP”.

§ 11

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej wymienione w następnych ustępach.
2. Tereny kategorii oznaczonych na rysunku planu symbolami: **KDZ**, **KDL** i **KDD** przeznacza się na pasy dróg publicznych (istniejących i planowanych do modernizacji lub realizacji): zbiorczej (KDZ), lokalnej (KDL) oraz dojazdowych (KDD), dla których określa się następujące ustalenia:
 - 1) ustala się minimalne szerokości pasów drogowych oznaczonych symbolami:
 - a) „G1KDZ” – 10 m;
 - b) „G1KDL” – 12 m;
 - c) „G1KDD” i „G2KDD” – 10 m;
 - 2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej w sposób niekolidujący z funkcją komunikacyjną dróg;
 - 3) jezdnie dróg powinny mieć utwardzoną trwałą nawierzchnię i sprawny system odprowadzania wód opadowych i roztopowych;
 - 4) zjazdy z dróg powinny być organizowane w sposób niekolidujący z innymi ustaleniami niniejszej uchwały, w szczególności poprzez minimalizację kolizji ze ścieżkami spacerowymi i ciągami rowerowymi oraz z maksymalnym zachowaniem istniejących zadrzewień;
 - 5) zjazdy, o których mowa w pkt 4, mogą być zorganizowane za zgodą i na warunkach określonych przez właściwych zarządców;
 - 6) droga oznaczona symbolem „G1KDZ” stanowi fragment drogi powiatowej nr 3312D relacji: Wolibórz – Dzikowiec – Nowa Ruda (Słupiec);
 - 7) droga oznaczona symbolem „G1KDL” stanowi fragment drogi powiatowej nr 3323D relacji: Dzikowiec – Bożków.
3. Tereny kategorii oznaczonych na rysunku planu symbolami **KDW** – na którą składają się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1–6

- przeznaczają się na pasy dróg wewnętrznych, dla których określa się następujące ustalenia:
- 1) ustala się minimalne szerokości pasów drogowych oznaczonych symbolami:
 - a) „G1KDW”, „G2KDW” i „G3KDW” – 16 m,
 - b) „G4KDW” i „G5KDW” – 10 m;
 - 2) tereny oznaczone symbolami „G1KDW” i „G2KDW” przeznaczają się na pasy dróg przeznaczonych do poruszania się po nich samochodów ciężarowych i maszyn roboczych związanych z eksploatacją kopalni;
 - 3) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej w sposób niekolidujący z funkcją komunikacyjną dróg;
 - 4) jezdnie dróg, wymienionych w pkt 1, powinny mieć utwardzoną nawierzchnię i sprawny system odprowadzania wód opadowych i roztopowych;
 - 5) zjazdy z dróg mogą być zorganizowane za zgodą i na warunkach określonych przez właściwych zarządców.
4. Na terenach kategorii oznaczonych symbolem „MP” w granicach poszczególnych nieruchomości, należy przewidzieć lokalizację niezbędnej ilości miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych. Miejsca postojowe mogą być realizowane jako terenowe i w obiektach budowlanych. Ustala się, że na jedno nowe mieszkanie powinny przypadać co najmniej dwa miejsca postojowe. W odniesieniu do powierzchni użytkowej (w budynkach) służącej prowadzeniu działalności gospodarczej określa się następujące minimalne ilości miejsc postojowych:
- 1) o powierzchni od 6 m² do 20 m² – 1 miejsce postojowe;
 - 2) o powierzchni powyżej 20 m², nie więcej jednak niż 50 m² – 2 miejsca postojowe;
 - 3) o powierzchni powyżej 50 m² – po jednym miejscu postojowym za każde rozpoczęte 50 m² i dodatkowo dwa miejsca postojowe.
5. Lokalizację miejsc postojowych, o których mowa w ust. 4, dopuszcza się na innych nieruchomościach na obszarze planu, na których niniejszy plan to przewiduje (z wyjątkiem terenów dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu) – za zgodą ich właścicieli i w odległości nie większej niż 200 m od obiektu, który te miejsca mają obsługiwać.
6. W granicach linii rozgraniczającej drogi zbiorczej oznaczonej symbolem „KDZ” dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej po stronie istniejącego potoku Dzik, który przepływa przez tereny kategorii oznaczonej symbolem „WS”.
7. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem **G1KK** przeznaczają się dla linii, obiektów i urządzeń kolejowych.
8. Na terenach, o których mowa w ust. 7, pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z ruchem na linii kolejowej, dopuszcza się:
- 1) lokalizowanie funkcji, obiektów i urządzeń towarzyszących zagospodarowaniu, o którym mowa w ust. 7;
 - 2) przeprowadzenie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom;
 - 3) lokalizowanie przejść lub przepustów pod linią kolejową, a także skrzyżowań tej linii z drogami i ciągami pieszymi w jednym lub w różnych poziomach.
9. W zakresie lokalizacji sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:
- 1) nowe liniowe elementy infrastruktury technicznej mogą być realizowane w pasach dróg publicznych, pod warunkiem że nie będą kolidowały z ich funkcjami komunikacyjnymi;
 - 2) jeżeli umożliwiają to warunki, urządzenia towarzyszące sieciom infrastruktury technicznej można lokalizować na terenach wymienionych w pkt 1;
 - 3) dopuszcza się lokalizowanie nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na innych niż wymienione w pkt. 1 terenach w sposób określony w rozdziale II; nie dotyczy terenów kategorii oznaczonej symbolem „ZL”;
 - 4) urządzenia infrastruktury technicznej, towarzyszące elementom liniowym mogą być lokalizowane zarówno jako podziemne i jako nadziemne, w tym w zależności od warunkowań technicznych – jako wolno stojące lub wbudowane w inne obiekty;
 - 5) przy projektowaniu nowych inwestycji należy – w miarę możliwości – unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej. W przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego zagospodarowania z tymi elementami należy je przenieść lub odpowiednio zmodyfikować;
 - 6) sposób zagospodarowania terenu powinien umożliwić odpowiednim służbom dostęp do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
10. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów nad urządzeniami podziemnymi bez uzgodnienia z użytkownikami tych urządzeń.
11. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej określa się następująco:
- 1) zaopatrzenie w wodę terenów kategorii oznaczonej symbolem „MP” powinno się odbywać poprzez podłączenie do komunalnej sieci wodociągowej;
 - 2) zaopatrzenie w wodę terenów niewymienionych w pkt 1 może się odbywać poprzez podłączenie do komunalnej sieci wodociągowej lub z indywidualnych ujęć wody;
 - 3) ścieki bytowe powinny być kierowane do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się, do czasu realizacji w pobliżu odpowiedniego systemu kanalizacyjnego, gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach i ich systematyczny wywóz do miejsc zrzutów w systemie kanalizacji sanitarnej; na obszarach wyposażonych w kanalizację sanitarną wszystkie obiekty, w których

mogą powstawać ścieki bytowe, powinny być niezwłocznie podłączone do tej kanalizacji;

- 4) jeżeli na obszarze planu będą wytwarzane ścieki inne niż bytowe, należy je odprowadzać do sieci, o których mowa w pkt 3, po odpowiednim oczyszczeniu i na warunkach uzgodnionych z operatorami sieci;
- 5) wszelkie drogi, place, parkingi, dojazdy o utwardzonej nawierzchni winny być wyposażone w systemy odprowadzania wód opadowych i roztopowych; w przypadku zastosowania nawierzchni częściowo utwardzonych ("ażurowych") należy odpowiednio zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń;
- 6) wody opadowe i roztopowe, o których mowa w pkt 5, przed zrzutem do cieków powierzchniowych i gruntu, winny być w razie potrzeby odpowiednio podczyszczane; może to być realizowane na obszarze planu lub poza jego granicami;
- 7) zaopatrzenie w energię elektryczną powinno się odbywać siecią średniego lub niskiego napięcia, odpowiednio do potrzeb;
- 8) zaopatrzenie w gaz powinno się odbywać siecią gazociągów niskiego i średniego ciśnienia, odpowiednio do potrzeb;
- 9) dopuszcza się jedynie systemy ogrzewania oparte na elektryczności, gazie, oleju o zawartości siarki do 0,3% lub innych proekologicznych mediach o uciążliwości dla środowiska mniejszej niż powodowanej przez ogrzewanie gazem sieciowym, w tym niekonwencjonalnych; ograniczenie to nie dotyczy paliwa stosowanego w kominach niestanowiących podstawowego systemu ogrzewania obiektu i przeznaczonych tylko do incydentalnego użytkowania;
- 10) telefonizacja powinna się odbywać poprzez podłączenie do dostępnych systemów;
- 11) zbieranie odpadów komunalnych powinno się odbywać zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi – powszechnymi i miejscowymi; w szczególności wszystkie nieruchomości, na obszarze których mogą być wytwarzane ww. odpady, winny być wyposażone w urządzenia służące do zbierania odpadów; urządzenia te należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym i lokalizować w miejscach zabezpieczających przed infiltracją odcieków do gruntu; należy też zapewnić urządzenia umożliwiające zbieranie odpadów w sposób selektywny.

§ 12

Na obszarze planu obowiązuje następujące ustalenie dotyczące sposobów i terminów tymczasowego

zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów – drogi wewnętrzne są tymczasowym sposobem zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem „KDD”. Tymczasowy sposób zagospodarowania nie może trwać dłużej niż 1 rok od momentu wyposażenia tych dróg w niezbędną infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną.

§ 13

1. Na obszarze planu obowiązuje 30% stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W odniesieniu do gruntów będących własnością Gminy Nowa Ruda, na których nie ustalono wieczystego użytkowania, jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

§ 14

1. Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące rekultywacji, wymienione w następnych ustępach.
2. Dopuszcza się leśny jak i wodny kierunek rekultywacji terenu oznaczonego symbolem „G1PE”.
3. Prace rekultywacyjne na terenie, o których mowa w ust. 2, powinny być prowadzone w miarę, gdy grunty te stają się zbędne całkowicie, częściowo lub na określony czas do prowadzenia działalności przemysłowej; winno to być odpowiednio uwzględnione w planach ruchu i projekcie zagospodarowania złoża, o których mowa w przepisach prawa geologicznego i górniczego.

§ 15

1. Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia wymienione w następnych ustępach, które wynikają z:
 - 1) Koncesji nr 21/95 z dnia 21.06.1995 r., odnoszącej się do eksploatacji złoża „Ślupiec-Dębówka”;
 - 2) Koncesji nr 9/94 z dnia 30.08.1994 r., uzupełnionej decyzjami: Wojewody Wałbrzyskiego nr 47/96 z dnia 13.02.1996 i Ministra Środowiska znak: DG/p/TK/487/2941/2001 z dnia 20.06.2001 r., odnoszącej się do eksploatacji złoża „Dębówka”.
2. Dla prowadzenia działalności polegającej na wydobywaniu kopalin ze złoża gabra „Ślupiec-Dębówka” obowiązują określone na rysunku planu miejscowego – zgodnie z koncesją – granice: terenu górniczego i obszaru górniczego, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz udokumentowanego zasięgu tego złoża.
3. Granice terenu górniczego „Ślupiec-Dębówka I” wyznaczają współrzędne punktów załamania zawarte w Tabeli nr 1:

Tabela nr 1

Numer punktu	B	L
11 (poza obszarem planu miejscowego)	50° 33' 33'' 292	16° 33' 16'' 562
12	50° 34' 04'' 981	16° 33' 53'' 376
13	50° 34' 05'' 152	16° 34' 03'' 032
14	50° 33' 50'' 087	16° 34' 23'' 035
15	50° 33' 29'' 134	16° 34' 46'' 705
16	50° 33' 15'' 654	16° 35' 07'' 459
17 (poza obszarem planu miejscowego)	50° 32' 49'' 307	16° 33' 49'' 283

4. **Granice obszaru górniczego „Słupiec-Dębówka I”** wyznaczają współrzędne punktów załamania zawarte w Tabeli nr 2:

Tabela nr 2

Numer punktu	B	L
3 (poza obszarem planu miejscowego)	50° 33' 34'' 376	16° 33' 32'' 463
4	50° 33' 55'' 145	16° 33' 56'' 194
5	50° 33' 46'' 352	16° 33' 08'' 409
6	50° 33' 22'' 587	16° 34' 35'' 439
7	50° 33' 17'' 997	16° 34' 42'' 154
8 (poza obszarem planu miejscowego)	50° 33' 02'' 031	16° 33' 53'' 673

5. Dla prowadzenia działalności polegającej na wydobywaniu kopalin ze złoża gabra–diabazu „Dębówka” obowiązują określone na rysunku planu miejscowego – zgodnie z koncesją – granice: terenu górniczego i obszaru górniczego, o których mowa w ust. 6 i 7 oraz udokumentowanego zasięgu tego złoża.
6. **Granice terenu górniczego „Dębówka”** wyznaczają współrzędne punktów załamania, określone w układzie „1965”, zawarte w Tabeli nr 3:

Tabela nr 3

Numer punktu (poza obszarem planu miejscowego)	x [m]	y [m]
8	55 02 662.00	36 94 634.00
9	55 03 907.00	36 96 752.00
10	55 01 560.00	36 97 320.00
15	55 01 750.00	36 94 940.00

7. **Granice obszaru górniczego „Dębówka”** wyznaczają współrzędne punktów załamania, określone w układzie „1965”, zawarte w Tabeli nr 4:

Tabela nr 4

Numer punktu (poza obszarem planu miejscowego)	x [m]	y [m]
1	55 02 383.50	36 95 358.00
2	55 02 991.50	36 96 368.50
3	55 01 664.50	36 96 680.00
7	55 02 039.50	36 95 479.50

8. Zakazuje się podejmowania eksploatacji kopalni ze złoża „Ślupiec-Dębówka” poza granicami terenu oznaczonego symbolem „G1PE”.
9. Zakazuje się podejmowania eksploatacji kopalni ze złoża „Dębówka”, które w całości – w granicach planu – obejmuje się filarem ochronnym.
10. W celu wyeliminowania przekroczeń norm dopuszczalnych stężeń pyłów poza granicami własności kopalni, należy przedsięwziąć odpowiednie środki techniczne, ograniczające emisję pyłów.
11. Działalność eksploatacyjna nie może powodować przekroczenia – przedstawionej na rysunku planu – granicy stref szkodliwego oddziaływania robót górniczych zakładu górniczego:
 - 1) powietrznej fali uderzeniowej;
 - 2) szkodliwych drgań sejsmicznych;
 - 3) rozrzutu odłamków skalnych.
12. Na każdym etapie wydobywania kopalni należy tak dostosować technologie prowadzenia robót strzałowych, aby zamieszkała zabudowa znajdowała się zawsze poza zasięgami powietrznej fali uderzeniowej, szkodliwych drgań sejsmicznych i rozrzutu odłamków skalnych oraz przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ust. 11.
13. Uciążliwości – inne niż wymienione w ust. 11 – powodowane przez działalność prowadzoną na terenach kategorii oznaczonych symbolem „PE”, nie mogą przekraczać standardów jakości środowiska poza terenem, do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny.
14. Należy stosować technologie wydobywania i przeróbki surowca skalnego, prowadzące do zmniejszenia zasięgu szkodliwego oddziaływania kopalni i zakładu przerobczego.
15. Należy uwzględniać wymogi ochrony przeciwpożarowej, w szczególności w zakresie zapewnienia dojazdów pożarowych oraz zaopatrzenia w wodę.
16. Dla ograniczenia szkodliwego oddziaływania kopalni należy w szczególności:
 - 1) zapewnić skuteczny system zbierania wód opadowych i roztopowych z obszarów objętych pracami górniczymi, przerabianiem materiału skalnego, zwałowaniem i składowaniem nadkładu;
 - 2) zapewnić odpowiednie podczyszczanie wód opadowych i roztopowych zbieranych przez system, o którym mowa w pkt 2, o parametrach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym;
 - 3) wprowadzać zieleń ochronną na ukształtowane docelowo powierzchnie zwałowisk i składowisk nadkładu.
17. Ustalenia ust. 10–16 odnoszą się odpowiednio do występujących na obszarze niniejszego planu szkodliwych skutków działalności górniczej, prowadzonej na złożu „Dębówka” poza granicami niniejszego planu.
18. Obszary udokumentowanych a niewyekspluatowanych złóż: „Ślupiec-Dębówka” oraz „Dębówka”, winny być chronione poprzez ograniczenie wprowadzania nowego zainwestowania

– niesłużącego wydobywaniu kopalni z tych złóż.

R o z d z i a ł II

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE, W TYM DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA TERENÓW INNYCH NIŻ DROGI

§ 16

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem **G1PE** – kategorii oznaczonej symbolem **PE** – przeznacza się dla odkrywkowej eksploatacji kopalni. Przewiduje się tu lokalizację obiektów i urządzeń związanych z pracami górniczymi oraz rekultywacją wyrobisk, a także lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących, w tym komunikacyjnych i infrastrukturalnych.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z podstawowego przeznaczenia terenu, dopuszcza się:
 - 1) obiekty i urządzenia zakładu przerabiającego materiał skalny wydobywany w kopalni i składowanie materiału przeznaczonego do sprzedaży oraz rozbudowę urządzeń służących do ich dystrybucji;
 - 2) inne formy działalności gospodarczej, nie kolidujące z przeznaczeniem określonym w pkt 1 i ust. 1;
 - 3) zwałowanie i składowanie nadkładu;
 - 4) budowę garaży, przy uwzględnieniu ograniczeń określonych w ust. 4, oraz lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych i rowerów;
 - 5) zieleń ochronną oraz obiekty małej architektury;
 - 6) przeprowadzenie dróg wewnętrznych, według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2;
 - 7) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób określony w § 11.
3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 4 i 7 nie powinno zająć łącznie więcej niż 10% powierzchni terenu.
4. Zakazuje się budowy garaży w budynkach o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 80 m².
5. Powierzchnia zabudowana budynkami nie powinna przekraczać 10% powierzchni nieruchomości.

§ 17

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem **MP** przeznacza się dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i dla zabudowy zagrodowej; na tę kategorię składają się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1–5.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 3:
 - 1) budynki wielorodzinne z nie więcej niż 3 mieszkaniami – wyłącznie jako utrzymanie stanu istniejącego lub rozbudowę istniejących budynków;
 - 2) usługi nieuciążliwe w istniejących budynkach;

- 3) w nowych budynkach mieszkalnych usługi nieuciążliwe o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
 - 4) obiekty dla nieuciążliwej i nierolniczej działalności wytwórczej o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 50 m², w istniejących budynkach;
 - 5) zieleń, w tym w ogródkach przydomowych, i obiekty małej architektury;
 - 6) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne;
 - 7) poszerzanie dróg publicznych i publicznych przejść pieszych oraz przeprowadzanie dróg wewnętrznych według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszych i rowerowych;
 - 8) organizowanie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych, rowerów i maszyn rolniczych oraz budowę garaży wbudowanych;
 - 9) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym siecom, w sposób określony w § 11.
3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2–4 i 7–9, nie powinno zająć więcej niż 50% powierzchni terenu i powierzchni użytkowej w zabudowie.
4. Powierzchnia zabudowana budynkami nie powinna przekraczać 30% powierzchni nieruchomości, w tym nie więcej niż 400 m² przez budynki inne niż wyłącznie z funkcją mieszkalną; jeżeli te parametry zostały przekroczone przed wejściem w życie planu, dopuszcza się powiększenie ich na danej nieruchomości o nie więcej niż 10%.
5. Powierzchnia terenu biologicznie czynna nie powinna zajmować mniej niż 25% powierzchni nieruchomości; jeżeli ten parametr został przekroczony przed wejściem w życie planu, dopuszcza się zmniejszenie powierzchni terenów biologicznie czynnych na danej nieruchomości nie więcej niż o 10%.
6. Chów lub hodowla zwierząt na obszarze jednej nieruchomości nie może przekraczać 20 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), a jeśli ta ilość została już przekroczona w dniu wejścia planu w życie, nie może być ona dalej zwiększana.

§ 18

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem **W** przeznacza się dla sieci, urządzeń i obiektów zaopatrzenia w wodę; na tę kategorię składają się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1 i 2.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:
 - 1) niewymienione w ust. 1 sieci oraz urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
 - 2) zieleń i obiekty małej architektury.
3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2, nie może kolidować z przeznaczeniem, o którym mowa w ust. 1.

§ 19

1. Teren kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem **G1ZP,US** przeznacza się dla zieleni o charakterze parkowym i urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 3:
 - 1) altany parkowe, obiekty małej architektury i inne tego typu obiekty uatrakcyjnijające park;
 - 2) przeprowadzenie ciągów pieszych i rowerowych;
 - 3) poszerzanie dróg publicznych i publicznych przejść pieszych oraz przeprowadzanie dróg wewnętrznych według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2;
 - 4) lokalizowanie miejsc postojowych dla rowerów;
 - 5) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym siecom, w sposób określony w § 11.
3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3–5, nie powinno zająć więcej niż 15% powierzchni terenu i powierzchni użytkowej w budynkach.
4. Budynki, w tym dla obsługi urządzeń sportowo-rekreacyjnych, mogą mieć jedną kondygnację nadziemną i nie więcej niż 50 m² powierzchni zabudowy.
5. Powierzchnia zabudowana budynkami nie powinna przekraczać 5% powierzchni terenu.
6. Powierzchnia terenu biologicznie czynna nie powinna zajmować mniej niż 70% powierzchni terenu.
7. Nie dopuszcza się wydzielania nowych działek na innych zasadach niż określone w § 9 ust. 2 i 3.

§ 20

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem **G1WS** – kategorii oznaczonej symbolem **WS** – przeznacza się dla potoku Dzik oraz dla sąsiadującej zieleni nieurządzonej, z dużym udziałem drzew i krzewów.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, dopuszcza się ponadto, na gruntach pochodzenia mineralnego i wyłączonych z użytkowania rolnego:
 - 1) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury;
 - 2) przeprowadzenie dróg wewnętrznych, według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2 oraz ciągów pieszych i rowerowych;
 - 3) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym siecom, w sposób określony w § 11.
3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2, nie powinno zająć łącznie więcej niż 25% powierzchni terenu.
4. Powierzchnia terenu biologicznie czynna, w granicach jednostki terenowej, nie może wynosić mniej niż 80% jej powierzchni.

§ 21

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem **R** przeznacza się dla użytkowania rol-

- niczego; na tę kategorię składają się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1–11.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, dopuszcza się:
- 1) poszerzanie dróg publicznych oraz przeprowadzanie dróg wewnętrznych według zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszych i rowerowych;
 - 2) lokalizowanie w bezpośrednim sąsiedztwie dróg miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych i rowerów oraz maszyn rolniczych i ogrodniczych;
 - 3) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób określony w § 11.
3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2, nie może zająć łącznie więcej niż 10% powierzchni terenu.
4. Zwarty obszar przeznaczony dla obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 2, nie może przekraczać:
- 1) 0,5 ha na użytkach rolnych klasy III;
 - 2) 1 ha na użytkach rolnych klasy IV i na gruntach wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego.
5. Nakazuje się zachować istniejące zadrzewienia oraz naskarpowe zakrzewienia.
6. Na terenie oznaczonym symbolem „G4R”, dopuszcza się zachowanie istniejącego zbiornika wodnego.
7. Dopuszcza się zalesienie działki nr 145 położonej na terenie oznaczonym symbolem „G10R”.
8. Zakazuje się realizacji budowli rolniczych, o wysokości przekraczającej 5 m.
- § 22
1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem ZL przeznacza się dla prowadzenia gospodarki leśnej, w tym pod zalesienie; na tę kategorię składają się tereny oznaczone numerami porządkowymi 1–10.
 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się zagospodarowanie związane z gospodarką leśną określone w art. 3 pkt 2 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 45 poz. 435 z późn. zm.), przy uwzględnieniu innych regulacji niniejszej uchwały.
- R o z d z i a ł III
- USTALENIA KOŃCOWE**
- § 23
- Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.
- § 24
- Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
- PRZEWODNICZĄCA RADY
- TERESA PAŹDZIERNIAK

[illegible]

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy
Nowa Ruda nr 164/XXIII/08 z dnia
8 października 2008 r. (poz. 4423)**

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA TERENU GÓRNICZEGO ZŁOŻA „SŁUPIEC-DĘBÓWKA”
W GRANICACH GMINY NOWA RUDA**

Zgodnie z wymogiem art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Ruda odstępuje od rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia uwag, gdyż w terminie określonym na ich składanie nie wpłynęła żadna uwaga.

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy
Nowa Ruda nr 164/XXIII/08 z dnia
8 października 2008 r. (poz. 4423)**

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z
ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH
GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH
PUBLICZNYCH**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Ruda rozstrzyga, co następuje:

§ 1

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zadania własne gminy.
2. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamówień realizowanych w trybie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych.

§ 2

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1:

- 1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z prawem budowlanym, o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnych, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska,
- 2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła realizowane będą w sposób określony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej niewyszczególnionych w § 1 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 3

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) przy czym:

- 1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała rady gminy,
- 2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.

§ 4

1. Zadania w zakresie budowy dróg, o których mowa w § 1, finansowane będą przez budżet gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.
2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach wykazanych w § 2 będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z późn. zm.), ze środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno-prawne.
3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

§ 5

Prognozowane źródła finansowania przez gminę:

- 1) dochody własne,
- 2) dotacje,
- 3) pożyczki preferencyjne,
- 4) fundusze Unii Europejskiej,
- 5) udział podmiotów gospodarczych.

4424

**UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA
NR XXXI/146/08**

z dnia 4 grudnia 2008 r.

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso i innych wynagrodzeń dla inkasentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾), art. 9 i 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.²⁾) w związku z art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.³⁾), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.⁴⁾) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.⁵⁾) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej w drodze inkasa, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym, o którym mowa w art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).

§ 2

Na inkasentów uprawnionych do poboru podatków i opłat, o których mowa w § 1, wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw:

1. Myśków Bogdan – sołectwo Ławszowa
2. Niciforog Stanisław – sołectwo Ołobok

3. Domrzański Marek – sołectwo Osiecznica - Kliczków
4. Denkiewicz Piotr – sołectwo Osieczów
5. Papież Janina – sołectwo Parowa
6. Bułat Stefania – sołectwo Przejęsław
7. Kumik Jan – sołectwo Świętoszów
8. Korta Emilia – sołectwo Tomisław

§ 3

Określa się wynagrodzenie za czynności określone w § 1 w wysokości 8% od kwot zainkasowanych.

§ 4

Inkasentom przysługuje ryczałt miesięczny za wykonywanie czynności objętych uchwałą we własnym lokalu mieszkalnym w wysokości 4,75% kwoty bazowej określonej corocznie w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze

stanowiska na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 17, poz. 167) w zaokrągleniu do pełnych złotych.

§ 5

Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 i 4, dokonywana będzie kwartalnie w terminie dwóch tygodni po rozliczeniu każdej raty podatku rolnego.

§ 6

Traci moc uchwała nr XXXIII/206/98 Rady Gminy Osiecznica z dnia 9 lutego 1998 r. w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenia wysokości wynagrodzeń za inkaso i innych wynagrodzeń dla inkasentów.

§ 7

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

WANDA ABRAM

- ¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.
- ²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1935, z 2007 r. , Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109.
- ³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, i Nr 116, poz. 730.
- ⁴⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412 Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730.
- ⁵⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825 z 2008 r. Nr 116, poz. 730.

4425

**UCHWAŁA RADY GMINY WISZNIA MAŁA
NR V/XXI/129/08**

z dnia 19 listopada 2008 r.

**w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego**

Na podstawie art. 54 ust. 7 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole położonej na terenie gminy Wisznia Mała, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek nauczyciela lub na wniosek nauczycieli będących małżonkami Dyrektor szkoły, a na wniosek Dyrektora – Wójt Gminy.

§ 2

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się w zależności od liczby członków rodziny nauczyciela zamieszkałych wspólnie w lokalu mieszkalnym.
2. Za członka rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących;
 - a) współmałżonka, który nie posiada własnego źródła dochodu lub który jest nauczycielem,

- b) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 - c) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego źródła dochodów bez względu na wiek.
3. Miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi:
- a) dla 1 osoby 35 zł,
 - b) dla 2 osób 40 zł,
 - c) dla 3 osób 45 zł,
 - d) dla 4 i więcej osób 55 zł.

§ 3

1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu przysługuje jeden dodatek w wysokości określonej w § 2 pkt 3. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
2. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, który jest wypłacany u wskazanego przez niego pracodawcę.

§ 4

1. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
2. Prawo do dodatku ustaje lub zmienia się jego wysokość w przypadku zmiany liczby członków rodziny, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana liczby członków rodziny.
3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w § 2 pkt 2, nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Dyrektora szkoły, a Dyrektor Wójta Gminy.
4. W przypadku niepowiadomienia Dyrektora szkoły lub Wójta Gminy o zmianie liczby członków rodziny nienależnie pobrany dodatek podlega zwrotowi.

§ 5

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
- a) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego – w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim, zasiłku macierzyńskim,
 - b) korzystania z urlopu wychowawczego,
 - c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta,
 - d) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie.

§ 6

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy nie przysługuje w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela i w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

§ 7

Traci moc:

- uchwała nr V/X/66/07 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

TADEUSZ WYRWAS

4426

**UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
NR 160/08**

z dnia 27 listopada 2008 r.

**w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Powiatu Bolesławieckiego**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.), art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 z późn. zm.) oraz § 98 uchwały nr XVII/84/08 Rady Powiatu Bolesławieckiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bolesławieckiego (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 198, poz. 2200), po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Bolesławiec, Burmistrza Nowogrodźca, Wójta Gminy Bolesławiec, Wójta Gminy Warta Bolesławiecka, Wójta Gminy Osiecznica, Wójta Gminy Gromadka oraz Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu Zarząd Powiatu Bolesławieckiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bolesławieckiego – w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Bolesławieckiemu.

§ 3

Traci moc uchwała nr 69/07 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego 18 października 2007 r. w sprawie

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bolesławieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego

Cezary Przybylski

Członkowie Zarządu:

Stanisław Chwojnicki
Jan Kozak
Dariusz Kwaśniewski
Ewa Potyszka

**Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu
Bolesławieckiego nr 160/08 z dnia 27 listopada
2008 r. (poz. 4426)**

**Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie powiatu bolesławieckiego**

Lp.	Nazwa apteki, adres	Godziny otwarcia w dni powszednie	Godziny otwarcia w soboty	Dyżury całodobowe, w niedziele, święta i dni wolne od pracy
1	2	3	4	5
1.	Apteka „Pod Klonami” s. j. ul. Grunwaldzka 3d Bolesławiec	8 ⁰⁰ – 20 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	dyżury co 17. tydzień, od poniedziałku do soboty włącznie od 20 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego w dni świąteczne (w tym niedziele) od 8 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego*
2.	Apteka im. Szymona Fabiana ul. Kościelna 1 Bolesławiec	8 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰	–	dyżury co 17. tydzień, od poniedziałku do soboty włącznie od 20 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego w dni świąteczne (w tym niedziele) od 8 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego*
3.	Apteka „Cefarm Wrocław” ul. Rynek 7/8 Bolesławiec	8 ⁰⁰ – 19 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	dyżury co 17. tydzień, od poniedziałku do soboty włącznie od 20 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego w dni świąteczne (w tym niedziele) od 8 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego*
4.	Apteka „MM” s.c. ul. Staszica 65 Bolesławiec	8 ⁰⁰ – 19 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	dyżury co 17. tydzień, od poniedziałku do soboty włącznie od 20 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego w dni świąteczne (w tym niedziele) od 8 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego*
5.	Apteka „Pod Wagą” ul. Starzyńskiego 6e Bolesławiec	8 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰	9 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	dyżury co 17. tydzień, od poniedziałku do soboty włącznie od 20 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego w dni świąteczne (w tym niedziele) od 8 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego*

cd. tabeli

1	2	3	4	5
6.	Apteka „Pod Eskulapem” ul. Jana Pawła II 50 d Bolesławiec	8 ⁰⁰ – 19 ⁰⁰	9 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	dyżury co 17. tydzień, od poniedziałku do soboty włącznie od 20 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następ- nego w dni świąteczne (w tym niedziele) od 8 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następ- nego*
7.	Apteka „Św. Łukasza” ul. 1 Maja 5 Bolesławiec	8 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	dyżury co 17. tydzień, od poniedziałku do soboty włącznie od 20 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego w dni świąteczne (w tym niedziele) od 8 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego*
8.	Apteka Wrocławska s.c. ul. Zygmunta Augusta 11b Bolesławiec	8 ⁰⁰ – 19 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	dyżury co 17. tydzień, od poniedziałku do soboty włącznie od 20 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego w dni świąteczne (w tym niedziele) od 8 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego*
9.	Apteka „Nostra” ul. Mickiewicza 10/9 Bolesławiec	8 ⁰⁰ – 20 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	dyżury co 17. tydzień, od poniedziałku do soboty włącznie od 20 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego w dni świąteczne (w tym niedziele) od 8 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego*
10.	Apteka Centrum ul. Karola Miarki 29b Bolesławiec	8 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰	9 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	dyżury co 17. tydzień, od poniedziałku do soboty włącznie od 20 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego w dni świąteczne (w tym niedziele) od 8 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego*
11.	Apteka „Nova” ul. 10 Marca 2 Bolesławiec (Pasaż Carrefour)	8 ⁰⁰ – 21 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 21 ⁰⁰	dyżury co 17. tydzień, od poniedziałku do soboty włącznie od 20 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego w dni świąteczne (w tym niedziele) od 8 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego* niedziela 10 ⁰⁰ – 20 ⁰⁰

cd. tabeli

1	2	3	4	5
12.	Apteka „U Nelli” ul. Dolne Młyny 21 Bolesławiec	8 ⁰⁰ – 21 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 21 ⁰⁰	dyżury co 17. tydzień, od poniedziałku do soboty włącznie od 20 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następ- nego w dni świąteczne (w tym niedziele) od 8 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego*
13.	Apteka „Remedium” sp. j. ul. Asnyka 2 Bolesławiec	8 ⁰⁰ – 18 ³⁰	9 ⁰⁰ – 14 ³⁰	dyżury co 17. tydzień, od poniedziałku do soboty włącznie od 20 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego w dni świąteczne (w tym niedziele) od 8 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego*
14.	Apteka al. Tysiąclecia 34 Bolesławiec (Pasaż w Intermarche)	8 ⁰⁰ – 20 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 20 ⁰⁰	dyżury co 17. tydzień, od poniedziałku do soboty włącznie od 20 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego w dni świąteczne (w tym niedziele) od 8 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego* niedziela 10 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰
15.	Apteka al. Tysiąclecia 49 Bolesławiec (Pasaż w Tesco)	9 ⁰⁰ – 21 ⁰⁰	9 ⁰⁰ – 21 ⁰⁰	dyżury co 17. tydzień, od poniedziałku do soboty włącznie od 20 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego w dni świąteczne (w tym niedziele) od 8 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego* niedziela 10 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰
16.	Apteka „RODZINNA” s.c. ul. Staszica 27 Bolesławiec	8 ⁰⁰ – 19 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	dyżury co 17. tydzień, od poniedziałku do soboty włącznie od 20 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego w dni świąteczne (w tym niedziele) od 8 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego*
17.	Apteka „Targowa” ul. Targowa 4b Bolesławiec	7 ⁰⁰ – 21 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	dyżury co 17. tydzień, od poniedziałku do soboty włącznie od 20 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego w dni świąteczne (w tym niedziele) od 8 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego*

cd. tabeli

1	2	3	4	5
18.	Apteka „Centrum Zdrowia” ul. Jeleniogórska 4 Bolesławiec	7 ³⁰ – 19 ³⁰	8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	dyżury co 17. tydzień, od poniedziałku do soboty włącznie od 20 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następ- nego w dni świąteczne (w tym niedziele) od 8 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ dnia następnego*
19.	Apteka „Quercus” ul. Piaskowa 1 a Osiecznica	8 ³⁰ – 16 ⁰⁰	9 ⁰⁰ – 13 ⁰⁰	nie pełni
20.	Apteka „W Centrum” ul. Rynek 3/1 Nowogrodziec	8 ³⁰ – 17 ⁰⁰	8 ³⁰ – 14 ⁰⁰	nie pełni
21.	Apteka „Rumiankowa” ul. Lipowa 5 Nowogrodziec	8 ³⁰ – 18 ⁰⁰	9 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	nie pełni
22.	Apteka „Konwalia” Zebrzydowa 111a	8 ³⁰ – 15 ⁰⁰	8 ³⁰ – 12 ⁰⁰	nie pełni
23.	Apteka „Viola” ul. 22 Lipca 27 Wykroty	8 ³⁰ – 16 ⁰⁰	8 ³⁰ – 12 ⁰⁰	nie pełni
24.	Apteka „Panaceum” Tomaszów Bolesławiecki 23 B	9 ⁰⁰ – 20 ⁰⁰	9 ⁰⁰ – 13 ⁰⁰	usługi całodobowo do- stępne po godzinach pracy apteki
25.	Apteka „Aloesowa” Raciborowice Dolne 59	9 ⁰⁰ – 13 ⁰⁰ 14 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰	8 ³⁰ – 12 ³⁰	usługi całodobowo do- stępne po godzinach pracy apteki
26.	Apteka „A-Vita” Osiedle II 17/14 Iwiny	8 ⁰⁰ – 14 ³⁰	–	nie pełni
27.	Apteka „Arnika” Trzebień 34	8 ³⁰ – 18 ⁰⁰	9 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰	usługi całodobowo do- stępne po godzinach pracy apteki
28.	Apteka „Paprotka” ul. 11-go Listopada 22 Gromadka	8 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰	usługi całodobowo do- stępne po godzinach pracy apteki

* z wyłączeniem dyżurów świątecznych przypadających w święta Bożego Narodzenia (25 i 26 grudnia) oraz w święta Wielkiej Nocy (pierwszy i drugi dzień świąt Wielkiej Nocy), które pełnione będą od godz. 8⁰⁰ pierwszego dnia świąt do 8⁰⁰ rano dnia następnego po drugim dniu świąt, przez apteki w Bolesławcu z zachowaniem kolejności wg pozycji wynikającej z załącznika poczynając od dnia wejścia w życie uchwały.

Apteka zobowiązana do pełnienia dyżuru zapewnia we własnym zakresie zastępstwo w przypadku niemożności jego pełnienia w wyznaczonym terminie.

Wszystkie apteki publikują informacje o pełnionych dyżurach oraz o dyżurach aktualnie pełnionych przez inne apteki.

Informacja o godzinach pracy apteki, aktualny harmonogram pracy aptek oraz wszelkie zmiany z tym związane powinny być umieszczone w miejscach widocznych w siedzibie apteki.

W przypadku zamknięcia apteki na czas określony należy umieścić dodatkową informację z adresami najbliższych czynnych aptek.

4427

**UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W GÓRZE
NR 51/08**

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 45, poz. 271) oraz po zasięgnięciu opinii Burmistrza Góry, Burmistrza Wąsosza, Wójta Niechlów i Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu Zarząd Powiatu w Górze uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie górowskim na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.:

Nazwa apteki Adres	Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku	Godziny otwarcia w soboty	Godziny otwarcia w niedziele i święta
Apteka „Zdrowie” Góra, plac B. Chrobrego 9	8-20	8-15	Nieczynne
Apteka „Lawendowa” Góra, pl. B. Chrobrego 21	8-22	8-22	8-22
Apteka „Vita” Góra, ul. Głogowska 1a	8-20	8-14	Nieczynne
Apteka „Rodzinna” Góra, Oś. K. Wielkiego 15A	8-18	9-13	Nieczynne
Apteka „Aspirynka” Góra, ul. Armii Krajowej 21	8-19 ³⁰	8-14	Nieczynne
Apteka „św. Tomasza” Wąsosz, ul. Zacisze 10	8-18	9-13	Nieczynne
Apteka „Pod Eskulapem” Wąsosz Plac Wolności 22	8-18	8-13	Nieczynne
Apteka „Pod Eskulapem” Wąsosz, ul. Rawicka 1b	8-18	8-13	Nieczynne
Punkt Apteczny Niechlów, ul. Szkolna 23	8-18	13-15	Nieczynne

§ 2

1. Ustala się następujący grafik kolejności dyżurów aptek w porze nocnej w mieście Góra:

TERMIN DYŻURU	APTEKA
1	2
27.12.08 – 02.01.09	ZDROWIE W dniu 31.12.08 i 1.01.09 dyżur pełni APTEKA LAWENDOWA
03.01.09 – 9.01.09	LAWENDOWA
10.01.09 – 16.01.09	ASPIRYNKA

cd. tabeli

1	2
17.01.09 – 23.01.09	RODZINNA
24.01.09 – 30.01.09	VITA
31.01.09 – 06.02.09	ZDROWIE
07.02.09 – 13.02.09	LAWENDOWA
14.02.09 – 20.02.09	ASPIRYNKA
21.02.09 – 27.02.09	RODZINNA
28.02.09 – 06.03.09	VITA
07.03.09 – 13.03.09	ZDROWIE
14.03.09 – 20.03.09	LAWENDOWA
21.03.09 – 27.03.09	ASPIRYNKA
28.03.09 – 03.04.09	RODZINNA
04.04.09 – 10.04.09	VITA
11.04.09 – 17.04.09	ZDROWIE W dniach 11.04.09 – 13.04.09 dyżur pełni APTEKA LAWENDOWA
18.04.09 – 24.04.09	LAWENDOWA
25.04.09 – 01.05.09	ASPIRYNKA
02.05.09 – 08.05.09	RODZINNA
09.05.09 – 15.05.09	VITA
16.05.09 – 22.05.09	ZDROWIE
23.05.09 – 29.06.09	LAWENDOWA
30.06.09 – 05.06.09	ASPIRYNKA
06.06.09 – 12.06.09	RODZINNA
13.06.09 – 19.06.09	VITA
20.06.09 – 26.06.09	ZDROWIE
27.06.09 – 03.07.09	LAWENDOWA
04.07.09 – 10.07.09	ASPIRYNKA
11.07.09 – 17.07.09	RODZINNA
18.07.09 – 24.07.09	VITA
25.07.09 – 31.07.09	ZDROWIE
01.08.09 – 07.08.09	LAWENDOWA
08.08.09 – 14.08.09	ASPIRYNKA
15.08.09 – 21.08.09	RODZINNA
22.08.09 – 28.08.09	VITA
29.08.09 – 04.09.09	ZDROWIE
05.09.09 – 11.09.09	LAWENDOWA
12.09.09 – 18.09.09	ASPIRYNKA
19.09.09 – 25.09.09	RODZINNA
26.09.09 – 02.10.09	VITA
03.10.09 – 09.10.09	ZDROWIE
10.10.09 – 16.10.09	LAWENDOWA
17.10.09 – 23.10.09	ASPIRYNKA
24.10.09 – 30.10.09	RODZINNA
31.10.09 – 06.11.09	VITA W dniu 1.11.09r. dyżur pełni APTEKA LAWENDOWA
07.11.09 – 13.11.09	ZDROWIE
14.11.09 – 25.11.09	LAWENDOWA
21.11.09 – 27.11.09	ASPIRYNKA
28.11.09 – 04.12.09	RODZINNA
05.12.09 – 11.12.09	VITA
12.12.09 – 18.12.09	ZDROWIE
19.12.09 – 25.12.09	LAWENDOWA W dniu 24.12.09r. i 25.12.09r. dyżur pełni Apteka ASPIRYNKA
26.12.09 - 01.01.10	ASPIRYNKA

2. Ustala się następujący grafik dyżurów aptek w porze nocnej w mieście Wąsoszu:

TERMIN DYŻURU	APTEKA
01.01.09 – 07.01.09	POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
08.01.09 – 14.01.09	ŚW. TOMASZA
15.01.09 – 21.01.09	POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
22.01.09 – 28.01.09	POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
29.01.09 – 04.02.09	ŚW. TOMASZA
05.02.09 – 11.02.09	POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
12.02.09 – 18.02.09	POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
19.02.09 – 25.02.09	ŚW. TOMASZA
26.02.09 – 04.03.09	POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
05.03.09 – 11.03.09	POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
12.03.09 – 18.03.09	ŚW. TOMASZA
19.03.09 – 25.03.09	POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
26.03.09 – 01.04.09	POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
02.04.09 – 08.04.09	ŚW. TOMASZA
09.04.09 – 15.04.09	POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
16.04.09 – 22.04.09	POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
23.04.09 – 29.04.09	ŚW. TOMASZA
30.04.09 – 06.05.09	POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
07.05.09 – 13.05.09	POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
14.05.09 – 20.05.09	ŚW. TOMASZA
21.05.09 – 27.05.09	POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
28.05.09 – 03.06.09	POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
04.06.09 – 10.06.09	ŚW. TOMASZA
11.06.09 – 17.06.09	POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
18.06.09 – 24.06.09	POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
25.06.09 – 01.07.09	ŚW. TOMASZA
02.07.09 – 08.07.09	POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
09.07.09 – 15.07.09	POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
16.07.09 – 22.07.09	ŚW. TOMASZA
23.07.09 – 29.07.09	POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
30.07.09 – 05.08.09	POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
06.08.09 – 12.08.09	ŚW. TOMASZA
13.08.09 – 19.08.09	POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
20.08.09 – 26.08.09	POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
27.08.09 – 02.09.09	ŚW. TOMASZA
03.09.09 – 09.09.09	POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
10.09.09 – 16.09.09	POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
17.09.09 – 23.09.09	ŚW. TOMASZA
24.09.09 – 30.09.09	POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
01.10.09 – 07.10.09	POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
08.10.09 – 14.10.09	ŚW. TOMASZA
15.10.09 – 21.10.09	POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
22.10.09 – 28.10.09	POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
29.10.09 – 04.11.09	ŚW. TOMASZA
05.11.09 – 11.11.09	POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
12.11.09 – 18.11.09	POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
19.11.09 – 25.11.09	ŚW. TOMASZA
26.11.09 – 02.12.09	POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
03.12.09 – 09.12.09	POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
10.12.09 – 16.12.09	ŚW. TOMASZA
17.12.09 – 23.12.09	POD ESKULAPEM (Rawicka 1b)
24.12.09 – 30.12.09	POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22)
31.12.09 – 06.01.10	ŚW.TOMASZA

3. Dyżur nocny trwa od godz. 20⁰⁰ do godz. 8⁰⁰ dnia następnego.

§ 3

Aktualna informacja o aptece pełniącej dyżur w porze nocnej i w święta zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na drzwiach wejściowych wszystkich aptek.

§ 4

Traci moc uchwała nr 47/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Górowskiemu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

STAROSTA

BEATA PONA

WICESTAROSTA

TADEUSZ BIRECKI

CZŁONEK ZARZĄDU

TERESA SIBILAK

CZŁONEK ZARZĄDU

STAFAN MRÓWKA

CZŁONEK ZARZĄDU

JAN SOWA

4428

**UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU OLEŚNICKIEGO
NR 136/2008**

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2009

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271), po zasięgnięciu opinii: burmistrzów i wójtów gmin, położonych na terenie Powiatu Oleśnickiego oraz opinii Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu, Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2009:

Lp.	Nazwa i adres apteki	Godziny pracy			
		poniedziałek-piątek	sobota	niedziela	uwagi
I. Miasto Oleśnica					
1.	Apteka BRATNIA ul. 3 Maja 53 56-400 Oleśnica	8 ⁰⁰ – 20 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	–	
2.	Apteka ESPULAP ul. Skłodowskiej 5 56-400 Oleśnica	8 ⁰⁰ – 19 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	–	
3.	Apteka MELISSA ul. Armii Krajowej 43 56-400 Oleśnica	7 ⁰⁰ – 21 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 21 ⁰⁰	–	
4.	Apteka FAMILIJNA ul. Kilińskiego 11 56-400 Oleśnica	8 ⁰⁰ – 20 ⁰⁰	9 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	–	
5.	Apteka POD FLOSEM ul. Wojska Polskiego 54 56-400 Oleśnica	8 ⁰⁰ – 21 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 21 ⁰⁰	9 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	
6.	Apteka RODZINNA ul. Rzemieśnicza 10 56-400 Oleśnica	8 ⁰⁰ – 19 ⁰⁰	9 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	–	
7.	Apteka POD TEMIDĄ ul. 3 Maja 47 56-400 Oleśnica	7 ³⁰ – 21 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	–	
8.	Apteka POD ORŁEM ul. Rynek 11 56-400 Oleśnica	8 ⁰⁰ – 20 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	9 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	
9.	Apteka OLEŚNICKA ul. Ks. Sudota 1 56-400 Oleśnica	8 ⁰⁰ – 21 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 21 ⁰⁰	–	
10.	Apteka Dbam o Zdrowie ul. Ludwikowska 10 56-400 Oleśnica	8 ³⁰ – 16 ³⁰	–	–	
11.	Apteka FRUCTUS ul. Wrocławska 41 56-400 Oleśnica	8 ⁰⁰ – 20 ⁰⁰	9 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	–	
12.	Apteka ARNICA ul. Wileńska 14 56-400 Oleśnica	8 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰	–	–	
13.	Apteka ŻŁOTA ul. Rynek 32 56-400 Oleśnica	8 ⁰⁰ – 20 ⁰⁰	9 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰	9 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	
14.	Apteka RÓŻANA ul. Ludwikowska 8a 56-400 Oleśnica	9 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰	10 ⁰⁰ – 13 ⁰⁰	–	
15.	Apteka SASKA ul. Lwowska 7 56-400 Oleśnica	8 ⁰⁰ – 21 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	–	
16.	Apteka ARONIA ul. Gen. J. Hallera 23a 56-400 Oleśnica	8 ⁰⁰ – 20 ⁰⁰	9 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	–	
17.	Apteka DGA 16 ul. Wspólna 1 56-400 Oleśnica	8 ⁰⁰ – 22 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 22 ⁰⁰	9 ⁰⁰ – 19 ⁰⁰	

II. Miasto i Gmina Syców					
1.	Apteka ELIKSIR ul. Wojska Polskiego 9 56-500 Syców	8 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰	9 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	–	
2.	Apteka POD WAGĄ ul. Mickiewicza 21 56-500 Syców	8 ⁰⁰ – 20 ⁰⁰	9 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	–	
3.	Apteka RODZINNA ul. Daszyńskiego 4 56-500 Syców	8 ⁰⁰ – 20 ⁰⁰	9 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	–	
4.	Apteka św. Krzysztofa ul. Wolności 4 56-500 Syców	8 ⁰⁰ – 19 ⁰⁰	9 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	–	
III. Miasto i Gmina Twardogóra					
1.	Apteka POD RATUSZEM ul. Ratuszowa 17 56-416 Twardogóra	8 ⁰⁰ – 19 ⁰⁰	9 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	–	
2.	Apteka CENTRUM ul. Waryńskiego 4 56-416 Twardogóra	8 ⁰⁰ – 19 ⁰⁰	9 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	–	
IV. Miasto i Gmina Międzybórz					
1.	Apteka POD WAGĄ ul. Rynek 20 56-513 Międzybórz	8 ³⁰ – 18 ⁰⁰	9 ⁰⁰ – 13 ⁰⁰	–	
2.	Apteka PASSIFLORA ul. Sycowska 14 56-513 Międzybórz	9 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰	9 ⁰⁰ – 13 ⁰⁰	–	
V. Miasto i Gmina Bierutów					
1.	Apteka POD ZEGAREM ul. Przyjaciół Żołnierza 3 56-420 Bierutów	8 ⁰⁰ – 18 ³⁰	8 ³⁰ – 14 ⁰⁰	–	
2.	Apteka ZWYCIĘSKA ul. Rzemieślnicza 4 56-420 Bierutów	8 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	–	
VI. Gmina Dobroszyce					
1.	Apteka CONVALLARIA ul. 11 Listopada 22 56-410 DOBROSZYCE	8 ⁰⁰ – 20 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	–	
2.	Apteka BERBERIS ul. Oleśnicka 8 56-410 DOBROSZYCE	8 ⁰⁰ – 20 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	–	
VII. Gmina Dziadowa Kłoda					
1.	Apteka PRYWATNA ul. Słoneczna 7B 56-504 DZIADOWA KŁODA	8 ³⁰ – 16 ³⁰	–	–	

§ 2

Ustala się plan dyżurów aptek ogólnodostępnych, działających na terenie:

- 1) Miasta Oleśnica, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Miasta i Gminy Twardogóra, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Na terenie Miasta i Gminy Syców apteki, poza godzinami pracy, pełnią dyżury co czwarty dzień. Dyżury pełnione są:

- 1) w dni powszechnie do godz. 22⁰⁰,
- 2) w soboty od 18⁰⁰ do 22⁰⁰,
- 3) w niedziele i święta w godz. 9⁰⁰ do 13⁰⁰ i od 18⁰⁰ do 22⁰⁰.

§ 4

1. Na terenie Gminy Dobroszyce, poza godzinami pracy apteki, pełnią tzw. pogotowie pracy w związku z czym istnieje możliwość realizacji recepty w nagłych zachorowaniach.
2. Na obszarach obejmujących Miasto i Gminę Bierutów, Miasto i Gminę Międzybórz oraz Gminę Dziadowa Kłoda apteki nie pełnią dyżurów w soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy, jednakże obowiązane są podać informację o najbliższej dyżurującej aptece.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Oleśnickiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego:

Starosta – Zbigniew Potyrała
Wicestarosta – Henryk Sarnowski
1. Bogdan Frej
2. Walerian Pietrzak
3. Jarosław Krzan

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Oleśnickiego nr 136/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. (poz. 4428)

PLAN DYŻURÓW APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA 2009 R. – MIASTO OLEŚNICA

Lp.	Nazwa	Ulica	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I 2010
1.	Apteka ARNICA	ul. Wileńska 14	12-18				11-17				7-13				
2.	Apteka RODZINNA	ul. Rzemieśnicza 10	19-25				18-24				14-20				
3.	Apteka ŻŁOTA	ul. Rynek 32	26-31	1			25-31				21-27				
4.	Apteka RÓŻANA	ul. Ludwikowska 8a		2-8				1-7			28-30	1-4			
5.	Apteka MELISA	ul. Armii Krajowej 43		9-15				8-14				5-11			
6.	Apteka Oleśnicka	ul. Ks. Sudół 1		16-22				15-21				12-18			
7.	Apteka FRUCTUS	ul. Wrocławska 41		23-28	1			22-28				19-25			
8.	Apteka Dbam o Zdrowie	ul. Ludwikowska 10			2-8			29-30	1-5			26-31	1		
9.	Apteka POD ORŁEM	ul. Rynek 11			9-15				6-12				2-8		
10.	Apteka ESKULAP	ul. Siklowskiej 5			16-22				13-19				9-15		
11.	Apteka POD TEMIDĄ	ul. 3 Maja 47			23-29				20-26				16-22		
12.	Apteka SASKA	ul. Lwowska 7			30-31	1-5			27-31	1-2			23-29		
13.	Apteka FAMILIJNA	ul. Kilińskiego 11				6-12				3-9			30	1-6	
14.	Apteka POD FLOSEM	ul. Wojska Polskiego 54				13-19				10-16				7-13	
15.	Apteka BRATNIA	ul. 3 Maja 53				20-26				17-23				14-20	
16.	Apteka ARONIA	ul. Gen. J. Hallera 23a	1-4			27-30	1-3			24-30				21-27	
17.	Apteka DGA 16	ul. Wspólna 1	5-11				4-10			31	1-6			28-31	1-3

Apteki pełnią dyżury nocne w godz. od 20⁰⁰ do 8⁰⁰ i dyżury dzienne w dni wolne ustawowo od pracy, niedziele i święta w układzie tygodniowym. Zamiast Apteki Dbam o Zdrowie dyżury nocne, dyżury dzienne w dni wolne ustawowo od pracy, niedziele i święta pełni Apteka pod Flosem.

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Oleśnickiego nr 136/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. (poz. 4428)

1. Miasto i Gmina Twardogóra

Lp.	Nazwa i adres apteki	Miesiące w których apteka pełni dyżur
1.	Apteka POD RATUSZEM ul. Ratuszowa 17 56-416 Twardogóra	luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień
2.	Apteka CENTRUM ul. Waryńskiego 4 56-416 Twardogóra	styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad

Apteki pełnią dyżury w godz. od 17⁰⁰ do 19⁰⁰ w soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy w układzie miesięcznym.

4429

**ZARZĄDZENIE STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO
NR 34/2008**

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w 2009 roku

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie z filią w Niemczy w 2009 roku – na kwotę 2.328,00 złotych miesięcznie (słownie – dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem złotych).

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

STAROSTA DZIERŻONIOWSKI

JANUSZ GUZDEK

4430

**ZARZĄDZENIE STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO
NR 35/2008**

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w 2009 roku

Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam miesięczny koszt utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Pieszcach z filiami w Dzierżonowie i Piławie Górnej w 2009 roku – na kwotę 1.986,60 złotych miesięcznie (słownie – jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i 60/100).

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

STAROSTA DZIERŻONIOWSKI

JANUSZ GUZDEK

4431

**ZARZĄDZENIE STAROSTY WOŁOWSKIEGO
NR 63/2008**

w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków – założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów Pyszaca, Radecz, Wały, Żerków, Żerkówek, Grodzanów w jednostce ewidencyjnej Brzeg Dolny – obszar wiejski

Na podstawie art. 24a ust. 4, 8, 9 i 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)

§ 1

Informuję, że projekt operatu opisowo-kartograficznego dotyczący modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębów Pyszaca, Radecz, Wały, Żerków, Żerkówek, Grodzanów w jednostce ewidencyjnej Brzeg Dolny – obszar wiejski, wyłożony w dniach od 14 listopada 2008 r. do 4 grudnia 2008 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie – przy pl. Piastowskim 2 stał się z dniem 8 grudnia operatem ewidencji gruntów i budynków.

§ 2

Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne każdy, czyje

interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w **terminie 30 dni od dnia ogłoszenia tej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego**, zgłaszać zarzuty do tych danych, do Starosty Wołowskiego.

§ 3

Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w § 2 będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

STAROSTA

MACIEJ NEJMAN

4432

**ZARZĄDZENIE STAROSTY WOŁOWSKIEGO
NR 64/2008**

w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków – założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów Bukowice, Godzięcin, Jodłowice, Naborów, Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie w jednostce ewidencyjnej Brzeg Dolny – obszar wiejski

Na podstawie art. 24a ust. 4, 8, 9 i 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)

§ 1

Informuję, że projekt operatu opisowo-kartograficznego dotyczący modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębów Bukowice, Godzięcin, Jodłowice, Naborów, Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie w jednostce ewidencyjnej Brzeg Dolny – obszar wiejski, wyłożony w dniach od 29 października 2008 r. do 19 listopada 2008 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie – przy pl. Piastowskim 2 stał się z dniem 21 listopada operatem ewidencji gruntów i budynków.

§ 2

Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewi-

dencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w **terminie 30 dni od dnia ogłoszenia tej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego**, zgłaszać zarzuty do tych danych, do Starosty Wołowskiego.

§ 3

Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w § 2 będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

STAROSTA

MACIEJ NEJMAN

4433

Lista biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

Informuję, że na listę biegłych sądowych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu na czas do 31 grudnia 2013 roku wpisany został:

1. z zakresu psychiatrii Pan Cezary Panek, zatrudniony w Szpitalu Psychiatrycznym przy Areszcie Śledczym we Wrocławiu, ul. Świebodzka 1, tel. 071/327 24 82.

PREZES

SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU

WACŁAWA MACIŃSKA

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail w.startek@duw.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1